

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 FLORA EN FAUNA	3
09 OPDRACHT	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 AFVALBEHEERSING BEPLANTINGEN	8
101 BEPLANTING	8
1010 <u>Beheersen onkruid</u>	8
1011 <u>Beheersen natuurlijk afval</u>	8
1012 <u>Afvalbeheersing</u>	8
102 BODEMBEDEKKERS	9
1020 <u>Beheersen overgroei</u>	9
1021 <u>Knippen</u>	9
103 BOSPLANTSOEN	10
1030 <u>Beheersen overgroei</u>	10
1031 <u>Uitmaaien rand</u>	10
1032 <u>Snoeien bosplantsoen</u>	10
104 HAGEN	11
1040 <u>Beheersen snoeibeeld</u>	11
105 HEESTERS	11
1050 <u>Beheersen overgroei</u>	11
1051 <u>Snoeien</u>	11
106 ROZEN	12
1060 <u>Beheersen overgroei</u>	12
1061 <u>Snoeien</u>	12
1062 <u>Bemesten</u>	12
107 VASTE PLANTEN	13
1070 <u>Beheersen overgroei</u>	13
1071 <u>Mulchen vaste planten</u>	13
2 ONDERHOUD BOMEN	14
201 BOMEN	14
2010 <u>Beheersen waterlot</u>	14
2011 <u>Beheersen onkruid</u>	14
2012 <u>Beheersen zwerfafval</u>	14
3 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	16
301 GRASVELDEN	16
3010 <u>Grashoogte</u>	16
3011 <u>Beheersen gras en kruidachtige rondom obstakels</u>	16
3012 <u>Beheersen overgroei gras- en kruidachtigen</u>	16

3013	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>	17
3014	<u>Beheersen grofvuil</u>	17
3015	<u>Beheersen zwerfafval</u>	17
302	BOLGEWASSEN	18
3020	<u>Maaien loof bolgewassen</u>	18
4	ONDERHOUD AFVALBAKKEN EN CONTAINERS	19
401	MEUBILAIR	19
4010	<u>Beheersen bijgeplaatst afval containers</u>	19
4011	<u>Beheersen vuilingsgraad</u>	19
4012	<u>Bijvullen dispensers</u>	20
4013	<u>Plaatsen/verwijderen vuurwerkkleppen</u>	20
5	ONDERHOUD VERHARDINGEN	21
501	VERHARDING	21
5010	<u>Beheersen veegvuil</u>	21
5011	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>	21
5012	<u>Beheersen grofvuil</u>	21
5013	<u>Beheersen zwerfafval</u>	21
5014	<u>Beheersen onkruid rondom obstakels</u>	22
5015	<u>Beheersen onkruid in goten</u>	22
5016	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>	23
5017	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verharding</u>	23
5018	<u>Beheersen onkruid op zandondergronden</u>	24
6	WET NATUURBESCHERMING	25
6010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>	25
6020	<u>Markeren flora en fauna</u>	25
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	26
801	VERKEERSMAATREGELEN	26
8010	<u>Toepassen afzettingen</u>	26
802	DIVERSEN	26
8023	<u>Ledigen bladkorven</u>	26
9	Staartposten	27
91	Eenmalige kosten	27
95	Stelposten	27

3. Bepalingen 28

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	29
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	29
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	29
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	29
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	29
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	29
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	30
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE	30
01 16	VERZEKERINGEN	31
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	31
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	32
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	32
01 20	KWALITEITSBORGING	33
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	33
01 23	COMMUNICATIE	34
01 25	VAKOPLEIDING	35
01 26	UITVOERINGSASPECTEN	35
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	37
50 1	AFVALDIENSTEN	37
50 11	BEGRIPPEN	37
50 12	EISEN EN UITVOERING	37
50 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	37
50 7	BLADKORVEN	37
50 72	EISEN EN UITVOERING	37
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	38
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	38
51 01	BEGRIPPEN	38
51 02	EISEN EN UITVOERING	38
51 04	RISICO VERDELING EN GARANTIES	38
51 2	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	38

51 22	EISEN EN UITVOERING	38
51 4	BEPLANTINGEN	39
51 41	BEGRIPPEN	39
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	39
51 81	BEGRIPPEN	39
51 82	EISEN EN UITVOERING	39
62	TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 12	EISEN EN UITVOERING	40

1. Algemeen

PAR

01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Tel: 14 040
Email: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Bezoekadres gemeentehuis:
De Meent 2
5665 GC Geldrop

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Geldrop-Mierlo in wijk 2.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Afvalbeheersing beplantingen;
- b. Afvalbeheersing in boomspiegels;
- c. Onderhoud gras- en kruidachtigen;
- d. Onderhoud afvalbakken en containers;
- e. Onderhoud verhardingen;
- f. Overige werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

N.v.t.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

08 FLORA EN FAUNA

De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen uit de meest recente "Gedragscode soortenbescherming gemeenten". De gedragscode is te raadplegen via de website <https://www.stadswerk.nl>

Niets in de bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de gedragscode Wet Natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten" is de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten" leidend.

09 OPDRACHT

De opdracht geldt voor één (1) onderhoudsjaar.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek zijn de tekeningen te raadplegen via Geovisia.
De aannemer krijgt een account toegewezen om de tekeningen in te kunnen zien.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 KWALITEITSBORGING

Een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1: Gedragscode "Soorten bescherming voor gemeenten"
Bijlage 2: V&G Plan (ontwerpfase)
Bijlage 3: Model formulier declaratie gemeente Geldrop-Mierlo

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			AFVALBEHEERSING BEPLANTINGEN				
101			BEPLANTING				
1010			Beheersen onkruid				
101020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: het beheersen van onkruid in				
			bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste				
			planten				
			Situering: conform tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.400,00 I	
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
1011			Beheersen natuurlijk afval				
101120	514899		Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-natuurlijk afval				
			Betreft: het beheersen van natuurlijk afval in				
			bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste				
			planten				
			Situering: conform tekening				
			Bladvalperiode: van week 43 t/m 05				
			Te onderhouden oppervlakte	are		1.400,00 I	
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
1012			Afvalbeheersing				
101210	501531		Beheersen grofvuil-beplanting.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil				
			Betreft: het beheersen van grofvuil in bosplantsoen,				
			bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste				
			planten				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.944,50 I	
		.1. . . .	Kwaliteitsniveau A+				
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie				
			binnen de gemeentegrenzen				
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101320	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn in bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever	week	52,00	V	
				are			1.400,00 I
101340	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van zwerfafval grof in bosplantsoen, bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever	week	52,00	V	
				are			1.944,50 I
102			BODEMBEDEKKERS				
1020			Beheersen overgroei				
102020	514899		Beheersen overgroei-bodembedekkers Betreft het beheersen van overgroei-bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: het beheersen van overgroei randen van bodembedekkers. (Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen). Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
				m			40.797,80 I
1021			<u>Knippen</u>				
102110	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: het knippen van bodembedekkende heesters Situering: conform tekening .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeringsperiode: in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	48.487,70	V	
				m2			48.487,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
102120	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: het knippen van bodembedekkende heesters Situering: conform tekening .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar Uitvoeringsperiode: in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.508,40 V	3.508,40 I
102130	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: het knippen van bodembedekkende heesters Situering: conform tekening .9. Aantal beurten 1 keer per 3 jaar Te onderhouden oppervlakte 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.850,00 V	3.850,00 I
103			BOSPLANTSOEN			
1030			Beheersen overgroei			
103010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: beheersen overgroei randen bosplantsoen. (Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen). Situering: conform tekening 9. Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	15.394,90 I
1031			<u>Uitmaaaien rand</u>			
103110	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van randen bosplantsoen Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en): in september Soort en leeftijd van de beplanting: diverse soorten en leeftijden 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m .3. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	8.581,60 V	8.581,60 I
1032			<u>Snoeien bosplantsoen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
103210	514899		Snoeien bosplantsoen	m2	10.891,50 V	
			Betreft: snoeien bosplantsoen			
			Situering: conform tekening			
			Te onderhouden oppervlakte	m2		10.891,50 I
			Uitvoeringsperiode in de winter			
			Frequentie: 1 keer per jaar snoeien van het			
			bosplantsoen wat een combinatie betreft tussen			
			dunnen en verjongingssnoei van de beplanting in het			
			gehele beplantingsvak.			
			Jaarlijks circa 20% van de beplantingsvakken bewerken			
			Er dient een scherpe snoeisnede te worden gemaakt.			
			Dunning dient gespreid over het plantvak plaats te			
			vinden.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
104			HAGEN			
1040			<u>Beheersen snoeibeeld</u>			
104020	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
			Betreft: het knippen van (blok)hagen.			
			Situering: conform tekening			
		9.	Te onderhouden knippoppervlakte	m2		37.012,50 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			met een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
105			HEESTERS			
1050			<u>Beheersen overgroei</u>			
105020	514813		Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding			
			of gras			
			Betreft: het snoeien van de randen van heesters. (Zie			
			artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen).			
			Situering: conform tekening			
		9.	Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak)	m		35.750,40 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			met een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1051			<u>Snoeien</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
105110	514499		Snoeien en/of uitdunnen heesters Betreft: snoeien en/of uitdunnen van heesters conform het opgestelde snoeiplan. Gerekend is met het snoeien van 33% van het totaal oppervlak per jaar. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	18.450,70 V	18.450,70 I
105120	514499		Snoeien solitaire heesters Betreft: snoeien en/of uitdunnen van solitaire heesters conform het opgestelde snoeiplan. Gerekend is met het snoeien van 33% van het aantal stuks per jaar. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	506,00 V	506,00 I
106			ROZEN			
1060			Beheersen overgroei			
106010	514814		Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft: het snoeien van randen struikrozen/heesterrozen. Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak)	week	52,00 V	4.641,10 I
1061			<u>Snoeien</u>			
106110	514426		Snoeien struikrozen. Betreft: het snoeien van struikrozen Gerekend is met het jaarlijks snoeien van 100% van het totaal oppervlak. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Voorjaarssnoei Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.679,10 V	5.679,10 I
1062			<u>Bemesten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
106210	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: het bemesten van struikrozen/heesterrozen. Gerekend is met 1 keer per jaar bemesten Uitvoeringsperiode: maart Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte	m2	5.679,10 V		
		9.	Betreft: struikrozen en heesterrozen	m2		5.679,10	I
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .2. .	Korrelachtige meststof Culterra 10+4+6 o.g.	kg		425,90	L
			Korrels dienen gestrooid te worden wanneer er regen wordt verwacht.				
		1.	Hoeveelheid: 7.5kg per 100 m2				
107			VASTE PLANTEN				
1070			<u>Beheersen overgroei</u>				
107020	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: het beheersen van overgroei van vaste planten. Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen. Situering: conform tekening	week	52,00 V		
		9.	Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak)	m		1.719,50	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1071			Mulchen vaste planten				
107110	514499		Mulchen vaste planten, incl. bemesten Betreft: het mulchen en bemesten van vaste planten en grassen, waarbij het maaisel gemalen in het beplantingsvak wordt verwerkt in de vorm van een mulchlaag. Bemesting middels organische korrelmest NPK 7-6-12 + 4 MgO (bijvoorbeeld DCM Mix 2 of gelijkwaardig), 10 kg per are Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Uitvoeringsperiode: in het voorjaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vermalen en verspreiden tussen de vaste planten	m2	3.494,90 V		
				kg		349,50	L
				m2		3.494,90	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
2			ONDERHOUD BOMEN			
201			BOMEN			
2010			Beheersen waterlot			
201020	515801		Beheersen waterlot.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot			
			Betreft: het beheersen van waterlot bomen.			
			Situering: conform tekening			
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		694,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .1. .	Boom in verharding			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			met een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
201030	515551		Verwijderen waterlot.	st	8.070,00 V	
			Betreft: het verwijderen van waterlot bomen.			
			Situering: conform tekening			
			Frequentie: 1x per jaar			
			Te onderhouden aantal	st		8.070,00 I
		9.	Boom in beplanting en gras- en kruidachtigen			
		.9. . . .	Verwijderen tot eerste gesteltak			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2011			Beheersen onkruid			
201120	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid			
			Betreft: het beheersen van onkruid in boomspiegels			
			Situering: conform tekening			
		9.	Te onderhouden aantal	st		694,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		. . .9. .	Betreft bomen in verharding met en zonder			
			boomrooster			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			met een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2012			Beheersen zwerfafval			
201220	501503		Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn			
			Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn in			
			boomspiegels			
		9.	Te onderhouden aantal	st		694,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie			
			binnen de gemeentegrenzen			
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		ITER INLICHTING	
201240	501513		Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V		
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
			Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof					
			Betreft: het beheersen van zwerfafval grof in					
			boomspiegels					
		9.	Te onderhouden aantal	st			694,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie					
			binnen de gemeentegrenzen					
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN			
301			GRASVELDEN			
3010			<u>Grashoogte</u>			
301020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte grasvelden inclusief sleepbeurt voorafgaand aan 1e maaironde in het voorjaar. Situering: conform tekening 1. Te onderhouden oppervlakte	week	52,00 V	
		.4.	Kwaliteitsniveau C	are		2.575,30 I
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3011			Beheersen gras en kruidachtige rondom obstakels			
301120	512899		Beheersen grashoogte rondom obstakels Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen. Betreft: het beheersen van de grashoogte rondom obstakels in grasveld (exclusief rondom bomen) Te onderhouden aantal obstakels Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				st		760,00 I
3012			Beheersen overgroei gras- en kruidachtigen			
301210	511511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van graskanten langs beplantingsvakken. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	23.773,00 V	
				m		11.764,30 I
301220	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: het beheersen van gras-overgroei randen verharding Situering: conform tekening 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	52,00 V	
				m		45.227,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3013				.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				Beheersen natuurlijk afval				
301310	511806			Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van natuurlijk afval in gras en kruidachtigen Situering: conform tekening Bladvalperiode: van week 43 t/m 05	week	52,00	V	
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			2.575,30 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
3014				.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				Beheersen grofvuil				
301410	501532			Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil Betreft: het beheersen van grofvuil op gras- en kruidachtigen en extensief gras Situering: conform tekening	week	52,00	V	
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			3.937,00 I
		.1.		Kwaliteitsniveau A+				
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
3015				.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
				Beheersen zwerfafval				
301510	501504			Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van fijn zwerfafval op grasvelden Situering: conform tekening Grastype: grasvelden	week	52,00	V	
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			2.575,30 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
301520	501515			Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van grof zwerfafval op gras- en kruidachtigen Situering: conform tekening Grastype: gras- en kruidachtigen en extensief gras 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever	week	52,00	V		
302				BOLGEWASSEN					
3020				<u>Maaien loof bolgewassen</u>					
302010	514423			Maaien loof van bolgewassen. Betreft: het maaien van loof van bolgewassen Situering: conform tekening Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden oppervlakte1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.310,00	V		
					m2			5.310,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			ONDERHOUD AFVALBAKKEN EN CONTAINERS			
401			MEUBILAIR			
4010			Beheersen bijgeplaatst afval containers			
401010	501599		Beheersen bijplaatsingen kleding-, glas- en papiercontainers	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-container-bijgeplaatst afval rondom container			
			Betreft: het beheersen van bijgeplaats afval geplaatst bij kleding-, glas- en papiercontainers			
			Situering: conform tekening			
			Te onderhouden aantal	st		13,00 I
			Kwaliteitsniveau B			
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen			
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
401020	501599		Verwijderen bijplaatsingen rondom kleding-, glas-, rest- en papiercontainers	st	1.456,00 V	
			Betreft: het verwijderen van bijplaatsingen rondom kleding-, glas-, rest- en papiercontainers			
			Situering: conform tekening			
			Te onderhouden aantal	st		37,00 I
			Uitvoeringsperiode: wekelijks op zaterdag			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen			
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
401030	501599		Verwijderen bijplaatsingen rondom ondergrondse containers	st	936,00 V	
			Betreft: het verwijderen van bijplaatsingen rondom ondergrondse containers			
			Situering: conform tekening			
			Te onderhouden aantal	st		22,00 I
			Uitvoeringsperiode: wekelijks op werkdagen, maandag t/m vrijdag			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen			
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
4011			Beheersen vuilingsgraad			
401110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Meubilair-afvalbak-vullingsgraad			
			Betreft: het beheersen van de vullingsgraad van afvalbakken inclusief vervanging / levering vuilniszakken			
			Situering: Conform tekening			
		1.	Te onderhouden aantal	st		134,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen			
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
401120	506102		Ledigen afvalbakken.	st	468,00	V
			Betreft: het ledigen van afvalbakken			
			Situering: conform tekening			
			Te onderhouden aantal	st		29,00 I
			Uitvoeringsperiode: wekelijks op zaterdag			
		.1. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak	st		468,00 L
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie			
			binnen de gemeentegrenzen			
			Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
4012						
			<u>Bijvullen dispensers</u>			
401210	501599		Bijvullen dispensers hondenpoepbakken	st	884,00	V
			Betreft: het bijvullen van de dispensers van			
			hondenpoepbakken			
			Aantal dispensers:	st		17,00 I
			Gerekend is met 1x per week bijvullen			
			De te benodigde zakjes worden ter beschikking	st		884,00 T
			gesteld door de opdrachtgever			
4013						
			<u>Plaatsen/verwijderen vuurwerkkleppen</u>			
401320	506199		Vuurwerkkleppen plaatsen/verwijderen	st	107,00	V
			Betreft: het plaatsen/verwijderen van			
			vuurwerkkleppen bij afvalbakken.			
			Uitvoering: in overleg met de directie			
			Gerekend is met 1x per jaar			
			De te benodigde vuurwerkkleppen worden ter	st		107,00 T
			beschikking gesteld door de opdrachtgever.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			ONDERHOUD VERHARDINGEN				
501			VERHARDING				
5010			<u>Beheersen veegvuil</u>				
501010	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: het verwijderen van veegvuil op de verhardingsoppervlak Situering: conform tekening	week	52,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlak	are		6.978,50	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5011			<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
501120	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van natuurlijk afval (bladafval/bloesem/vruchten) op verhardingen (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 43 t/m 05	week	52,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		7.536,30	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 501010				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5012			<u>Beheersen grofvuil</u>				
501210	501533		Beheersen grofvuil-verharding. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-grofvuil Betreft: het beheersen van grofvuil op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening	week	52,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		7.536,30	I
		.1.	Kwaliteitsniveau A+				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
5013			<u>Beheersen zwerfafval</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
501320	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever	week	52,00 V	
				are		7.536,30 I
501340	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van zwerfafval grof op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever	week	52,00 V	
				are		7.536,30 I
5014			Beheersen onkruid rondom obstakels			
501420	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: het beheersen van onkruid rondom obstakels (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 5010109 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				st		7.536,30 I
5015			Beheersen onkruid in goten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
501520	518899		Beheersen onkruid in goten-verharding Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: het beheersen van onkruid in goten, exclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekspostnummer(s): 501010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen Te onderhouden lengte goten Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
5016			Beheersen onkruid op elementenverharding	m		70.546,00 I
501620	518899		Beheersen onkruid-elementenverharding Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op elementenverharding, inclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid in goten volgens bestekspostnummers(s): 501520 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420 Beheersen overgroei gras bij verharding volgens bestekspostnummer(s): 301220 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekpostnummer(s): 501010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Wegtype: openbare wegen en/of paden Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
5017			Beheersen onkruid op ongebonden verharding	are		4.621,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
501710	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op ongebonden verharding Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		557,80 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5018			Beheersen onkruid op zandondergronden			
501810	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op zandondergronden (speelondergronden) Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		27,40 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			WET NATUURBESCHERMING				
6010			<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
601010	645003		Inventariseren en registreren flora	keer	1,00	V	
			Betreft inventariseren registeren flora				
		1.	Betreft een verkennende inventarisatie in het gebied				
			waar werkzaamheden worden uitgevoerd.				
		. . .4. .	Frequentie: 1 x per jaar				
601020	640105		Inventariseren en registreren fauna	keer	1,00	V	
			Betreft inventariseren registeren fauna				
		1.	Betreft een verkennende inventarisatie in het gebied				
			waar werkzaamheden worden uitgevoerd.				
		. . .4. .	Frequentie: 1 x per jaar				
6020			<u>Markeren flora en fauna</u>				
602010	645201		Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	1,00	V	
			Betreft markeren groeiplaats of zaadbank				
			Ten behoeve van: beschermen flora voortkomend uit				
			de inventarisatie conform bestekspostnummer 601010				
		4.	Middel ter keuze van de aannemer				
		2.	Met materiaal van de aannemer				
602020	640501		Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00	V	
			Betreft markeren fauna rust- en verblijfplaatsen				
			Ten behoeve van: beschermen fauna voortkomend uit				
			de inventarisatie conform bestekspostnummer 601020				
		4.	Middel ter keuze van de aannemer				
		2.	Met materiaal van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
801			VERKEERSMAATREGELEN			
8010			<u>Toepassen afzettingen</u>			
801010	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Onderhoudsmaatregelen aan 50 t/m 80 km wegen. Toepassing van 16:00-09.00 uur is niet toegestaan. Doorgang van verkeer dient mogelijk te blijven. 9. Afzetting volgens CROW- publicatie 'Maatregelen op niet- autosnelwegen', werk in uitvoering 96b' .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
801020	620199		Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebben werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzetting volgens CROW- publicatie 'Maatregelen op niet- autosnelwegen', werk in uitvoering 96b' - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} =30 km/h Met materiaal van aannemer Indien gebruikt moet worden gemaakt van een tijdelijke (mobiele) rijstrooksignalering, omleidingsroute, tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting na goedkeuring door directie.	EUR		N
802			DIVERSEN			
8023			<u>Ledigen bladkorven</u>			
802310	514899		Legen bladkorven. Betreft: het ledigen van bladkorven inclusief het verwijderen van blad/natuurlijk afval rondom bladkorven (overstromingen) Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kleine bladkorven 1m3 Grote bladkorven 5 m3 Gerekend is met 10 ledigingen per jaar Uitvoeringsperiode: jaarlijks in een periode van 10 aaneengesloten weken, op aanwijzing van de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de de aannemer.	st	1.670,00 V	
				st		167,00 I
				st		151,00 I
				st		16,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	5.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van				
			bouwstoffen en werkzaamheden				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing 'de Standaard RAW Bepalingen 2020', zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' in dit bestek, uitgegeven door de Stichting CROW. Tot 'de Standaard' behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 'de Standaard', zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 07 'de Standaard' is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op 'de Standaard' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 08 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (publicatie 380) hierna te noemen 'kwaliteitscatalogus' of 'KOR', uitgegeven door de CROW.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen en tijdig aanleveren van de termijnstaten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 In afwijking van de standaard vinden de wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen plaats volgens de indexering van de meerjarenbegroting van de gemeente.

01 04 07 MUTATIES

- 01 Mutaties van hoeveelheden zoals opgenomen in de omschrijvingen in deel 2.2 van dit bestek worden op bestekspostniveau verrekend.
- 02 De mutaties in hoeveelheden worden bij niet-verrekenbare posten naar rato van de wijziging doorgevoerd in de prijs per eenheid in zowel positieve als negatieve zin.
- 03 De mutaties in hoeveelheden worden bij verrekenbare posten doorgevoerd conform paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 doorgevoerd in de prijs per eenheid in zowel positieve als negatieve zin
- 04 Mutaties worden per onderhoudsjaar op 1 september van het volgende onderhoudsjaar doorgevoerd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 04 Declaraties zoals bedoeld in de Standaard, worden gericht aan de opdrachtgever en ingediend volgens een bij dit bestek bijgevoegd model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het leggen van kabels en leidingen door nutsbedrijven;
 - Het af- en aankoppelen van de openbare verlichting op het lichtnet;
 - Uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten;
 - Onderhoud aan elementenverharding, asfalt, etc.;
 - Werkzaamheden door eigen dienst gemeente Geldrop-Mierlo;
 - Onderhoud speeltoestellen/speelondergronden;
 - Onderhoud watergangen en rietkragen;
 - Onderhoud bomen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle materialen en materieel na beëindiging van de werkdag worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de uit het werk vrijkomende materialen, afval, etc. dagelijks na werktijd (dezelfde werkdag) zodanig te zijn opgeruimd, dat omwonenden en het verkeer hiervan geen hinder ondervinden.
- 03 Bij constatering van een onvoldoende opgeruimde werkplek conform lid 01 wordt er een boete van € 250,00 per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 04 De aannemer is verplicht structurele vervuilingen te melden aan de directie.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van 'de Standaard' geldt voor het niet opruimen binnen een periode van 12 uur een boete ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.
Te rekenen op een minimum van € 500,00 per keer.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als het personeel, welke wordt ingezet door de aannemer en zijn onderaannemers, geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van 'de Standaard' of volgens door de directie gegeven opdrachten met betrekking tot het dragen van de juiste veiligheidskleding gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting op te leggen van € 500,00 per constatering. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

- 02 Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van 'de Standaard'.

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, rooster vrije dagen, e.d.
- 02 In het algemeen tijdschema moeten de door eventuele onderaannemers uit te voeren werkzaamheden worden ingepast.
- 03 Het algemene tijdschema dient in werkbare kalenderdagen te worden aangegeven.
- 04 Bij werkzaamheden op hoofdwegen geldt dat deze plaats moeten vinden tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
- 05 Onder hoofdwegen per wijk wordt verstaan:

Wijk 2:
 - Geldropseweg;
 - Mierloseweg;
 - Laan der 4 Heemskinderen;
 - Wielewaal;
 - Nuenenseweg;
 - Johan Peijnenburgweg.
- 06 Binnen 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In dit werkplan dient de gedragscode soorten bescherming gemeenten uitgewerkt te zijn. Zie deel 3 01.22.03 voor invulling Plan van aanpak Wet natuurbescherming.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 De werktijden dienen te liggen tussen 's morgens 07.00 uur en 's avonds 18.00 uur. In overleg met de directie, kan van de genoemde werktijden afgeweken worden. Overwerk is alleen mogelijk met vooraf aangevraagde toestemming van de directie.
- 02 Het werken buiten de normale werkdagen, vereist goedkeuring van de directie.
- 03 Werken op zaterdagen is voor ruimen van bijplaatsingen en het ledigen van afvalbakken in het centrumgebied toegestaan van 14:00 uur tot 20:00 uur.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING ALGEMEEN

- 01 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- organische stoffen;
 - overig afval;
 - afval afkomstig van vuurwerk.
- 03 Het afval dient gesorteerd te worden aangeboden en wel in de volgende componenten:
- composteerbaar materiaal: zoals schoffelvuil, blad, bermmaaisel e.d.;
 - houtsnippers;
 - niet composteerbaar materiaal geschikt voor hergebruik: zoals puin, ijzer en glas e.d.;
 - niet composteerbaar materiaal niet geschikt voor hergebruik zoals: verduurzaamd hout, zwerfvuil e.d.
- 04 Het afval dient dezelfde werkdag verwijderd te worden. Bij het afvoeren van het afval naar een verwerkingsbedrijf, dienen de stortbonnen overhandigd te worden aan de directie

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.18.01 uit 'de Standaard' worden alle vegetatie binnen het besteksgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij en voorzover specifiek verwijderen, maaien of snoeien is opgedragen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.05 lid 01 van 'de Standaard' bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging aan bomen minimaal € 500,00 per boom. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is / zijn dan € 500,00 dan wordt deze bepaald volgens de procedure in 'de Standaard'.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking op artikel 01.18.06 lid 02 van 'de Standaard' bedraagt het schadebedrag voor:
- a. herstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;
 - b. onherstelbare schade € 40,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.
- Dit geldt ook voor de transportroutes. Het is aannemer niet toegestaan om zonder toestemming van de directie schades te herstellen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING GRAS EN KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 van 'de Standaard' bedraagt het schadebedrag voor:
- a. herstelbare schade € 15,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis/locatie;
 - b. onherstelbare schade € 25,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 250,00 per gebeurtenis/locatie.
- Dit geldt ook voor de transportroutes. Het is aannemer niet toegestaan om zonder toestemming van de directie schades te herstellen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

- 02 De aannemer moet het door hem gedateerde en ondertekende kwaliteitsplan in 2-voud aan de directie ter acceptatie voorleggen, uiterlijk op de 15e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
- 03 Het kwaliteitsplan mag, in overleg met de directie, worden opgesteld in gedeelten afgestemd op de achtereenvolgende uitvoeringsfasen van het werk. De aannemer legt deze deelkwaliteitsplannen aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de 10e werkdag voor de dag waarop de werkzaamheden voor de betreffende uitvoeringsfase aanvangen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 FLORA EN FAUNA, GEDRAGSCODE

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van 'de Standaard' wordt verlangd.
- 02 De aannemer dient te werken volgens de meest recente 'Gedragscode soortbescherming gemeenten'. Deze is te raadplegen op de website: www.stadswerk.nl.
- 03 De aannemer zorgt dat personen die vanwege de aannemer betrokken zijn bij de uitvoering van flora en fauna inventarisaties, beschikken over aantoonbare, door de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie erkende deskundigheid of werken onder directe aansturing van een op de locatie aanwezige persoon die beschikt over deze aantoonbare door de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie erkende deskundigheid.
- 04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen of groeiplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade moet worden voorkomen. De directie zorgt voor de afhandeling van de melding aan de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (nVWA) en de opdrachtgever.
- 05 Kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende handhaver of directie zijn voor rekening van de aannemer.
- 06 Beschadiging van een vast ruste- en verblijfplaats dient terstond gemeld te worden bij de directie. De gemeente Geldrop-Mierlo hanteert een boete indien er schade is toegebracht aan vaste rust- en verblijfplaatsen. Het betreft:
 - € 500,00 per geval indien het om een vaste rust- en verblijfplaatsen van fauna gaat,
 - € 250,00 per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

HFD PAR ART LID

01 22 05 OPLEIDING FLORA EN FAUNA, GEDRAGSCODE

- 01 Elke betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Wet natuurbescherming bestendig beheer niveau 2 uitgegeven door Vereniging Stadswerk.
- Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen uiterlijk 1 maart van het desbetreffende onderhoudsjaar overlegd te worden aan de gemeente.
De opsteller (werkvoorbereider / bedrijfsleider van het Plan van Aanpak voor dit contract dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Wet natuurbescherming bestendig beheer niveau 3 uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.
 - Als alternatief voor dit Certificaat niveau 3 geldt de inzet van deskundige medewerkers die voldoen aan de deskundigheidscriteria zoals gesteld door LNV: Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die:
 - a. Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlands) ecologie en/of
 - b. als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.
De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De daarop volgende data, als regel 12 keer per jaar, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de gemeente Geldrop-Mierlo aangewezen directievoerder en genotuleerd door de opdrachtgever.
- 02 De opdrachtgever stuurt de notulen, ter beoordeling in concept naar de projectleider van de opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na de vergadering. Na accordering door de projectleider van de opdrachtnemer stuurt de opdrachtgever de notulen binnen 3 werkdagen aan:
- overige personen c.q. afdelingen, die op betreffende vergadering aanwezig waren, of de van bepaalde besluiten op de hoogte moeten zijn.
- 03 De volgende agendapunten zijn standaard:
- 01 Vaststellen van de juistheid van de notulen over voorafgaande vergadering. Hier wordt uitsluitend beoordeeld of de notulen van de voorafgaande vergadering overeenkomen met hetgeen werkelijk gezegd en besloten is.
 - 02 Opmerkingen naar aanleiding van notulen van de voorafgaande vergadering. Hier kan een opmerking worden gemaakt naar aanleiding van de notulen. Het betreft gewijzigde omstandigheden, achterhaalde afspraken e.d. Bij voorkeur geen punten bespreken die als agendapunt toch aan de orde komen.
 - 03 Coördinatie derden en voorwaarden waaronder derden in het werk activiteiten uitvoeren (na dit punt kunnen derden de vergadering verlaten).
 - 04 Ingekomen stukken, waaronder vaststelling van door aannemer opgestelde lijst, betreffende door hem op welke datum ontvangen en versterkte documenten c.q. mondelinge informatie of opdrachten, welke betrekking hebben op door opdrachtgever opgedragen bestekswijziging of op de uitvoering van het werk. In het bestek is schriftelijk vastgelegd welke prestatie de aannemer dient te leveren. Mondelinge afspraken of later uitgewisselde documenten kunnen de inhoud van die prestatie wijzigen. ook deze wijzigingen moeten duidelijk vastgelegd en wederzijds geaccepteerd worden. Dit gebeurt, voor zover dit nog niet op een andere wijze is vastgelegd, door notulering en vervolgens het akkoord verklaren van de notulen.
 - 05 Door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen. Behalve wat reeds is vastgelegd, zijn door allerlei oorzaken mogelijk bestekswijzigingen nodig. Wegens onvoorziene omstandigheden, gewijzigde inzichten, bezwaarprocedures. Indien de aannemer bij uitvoering van het werk tot de conclusie komt dat een bepaalde functionaliteit tegen lagere kosten gerealiseerd zou kunnen worden, brengt hij dat hier naar voren.
 - 07 Bespreking kwaliteit naar aanleiding van door aannemer ingediende rapportages en door of namens opdrachtgever uitgevoerde verificaties. Als regel verstrekt de opdrachtgever hier een overzicht van de genomen steekproeven. Hier kan de aannemer toelichting vragen voor eventuele afkeurreportages en zijn visie geven. Indien bepaalde normen in het werk, technisch

HFD PAR ART LID

niet haalbaar zijn, wordt beslist welke kwaliteitsniveaus daarvoor incidenteel geaccepteerd worden.

- 08 Bespreking van de voortgang, opgave van aannemer van redenen voor eventuele achterstand op de planning bij. Indien planning door externe oorzaken (onwerkbaar weer, vertraging door werkzaamheden nutsbedrijven enz.) niet gehaald is, worden de geprognostiseerde start- en gereeddatum in overleg eventueel aangepast. De nieuwe data worden in een standaardlijst vermeld, welke als bijlage bij de notulen gevoegd wordt.
- 09 De bescherming van planten en dieren met betrekking tot de Wet natuurbescherming
- 10 Milieu, veiligheid en gezondheid.
- 11 Rondvraag. Voor iedere deelnemer is er de gelegenheid om een vraag te stellen over een nog niet behandeld onderwerp.
- 12 Vaststellen datum volgende vergadering.
- 13 Bijlagen:
- Actielijst;
- Meer- en minderwerk (overzicht)

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL

- 01 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 02 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient te beschikken over het certificaat veilig werken langs de weg of gelijkwaardig.

01 26 UITVOERINGSASPECTEN

01 26 01 WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Alle aangedreven hand-gereedschappen moeten zijn voorzien van elektrische aandrijving. Het gaat hierbij om o.a. de kettingzagen en heggenscharen. Uitzondering hierop zijn gereedschappen voor het uitmaaien van bosplantsoen en t.b.v. de bladcampagne.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als brandstof voor alle toe te passen 4-takt machines moet Aspen 4-takt aromaatarme alkylaar benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast.
- 03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De toe te passen smeermiddelen bij voornoemde motorgereedschappen moeten op plantaardige basis zijn.
- 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet het gebruik van deze brandstoffen en smeermiddelen vastleggen in zijn V&G plan- en/of zijn kwaliteitsplan. Hij moet ook zorgen voor afdoende controleerbaarheid door de directie.
- 05 De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aanleidingen ed. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën en vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
- 06 Indien de gemorste benzine, oliën of vetten afkomstig zijn van een defect apparaat, danwel uit een defect opslagmiddel, het betreffende apparaat / opslagmiddel direct en op eerste verzoek van de directie verwijderen van het werk
- 07 Bij constatering van het onder lid 05 en 06 genoemd feit wordt per geval een bedrag van € 250,- op de eerst volgende termijn in korting gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is

HFD PAR ART LID

01 26 02 WEERS-EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weersomstandigheden of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk(onderdeel) te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk (onderdeel) mag pas worden hervat na overleg met de directie.

01 26 03 BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ACTIVITEITEN

- 01 Indien erdoor bijzondere en / of buitengewone activiteiten zoals evenementen en de kermis herstel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zal dit namens of door de organisator worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vallen niet onder dit bestek.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN

50 11 01 ALGEMEEN

- 02 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 wordt verstaan onder:
Grof vuil: zwerfafval met een totaal gewicht groter of gelijk aan dan 10 kg of een totaal volume groter dan 25 liter.
- 03 Op aanvraag dient te vroeg aangeboden (zwerf)afval, bijplaatsingen en grof gestort te worden voor handhaving op een door de directie nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen.
- 04 De opdrachtnemer dient bij melding van grofvuil dit binnen 2 dagen te verwijderen. Wanneer de melding wordt gemaakt op een algemene vrije dag, feestdag of tijdens evenementen zoals carnaval, jaarwisseling of de kermis dient het grofvuil de eerst volgende werkdag verwijderd te worden.

50 12 EISEN EN UITVOERING

50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50 15 01 ZWERFAFVAL BIJ EVENEMENTEN

- 01 Vuurwerkresten afkomstig van oud op nieuw dienen binnen één week te worden verwijderd;
- 02 Zwerfafval afkomstig van de carnavalsoptocht en kermis dient uiterlijk de eerst volgende werkdag te worden verwijderd.

50 7 BLADKORVEN

50 72 EISEN EN UITVOERING

50 72 01 LEDIGEN BLADKORVEN

- 01 Bij het ledigen van bladkorven moeten tevens de 'overstromingen' worden verwijderd, indien hier sprake van is.
- 02 Indien materialen anders dan blad in of naast de bladkorf zijn gedeponed, dient dit door de aannemer tevens verwijderd te worden.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 02 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 wordt verstaan onder:
Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
- 03 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
j. bladvalperiode: de jaarlijkse periode, beginnend in weeknummer 43 t/m 5. In overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever, en op initiatief van de aannemer, kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 10 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

- 01 Door de aannemer gewenste afwijkingen op het tijdschema dienen schriftelijk door hem, aan de directie te worden voorgelegd. Indien de directie niet binnen vijf werkdagen, na ontvangst hiervan, akkoord is met het door de aannemer ingediende verzoek, wordt het geacht te zijn verworpen.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien en hagen knippen mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 04 RISICO VERDELING EN GARANTIES

51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Indien bij de besteksposten het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, dienen de vrijgekomen materialen dezelfde werkdag te worden verwijderd.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 12 Bij het maaien van grasvelden dienen bloeiende bolgewassen te worden gehandhaafd. Na het afsterven van het loof moeten, bij de eerstvolgende maaibeurt, de afgestorven resten worden verwijderd.
- 13 Onder het bijmaaien rondom obstakels wordt ook verstaan het bijmaaien naast muren, hekwerken en erfgrenzen.
- 14 Het is niet toegestaan om zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein door het maaien. Zwerfafval dat het maaien belemmert dient opgenomen te worden en afgevoerd.
- 15 Indien zwerfafval zoals bedoeld in artikel 51.22.05 lid 14 toch wordt versnipperd door maaien, wordt er een boete van € 250,00 per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
- 16 Voorafgaand aan de 1e maaibeurt dienen molshopen gesleept te worden. De kosten hiervoor worden in de besteksposten voor het maaien opgenomen.

51 22 11 BEHEERSEN GRASHOOGTE RONDOM OBSTAKELS

- 09 In uitzondering op 'de Standaard' wordt rondom bomen niet bijgemaaid.

HFD PAR ART LID

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

- 02 In het bestek komt zowel het begrip 'bodembedekker' als 'bodembedekkende heester' voor. Deze begrippen komen met elkaar overeen.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 01 ALGEMEEN

- 02 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 wordt verstaan onder:
Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

- 01 In tegenstelling tot de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 vallen randstroken op elementenverharding wel onder te onderhouden verhardingsoppervlak.
- 02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag de verharding niet beschadigen.
- 04 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dienen de voegen die gevuld zijn met granulaat, gevuld te blijven.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.01 van 'de Standaard' geldt dat bij vrijgekomen materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en verwijderd moet worden. Met aanwezige voedingsbodem wordt bedoeld: grond wat op de verharding ligt.
- 06 Bij onkruidbeheersing op verhardingen behoort tevens het opheffen en voorkomen van mogelijk kolkverstoppen ten gevolge van onkruid en door onkruid vastgelegde grond.
- 07 Het borstelen van ongebonden verharding is niet toegestaan.

51 82 11 NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

- 01 In tegenstelling tot de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 vallen de goten en randstroken op verharding wel onder het te onderhouden verhardingsoppervlak bij de besteksposten 'Verharding-natuurlijk afval'.
- 02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag de verharding niet beschadigen.
- 03 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dienen de voegen die gevuld zijn met granulaat, gevuld te blijven.
- 04 De bladvalperiode vindt plaats van week 43 t/m 05.
- 05 Natuurlijk afval op verharding dient te worden afgevoerd naar een erkend (eind-)verwerker en mag niet in de beplanting worden geblazen.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 02 Voor de maatvoering en plaatsing van verkeersmaatregelen dient men uit te gaan van CROW publicatie 'Maatregelen op niet-autosnelwegen, werk in uitvoering 96b'.
- 03 Het verkeer op wegen, als ook de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het noodzakelijker verkeer, voor de uitvoering van de werkzaamheden ondergeschikt aan al het overige verkeer. De door directie, in het belang van het verkeer, gegeven orders dienen binnen de door haar gestelde termijn uitgevoerd te worden. Materialen die door uitvoering van de werkzaamheden op de weg terecht zijn gekomen dienden onmiddellijk daarvan te worden verwijderd.
- 04 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bij bijbetaling.
- 06 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelte naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie de weggedeelte voor zijn rekening herstellen of reinigen.
- 07 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.
- 09 Indien de aannemer niet tijdig de verkeersmaatregelen aanbrengt, verwijderd of aanpast op aangeven van de directie, wordt er een boete van € 250,-- per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

62 12 04 TIJDELIJKE BEBORDING

- 01 De verkeersborden, bebakening en afzetting dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: 2023-08

Meerjaren groenonderhoud wijk 1 en 2

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-08

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023-08

Meerjaren groenonderhoud wijk 1 en 2

INSCHRIJVINGSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AFVALBEHEERSING BEPLANTINGEN				
101	BEPLANTING				
1010	<u>Beheersen onkruid</u>				
101020	Beheersen onkruid-beplanting B	week	52,00V		
1011	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
101120	Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	52,00V		
1012	<u>Afvalbeheersing</u>				
101210	Beheersen grofvuil-beplanting A+	week	52,00V		
101320	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	52,00V		
101340	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	52,00V		
102	BODEMBEDEKKERS				
1020	<u>Beheersen overgroei</u>				
102020	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week	52,00V		
1021	<u>Knippen</u>				
102110	Knippen van bodembedekkende heesters 1x per jaar	m2	48.487,70V		
102120	Knippen van bodembedekkende heesters 2x per jaar	m2	3.508,40V		
102130	Knippen van bodembedekkende heesters 1x per 3 jaar	m2	3.850,00V		
103	BOSPLANTSOEN				
1030	<u>Beheersen overgroei</u>				
103010	Beheersen overgroei-bosplantsoen B	week	52,00V		
1031	<u>Uitmaaïen rand</u>				
103110	Uitmaaïen rand beplantingsvak bosplantsoen	m	8.581,60V		
1032	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
103210	Snoeien bosplantsoen	m2	10.891,50V		
104	HAGEN				
1040	<u>Beheersen snoeibeeld</u>				
104020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B	week	52,00V		
105	HEESTERS				
1050	<u>Beheersen overgroei</u>				
105020	Beheersen overgroei-heesters B	week	52,00V		
1051	<u>Snoeien</u>				
105110	Snoeien en/of uitdunnen heesters	m2	18.450,70V		
105120	Snoeien solitaire heesters	st	506,00V		
106	ROZEN				
1060	<u>Beheersen overgroei</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
106010	Beheersen overgroei-struikrozen B	week	52,00V		
1061	<u>Snoeien</u>				
106110	Snoeien struikrozen.	m2	5.679,10V		
1062	<u>Bemesten</u>				
106210	Bemesten beplantingsvak.	m2	5.679,10V		
107	VASTE PLANTEN				
1070	<u>Beheersen overgroei</u>				
107020	Beheersen overgroei-vaste planten B	week	52,00V		
1071	<u>Mulchen vaste planten</u>				
107110	Mulchen vaste planten, incl. bemesten	m2	3.494,90V		
2	ONDERHOUD BOMEN				
201	BOMEN				
2010	Beheersen waterlot				
201020	Beheersen waterlot B	week	52,00V		
201030	Verwijderen waterlot (1x per jaar)	st	8.070,00V		
2011	Beheersen onkruid				
201120	Beheersen onkruid-boomspiegel B	week	52,00V		
2012	Beheersen zwerfafval				
201220	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel B	week	52,00V		
201240	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel B	week	52,00V		
3	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
301	GRASVELDEN				
3010	<u>Grashoogte</u>				
301020	Beheersen grashoogte-grasveld C	week	52,00V		
3011	<u>Beheersen gras en kruidachtige rondom obstakels</u>				
301120	Beheersen grashoogte rondom obstakels C	week	52,00V		
3012	<u>Beheersen overgroei gras- en kruidachtigen</u>				
301210	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	23.773,00V		
301220	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen B	week	52,00V		
3013	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
301310	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen B	week	52,00V		
3014	<u>Beheersen grofvuil</u>				
301410	Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen A+	week	52,00V		
3015	<u>Beheersen zwerfafval</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301510	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	52,00V		
301520	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	52,00V		
302	BOLGEWASSEN				
3020	<u>Maaien loof bolgewassen</u>				
302010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	5.310,00V		
4	ONDERHOUD AFVALBAKKEN EN CONTAINERS				
401	MEUBILAIR				
4010	<u>Beheersen bijgeplaatst afval containers</u>				
401010	Beheersen bijplaatsingen kleding-, glas- en papiercontainers B	week	52,00V		
401020	Verwijderen bijplaatsingen rondom kleding-, glas-, rest- en papiercontainers	st	1.456,00V		
401030	Verwijderen bijplaatsingen ondergrondse containers	st	936,00V		
4011	Beheersen vuilingsgraad				
401110	Beheersen vullingsgraad-afvalbak B	week	52,00V		
401120	Ledigen afvalbakken (zaterdag)	st	468,00V		
4012	Bijvullen dispensers				
401210	Bijvullen dispensers hondenpoepbakken	st	884,00V		
4013	Plaatsen/verwijderen vuurwerkkleppen				
401320	Vuurwerkkleppen plaatsen/verwijderen	st	107,00V		
5	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
501	VERHARDING				
5010	<u>Beheersen veegvuil</u>				
501010	Beheersen veegvuil-verharding B	week	52,00V		
5011	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
501120	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	52,00V		
5012	<u>Beheersen grofvuil</u>				
501210	Beheersen grofvuil-verharding A+	week	52,00V		
5013	<u>Beheersen zwerfafval</u>				
501320	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	52,00V		
501340	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	52,00V		
5014	<u>Beheersen onkruid rondom obstakels</u>				
501420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	52,00V		
5015	<u>Beheersen onkruid in goten</u>				
501520	Beheersen onkruid in goten-verharding B	week	52,00V		
5016	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501620	Beheersen onkruid-elementenverharding B	week	52,00V		
5017	Beheersen onkruid op ongebonden verharding				
501710	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	week	52,00V		
5018	Beheersen onkruid op zandondergronden (speelondergronden)				
501810	Beheersen onkruid-ongebonden verharding (speelondergronden) B	week	52,00V		
6	WET NATUURBESCHERMING				
6010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
601010	Inventariseren en registreren flora.	keer	1,00V		
601020	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00V		
6020	<u>Markeren flora en fauna</u>				
602010	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	1,00V		
602020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
801	VERKEERSMAATREGELEN				
8010	Toepassen afzettingen				
801010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
801020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
802	DIVERSEN				
8023	Ledigen bladkorven				
802310	Legen bladkorven.	st	1.670,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				