

Onderhoudsbestek Openbare Ruimte, Geldrop-Mierlo

Gemeente Geldrop-Mierlo

Wijk: 3 & 4

Definitief



beheeraccent
advies

Onderhoudsbestek Openbare Ruimte Geldrop-Mierlo



Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 FLORA EN FAUNA	2
09 OPDRACHT	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 KWALITEITSBORGING	4
04 BIJLAGEN	4
05 GROENRECONSTRUCTIES	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 ONDERHOUD BEPLANTINGEN	7
101 ALGEMEEN	7
1010 Beheersen onkruid	7
1011 Beheersen natuurlijk afval	7
1012 Beheersen grofvuil	8
1013 Beheersen zwerfafval	8
102 BODEMBEDEKKERS	9
1020 Beheersen overgroei	9
1021 Knippen	9
103 BOSPLANTSOEN	9
1030 Beheersen overgroei	9
1031 Uitmaaïen rand	10
1032 Snoeien bosplantsoen	10
104 HAGEN	10
1040 Beheersen snoeibeeld	10
105 HEESTERS	11
1050 Beheersen overgroei	11
1051 Snoeien	11
106 ROZEN	12
1060 Beheersen overgroei	12
1061 Snoeien	12
1062 Bemesten	12
107 VASTE PLANTEN	13
1070 Beheersen overgroei	13
1071 Mulchen vaste planten	13
2 ONDERHOUD BOMEN	13
201 BOMEN	13
2010 Beheersen waterlot	13
2011 Beheersen onkruid	14
2012 Beheersen zwerfafval	15
3 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	15
301 GRASVELDEN	15
3010 Grashoogte	15
3011 Beheersen gras en kruidachtige rondom obstakels	16
3012 Beheersen overgroei gras- en kruidachtigen	16
3013 Beheersen natuurlijk afval	17
3014 Beheersen grofvuil	17
3015 Beheersen zwerfafval	17

302	BOLGEWASSEN	18
3020	Maaien loof bolgewassen	18
4	ONDERHOUD AFVALBAKKEN EN CONTAINERS	18
401	MEUBILAIR	18
4010	Beheersen bijgeplaatst afval containers	18
4011	Beheersen vuilingsgraad	19
4012	Bijvullen dispensers	19
5	ONDERHOUD VERHARDINGEN	19
501	VERHARDING	19
5010	Beheersen veegvuil	19
5011	Beheersen natuurlijk afval	20
5012	Beheersen grofvuil	20
5013	Beheersen zwerfafval	21
5014	Beheersen onkruid rondom obstakels	21
5015	Beheersen onkruid in goten	22
5016	Beheersen onkruid op elementenverharding	23
5017	Beheersen onkruid op ongebonden verharding	24
5018	Beheersen onkruid op zandondergronden (speelondergronden)	24
6	WET NATUURBESCHERMING	25
6010	Inventariseren flora en fauna verkennend	25
6020	Markeren flora en fauna	25
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	25
801	VERKEERSMAATREGELEN	25
8010	Toepassen afzettingen	25
802	DIVERSEN	26
8020	Inventariseren	26
8021	Opstellen snoeiplan	26
8022	Ophalen ingezameld zwerfafval	26
8023	Ledigen bladkorven	27
9	STAARTPOSTEN	27
95	STELPOSTEN	27

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	28
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	29
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	29
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	29
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	29
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	29
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	30
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	30
01 16	VERZEKERINGEN	31
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	31
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	31
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	32
01 20	KWALITEITSBORGING	32
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	32
01 23	COMMUNICATIE	33
01 25	VAKOPLEIDING	34
01 26	UITVOERINGSASPECTEN	34
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	36
50 1	AFVALDIENSTEN	36
50 11	BEGRIPPEN	36
50 12	EISEN EN UITVOERING	36
50 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	36
50 7	BLADKORVEN	36
50 72	EISEN EN UITVOERING	36

51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	37
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	37
51 01	BEGRIPPEN	37
51 02	EISEN EN UITVOERING	37
51 04	RISICO VERDELING EN GARANTIES	37
51 2	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	37
51 22	EISEN EN UITVOERING	37
51 4	BEPLANTINGEN	38
51 41	BEGRIPPEN	38
51 42	EISEN EN UITVOERING	38
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	39
51 81	BEGRIPPEN	39
51 82	EISEN EN UITVOERING	39
62	TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 12	EISEN EN UITVOERING	40

CONCEPT

1. ALGEMEEN

CONCEPT

01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Tel: 14 040
Email: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Bezoekadres gemeentehuis:
De Meent 2
5665 GC Geldrop

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Geldrop-Mierlo in wijk 3 en 4.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen;
- b. Onderhoud bomen;
- c. Onderhoud gras- en kruidachtigen;
- d. Onderhoud afvalbakken en containers;
- e. Onderhoud verhardingen;
- f. Overige werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Het bestek loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2022 met een optie voor verlenging van 3x 2 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

08 FLORA EN FAUNA

De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen uit de meest recente "Gedragscode soortenbescherming gemeenten". De gedragscode is te raadplegen via de website <https://www.stadswerk.nl/>. Niets in de bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de gedragscode Wet Natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten" is de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten" leidend.

09 OPDRACHT

1. De opdracht voor de onderhoudswerkzaamheden wordt per onderhoudsjaar / perceel afzonderlijk gegeven.
2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om percelen / onderhoudsjaren niet te gunnen.
3. Ieder onderhoudsjaar wordt in oktober van dat jaar geëvalueerd waarna al of niet de opdracht wordt verleend voor het daarop volgende onderhoudsjaar.
4. Het niet verkrijgen van de opdracht door de opdrachtnemer voor het navolgende onderhoudsjaar zal nimmer aanleiding kunnen geven voor het verlenen van een vergoeding aan opdrachtnemer voor gederfde inkomsten of schade ten gevolge van het niet verlenen van de opdracht.
5. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het vastgestelde kwaliteitsniveau tijdens de contractperiode voor het daarop volgende onderhoudsjaar te wijzigen. Het wijzigen van het kwaliteitsniveau zal nimmer aanleiding kunnen geven voor het verlenen van een vergoeding aan de opdrachtnemer voor gederfde inkomsten of schade ten gevolge van het wijzigen van het kwaliteitsniveau.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek zijn de tekeningen te raadplegen via Geovisia.
De aannemer krijgt een account toegewezen om de tekeningen in te kunnen zien.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 KWALITEITSBORGING

Een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Gedragscode "Soorten bescherming voor gemeenten"
- Bijlage 2: V&G Plan (ontwerpfase)
- Bijlage 3: Model formulier declaratie gemeente Geldrop-Mierlo

05 GROENRECONSTRUCTIES

Groenreconstructies worden in het eerste jaar na aanleg onderhouden door de aannemer op kwaliteitsniveau A. De exacte locaties dienen in overleg met de directie bepaald te worden.

CONCEPT

2.2. NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
1							ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
101							ALGEMEEN				
1010							<u>Beheersen onkruid</u>				
101010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening	week	52,00 V		
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,00 I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101020	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening	week	52,00 V		
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1011							<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
101110	514899						Beheersen natuurlijk afval-beplanting A Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van natuurlijk afval in bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening Bladvalperiode: weken 43 t/m 05	week	52,00 V		
							Te onderhouden oppervlakte	are			1,00 I
							Kwaliteitsniveau A				
							Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101120	514899						Beheersen natuurlijk afval-beplanting B Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van natuurlijk afval in bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening Bladvalperiode: van week 43 t/m 05	week	52,00 V		
							Te onderhouden oppervlakte	are			1,00 I
							Kwaliteitsniveau B				
							Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
1012							<u>Beheersen grofvuil</u>				
101210	501531						Beheersen grofvuil-beplanting. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil Betreft: het beheersen van grofvuil in bosplantsoen, bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten	week	52,00	V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,00
				1			Kwaliteitsniveau A+				
					2		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
1013							<u>Beheersen zwerfafval</u>				
101310	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn in bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening	week	52,00	V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,00
				2			Kwaliteitsniveau A				
					2		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
101320	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn in bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening	week	52,00	V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,00
				3			Kwaliteitsniveau B				
					2		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
101330	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van zwerfafval grof in bosplantsoen, bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening	week	52,00	V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,00
				2			Kwaliteitsniveau A				
					2		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
101350	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							Betreft: het beheersen van zwerfafval grof in bosplantsoen, bodembedekkers, hagen, heesters, rozen en vaste planten Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever	are		1,00	I
102			1								
			3								
				2							
1020							BODEMBEDEKKERS				
							<u>Beheersen overgroei</u>				
102010	514899						Beheersen overgroei-bodembedekkers Betreft beheersen van overgroei-bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: het beheersen van overgroei randen van bodembedekkers. (Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen). Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
102020	514899						Beheersen overgroei-bodembedekkers Betreft het beheersen van overgroei-bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: het beheersen van overgroei randen van bodembedekkers. (Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen). Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
								m		1,00	I
								m		1,00	I
1021							<u>Knippen</u>				
102110	514428						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: het knippen van bodembedekkende heesters Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeringsperiode: in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1,00	V	
								m2		1,00	I
103							BOSPLANTSOEN				
1030							<u>Beheersen overgroei</u>				
103010	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1031			9				Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: beheersen overgroei randen bosplantsoen. (Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen). Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	m		1,00	I
103110	514422		3		2		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							<u>Uitmaaaien rand</u>				
							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van randen bosplantsoen Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): in september Soort en leeftijd van de beplanting: diverse soorten en leeftijden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m	m	1,00	V	
			1				3 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		1,00	I
1032							<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
103210	514899						Snoeien bosplantsoen Betreft: snoeien bosplantsoen Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Uitvoeringsperiode in de winter Frequentie: 1 keer per jaar snoeien van het bosplantsoen wat een combinatie betreft tussen dunnen en verjongingssnoei van de beplanting in het gehele beplantingsvak. Jaarlijks circa 20% van de beplantingsvakken bewerken Er dient een scherpe snoeisnede te worden gemaakt. Dunning dient gespreid over het plantvak plaats te vinden. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1,00	V	
								m2		1,00	I
104							HAGEN				
1040							<u>Beheersen snoeibeeld</u>				
104010	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: het knippen van (blok)hagen. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	52,00	V	
							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2		1,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
104020	514817							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
								Betreft: het knippen van (blok)hagen.				
								Situering: conform tekening				
			9					Te onderhouden oppervlakte	m2			1,00
			3					Kwaliteitsniveau B				I
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105								HEESTERS				
1050								<u>Beheersen overgroei</u>				
105010	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters -overgroei randen verharding of gras				
								Betreft: het beheersen van overgroei randen van heesters. (Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen).				
								Situering: conform tekening				
			9					Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak)	m			1,00
			2					Kwaliteitsniveau A				I
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105020	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters -overgroei randen verharding of gras				
								Betreft: het snoeien van de randen van heesters. (Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen).				
								Situering: conform tekening				
			9					Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak)	m			1,00
			3					Kwaliteitsniveau B				I
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1051								<u>Snoeien</u>				
105110	514499							Snoeien en/of uitdunnen heesters	m2	1,00	V	
								Betreft: snoeien en/of uitdunnen van heesters conform het opgestelde snoeiplan.				
								Gerekend is met het snoeien van 33% van het totaal oppervlak per jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		1,00 I
105120	514499							Snoeien solitaire heesters Betreft: snoeien en/of uitdunnen van solitaire heesters conform het opgestelde snoeiplan. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00 V	
									st		1,00 I
106								ROZEN			
1060								<u>Beheersen overgroei</u>			
106010	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft: het snoeien van randen struikrozen/heesterrozen. Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	52,00 V	
		9	3					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		1,00 I
1061								<u>Snoeien</u>			
106110	514426							Snoeien struikrozen. Betreft: het snoeien van struikrozen Gerekend is met het jaarlijks snoeien van 100% van het totaal oppervlak. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Voorjaarssnoei	m2	1,00 V	
		1						Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		1,00 I
1062								<u>Bemesten</u>			
106210	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft: het bemesten van struikrozen/heesterrozen. Gerekend is met 1 keer per jaar bemesten Uitvoeringsperiode: maart Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Betreft: struikrozen en heesterrozen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	m2	1,00 V	
		9	1						m2		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
107					2		Korrelachtige meststof Culterra 10+4+6 o.g. Korrels dienen gestrooid te worden wanneer er regen wordt verwacht.	kg		1,00	L
1070					1		Hoeveelheid: 7.5 kg per 100 m2				
107010	514815						ASTE PLANTEN				
							<u>Beheersen overgroei</u>				
							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: het beheersen van overgroei van vaste planten. Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen. Situering: conform tekening	week	52,00	V	
		9					Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak)	m		1,00	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
107020	514815						Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: het beheersen van overgroei van vaste planten. Zie artikel 51.42.30 in deel 3 voor de aanvullende eisen. Situering: conform tekening	week	52,00	V	
		9					Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak)	m		1,00	I
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1071							<u>Mulchen vaste planten</u>				
107110	514499						Mulchen vaste planten, incl. bemesten Betreft: het mulchen en bemesten van vaste planten en grassen, waarbij het maaisel gemalen in het beplantingsvak wordt verwerkt in de vorm van een mulchlaag. Bemesting middels organische korrelmest NPK 7-6-12 + 4 MgO (bijvoorbeeld DCM Mix 2 of gelijkwaardig), 10 kg per are Situering: conform tekening	are	1,00	V	
							Te onderhouden oppervlakte	kg		1,00	L
							Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Uitvoeringsperiode: in het voorjaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vermalen en verspreiden tussen de vaste planten	are		1,00	I
2							ONDERHOUD BOMEN				
201							BOMEN				
2010							<u>Beheersen waterlot</u>				
201010	515801						Beheersen waterlot.	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			1					Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft: het beheersen van waterlot bomen. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Bomen in beplanting en gras- en kruidachtigen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		1,00 I
201020	515801							Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft: het beheersen van waterlot bomen. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Bomen in beplanting en gras- en kruidachtigen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
			1					Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft: het beheersen van waterlot bomen. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Bomen in beplanting en gras- en kruidachtigen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		1,00 I
201030	515551							Verwijderen waterlot. Betreft: het verwijderen van waterlot bomen. Situering: conform tekening Frequentie: 1x per jaar Te onderhouden aantal Betreft: bomen in de verharding Verwijderen tot eerste gesteltak 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00 V	
			9					Verwijderen waterlot. Betreft: het verwijderen van waterlot bomen. Situering: conform tekening Frequentie: 1x per jaar Te onderhouden aantal Betreft: bomen in de verharding Verwijderen tot eerste gesteltak 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		1,00 I
2011								<u>Beheersen onkruid</u>			
201110	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in boomspiegels Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Betreft bomen in verharding met en zonder boomrooster 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
			9					Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in boomspiegels Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Betreft bomen in verharding met en zonder boomrooster 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		1,00 I
201120	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in boomspiegels Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	52,00 V	
			9					Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in boomspiegels Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	st		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
2012							9	Betreft bomen in verharding met en zonder boomrooster		
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning		
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
								<u>Beheersen zwerfafval</u>		
201210	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00 V
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR		
								-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn		
								Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn in boomspiegels		
			9					Te onderhouden aantal	st	1,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A		
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen		
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen		
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever		
201220	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00 V
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR		
								-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn		
								Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn in boomspiegels		
			9					Te onderhouden aantal	st	1,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B		
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen		
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen		
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever		
201230	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00 V
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig		
								KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof		
								Betreft: het beheersen van zwerfafval grof in boomspiegels		
			9					Te onderhouden aantal	st	1,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A		
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen		
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen		
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever		
201240	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00 V
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig		
								KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof		
								Betreft: het beheersen van zwerfafval grof in boomspiegels		
			9					Te onderhouden aantal	st	1,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B		
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen		
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen		
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever		
3								ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN		
301								GRASVELDEN		
3010								<u>Grashoogte</u>		
301010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			1					Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte grasvelden inclusief sleepbeurt voorafgaand aan 1e maaironde in het voorjaar. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	are		1,00 I
			2					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
301020	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte grasvelden inclusief sleepbeurt voorafgaand aan 1e maaironde in het voorjaar. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	52,00 V	
			1					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,00 I
			4								
			2								
3011								<u>Beheersen gras en kruidachtige rondom obstakels</u>			
301110	512899							Beheersen grashoogte rondom obstakels Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen. Betreft: het beheersen van de grashoogte rondom obstakels in grasveld (exclusief rondom bomen) Te onderhouden aantal obstakels is onbekend Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
301120	512899							Beheersen grashoogte rondom obstakels Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen. Betreft: het beheersen van de grashoogte rondom obstakels in grasveld (exclusief rondom bomen) Te onderhouden aantal obstakels is onbekend Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
3012								<u>Beheersen overgroei gras- en kruidachtigen</u>			
301210	511511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/afsnijden van graskanten langs beplantingsvakken. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Langs beplantingsvakken	m	1,00 V	
			1						m		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
			3					Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301220	512810				2			Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: het beheersen van gras-overgroei randen verharding Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
		1							m		1,00	I
			3									
				2								
3013								<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
301310	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van natuurlijk afval in gras en kruidachtigen Situering: conform tekening Bladvalperiode: van week 43 t/m 05 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
		1							are		1,00	I
			3									
				2								
3014								<u>Beheersen grofvuil</u>				
301410	501532							Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil Betreft: het beheersen van grofvuil op gras- en kruidachtigen en extensief gras Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever	week	52,00	V	
		1							are		1,00	I
			1									
				2								
3015								<u>Beheersen zwerfafval</u>				
301510	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van fijn zwerfafval op grasvelden Situering: conform tekening Grastype: grasvelden	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen			
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
301520	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00 V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
								Betreft: het beheersen van grof zwerfafval op gras- en kruidachtigen			
								Situering: conform tekening			
								Grastype: gras- en kruidachtigen en extensief gras			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen			
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
302								BOLGEWASSEN			
3020								<u>Maaien loof bolgewassen</u>			
302010	514423							Maaien loof van bolgewassen.	m2	1,00 V	
								Betreft: het maaien van loof van bolgewassen			
								Situering: conform tekening			
								Uitvoering in overleg met directie			
								Te onderhouden oppervlakte	m2		1,00 I
				1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4								ONDERHOUD AFVALBAKKEN EN CONTAINERS			
401								MEUBILAIR			
4010								<u>Beheersen bijgeplaatst afval containers</u>			
401010	501599							Beheersen bijplaatsingen kleding-, glas- en papiercontainers	week	52,00 V	
								Betreft het beheersen van afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-container-bijgeplaatst afval rondom container			
								Betreft: het beheersen van bijgeplaats afval geplaatst bij kleding-, glas- en papiercontainers			
								Situering: conform tekening			
								Te onderhouden aantal	st		1,00 I
								Kwaliteitsniveau B			
								Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen			
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
401020	501599							Verwijderen bijplaatsingen rondom kleding-, glas- en papiercontainers	st	1,00 V	
								Betreft: het verwijderen van bijplaatsingen rondom kleding-, glas- en papiercontainers			
								Situering: conform tekening			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Te onderhouden aantal	st			1,00 I
								Uitvoeringsperiode: wekelijks op zaterdag				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen				
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
401030	501599							Verwijderen bijplaatsingen rondom ondergrondse containers	st	1,00	V	
								Betreft: het verwijderen van bijplaatsingen rondom ondergrondse containers				
								Situering: conform tekening				
								Te onderhouden aantal	st			1,00 I
								Uitvoeringsperiode: wekelijks op werkdagen, maandag t/m vrijdag				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen				
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
4011								<u>Beheersen vuilingsgraad</u>				
401110	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad				
								Betreft: het beheersen van de vullingsgraad van afvalbakken inclusief vervanging / levering vuilniszakken				
								Situering: Conform tekening				
		1						Te onderhouden aantal	st			1,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen				
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
401120	506102							Ledigen afvalbakken.	st	1,00	V	
								Betreft: het ledigen van afvalbakken				
								Situering: conform tekening				
								Te onderhouden aantal	st			1,00 I
								Uitvoeringsperiode: wekelijks op zaterdag				
		1						Inclusief vervangen vuilniszak	st			1,00 L
		9						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen				
								Acceptatiekosten voor opdrachtgever				
4012								<u>Bijvullen dispensers</u>				
401210	501599							Bijvullen dispensers hondenpoepbakken	st	1,00	V	
								Betreft: het bijvullen van de dispensers van hondenpoepbakken				
								Aantal dispensers:	st			1,00 I
								Gerekend is met 1x per week bijvullen				
								De te benodigde zakjes worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			1,00 T
5								ONDERHOUD VERHARDINGEN				
501								VERHARDING				
5010								<u>Beheersen veegvuil</u>				
501010	501705							Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5011			1					Betreft: het verwijderen van veegvuil op de verhardingsoppervlak Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Beheersen natuurlijk afval</u>	are		1,00 I
501110	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van natuurlijk afval (bladafval/bloesem/vruchten) op verhardingen (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 43 t/m 05 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 501010 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
501120	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van natuurlijk afval (bladafval/bloesem/vruchten) op verhardingen (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 43 t/m 05 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 501010 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
5012								Betreft: het verwijderen van natuurlijk afval (bladafval/bloesem/vruchten) op verhardingen (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 43 t/m 05 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 501010 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Beheersen grofvuil</u>	are		1,00 I
501210	501533							Beheersen grofvuil-verharding. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-grofvuil Betreft: het beheersen van grofvuil op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	52,00 V	
								Betreft: het beheersen van grofvuil op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A+ Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	are		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5013								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
								<u>Beheersen zwerfafval</u>			
501310	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
501320	501505							9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van zwerfafval fijn op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
501330	501517							9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van zwerfafval grof op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
501340	501517							9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van zwerfafval grof op verharding (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
5014								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever			
								<u>Beheersen onkruid rondom obstakels</u>			
501410	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: het beheersen van onkruid rondom obstakels (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen Te onderhouden aantal	st		1,00 I
		1						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 501010			
					1			9 Vrijkomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
501420	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: het beheersen van onkruid rondom obstakels (inclusief speelondergronden). Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen Te onderhouden aantal	week	52,00 V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st		1,00 I
			3					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 501010			
					1			9 Vrijkomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5015								<u>Beheersen onkruid in goten</u>			
501510	518899							Beheersen onkruid in goten-verharding Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: het beheersen van onkruid in goten, exclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501410 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekpostnummer(s): 501010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen Te onderhouden lengte goten	week	52,00 V	
								Kwaliteitsniveau A	km		1,00 I
								Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
501520	518899							Beheersen onkruid in goten-verharding	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
5016							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: het beheersen van onkruid in goten, exclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekspostnummer(s): 501010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen Te onderhouden lengte goten Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	km		1,00	I
501610	518899						<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Beheersen onkruid-elementenverharding Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op elementenverharding, inclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid in goten volgens bestekspostnummers(s): 501510 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501410 Beheersen overgroei gras bij verharding volgens bestekspostnummer(s): 301220 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekspostnummer(s): 501010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Wegtype: openbare wegen en/of paden Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
501620	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding	are		1,00	I
								week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
5017							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op elementenverharding, inclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid in goten volgens bestekspostnummers(s): 501520 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420 Beheersen overgroei gras bij verharding volgens bestekspostnummer(s): 301220 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekpostnummer(s): 501010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: zie bepaling 51.81.01 voor aanvullende eisen Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Wegtype: openbare wegen en/of paden Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,00	I
501710	518802						<u>Beheersen onkruid op ongebonden verharding</u> Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op ongebonden verharding Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekpostnummer(s): 501010 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
5018		1	3	2			<u>Beheersen onkruid op zandondergronden (speelondergronden)</u> Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op zandondergronden (speelondergronden) Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekpostnummer(s): 501010 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	are		1,00	I
501810	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op zandondergronden (speelondergronden) Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekpostnummer(s): 501010 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	52,00	V	
		1	3	2			Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op zandondergronden (speelondergronden) Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 501420 Beheersen veegvuil verharding volgens bestekpostnummer(s): 501010 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	are		1,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
6						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6010							WET NATUURBESCHERMING			
601010	645003						<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
		1					Inventariseren en registreren flora Betreft inventariseren registreren flora Betreft een verkennende inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Frequentie: 1 x per jaar	keer	1,00 V	
601020	640105					4	Inventariseren en registreren fauna Betreft inventariseren registreren fauna Betreft een verkennende inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Frequentie: 1 x per jaar	keer	1,00 V	
6020							<u>Markeren flora en fauna</u>			
602010	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft markeren groeiplaats of zaadbank Ten behoeve van: beschermen flora voortkomend uit de inventarisatie conform bestekspostnummer 601010 Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	1,00 V	
602020	640501					2	Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft markeren fauna rust- en verblijfplaatsen Ten behoeve van: beschermen fauna voortkomend uit de inventarisatie conform bestekspostnummer 601020 Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	1,00 V	
8							OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
801							VERKEERSMAATREGELEN			
8010							<u>Toepassen afzettingen</u>			
801010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Onderhoudsmaatregelen aan 50 t/m 80 km wegen. Toepassing van 16:00-09.00 uur is niet toegestaan. Doorgang van verkeer dient mogelijk te blijven. Afzetting volgens CROW- publicatie 'Maatregelen op niet-autosnelwegen', werk in uitvoering 96b' Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
		9								
			3							
						2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
801020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebben werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzetting volgens CROW- publicatie 'Maatregelen op niet- autosnelwegen', werk in uitvoering 96b' - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwu=30 km/h Met materiaal van aannemer Indien gebruikt moet worden gemaakt van een tijdelijke (mobiele) rijstrooksignalering, omleidingsroute, tijdelijke verkeersregelininstallatie en/of tijdelijke verlichting na goedkeuring door directie.	EUR		N
802							DIVERSEN			
8020							<u>Inventariseren</u>			
802010	514499						Inventariseren t.b.v. inboet beplanting. Betreft: inventariseren van alle beplantingsvakken in dit perceel t.b.v. het bepalen van de hoeveelheid inboet. Inventarisatie uitvoeren in augustus van het onderhoudsjaar. Inventarisatie vastleggen in rapportage voorzien van tekeningen. Aanlevering uiterlijk 1 september voor start onderhoudsjaar.	EUR		N
8021							<u>Opstellen snoeiplan</u>			
802110	514499						Opstellen snoeiplan Betreft: opstellen van een snoeiplan in Geovisa voor alle snoeiwerkzaamheden. Het snoeiplan bevat een omschrijving van alle uit te voeren snoeiwerkzaamheden in het betreffende onderhoudsjaar met weergave van de snoeilocaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende snoeiwerkzaamheden: - afzetten van beplanting; - dunnen van beplanting; - verjongingssnoei. Aanlevering snoeiplan uiterlijk 1 september van het onderhoudsjaar.	EUR		N
8022							<u>Ophalen ingezameld zwerfafval</u>			
802210	610899						Ophalen ingezameld zwerfafval Betreft: Het wekelijks ophalen van zwerfafval in de wijk wat is ingezameld door derde en afvoeren. Afval wordt in zakken aangeboden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie binnen de gemeentegrenzen Acceptatiekosten voor opdrachtgever	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
8023							<u>Ledigen bladkorven</u>				
802310	514899						Legen bladkorven. Betreft: het ledigen van bladkorven inclusief het verwijderen van blad/natuurlijk afval rondom bladkorven (overstromingen) Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	st	1,00	V	
							Kleine bladkorven 1m3	st			1,00 I
							Grote bladkorven 5 m3	st			1,00 I
							Gerekend is met 10 ledigingen per jaar Uitvoeringsperiode: jaarlijks in een periode van 10 aaneengesloten weken, op aanwijzing van de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de de aannemer.				
9							STAARTPOSTEN				
95							STELPOSTEN				
950010	100301						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	25.000,00	V	
		1									

CONCEPT

3. BEPALINGEN

CONCEPT

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing 'de Standaard RAW Bepalingen 2020', zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' in dit bestek, uitgegeven door de Stichting CROW. Tot 'de Standaard' behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 'de Standaard', zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 07 'de Standaard' is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op 'de Standaard' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 08 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (publicatie 380) hierna te noemen 'kwaliteitscatalogus' of 'KOR', uitgegeven door de CROW.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen en tijdig aanleveren van de termijnstaten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 In afwijking van de standaard vinden de wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen plaats volgens de indexering van de meerjarenbegroting van de gemeente.

01 04 07 MUTATIES

- 01 Mutaties van hoeveelheden zoals opgenomen in de omschrijvingen in deel 2.2 van dit bestek worden op bestekspostniveau verrekend.
- 02 De mutaties in hoeveelheden worden bij niet-verrekenbare posten naar rato van de wijziging doorgevoerd in de prijs per eenheid in zowel positieve als negatieve zin.
- 03 De mutaties in hoeveelheden worden bij verrekenbare posten doorgevoerd conform paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 doorgevoerd in de prijs per eenheid in zowel positieve als negatieve zin
- 04 Mutaties worden per onderhoudsjaar op 1 september van het volgende onderhoudsjaar doorgevoerd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 Declaraties zoals bedoeld in de Standaard, worden gericht aan de opdrachtgever en ingediend volgens een bij dit bestek bijgevoegd model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het leggen van kabels en leidingen door nutsbedrijven;
 - Het af- en aankoppelen van de openbare verlichting op het lichtnet;
 - Uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten;
 - Onderhoud aan elementenverharding, asfalt, etc.;
 - Werkzaamheden door eigen dienst gemeente Geldrop-Mierlo;
 - Onderhoud speeltoestellen/speelondergronden;
 - Onderhoud watergangen en rietkragen;
 - Onderhoud bomen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle materialen en materieel na beëindiging van de werkdag worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de uit het werk vrijkomende materialen, afval, etc. dagelijks na werktijd (dezelfde werkdag) zodanig te zijn opgeruimd, dat omwonenden en het verkeer hiervan geen hinder ondervinden.
- 03 Bij constatering van een onvoldoende opgeruimde werkplek conform lid 01 wordt er een boete van € 250,00 per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 04 De aannemer is verplicht structurele vervuilingen te melden aan de directie.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van 'de Standaard' geldt voor het niet opruimen binnen een periode van 12 uur een boete ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van € 500,00 per keer.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
- Als het personeel, welke wordt ingezet door de aannemer en zijn onderaannemers, geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van 'de Standaard' of volgens door de directie gegeven opdrachten met betrekking tot het dragen van de juiste veiligheidskleding gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting op te leggen van € 500,00 per constatering. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

- 02 Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van 'de Standaard'.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, rooster vrije dagen, e.d.
- 02 In het algemeen tijdschema moeten de door eventuele onderaannemers uit te voeren werkzaamheden worden ingepast.
- 03 Het algemene tijdschema dient in werkbare kalenderdagen te worden aangegeven.
- 04 Bij werkzaamheden op hoofdwegen geldt dat deze plaats moeten vinden tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

HFD PAR ART LID

05 Onder hoofdwegen per wijk wordt verstaan:**Wijk 3:**

- Mierloseweg;
- Eindhoveneweg;
- Bogardeind;
- Laan der 4 Heemskinderen;
- Emopad;
- Gijzenrooiseweg;
- Nieuwendijk;
- Dommeldalsweg;
- Helze.

Wijk 4:

- Eindhoveneweg;
- Emopad;
- Gijzenrooiseweg.

- 06 Binnen 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In dit werkplan dient de gedragscode soorten bescherming gemeenten uitgewerkt te zijn. Zie deel 3 01.22.03 voor invulling Plan van aanpak Wet natuurbescherming.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 De werktijden dienen te liggen tussen 's morgens 07.00 uur en 's avonds 18.00 uur. In overleg met de directie, kan van de genoemde werktijden afgeweken worden. Overwerk is alleen mogelijk met vooraf aangevraagde toestemming van de directie.
- 02 Het werken buiten de normale werkdagen, vereist goedkeuring van de directie.
- 03 Werken op zaterdag is voor ruimen van bijplaatsingen en het ledigen van afvalbakken in het centrumgebied toegestaan van 14:00 uur tot 20:00 uur.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING ALGEMEEN**

- 01 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- organische stoffen;
 - overig afval;
 - afval afkomstig van vuurwerk.
- 03 Het afval dient gesorteerd te worden aangeboden en wel in de volgende componenten:
- composteerbaar materiaal: zoals schoffelvuil, blad, bermmaaisel e.d.;
 - houtsnippers;
 - niet composteerbaar materiaal geschikt voor hergebruik: zoals puin, ijzer en glas e.d.;
 - niet composteerbaar materiaal niet geschikt voor hergebruik zoals: verduurzaamd hout, zwerfvuil e.d.
- 04 Het afval dient dezelfde werkdag verwijderd te worden. Bij het afvoeren van het afval naar een verwerkingsbedrijf, dienen de stortbonnen overhandigd te worden aan de directie

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.18.01 uit 'de Standaard' worden alle vegetatie binnen het besteksgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij en voorzover specifiek verwijderen, maaien of snoeien is opgedragen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.05 lid 01 van 'de Standaard' bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging aan bomen minimaal € 500,00 per boom. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is / zijn dan € 500,00 dan wordt deze bepaald volgens de procedure in 'de Standaard'.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking op artikel 01.18.06 lid 02 van 'de Standaard' bedraagt het schadebedrag voor:
- herstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;
 - onherstelbare schade € 40,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.
- Dit geldt ook voor de transportroutes. Het is aannemer niet toegestaan om zonder toestemming van de directie schades te herstellen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING GRAS EN KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 van 'de Standaard' bedraagt het schadebedrag voor:
- herstelbare schade € 15,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis/locatie;
 - onherstelbare schade € 25,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 250,00 per gebeurtenis/locatie.
- Dit geldt ook voor de transportroutes. Het is aannemer niet toegestaan om zonder toestemming van de directie schades te herstellen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 01 ALGEMEEN**

- 02 De aannemer moet het door hem gedateerde en ondertekende kwaliteitsplan in 2-voud aan de directie ter acceptatie voorleggen, uiterlijk op de 15e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
- 03 Het kwaliteitsplan mag, in overleg met de directie, worden opgesteld in gedeelten afgestemd op de achtereenvolgende uitvoeringsfasen van het werk. De aannemer legt deze deelkwaliteitsplannen aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de 10e werkdag voor de dag waarop de werkzaamheden voor de betreffende uitvoeringsfase aanvangen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 FLORA EN FAUNA, GEDRAGSCODE**

- 01 Een plan van aanpak als bedoelt in artikel 01.22.03 lid 01 van 'de Standaard' wordt verlangd.
- 02 De aannemer dient te werken volgens de meest recente 'Gedragscode soortbescherming gemeenten'. Deze is te

raadplegen op de website: www.stadswerk.nl.

- 03 De aannemer zorgt dat personen die vanwege de aannemer betrokken zijn bij de uitvoering van flora en fauna inventarisaties, beschikken over aantoonbare, door de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie erkende deskundigheid of werken onder directe aansturing van een op de locatie aanwezige persoon die beschikt over deze aantoonbare door de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie erkende deskundigheid.
- 04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen of groeiplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade moet worden voorkomen. De directie zorgt voor de afhandeling van de melding aan de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (nVWA) en de opdrachtgever.
- 05 Kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende handhaver of directie zijn voor rekening van de aannemer.
- 06 Beschadiging van een vast ruste- en verblijfplaats dient terstond gemeld te worden bij de directie. De gemeente Geldrop-Mierlo hanteert een boete indien er schade is toegebracht aan vaste rust- en verblijfplaatsen. Het betreft:
 - € 500,00 per geval indien het om een vaste rust- en verblijfplaatsen van fauna gaat,
 - € 250,00 per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

01 22 05 OPLEIDING FLORA EN FAUNA, GEDRAGSCODE

- 01 Elke betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Wet natuurbescherming bestendig beheer niveau 2 uitgegeven door Vereniging Stadswerk.
 - Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen uiterlijk 1 maart van het desbetreffende onderhoudsjaar overlegd te worden aan de gemeente. De opsteller (werkvoorbereider / bedrijfsleider van het Plan van Aanpak voor dit contract dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Wet natuurbescherming bestendig beheer niveau 3 uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.
 - Als alternatief voor dit Certificaat niveau 3 geldt de inzet van deskundige medewerkers die voldoen aan de deskundigheidscriteria zoals gesteld door LNV: Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die:
 - a. Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlands) ecologie en/of
 - b. als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De daarop volgende data, als regel 12 keer per jaar, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de gemeente Geldrop-Mierlo aangewezen directievoerder en genotuleerd door de opdrachtgever.
- 02 De opdrachtgever stuurt de notulen, ter beoordeling in concept naar de projectleider van de opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na de vergadering. Na accordering door de projectleider van de opdrachtnemer stuurt de opdrachtgever de notulen binnen 3 werkdagen aan:
 - overige personen c.q. afdelingen, die op betreffende vergadering aanwezig waren, of de van bepaalde besluiten op de hoogte moeten zijn.
- 03 De volgende agendapunten zijn standaard:
 - 01 Vaststellen van de juistheid van de notulen over voorafgaande vergadering. Hier wordt uitsluitend beoordeeld of de notulen van de voorafgaande vergadering overeenkomen met hetgeen werkelijk gezegd en besloten is.
 - 02 Opmerkingen naar aanleiding van notulen van de voorafgaande vergadering. Hier kan een opmerking worden gemaakt naar aanleiding van de notulen. Het betreft gewijzigde omstandigheden, achterhaalde afspraken e.d. Bij voorkeur geen punten bespreken die als agendapunt toch aan de orde komen.
 - 03 Coördinatie derden en voorwaarden waaronder derden in het werk activiteiten uitvoeren (na

HFD PAR ART LID

- dit punt kunnen derden de vergadering verlaten).
- 04 Ingekomen stukken, waaronder vaststelling van door aannemer opgestelde lijst, betreffende door hem op welke datum ontvangen en versterkte documenten c.q. mondelinge informatie of opdrachten, welke betrekking hebben op door opdrachtgever opgedragen bestekswijziging of op de uitvoering van het werk. In het bestek is schriftelijk vastgelegd welke prestatie de aannemer dient te leveren. Mondelinge afspraken of later uitgewisselde documenten kunnen de inhoud van die prestatie wijzigen. ook deze wijzigingen moeten duidelijk vastgelegd en wederzijds geaccepteerd worden. Dit gebeurt, voor zover dit nog niet op een andere wijze is vastgelegd, door notulering en vervolgens het akkoord verklaren van de notulen.
 - 05 Door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen. Behalve wat reeds is vastgelegd, zijn door allerlei oorzaken mogelijk bestekswijzigingen nodig. Wegens onvoorziene omstandigheden, gewijzigde inzichten, bezwaarprocedures. Indien de aannemer bij uitvoering van het werk tot de conclusie komt dat een bepaalde functionaliteit tegen lagere kosten gerealiseerd zou kunnen worden, brengt hij dat hier naar voren.
 - 07 Bespreking kwaliteit naar aanleiding van door aannemer ingediende rapportages en door of namens opdrachtgever uitgevoerde verificaties. Als regel verstrekt de opdrachtgever hier een overzicht van de genomen steekproeven. Hier kan de aannemer toelichting vragen voor eventuele afkeurrapporten en zijn visie geven. Indien bepaalde normen in het werk, technisch niet haalbaar zijn, wordt beslist welke kwaliteitsniveaus daarvoor incidenteel geaccepteerd worden.
 - 08 Bespreking van de voortgang, opgave van aannemer van redenen voor eventuele achterstand op de planning bij. Indien planning door externe oorzaken (onwerkbaar weer, vertraging door werkzaamheden nutsbedrijven enz.) niet gehaald is, worden de geprognostiseerde start- en gereeddatum in overleg eventueel aangepast. De nieuwe data worden in een standaardlijst vermeld, welke als bijlage bij de notulen gevoegd wordt.
 - 09 De bescherming van planten en dieren met betrekking tot de Wet natuurbescherming
 - 10 Milieu, veiligheid en gezondheid.
 - 11 Rondvraag. Voor iedere deelnemer is er de gelegenheid om een vraag te stellen over een nog niet behandeld onderwerp.
 - 12 Vaststellen datum volgende vergadering.
 - 13 Bijlagen:
 - Actielijst;
 - Meer- en minderwerk (overzicht)

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 02 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient te beschikken over het certificaat veilig werken langs de weg of gelijkwaardig.

01 26 UITVOERINGSASPECTEN**01 26 01 WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN**

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Alle aangedreven hand-gereedschappen moeten zijn voorzien van elektrische aandrijving. Het gaat hierbij om o.a. de kettingzagen en heggenscharen. Uitzondering hierop zijn gereedschappen voor het uitmaaien van bosplantsoen en t.b.v. de bladcampagne.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als brandstof voor alle toe te passen 4-takt machines moet Aspen 4-takt aromaatarme alkylaar benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast.
- 03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De toe te passen smeermiddelen bij voornoemde motorgereedschappen moeten op plantaardige basis zijn.
- 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet het gebruik van deze brandstoffen en smeermiddelen vastleggen in zijn V&G plan- en/of zijn kwaliteitsplan. Hij moet ook zorgen voor afdoende controleerbaarheid door de directie.
- 05 De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van

HFD PAR ART LID

tanken, doorsmeren of lekkage aanleidingen ed. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën en vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

- 06 Indien de gemorste benzine, oliën of vetten afkomstig zijn van een defect apparaat, danwel uit een defect opslagmiddel, het betreffende apparaat / opslagmiddel direct en op eerste verzoek van de directie verwijderen van het werk
- 07 Bij constatering van het onder lid 05 en 06 genoemd feit wordt per geval een bedrag van € 250,-- op de eerst volgende termijn in korting gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is

01 26 02 WEERS-EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weersomstandigheden of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk(onderdeel) te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk (onderdeel) mag pas worden hervat na overleg met de directie.

01 26 03 BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ACTIVITEITEN

- 01 Indien erdoor bijzondere en / of buitengewone activiteiten zoals evenementen en de kermis herstel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zal dit namens of door de organisator worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vallen niet onder dit bestek.

CONCEPT

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 11 BEGRIPPEN****50 11 01 ALGEMEEN**

- 02 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 wordt verstaan onder:
Grof vuil: zwerfafval met een totaal gewicht groter of gelijk aan dan 10 kg of een totaal volume groter dan 25 liter.
- 03 Op aanvraag dient te vroeg aangeboden (zwerf)afval, bijplaatsingen en grof gestort te worden voor handhaving op een door de directie nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen.
- 04 De opdrachtnemer dient bij melding van grofvuil dit binnen 2 dagen te verwijderen. Wanneer de melding wordt gemaakt op een algemene vrije dag, feestdag of tijdens evenementen zoals carnaval, jaarwisseling of de kermis dient het grofvuil de eerst volgende werkdag verwijderd te worden.

50 12 EISEN EN UITVOERING**50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****50 15 01 ZWERFAFVAL BIJ EVENEMENTEN**

- 01 Vuurwerkresten afkomstig van oud op nieuw dienen binnen één week te worden verwijderd;
- 02 Zwerfafval afkomstig van de carnavalsoptocht en kermis dient uiterlijk de eerst volgende werkdag te worden verwijderd.

50 7 BLADKORVEN**50 72 EISEN EN UITVOERING****50 72 01 LEDIGEN BLADKORVEN**

- 01 Bij het ledigen van bladkorven moeten tevens de 'overstromingen' worden verwijderd, indien hier sprake van is.
- 02 Indien materialen anders dan blad in of naast de bladkorf zijn gedeponneerd, dient dit door de aannemer tevens verwijderd te worden.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 02 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 wordt verstaan onder:
Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
- 03 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
j. bladvalperiode: de jaarlijkse periode, beginnend in weeknummer 43 t/m 5. In overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever, en op initiatief van de aannemer, kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen.

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 10 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**

- 01 Door de aannemer gewenste afwijkingen op het tijdschema dienen schriftelijk door hem, aan de directie te worden voorgelegd. Indien de directie niet binnen vijf werkdagen, na ontvangst hiervan, akkoord is met het door de aannemer ingediende verzoek, wordt het geacht te zijn verworpen.

51 02 11 INSPOINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien en hagen knippen mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 04 RISICO VERDELING EN GARANTIES**51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Indien bij de besteksposten het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, dienen de vrijgekomen materialen dezelfde werkdag te worden verwijderd.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 12 Bij het maaien van grasvelden dienen bloeiende bolgewassen te worden gehandhaafd. Na het afsterven van het loof moeten, bij de eerstvolgende maaibeurt, de afgestorven resten worden verwijderd.
- 13 Onder het bijmaaien rondom obstakels wordt ook verstaan het bijmaaien naast muren, hekwerken en erfgrenzen.
- 14 Het is niet toegestaan om zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein door het maaien. Zwerfafval dat het maaien belemmert dient opgenomen te worden en afgevoerd.
- 15 Indien zwerfafval zoals bedoeld in artikel 51.22.05 lid 14 toch wordt versnipperd door maaien, wordt er een boete van € 250,00 per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
- 16 Voorafgaand aan de 1e maaibeurt dienen molshopen gesleept te worden. De kosten hiervoor worden in de besteksposten voor het maaien opgenomen.

51 22 11 BEHEERSEN GRASHOOGTE RONDOM OBSTAKELS

- 09 In uitzondering op 'de Standaard' wordt rondom bomen niet bijgemaaid.

HFD PAR ART LID

51 4 BEPLANTINGEN**51 41 BEGRIPPEN****51 41 01 ALGEMEEN**

- 02 In het bestek komt zowel het begrip 'bodembedekker' als 'bodembedekkende heester' voor. Deze begrippen komen met elkaar overeen.

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 07 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN EN BODEMBEDEKKENDE BEPLANTING**

- 07 De zaagsnede of knipsnede dient bij het snoeien van (blok)hagen en bodembedekkende beplanting scherp te zijn. Indien wordt geconstateerd dat dit niet het geval is, wordt er een boete van € 250,00 per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
- 08 Bij het afvoeren van vrijgekomen materialen is tevens inbegrepen het verzamelen en afvoeren van zwerfvuil, puin en andere bodemvreemde materialen dat onder de gesnoeide beplanting aanwezig was.
- 09 Machinaal snoeien van (blok)hagen en bodembedekkende beplanting is toegestaan, mits wordt voldaan aan de eisen van lid 07.
- 10 Versnipperen van machinaal geknipte gewassen en de snippers als mulchlaag achterlaten is toegestaan bij (blok)hagen en bodembedekkers.
- 11 De hoogte van de bodembedekkers na het snoeien staat in het paspoort op Geovisia.
- 12 De hoogte van de beplanting binnen een beplantingsvak dient (per soort) een gelijke hoogte te hebben.
- 13 Na het snoeien dienen restanten rondom obstakels binnen 2 werkdagen handmatig te worden bijgewerkt.

51 42 09 SNOEIEN VAN STRUIKROZEN EN SIERPLANTSOEN

- 02 Machinaal snoeien en knippen van rozen is niet toegestaan met een cirkelmaaier of klepelmaaier.

51 42 30 BEHEERSEN OVERGROEI

- 01 Bij het afvoeren van vrijgekomen materialen is tevens inbegrepen het verzamelen en afvoeren van het veeg- en zwerfvuil dat onder de overhangende beplanting aanwezig is.
- 02 Bij het snoeien van de randen van het beplantingsvak dient ook de zijde van woningen en particuliere terreinen te worden meegenomen. De randensnoei is exclusief beplanting van particulieren.
- 03 In aanvulling op 'de Standaard' geldt voor het beheersen van overgroei de volgende aanvullende prestatie-eisen:
- In aanvulling op de 'de Standaard' mogen beheergroepen onderling niet in elkaar groeien. Het verwijderen van overgroei en het snoeien van de beplanting dient hierop te worden afgestemd;
 - In aanvulling op 'de Standaard' dient Hedera welke al dan niet bewust is aangeplant, meegenomen te worden bij het beheersen van overgroei. Voor de overgroei van Hedera gelden de prestatie-eisen conform de beheergroep welke in het beplantingsvak aanwezig is.
 - In aanvulling op 'de Standaard' dient Hedera en andere klimplanten welke al dan niet bewust zijn aangeplant, niet aanwezig te zijn op bomen. De beoordeling van deze aanvullende prestatie-eis geldt voor de beheergroep waarin de boom aanwezig is. De aanvulling betreft exclusief bomen in bosplantsoen.
 - In aanvulling op lid 03c, wordt ook verstaan afgestorven plantenresten van Hedera en andere klimplanten.

51 42 31 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

- 01 Onder het verwijderen van onkruid wordt eveneens begrepen het verwijderen van ongewenste begroeiing als hop, haagwinde, wilde braam, zaailingen, wortelopslag, ingroei van inklimmers zoals bijv. klimop e.d. In een plantvak met één uniforme plantsoort wordt iedere afwijkende beplanting beschouwd als ongewenste begroeiing. Wel dient er aandacht te zijn voor eventuele solitaire beplanting in een plantvak.

- 02 De werkzaamheden ten behoeve van 'onkruidbeheersing' omvatten mede het verwijderen van afgestorven loof van bol- en knolgewassen in overleg met directie.
- 03 Bij onkruidbeheersing in beplantingsvakken mag er geen grond achterblijven op de verharding.

51 42 32 GROENRECONSTRUCTIES ONDERHOUD OP A-NIVEAU

- 01 3% van het areaal betreft jonge beplanting welke op A-niveau moet worden onderhouden. De exacte locaties dienen in overleg met de directie bepaald te worden.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 01 ALGEMEEN

- 02 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 wordt verstaan onder:
Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

- 01 In tegenstelling tot de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 vallen randstroken op elementenverharding wel onder te onderhouden verhardingsoppervlak.
- 02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag de verharding niet beschadigen.
- 04 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dienen de voegen die gevuld zijn met granulaat, gevuld te blijven.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.01 van 'de Standaard' geldt dat bij vrijgekomen materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en verwijderd moet worden. Met aanwezige voedingsbodem wordt bedoeld: grond wat op de verharding ligt.
- 06 Bij onkruidbeheersing op verhardingen behoort tevens het opheffen en voorkomen van mogelijk kolkverstoppingen ten gevolge van onkruid en door onkruid vastgelegde grond.
- 07 Het borstelen van ongebonden verharding is niet toegestaan.

51 82 11 NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

- 01 In tegenstelling tot de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 vallen de goten en randstroken op verharding wel onder het te onderhouden verhardingsoppervlak bij de besteksposten 'Verharding-natuurlijk afval'.
- 02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag de verharding niet beschadigen.
- 03 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dienen de voegen die gevuld zijn met granulaat, gevuld te blijven.
- 04 De bladvalperiode vindt plaats van week 43 t/m 05.
- 05 Natuurlijk afval op verharding dient te worden afgevoerd naar een erkend (eind-)verwerker en mag niet in de beplanting worden geblazen.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 Voor de maatvoering en plaatsing van verkeersmaatregelen dient men uit te gaan van CROW publicatie 'Maatregelen op niet-autosnelwegen, werk in uitvoering 96b'.
- 03 Het verkeer op wegen, als ook de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het noodzakelijker verkeer, voor de uitvoering van de werkzaamheden ondergeschikt aan al het overige verkeer. De door directie, in het belang van het verkeer, gegeven orders dienen binnen de door haar gestelde termijn uitgevoerd te worden. Materialen die door uitvoering van de werkzaamheden op de weg terecht zijn gekomen dienen onmiddellijk daarvan te worden verwijderd.
- 04 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 06 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelte naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie de weggedeelte voor zijn rekening herstellen of reinigen.
- 07 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.
- 09 Indien de aannemer niet tijdig de verkeersmaatregelen aanbrengt, verwijderd of aanpast op aangeven van de directie, wordt er een boete van € 250,-- per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

62 12 04 TIJDELIJKE BEBORDING

- 01 De verkeersborden, bebakening en afzetting dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

Behoort bij:

Meerjaren groenonderhoud wijk 3-4

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

CONCEPT

Behoort bij:

Meerjaren groenonderhoud wijk 3-4

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
101	ALGEMEEN				
1010	<u>Beheersen onkruid</u>				
101010	Beheersen onkruid-beplanting A	week	52,00	V	
101020	Beheersen onkruid-beplanting B	week	52,00	V	
1011	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
101110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting A	week	52,00	V	
101120	Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	52,00	V	
1012	<u>Beheersen grofvuil</u>				
101210	Beheersen grofvuil-beplanting A+	week	52,00	V	
1013	<u>Beheersen zwerfafval</u>				
101310	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting A	week	52,00	V	
101320	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	52,00	V	
101330	Beheersen grof zwerfafval-beplanting A	week	52,00	V	
101350	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	52,00	V	
102	BODEMBEDEKKERS				
1020	<u>Beheersen overgroei</u>				
102010	Beheersen overgroei-bodembedekkers A	week	52,00	V	
102020	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week	52,00	V	
1021	<u>Knippen</u>				
102110	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	1,00	V	
103	BOSPLANTSOEN				
1030	<u>Beheersen overgroei</u>				
103010	Beheersen overgroei-bosplantsoen B	week	52,00	V	
1031	<u>Uitmaaïen rand</u>				
103110	Uitmaaïen rand beplantingsvak bosplantsoen	m	1,00	V	
1032	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
103210	Snoeien bosplantsoen	m2	1,00	V	
104	HAGEN				
1040	<u>Beheersen snoeibeeld</u>				
104010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen A	week	52,00	V	
104020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B	week	52,00	V	
105	HEESTERS				
1050	<u>Beheersen overgroei</u>				
105010	Beheersen overgroei-heesters A	week	52,00	V	
105020	Beheersen overgroei-heesters B	week	52,00	V	
1051	<u>Snoeien</u>				
105110	Snoeien en/of uitdunnen heesters	m2	1,00	V	
105120	Snoeien solitaire heesters	st	1,00	V	
106	ROZEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1060	<u>Beheersen overgroei</u>				
106010	Beheersen overgroei-struikrozen B	week	52,00	V	
1061	<u>Snoeien</u>				
106110	Snoeien struikrozen.	m2	1,00	V	
1062	<u>Bemesten</u>				
106210	Bemesten beplantingsvak.	m2	1,00	V	
107	VASTE PLANTEN				
1070	<u>Beheersen overgroei</u>				
107010	Beheersen overgroei-vaste planten A	week	52,00	V	
107020	Beheersen overgroei-vaste planten B	week	52,00	V	
1071	<u>Mulchen vaste planten</u>				
107110	Mulchen vaste planten, incl. bemesten	are	1,00	V	
2	ONDERHOUD BOMEN				
201	BOMEN				
2010	<u>Beheersen waterlot</u>				
201010	Beheersen waterlot A	week	52,00	V	
201020	Beheersen waterlot B	week	52,00	V	
201030	Verwijderen waterlot (1x per jaar)	st	1,00	V	
2011	<u>Beheersen onkruid</u>				
201110	Beheersen onkruid-boomspiegel A	week	52,00	V	
201120	Beheersen onkruid-boomspiegel B	week	52,00	V	
2012	<u>Beheersen zwerfafval</u>				
201210	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel A	week	52,00	V	
201220	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel B	week	52,00	V	
201230	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel A	week	52,00	V	
201240	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel B	week	52,00	V	
3	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
301	GRASVELDEN				
3010	<u>Grashoogte</u>				
301010	Beheersen grashoogte-grasveld A	week	52,00	V	
301020	Beheersen grashoogte-grasveld C	week	52,00	V	
3011	<u>Beheersen gras en kruidachtige rondom obstakels</u>				
301110	Beheersen grashoogte rondom obstakels A	week	52,00	V	
301120	Beheersen grashoogte rondom obstakels C	week	52,00	V	
3012	<u>Beheersen overgroei gras- en kruidachtigen</u>				
301210	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1,00	V	
301220	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen B	week	52,00	V	
3013	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
301310	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen B	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3014	<u>Beheersen grofvuil</u>				
301410	Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen A+	week	52,00	V	
3015	<u>Beheersen zwerfafval</u>				
301510	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	52,00	V	
301520	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	52,00	V	
302	BOLGEWASSEN				
3020	<u>Maaien loof bolgewassen</u>				
302010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	1,00	V	
4	ONDERHOUD AFVALBAKKEN EN CONTAINERS				
401	MEUBILAIR				
4010	<u>Beheersen bijgeplaatst afval containers</u>				
401010	Beheersen bijplaatsingen kleding-, glas- en papiercontainers B	week	52,00	V	
401020	Verwijderen bijplaatsingen kleding-, glas- en papiercontainers (zaterdag)	st	1,00	V	
401030	Verwijderen bijplaatsingen ondergrondse containers	st	1,00	V	
4011	<u>Beheersen vuilingsgraad</u>				
401110	Beheersen vullingsgraad-afvalbak B	week	52,00	V	
401120	Ledigen afvalbakken (zaterdag)	st	1,00	V	
4012	<u>Bijvullen dispensers</u>				
401210	Bijvullen dispensers hondenpoepbakken	st	1,00	V	
5	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
501	VERHARDING				
5010	<u>Beheersen veegvuil</u>				
501010	Beheersen veegvuil-verharding B	week	52,00	V	
5011	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
501110	Beheersen natuurlijk afval-verharding A	week	52,00	V	
501120	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	52,00	V	
5012	<u>Beheersen grofvuil</u>				
501210	Beheersen grofvuil-verharding A+	week	52,00	V	
5013	<u>Beheersen zwerfafval</u>				
501310	Beheersen fijn zwerfafval-verharding A	week	52,00	V	
501320	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	52,00	V	
501330	Beheersen grof zwerfafval-verharding A	week	52,00	V	
501340	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	52,00	V	
5014	<u>Beheersen onkruid rondom obstakels</u>				
501410	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding A	week	52,00	V	
501420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	52,00	V	
5015	<u>Beheersen onkruid in goten</u>				
501510	Beheersen onkruid in goten-verharding A	week	52,00	V	
501520	Beheersen onkruid in goten-verharding B	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5016	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
501610	Beheersen onkruid-elementenverharding A	week	52,00	V	
501620	Beheersen onkruid-elementenverharding B	week	52,00	V	
5017	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verharding</u>				
501710	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	week	52,00	V	
5018	<u>Beheersen onkruid op zandondergronden (speelondergronden)</u>				
501810	Beheersen onkruid-ongebonden verharding (speelondergronden) B	week	52,00	V	
6	WET NATUURBESCHERMING				
6010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
601010	Inventariseren en registreren flora.	keer	1,00	V	
601020	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00	V	
6020	<u>Markeren flora en fauna</u>				
602010	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	1,00	V	
602020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00	V	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
801	VERKEERSMAATREGELEN				
8010	<u>Toepassen afzettingen</u>				
801010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
801020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
802	DIVERSEN				
8020	<u>Inventariseren</u>				
802010	Inventariseren t.b.v. inboet beplanting.	EUR		N	
8021	<u>Opstellen snoeiplan</u>				
802110	Opstellen snoeiplan	EUR		N	
8022	<u>Ophalen ingezameld zwerfafval</u>				
802210	Ophalen ingezameld zwerfafval	EUR		N	
8023	<u>Ledigen bladkorven</u>				
802310	Legen bladkorven.	st	1,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	25.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				