



postelstraat 6o
5211eb
's-hertogenbosch
tel +31[0]73 6841448

info@tarra.nl
www.tarra.nl

ALGEMENE PRODUCTOMSCHRIJVING

projectnummer : 00100_64
projectnaam : Interieur Baanbrekers Waalwijk
datum : 27-08-2024
betreft : algeme omschrijving

MATERIAAL

Alle toe te passen materialen van zichtwerk onderdelen dienen kleurvast/kleurecht en zonbestendig te zijn. Bovenzijden van kasten en werkbladen dienen krasvast te worden uitgevoerd.

STOFFERINGEN EN KUSSENS

Alle toe te passen stofferingen dienen hypoallergeen te zijn en geschikt te zijn voor intensief werkgebruik. Stoffen dienen slijtvast en voldoende elastisch te zijn en te blijven hiervoor dient minimaal het volgende te worden aangehouden.

Gebruiksklasse intensief woon-werkgebruikt 75000+ Martindale

Lichtechtheid minimaal 6

Pillingschaal mininmaal 4

e.e.a. conform de kwaliteitsinformatie meubelstoffen (KIM) Deze is als bijlage bij deze uitvraag bijgevoegd

BRANDWERENDHEID

Alle vloerkleden dienen te voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse s1fl (conform NEN-EN 13501-1)

REINIGEN en SCHOONMAKEN

Alle te leveren meubels dienen goed en eenvoudig door de gebruiker (nat)gereinigd te kunnen worden. Eventueel met toepassing van een mild schoonmaakmiddel.

IMPREGNEREN

Minimaal de gestoffeerde zittingen dienen geïmpregneerd te worden tegen vuilinwerkingen en t.b.v. het goed en eenvoudig schoonmaken. Stofferingen dienen ook na schoonmaak / behandeling hun oorspronkelijke eigenschappen te behouden.

VLOERGLIDERS EN MEUBELWIELEN

Er worden in het (bouwkundige)plan globaal twee typen vloerafwerking toegepast, te weten tapijt en PVC. Afwerktekeningen uit de bouwkundige UO fase zijn ter info als bijlage toegevoegd. Meubels (stoelen in het bijzonder) dienen door de leverancier voorzien te worden van vloerglijders passend bij de betreffende vloerafwerking. Stoelen dienen eenvoudig verschoven te kunnen worden. Vloerafwerking mag door het gebruik van de meubels niet beschadigd raken.

Aanbieder dient er zelf op toe te zien dat de juiste type glijder op de juiste posities worden toegepast.

Alle bureaustoelen dienen voorzien te worden van meubelwielen passend en afgestemd op de ondergrond waar de stoelen binnen het project worden geplaatst.



Aanbieder dient er zelf op toe te zien dat de juiste type glijder op de juiste posities worden toegepast.
Opdrachtgever dient door opdrachtnemer vroegtijdig hierover geïnformeerd en geadviseerd te worden.

EMISSIONS GEBRUIKTE MATERIALEN

Opdrachtgever vraagt een TVOC- en formaldehyde concentratie met als grenswaarde klasse B van Gezonde Kantoren. Bewezen dient te worden dat het leeuwendeel van de interieurmaterialen emissiearm is. (bv. beschikt over een Fins M1 label of een Duitse Der Blauw Engel keurmerk)

INVENTARISLIJSTEN EN TEKENINGEN

Leverancier dient voor de uitvoering zelf een inventarislijst te vervaardigen. Hierop dient per meubelcode minimaal het volgende te zijn opgenomen:
meubelcodering, afbeelding product, globale maatvoering, kleur en stofkeuze, specificaties, aantallen, prijs per stuk.