

Algemene informatie

Aanbesteding: GFE-containers
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanmelden schouw; 1e en/of 2e

Vraag:
Goedemiddag,

Kan u aangeven of schouw 1 en schouw 2 hetzelfde betreffen?

Zo ja dan zou ik me graag aanmelden voor schouw 1, a.s. 13 februari.

m.vr.gr.

Antwoord:
Goedemorgen,

Het betreft inderdaad dezelfde afspraak. Wij hebben u ingeschreven voor 13 februari. Kunt u ons laten weten met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?

Met vriendelijke groet,
Jonathan Brontsema

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 11 feb. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**

2

Leidraad

Vraag:

Uw stelt in art. 4.2.4 dat inschrijver ISO 27001 gecertificeerd dient te zijn. Naar onze mening is het overgrote deel van de potentiële, betrouwbare aanbieders niet in staat deze te overleggen bij inschrijving. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Deze eis komt niet te vervallen. We geven potentiële leveranciers ook de mogelijkheid om i.p.v. ISO 27001 een andere certificering gericht op informatiebeveiliging of een TPM (een verklaring van een onafhankelijke audit partij over informatiebeveiliging en privacy aspecten van informatiesysteem) aan te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

kerncompetentie

Vraag:

U stel een kerncompetentie van minimaal 60 stuks bij één opdrachtgever, dit mogen ook meerdere opdrachtgevers zijn? En mag de kerncompetentie ook betrekking hebben op BVG containers.

Antwoord:

Het niet akkoord om meerdere opdrachtgevers te combineren. Wij zullen echter het minimum stuks verlagen naar 45 stuks.

Het is akkoord om ook bovengrondse containers voor de kerncompetentie te gebruiken voorzover die voldoen aan de beschrijving: de kerncompetentie betreft metalen containerbehuizingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Betonvoet

Vraag:

DE betonvoet is eenmaal geprodceerd voor u op de houtjes touwtjes methode. Nu moet men een serieuze mal vervaardigen. verdisconteren in de prijs kan wordt voor 100 stuks een behoorlijk kosten plaatje. kan dit als aparte regel worden opgevoerd in de prijslijst, Betonmal tbv voet. Wordt het geheel wel transparanter door. Dank voor uw toelichting.

Antwoord:

Het is akkoord om het maken van de mal apart in de prijslijst op te nemen. Wij zullen het prijsinvulformulier hierop aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

1.12 Social return

Vraag:

u stelt in L2 5% SROI dit is voor deze aanbesteding behoorlijk hoog , gaat u akkoord met 2,5% ?

Antwoord:

Nee, de gemeente hanteert hiervoor 5%. Graag verwijzen we naar de bijlage Social return waar een uitgebreide mogelijkheid wordt geboden voor invulling van deze 5%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

1.15 opleverdossier

Vraag:

U vraagt hier om dossiers van UW product, als inschrijver mogen wij toch aannemen dat u dit zelf al verzorgd heeft? U heeft al veel tijd in dit product geïnvesteerd, en wij nemen aan dat de ontwikkelaar van het product alle kennis heeft? graag uw toelichting.

Antwoord:

De bestanden die aanwezig zijn heeft u reeds ontvangen. In deze bestanden staat niet alle informatie, zoals bijvoorbeeld: plaat en lastechnische zaken, de wijzigingen die mogelijk door inschrijver worden doorgevoerd onder 'suggesties' (mogelijke uitvoeringsvormen van het ontwerp), de gebruiksvoorschriften voor de burger, voorschriften voor onderhoud en keuring, etc. In artikel '1.15 Opleverdossier en (tussentijdse) wijzigingen' leest u exact wat wij van u verwachten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

1.17 Emissie

Vraag:

U stelt hier Euro 5 , de stad Utrecht vraagt bij vrachtwagens Euro 6.
Als wij alsnog boetes krijgen omdat we voldoen aan de aanbesteding kunnen wij deze bij u verhalen , of past u de eis aan, naar Euro 6?

Antwoord:

De door u geconstateerde tegenstrijdigheid is juist. Eisen Q1 t/m Q4 onder 1.17 worden gewijzigd als volgt:

Q1. Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor niet-stationair materieel.

Q2 . Mobiele werktuigen met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos zijn.

Q3. Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.

Q4 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.

Q5 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend, gesloten roetfilter of ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.

Q6 Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro 6.

Q7. Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

Q8. Grote bedrijfswagen c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

Q9. De aannemer dient een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de door de aannemer in te zetten emissieloze voertuigen en mobiele werktuigen. In het materieelinzetplan wordt onderscheid gemaakt in de vermogensklassen en het aantal inzetdagen. Eén en ander conform bijlage 'Format materieelinzetplan' die aan de aanbestedingsdocumenten is toegevoegd. Het materieelinzetplan moet voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

Q10. De aannemer dient per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze materieelinzetstaat is een overzicht van het daadwerkelijk voor de

overeenkomst ingezette emissieloze materieel. Van al het overige door de aannemer ingezette materieel overlegt de aannemer op verzoek van de directie bewijsstukken waaruit blijkt aan welke emissienorm het betreffende materieelstuk voldoet.

Q11. Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan de aannemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1000,- per overtreding en is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Q12. Eventuele afwijkende (strengere) eisen vanuit de milieuzones die vanuit de gemeente Utrecht worden gehanteerd, prevaleren boven de gestelde eisen Q1 t/m Q8.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage A

Vraag:

Lassen

Hierbij vraagt u om een LMK iso 15614 . Wij voeren uit volgens de EN1090 deze voldoet , ook voor U?

Antwoord:

"Wij zijn van mening dat de EN 1090 beschrijft 'dat' er gelast dient te worden, maar deze niet beschrijft onder welke voorwaarden etcetera dit dient plaats te vinden.

De LMK iso15614 beschrijft de methode en kwaliteit van de lassen. Dit gaat daarmee verder dan alleen de EN1090.

Op basis van bovenstaande argumentatie laten wij deze Eis staan."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage A

Vraag:

Vering en demping klep,

Tijdens de schouw is door Spark aangegeven dat de gebruikte gas dempers en trekveer niet voldoen. en dat er geen specificatie is. u vraagt dus aan de inschrijver dit verder te ontwikkelen? dit kan door trail en error. Dit zal het proces enigszins vertragen doordat getest moet worden, en dat de opdrachtgever akkoord moet gaan met de oplossing. Hoe wordt met deze kostenpost omgegaan van ontwikkeling voor de opdrachtgever? een aanvulling in de prijslijst ?

Antwoord:

Nee, hier vindt geen wijziging plaats. De kosten hiervoor dienen verdisconteerd te worden in de opgegeven prijzen.

Wij vragen inderdaad aan de inschrijver dit verder te ontwikkelen. U vindt in 3.6 in van Inschrijvingsleidraad welke kosten vergoed worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage A

Vraag:

De materiaal specificaties in de omschrijving van bijlage 5 zijn zeer summier Er staat RVS , en meer niet. Dus iedere RVS soort volstaat ? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Er wordt ook gevraagd om aan bepaalde garantievoorwaarden te voldoen. Het is aan de inschrijver om te voldoen aan de voorwaarden. De keuze welke soort RVS daar het meest geschikt voor wordt geacht, is aan de inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

CE markering

Vraag:

Voor (bijna) alle inschrijvers is dit een nieuw product, volgens regel en wetgeving moet het voldoen aan een CE markering. Het product is eigendom van de Gemeente Utrecht. Heeft u de CE voor dit product? Ja, graag uw toelichting, bij een Nee verwacht u van inschrijvers dat ze uw product CE markeren. Hierbij ontstaan kosten, wie gaat deze kosten dragen?

Antwoord:

"

Gemeente Utrecht heeft geen CE markering voor het gevraagde product. De CE-markering geeft aan dat een product volgens de fabrikant aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De markering is verplicht voor producten die in de EU verkocht worden. Dit kan zover wij weten alleen maar door de producent van het product gedaan worden. Deze zal moeten aantonen dat het een veilig product is, dat het op een verantwoorde wijze voor de omgeving en het milieu wordt geproduceerd etcetera.

De inschrijver dient de CE-marketing voor het geleverde product te leveren indien dit voor dit product volgens wet-en regelgeving wordt vereist. De

gemeente verwacht hierin expertise van de aanbieder. Gemeente Utrecht gaat ervan uit dat u de eventuele kosten die u maakt verdisconteert in uw prijs van het aangeboden product.

Zie onder andere tevens het antwoord op vraag 9. U vindt in 3.6 van de Inschrijvingsleidraad welke kosten vergoed worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Vraag NVI - par. 4.2.4.

Vraag:

Uw stelt hier dat inschrijver ISO 27001 gecertificeerd dient te zijn. Naar onze mening is dit voor vele leveranciers met name in de levering van stalen behuizingen nog niet aan de orde. Kunt u deze eis laten vervallen of anders het toe te staan dat een onderaannemer hierover mag beschikken.

Antwoord:

Het is akkoord dat een onderaannemer hierover beschikt.
Zie tevens als aanvulling m.b.t. ISO 27001 certificering het antwoord op vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
NVI - par. 4.2.5.

Vraag:

Is het toegestaan om meer dan 1 opdracht op te geven om te voldoen aan de referentie-eis?

Antwoord:

Zie vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Vraag tbv NVI, PvE 1.3 C1

Vraag:

U eist hier een betonvoet die volledig voldoet. Bij de schouw hebben wij gezien dat er al een betonvoet is gemaakt. U kan zich voorstellen dat het voor de inschrijver ondoenlijk is om op basis van 1 stuks een beton-mal te maken. Is het mogelijk dat opdrachtgever een beton-voet beschikbaar stelt voor de demo.

Antwoord:

Belangrijk om te vermelden is dat alleen de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan een referentiemodel ter beoordeling moet aanleveren om voor definitieve gunning in aanmerking te komen. Deze werkwijze helpt om onnodige kosten voor de diverse partijen in de aanbesteding te voorkomen.

Om toch wat meer aan de kosten tegemoet te komen zullen wij de kosten van 1 betonvoet (dus niet de malkosten) zoals is weergegeven in het Prijsinvalformulier verhogen van 200% naar 400%.

U vindt in 3.6 in van Inschrijvingsleidraad welke kosten vergoed worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Vraag tbv NVI, PvE 1.10 J1

Vraag:

Mogen wij ervan uit gaan dat er altijd een batch van 20 stuks besteld worden en deze ook bij levering allemaal direct geplaatst kunnen worden?
Of bestaat de kans dat er mogelijk één of enkele stuks op verschillende dagen geplaatst moeten worden.

Antwoord:

De gfe containers zullen over het algemeen binnen 0-2 maanden na productie geplaatst kunnen worden. Wellicht op een aantal uitzonderingen na die iets langer opgeslagen moeten worden. Zie ook voor details Eis J16.

De batch die besteld wordt is niet altijd 20 stuks, maar kan ook een lager aantal of per stuk zijn. Vanzelfsprekend kunnen wij met elkaar overleggen wat de toekomstige verwachtingen zijn, zodat de opdrachtnemer zich hier op kan voorbereiden. Maar in de basis werken we volgens Eis J1 en EIs J2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Pagina 6, 1.2 Opdrachtgever de Gemeente Utrecht

Vraag:

De links in de laatste alinea werken niet: Maatschappelijk verantwoord inkopen, Utrecht toegankelijk, Schoon vervoer. Kunt u de juiste links toevoegen.

Antwoord:

Zie hiervoor de herziene versie die met deze nota is gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Pagina 12 3.6 Verificatie / referentiemodel

Vraag:

U geeft aan dat indien uit de verificatie / afkeur referentiemodel blijkt dat de inschrijving ongeldig is, de gemeente in gesprek gaat met de nummer 2. Wij nemen aan dat er eerst een herbeoordeling plaatsvindt zonder de vorige nummer 1 en dat met de nieuwe meest economische inschrijver een gesprek wordt aangegaan. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

In dergelijk geval wordt de prijsbeoordeling opnieuw uitgevoerd. De scores van de overige gunningcriteria zijn niet relatief en worden niet opnieuw uitgevoerd. De nieuwe nummer 1 wordt uitgenodigd voor verdere verificatie conform de beschreven procedure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Pagina 25 Voorwaarden

Vraag:

Het is gebruikelijk dat een onderaannemer mag inschrijven samen met meerdere hoofdaannemers. Kunt u bevestigen dat het geoorloofd is om als onderaannemer met meerdere hoofdaannemers in te schrijven?

Antwoord:

Het is toegestaan meerdere keren als onderaannemer in te schrijven. Het is als hoofdaannemer slechts één keer toegestaan om in te schrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

PVE B1

Vraag:

In de eis B1 wordt het toegangscontrole systeem beschreven met subonderdelen. Voor een aantal onderdelen is niet helder wat de functie ervan moet zijn. Kan de opdrachtgever per onderdeel aangeven waar de functie van het subonderdeel beschreven is, of er een aparte bijlage van

maken?

Antwoord:

Het doel is dat voldoen wordt aan alles gestelde eisen in het Programma van Eisen. Het kan zijn dat er door de inschrijver andere benamingen worden gebruikt of net een iets andere samenstelling.

Deze elementen zijn ons inziens duidelijk:

- digitaal afleesbaar scherm met van buitenaf zichtbare display;
- accu/batterij;
- klepslot;
- sensor opening klep;
- standhouder (bij openen van de klep);
- Web-based portaal / beheersysteem (SAAS) waarin.

Van onderstaande onderdelen verwachten wij dat nodig zijn (indien de inschrijver kan aantonen dat met andere (sub)onderdelen hetzelfde resultaat wordt bereikt dan is dat vrij aan de inschrijver). Wij denken dat het dan gaat om deze (sub)onderdelen:

- een geïntegreerde communicatie unit;
- controller voor decentrale aansturing;
- geïntegreerd modem;
- besturing;
- SIM-abonnement.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Prijsformulier regel 7

Vraag:

U vraagt hier naar de datacommunicatiekosten. Wij vermoeden dat dit kosten per systeem per jaar zijn. Wilt u in dat geval de formule aanpassen zodat de kosten voor alle 100 systemen meegenomen worden. Nu lijkt het erop dat de kosten voor maar 1 systeem meegenomen worden in de totaal

prijs.

Antwoord:

Wij bedoelen inderdaad de kosten voor 100 gfe containers per jaar. En dat dan voor 15 jaar, tenzij de opdrachtgever eerder besluit voor bijvoorbeeld een ander (toegangscontrole)systeem. Wij hebben het prijsinvulformulier hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

PVE K15

Vraag:

Bij de GFE-container staat een procedure bij molest, is deze procedure ook toepasbaar bij het toegangscontrolesysteem?

Antwoord:

Ja, met dien verstande dat dat enkel geldt voor molest en niet voor onjuist gebruik.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
PVE K4

Vraag:

De technologie ontwikkelt zich dusdanig snel dat electronica exact hetzelfde houden niet meer mogelijk is, zijn vergelijkbare vervangende onderdelen ook akkoord?

Antwoord:

Zie eis K2 in het Programma van Eisen: De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de volledige technische levensduur alle (losse) onderdelen leverbaar zijn, hetzij als originele onderdelen hetzij als vervangende onderdelen die in alle opzichten gelijkwaardig zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
PVE K3

Vraag:

U eist hier dat een prijs van levering van 100 complete systemen ten opzicht van een prijs van een enkel los onderdeel slechts 25% verschilt. Wij vinden dat geen reeele eis. Wij stellen voor dat u een parts lijst toevoegt om de juiste prijs bij losse onderdelen weer te geven.

Antwoord:

Wij verwachten dat u als inschrijver kunt inschatten welke onderdelen in welke aantallen tijdens de technische levensduur mogelijk vervangen moeten worden en u hier op voorhand rekening mee houdt. Dit zodat u deze waar nodig vooraf kunt laten produceren in de juiste aantallen en deze op voorraad kunt houden (en deze dus niet per stuk hoeft te produceren). Zie ook eis K4: Binnen de garantieperiode en gedurende de technische levensduur moeten vervangende onderdelen bij opdrachtnemer op voorraad zijn. De opdrachtnemer bepaalt zelf (naar beste inschatting) de benodigde

aantallen van deze onderdelen. Hierbij wordt minimaal een voorraad van 10 weken aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

PVE G10

Vraag:

Gezien de eis van SCIM, kunt u bevestigen dat het niet toegestaan is dat gebruikers handmatig in de applicatie aan te maken alvorens ze inloggen?

Antwoord:

Wens is provisioning toegangsbeheer gebruikers middels SCIM. Als dit niet mogelijk is een eigen provisioning implementatie en anders handmatig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

PVE H2

Vraag:

U vraagt hier om een handleiding voor installatie en gebruik bij inschrijving toe te voegen. Deze handleiding wordt niet genoemd in de leidraad als aan te leveren documenten bij inschrijving. Is het inderdaad de bedoeling dit document bij inschrijving aan te leveren. Hoe wordt het dan beoordeeld? Normaal gesproken dient dit soort documentatie pas na gunning te worden aangeleverd. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Het is inderdaad niet nodig om dit reeds bij inschrijving aan te leveren. Wij passen dit aan in het Programma van Eisen bij Eis H2. Dit document dient door de gegunde partij voorafgaand aan de levering van de gfe containers ter beschikking te worden gesteld én voorafgaande aan de opleiding zoals benoemd is eid H1 in het Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

PVE G2

Vraag:

De leverancier conformeert zich aan de richtlijnen BIO. Hoe beoordeelt de gemeente dat aan deze richtlijnen voldaan wordt, is een externe verklaring hierin vereist?

Antwoord:

Deze eis zullen wij vervangen door: De leverancier biedt ISO27001 certificering als externe verklaring. Het is voor leveranciers lastig dit aan te tonen. Er bestaan geen certificeringen om aan te tonen dat de leverancier aan de BIO voldoet. We vertalen deze eis door het eisen van een ISO27001 certificering.
Zie ook vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

PVE F17

Vraag:

Opdrachtnemer maakt voor opdrachtgever een voorstel van rapportages. Het voorstel staat niet in de in te leveren documenten. Is aan te nemen dat het voorstel na gunning ingediend hoeft te worden?

Antwoord:

Het is inderdaad de bedoeling om dit voorstel pas na gunning in te dienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Er zijn enkele functionaliteiten uit de schouw die niet in de eisen voorkomen, bv de klep dient in open toestand tijdelijk vergrendeld te worden. Kunt u deze eisen toevoegen aan het PVE?

Antwoord:

Dit wordt benoemd op pagina 112 en 113 in het Definitief Ontwerp GFE

container document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

PVE F24

Vraag:

U eist hier dat de portal voor minimaal de hele technische levensduur beschikbaar blijft. Tevens eist u dus een technische levensduur van de elektronische systemen van 15 jaar. Dat is met de huidige technologische ontwikkelingen extreem (en irreeel) lang. Tevens geeft u aan dat deze systemen als pilot worden ingezet. Dan is een technische levensduur van 15 jaar echt een veel te zware eis. Wij willen u dan ook verzoeken deze eis aan te passen naar een technische levensduur van maximaal 8 jaar. Wilt u ook het prijsformulier aanpassen naar de aangepaste technische levensduur van maximaal 8 jaar.

Antwoord:

Het is belangrijk dat de gehele gfe container een technische levensduur van 15 jaar heeft. Specifiek voor het web-based portaal (beheersysteem) én alle onderdelen in de gfe container die bedoeld zijn voor communicatie betekent dit dat de eis is dat deze toekomstbestendig moet zijn en blijven functioneren voor in ieder geval deze technische levensduur. Dit betreft onder andere het uitfaseren van netwerken en technologieën. De opdrachtnemer mag hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

Ter extra verduidelijking is het de bedoeling dat de door de inschrijver gebruikte techniek in ieder geval 15 jaar mee moet gaan.

Indien de inschrijver verwacht dat hier gedurende deze periode kosten aan zijn verbonden moeten deze worden meegenomen in deze inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
PVE F10

Vraag:

Detectie gebeurt op basis van opening deksel door inzameling. Dit gebruik is niet standaard en vereist een extra sensor welke niet opgenomen is in de eisen. Is een reset van het aantal klepbewegingen door middel van een pas ook geaccepteerd?

Antwoord:

Een reset door middel van een pas is niet akkoord. In de marktconsultatie is gebleken dat een oplossing middels detectie voldoende in de markt beschikbaar is. De eis voor detectie is opgenomen in het Definitief Ontwerp GFE container document op pagina 81 welke een onlosmakelijk onderdeel vormt van het Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
PVE F3

Vraag:

De communicatie van de telefoon met een toegangscontrolesysteem is geen onderdeel van de STOSAG specificaties. Wilt u dit daarom de eis dat de telefoon communicatie volgens de STOSAG standaard moet plaatsvinden

verwijderen?

Antwoord:

Eis F3 wordt als volgt geherformuleerd: De opdrachtnemer conformeert zich aan de 'open standaard' STOSAG. Alle onderlinge communicatie tussen toegangscontrolesysteem en het beheersysteem vindt via STOSAG-standaarden plaats. Tevens moet er in de toekomst ook gekoppeld kunnen worden aan een nader te bepalen applicatie middels open standaard koppelingen (waaronder STOSAG).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

PVE E11

Vraag:

Hier wordt een onderbouwing van eis B3 van minimaal 2 pagina's geeist. Dit document staat echter niet beschreven in de aan te leveren documenten in de leidraad . Tevens is het document geen onderdeel van de beoordeling (ook weer volgens de leidraad). Kunt u aangeven hoe en met welke consequenties dit document beoordeeld wordt en wanneer dit moet worden ingeleverd. Wilt u tevens de documentatie daarop aanpassen?

Antwoord:

Het is belangrijk voor de opdrachtgever om een goed werkend toegangscontrolesysteem te hebben dat aan alle gestelde eisen voldoet. Om dit tijdens de praktijkdemonstratie (zoals benoemd in de Inschrijvingsleidraad onder 3.6) goed te kunnen beoordelen is de onderbouwing van minimaal 2 pagina's van de inschrijver een belangrijk hulpmiddel. Wij zullen dit toevoegen in de aan te leveren stukken. Dit is dus enkel van toepassing op de voorlopig gegunde partij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Programma van Eisen, Paragraaf K11 en K15

Vraag:

In eis K15 wordt gesteld dat de kleur 10 jaar zonder verbleking gegarandeerd moet worden. Gezien de blootstelling aan weersinvloeden en UV-straling lijkt dit praktisch onmogelijk. Kan de gemeente toelichten hoe dit verwacht wordt en of hier een alternatieve eis mogelijk is?

Antwoord:

Er wordt de volgende aanpassing doorgevoerd mbt eis K15 voor het onderdeel kleur:

Kleur: de opdrachtnemer garandeert dat de kleur van de GFE-containerbehuizingen binnen 3 jaar niet verbleekt of verkleurt, binnen 4 t/m 6 jaar nauwelijks verbleekt of verkleurt en binnen 7 t/m 8 jaar niet significant verbleekt of verkleurt door de volgende (weers)omstandigheden:

- direct zonlicht (UV);
- ozon;
- vocht, sneeuw, hagel, ijzel en zout;
- chemische invloeden door nabijheid van industrie;
- bestand tegen urine en uitwerpselen van honden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Programma van Eisen, Paragraaf K11 en K15

Vraag:

Kan de gemeente toelichten waarom een garantie van 8 jaar wordt geëist zonder onderhoudsverplichting? Is er ruimte om een onderhoudsafspraak aan de garantie te koppelen?

Antwoord:

Binnen de geboden garantie (dit is minimaal 8 jaar) is het aan de inschrijver om te borgen dat alles werkt volgens de gevraagde eisen. Dit betekent dat het preventieve onderhoud binnen de periode van de garantie voor de opdrachtnemer is. Dit dient volledig verdisconteerd te zijn in de prijs. Enkel het correctief onderhoud valt hierbuiten, zie eis K8. Tevens zal de opdrachtgever de gfe containerbehuizing van binnen en buiten een aantal maal per jaar laten reinigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Programma van Eisen, Paragraaf K11 en K15

Vraag:

In de aanbesteding staat dat de accu één keer per 8 jaar vervangen moet worden en dat dit is inbegrepen. Kan de gemeente verduidelijken waarom deze vervanging standaard in de prijs moet worden meegenomen?

Antwoord:

Wij vinden het belangrijk dat in de periode van 8 jaar alles onder garantie blijft werken. De verwachting van de gemeente is dat deze accu/batterij eenmaal binnen deze 8 jaar moet worden vervangen en dat het transparant is naar de inschrijver om dit te vermelden. Indien de inschrijver een accu /batterij kan leveren die niet vervangen hoeft te worden binnen deze periode van 8 jaar dan is dat ook mogelijk zolang deze aan de gestelde eisen voldoet en binnen alle redelijk te verwachten klimatologische omstandigheden blijft

werken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Programma van Eisen, Paragraaf K5 en K11

Vraag:

De gemeente stelt een garantie van 8 jaar op de GFE-cocon, terwijl het onderhoud door derden wordt uitgevoerd. Vaak bieden fabrikanten lange garantietermijnen als zij ook het onderhoud mogen uitvoeren. Kan de gemeente toelichten waarom dit niet het geval is? En zou het mogelijk zijn om garantievoorwaarden te koppelen aan het onderhoud door de leverancier?

Antwoord:

De mogelijkheid om het via een door de opdrachtgever gekozen partij te laten uitvoeren binnen garantie geldt enkel voor het correctief onderhoud, zie eis K8.

Al het andere (preventieve) onderhoud gedurende de eerste 8 jaar valt onder garantie van de gegunde partij en dient verdisconteerd te zijn in de prijs. Wel zal de opdrachtgever de gfe containerbehuizing van binnen en buiten een aantal maal per jaar laten reinigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Programma van Eisen, Paragraaf K5

Vraag:

In eis K5 wordt gesteld dat levering binnen 1 werkdag moet plaatsvinden. Zelfs bij grote e-commerce partijen zoals Bol.com is dit niet altijd haalbaar. Is een leveringstermijn van 2-5 werkdagen niet realistischer?

Antwoord:

Wij verwachten dat u als inschrijver kunt inschatten welke onderdelen in welke aantallen tijdens de technische levensduur mogelijk vervangen moeten worden en u hier op voorhand rekening mee houdt. Dit zodat u deze waar nodig vooraf kunt laten produceren en op voorraad kunt houden (en deze dus niet per stuk hoeft te produceren).

Wij houden vast aan Eis K4, Eis K5 en Eis K6 waarin aan de opdrachtnemer wordt gevraagd een voorraad aan te houden van 10 weken en deze te leveren binnen maximaal 1 werkdag (binnen garantie) en 3 werkdagen (na de garantieperiode).

Deze voorraden kunnen gezamenlijk met opdrachtgever vooraf worden afgestemd.

Voor leveringen die buiten de vastgestelde voorraad aantallen vallen kunnen we akkoord gaan met een levering van 2 werkdagen (binnen garantie) en 4 werkdagen (na de garantie).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Programma van Eisen, Paragraaf 1.2, B2

Vraag:

In eis B2 wordt aangegeven dat per GFE-container 3 D-sleutels worden meegeleverd. Zit hier een maximum aan, of kan dit potentieel oplopen tot 300-360 stuks bij grotere leveringen?

Antwoord:

Per 1 stuks gfe container moeten 3 stuks D-sleutels worden geleverd. Deze D-sleutels kunnen als 1 batch worden geleverd. Dus bij 100 stuks gfe contianers kunnen dan 300 stuks D-sleutels worden geleverd in 1 zending. Bij 200 gfe contianers dan 600 D-sleutels in één zending.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Prijsinvulformulier en maximale stuksprijs

Vraag:

In het prijsinvulformulier wordt aangegeven dat de som van de afzonderlijke stuksprijzen maximaal 125% van de totale prijs per container mag bedragen. Dit roept vragen op over de wijze van invullen. Betekent dit dat wij proportioneel moeten afprijzen of is er een specifieke methodiek die de opdrachtgever hanteert? Kan de gemeente een concreet voorbeeld geven van een juiste invulling?

Antwoord:

Wij zien deze stelling niet terug. Wel is opgenomen als eis K3 dat latere enkele stuks niet meer mogen afwijken dan 25%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

PVE K15

Vraag:

De garantie is minstens 8 jaar op de constructie. Deze constructie word door de opdrachtgever opgegeven, wij hebben hierdoor niet de ervaring hoe deze zich verhoud over de jaren. Hoe ziet u dit?

Antwoord:

Het is aan de inschrijver om een product te leveren dat minstens 8 jaar garantie geeft en voldoet aan alle gevraagd eisen. Binnen de gegeven uitwerking heeft de inschrijver ons inziens voldoende vrijheid om hierbinnen zelf keuzes te maken (zoals o.a. dikte materiaal, type materiaal, afwerking, etc.). Wij verwachten dat de inschrijver voldoende ervaring en expertise heeft om dit te bewerkstelligen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

PVE K15

Vraag:

De garantie op coating mbt de kleurstabiliteit is 10 jaar, dit is uitzonderlijk lang en 5 jaar is in de regel gangbaar. Houd u zich vast aan deze termijn van 10 jaar?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 33.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

PvE K15

Vraag:

1

Naar onze mening mixt u hier de termen technische levensduur en garantie. Een garantie van 8 jaar op een accu/batterij is onmogelijk. Een en ander is sterk afhankelijk van het gebruik. Hoe meer openingen op een dag, hoe sneller de batterij/accu leegraakt.

2

Daarnaast gaat u er zelf al vanuit dat een accu/batterij in 8 jaar tijd minimaal 1x vervangen moet worden. Hoe moeten inschrijvers dit wegschrijven op het prijzenblad?

Antwoord:

1.

In eis K1 van het Programma van Eisen wordt het gebruik toegelicht, zijnde: 'Het verwachte gebruik van de GFE container is als volgt ingeschat: een ledigingsfrequentie door de inzameldienst van gemiddeld 1,5 keer per week en een inworpfrequentie door bewoners van gemiddeld 75 inworpen per week.'

2. In het Prijsinvalformulier is 1 accu vooraf ingevuld. Indien u binnen de 8 jaar meer dan 1 accu nodig heeft kunt u het aantal in deze 'cel' in het Prijsinvalformulier zelf wijzigen (wij zullen dit in het formulier aanpassen). Indien in de praktijk blijkt dat meer accu's noodzakelijk zijn dan door Inschrijver is aangegeven, zijn de kosten voor deze extra accu's gedurende de levensduur voor rekening van Opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

PvE K3

Vraag:

Uit deze eis blijkt dat inschrijvers onderdelen niet mogen indexeren. Dat is disproportioneel. Bovendien sluit u daarmee alle mogelijke verbetering of wijziging van onderdelen uit. We vragen u daarom deze eis aan te passen.

Antwoord:

In de overeenkomst is opgenomen dat prijzen geïndexeerd mogen worden. De te hanteren stuksprijzen mogen niet meer dan 25% afwijken van de opgegeven prijzen in het prijzenblad, waarbij de prijzen uit het prijzenblad worden geïndexeerd volgens 1.13 uit het Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Mogen inschrijvers ervan uitgaan dat u uw goedkeuring voor het referentiemodel geeft vóórdat de herfstvakantie begint? Als uw antwoord pas

na de herfstvakantie komt, blijft er voor inschrijvers weinig tijd over om het model aan te passen.

Antwoord:

Wij kunnen ons vinden in dit voorstel. De datum van opleveren referentiemodel wordt 1 week naar voren gehaald, zijnde van 14 oktober naar 6 of 7 oktober 2025 (nader vast te stellen door de gemeente). Wij zullen de planning in de Inschrijfleidraad (2.2.) hierop aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Conceptovereenkomst artikel 12.1

Vraag:

U schrijft hier: "Verbeurdverklaring van de boete vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van Opdrachtnemer." Dit betekent dat opdrachtnemer zich op geen enkele manier kan beroepen op overmacht als gevolg van zaken die volledig buiten zijn macht liggen. In het kader van proportionaliteit vragen wij u het artikel op dit punt aan te passen.

Antwoord:

Deze vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord en zal uiterlijk in de tweede nota van inlichtingen worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Conceptovereenkomst artikel 3.2

Vraag:

Stemt u ermee in dat partijen gezamenlijk overleggen en instemmen inzake al dan niet verlenging van de overeenkomst, aangezien het een samenwerking is en moet blijven zijn die door beide partijen gesteund en gewenst moet zijn?

Antwoord:

Nee, de gemeente heeft een publieke taak te vervullen en dient deze voorziening te borgen. De gemeente kan hier niet mee instemmen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
PvE M3

Vraag:

Aangezien de PPI is opgedeeld in afzetgebieden, kunt u specificeren welk afzetgebied voor deze index wordt gehanteerd?

Antwoord:

Nee, de hoofdcategorie is hier van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

PvE L2

Vraag:

Dit betreft een arbeidsextensieve opdracht (het aandeel staal in de prijs is groot), gaat opdrachtgever akkoord met een SROI percentage van 2% over de loonsom? Zo niet, waarom acht u een percentage van 5% proportioneel?

Antwoord:

Nee, de gemeente ziet voldoende mogelijkheden waarmee dit ingevuld kan worden via de handleiding Social return die als bijlage is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

PvE K15

Vraag:

Verkleuring van de coating treedt vanaf dag 1 op wanneer de coating wordt blootgesteld aan zonnestrallen. Dat is het gevolg van coating icm met UV straling. Het eisen van 10 jaar lakgarantie op kleur is onmogelijk voor iedere inschrijver. Kunt u dit wijzigen in een reële periode? Bijvoorbeeld 1 jaar? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 33.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

PvE K6

Vraag:

Standaard vervangende onderdelen kunnen wij binnen 1 werkdag leveren, echter klantspecifieke onderdelen zijn niet binnen 2 of 3 dagen leverbaar. Kunt u de levertermijn voor klantspecifieke onderdelen aanpassen naar 3 weken?

Antwoord:

Zie vraag 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

PvE K5

Vraag:

Standaard vervangende onderdelen kunnen wij binnen 1 werkdag leveren, echter klantspecifieke onderdelen zijn niet binnen 2 of 3 dagen leverbaar. Kunt u de levertermijn voor klantspecifieke onderdelen aanpassen naar 3 weken?

Antwoord:

Zie vraag 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

PvE J14

Vraag:

Kunt u specificeren welke kosten precies onder 'stagnatiekosten' vallen en of er uitzonderingen zijn waarbij wél een verrekening mogelijk is, bijvoorbeeld bij langdurige of structurele vertragingen buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer?

Antwoord:

Welke kosten hieronder vallen is beschreven in Eis J14. Dit is niet nader te duiden. Dergelijke kosten kunnen niet in rekening worden gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:
PvE B2

Vraag:

In het kader van duurzaamheid: waarom zijn voor elke GFE-container 3 sleutels nodig?

Antwoord:

De opdrachtgever heeft deze nodig voor de diverse inzamelteams die de inzamelroutes rijden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bijlage A

Vraag:

Kunt u m.b.t. p53 meetbare/testbare eisen formuleren? Wat is geen overmatige speling etc.?

Antwoord:

Pagina 55 (Vergrendeling klep) in het document Definitief Ontwerp GFE container is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Bijlage A

Vraag:

Kunt u m.b.t. p42 meetbare/testbare eisen formuleren? Wat is voldoende plaatdikte/materiaalsterkte etc.?

Antwoord:

Pagina 44 (Degelijke behuizing) in het document Definitief Ontwerp GFE container is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:

PvE A9

Vraag:

Kunt u het STEP file model aanleveren met de juiste plaatdikte zoals gewenst? Op blz 38 van Bijlage A staat de eis Minimaal 2,5 mm dik. De STEPfile is opgebouwd met 2 mm dikke plaat.

Antwoord:

De plaatdikte van de zichtbare behuizingsdelen (behalve de klep) is aangepast naar 2,5mm in de STEP files.

De gemeente maakt hierbij de kanttekening dat de STEP files van het conceptontwerp niet geschikt worden geacht als basis voor serieproductie. Deze bestanden zijn gebruikt om snel tot een fysiek prototype te komen en

zijn zowel qua uitwerkingsniveau als detailoplossingen niet voldoende uitgedacht. Er wordt van aanbieders verwacht dat deze het 3D ontwerp in eigen beheer en op professionele wijze opzetten en beheren in de eigen 3D software. Zie ook pagina 8 van de DO documentatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

PvE 1.8 - H2

Vraag:

Het aanleveren van een handleiding gebeurt doorgaans alleen door de gegunde partij. (Immers, een handleiding aanleveren van een systeem wat vervolgens niet wordt afgenomen, is nutteloos). Kan deze eis voor de inschrijvende partijen komen te vervallen?

Antwoord:

Wij passen dit aan. Dit document dient voorafgaand aan de levering van de gfe containers ter beschikking te worden gesteld én voorafgaande aan de opleiding (zoals benoemd is in Eis H1 in het Programma van Eisen).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.
58

Onderwerp:
PvE

Vraag:

PvE B1: Mag er voor de energievoorziening van de toegangscontrolesystemen gewerkt worden met een accu in combinatie met een zonnecel? Dit is al vele malen toegepast in de praktijk en geeft een hogere betrouwbaarheid.

Antwoord:

Wij gaan hiermee niet akkoord. De verwachting van de gemeente is dat deze accu/batterij eenmaal binnen de 8 jaar moet worden vervangen. Dit kan via het Prijsinvulformulier worden verdisconteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.
59

Onderwerp:
PvE

Vraag:

PvE K15: 8 jaar garantie op het toegangscontrolesysteem is extreem lang. In de markt is 3 á 4 jaar gebruikelijk. Kunt u deze eis aanpassen naar reële termijnen?

Antwoord:

Wij houden vast aan een termijn van 8 jaar. Onze ervaring in de praktijk bij andere inzamenmiddelen is dat dit haalbaar is. Specifiek m.b.t. de accu is reeds aangegeven dat wij verwachten dat deze 1 maal tijdens 8 jaar vervangen zal moeten worden (dit kan ook worden verdisconteert middels het Prijsinvulformulier).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

PvE F15

Vraag:

Hoe bedoelt u dit precies? Softwaregebruik wordt altijd berekend op basis van een licentie voor een x-aantal gebruikers.

Antwoord:

Wij zullen Eis F15 nader specificeren en aanpassen naar:

Het is de inschrijver niet toegestaan om kosten op basis van handelingen en /of aantal gebruikers/licenties in de software in rekening te brengen. In de inschrijving dienen minimaal 30 gebruikers verdisconteerd te zijn waarvoor voorgaande van toepassing is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

PvE D5 punt 2

Vraag:

Wat is het functionele doel achter de eis om tijdelijk toegang te verlenen aan alle gebruikers?

Antwoord:

Dit zal enkel van toepassing zijn in Scenario 2 (het gebruik van adresgebonden passen/tags; zoals beschreven in o.a. Eis B3). Bijvoorbeeld als wij wel reeds diverse gfe containers in gebruik willen nemen, maar nog alle bewoners pasjes/tags hebben kunnen toesturen of in geval van bepaalde calamiteiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

PvE B1

Vraag:

M.b.t. de webbased portal geeft u aan 10 concurrent users. In verband met bescherming van gegevens opteren wij voor named users, waarbij 2 factor authenticatie geldt. Daarmee zorgt u ervoor dat alleen geautoriseerde users toegang krijgen tot het platform. Wij adviseren u het bestek op dit punt aan te passen.

Antwoord:

We eisen hier alleen dat er minimaal 10 gebruikers gelijktijdig gebruik kunnen maken van het web-based portaal (beheersysteem). Uitgangspunt hierbij is dat gebruikers standaard een named account hebben. Zie ook ter volledigheid het antwoord op vraag 60.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

PvE B1

Vraag:

M.b.t. de webbased portal spreekt u hier over gebruikers. Wie bedoelt u hier precies mee? Zijn dat alleen de medewerkers van gemeente Utrecht? Of ook de inwoners die gebruikmaken van de GFE-containers die bijv. inzicht moeten krijgen in hun stortgedrag?

Antwoord:

De gebruikers van de web-based portaal (beheersysteem) zijn enkel medewerkers van de gemeente Utrecht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 GFE-containers

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Gebruik van dezelfde type gfe container voor derden

Vraag:

In hoeverre werkt de gemeente Utrecht mee als wij dit type gfe container voor derde willen gaan gebruiken? Uiteraard na aanmelding bij de gemeente Utrecht.

Antwoord:

De gemeente gaat hiermee niet akkoord. De gemeente wil in de toekomst (bij mogelijke opschaling ná deze aanbesteding) wel nadenken over het gebruik van (het ontwerp van) de gfe containers. Op dit moment worden hier echter geen uitspraken over gedaan. Op basis van deze uitspraak in de Nota van Inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleent.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Schouw 3e keer

Vraag:

Vanwege de vele vragen die zijn gesteld over de GFE container is besloten nog een extra schouw toe te passen.

Antwoord:

Er wordt nog een extra keer gelegenheid geboden voor een schouw. Deze zal plaatsvinden op 24 maart 2025 van 13.30-14.30u. De planning met betrekking tot het stellen van vragen is hier ook op aangepast. Zie hiertoe de gewijzigde planning in de gewijzigde inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 GFE-containers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025