

RAW-bestek 'Maaien wadi's 2025-2026'

Gemeente Heusden

Besteknummer: 1841647
Definitief



beheeraccent
advies

RAW-bestek 'Maaien wadi's 2025-2026'



Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	OMGEVINGSWET EN NATUUR	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	BIJLAGEN	5
04	OMGEVINGSWET EN NATUUR	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	ONDERHOUD WADI'S	6
10	MAAIEN EN RUIMEN WADI'S, 2X PER JAAR	8
1010	Schonen terrein voorafgaand aan maaironde	8
1011	Bijmaaien rondom bomen, 2x per jaar	8
1012	Maaien en ruimen wadi's vlak, 2x per jaar	8
1013	Maaien en ruimen wadi's taluds, 2x per jaar	9
11	MAAIEN EN RUIMEN WADI'S, 4X PER JAAR	10
1110	Schonen terrein voorafgaand aan maaironde	10
1111	Bijmaaien rondom bomen, 4x per jaar	10
1112	Maaien en ruimen wadi's vlak, 4x per jaar	10
1113	Maaien en ruimen wadi's taluds, 4x per jaar	11
12	MAAIEN WADI'S, 16X PER JAAR	12
1210	Bijmaaien rondom bomen, 16x per jaar	12
1211	Maaien wadi's vlak, 16x per jaar	12
1212	Maaien wadi's taluds, 16x per jaar	12
2	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	14
20	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. OMGEVINGSWET & NATUUR	14
2010	Ecologisch werkprotocol	14
21	VERKEERSMAATREGELEN	14
2110	Verkeersmaatregelenplan	14

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	16
01 08	BIJDRAGEN	16
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	17
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER EN VEILIGHEID	17
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	17
01 16	VERZEKERINGEN	18
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	19
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	20
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	20
01 23	COMMUNICATIE	20
01 25	VAKOPLEIDING	21
01 26	WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN	21
01 27	BESTEKADMINISTRATIE	21
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	22
50 11	BEGRIPPEN	22
51	GROENVOORZIENINGEN	23

51 2	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	23
51 21	BEGRIPPEN	23
51 22	EISEN EN UITVOERING	23
51 23	INFORMATIEOVERDRACHT	24
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	24
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	25
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	25
62 12	EISEN EN UITVOERING	25
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	25
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	25
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	27
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	27
64 12	EISEN EN UITVOERING	27
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	27

RAW BESTEK MAAIEN WADI'S 2025-2026

Maaien van wadi's, gemeente Heusden

Besteknummer : 1841647

Opdrachtgever : Gemeente Heusden

Datum : 28 januari 2025

Status : Definitief

Gemeente Heusden

Bezoekadres:
Julianastraat 34
5251 ED VlijmenPostadres:
Postbus 41
5250 AA Vlijmentel. (073) 513 1789
email. info@heusden.nl
website. www.heusden.nl

Beheeraccent B.V.

Bezoekadres:
Alcoalaan 4
5151 RW DrunenPostadres:
Alcoalaan 4
5151 RW Drunentel. (0416) 53 33 74
email. info@beheeraccent.nl
website. www.beheeraccent.nl

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden, vertegenwoordigd door de clustermanager Beheer & Beleid Openbare Ruimte.

Bezoekadres: Gemeentehuis Vlijmen, Julianastraat 34 te Vlijmen
Postadres: Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de UAV 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heusden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien en ruimen van wadi's (incl. bijmaaien rondom obstakels), 2x per jaar;
- b. Maaien en ruimen van wadi's (incl. bijmaaien rondom obstakels), 4x per jaar;
- c. Maaien van wadi's (incl. bijmaaien rondom obstakels), 16x per jaar;
- d. Bijmaaien rondom bomen, 2x, 4x en 16x per jaar;
- e. Werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet en natuur;
- f. Treffen van verkeersmaatregelen.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van bijna 2 jaar (één jaar en acht maanden). De uitvoering van de werkzaamheden dient te starten op 1 mei 2025 en loopt door tot en met 31 december 2026.

Dit is exclusief een optie tot verlenging van maximaal 2x 1 jaar. De directie neemt uiterlijk 1 oktober 2026 respectievelijk 1 oktober 2027 de beslissing tot verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

08 OMGEVINGSWET EN NATUUR

Op het werk is de laatste versie 'gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via: www.stadswerk.nl.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende bestand(en):

- Exceloverzicht wadi's gemeente Heusden

De bijbehorende tekeningen worden, na definitieve gunning, in de vorm van een shapefile (.shp) beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de aanbestedingsdocumenten:

- Bijlage 1: inschrijfbiljet
- Bijlage 2: inschrijfstaat
- Bijlage 3: V&G-plan (ontwerpfase)

04 OMGEVINGSWET EN NATUUR

Beschikbare gegevens met betrekking tot de aanwezige beschermde soorten zullen tijdens de eerste bouwvergadering beschikbaar worden gesteld.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							ONDERHOUD WADI'S			
10							MAAIEN EN RUIMEN WADI'S, 2X PER JAAR			
1010							<u>Schonen terrein voorafgaand aan maaironde</u>			
101010	510199						Schonen terrein voorafgaand aan maaironde, wadi's 2x per jaar Betreft: het schonen van het te maaien terrein voorafgaand aan iedere maaironde volgens de bestekpostnummers 101210, 101220 en 101310 Situering: conform bestekstekening(en) Te schonen oppervlakte: Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, grofvuil en natuurlijk afval (bv. takken) Uitvoeringsperiodes: - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 16, 17, 18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 37, 38, 39 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.	keer	3,00 V	
1011							<u>Bijmaaaien rondom bomen, 2x per jaar</u>			
101110	512505						Bijmaaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaaien rondom bomen voorafgaand aan het maaien volgens bestekspostnummers 101210, 101220 en 101310 Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden aantal: Bomen in berm of talud Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 16, 17, 18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 37, 38, 39 Vrijgekomen materiaal gelijktijdig meenemen met verzamelen en verwerken van maaisel bij bestekposten 101210, 101220 en 101310	st	90,00 V	
		2				9		st		30,00 I
1012							<u>Maaaien en ruimen wadi's vlak, 2x per jaar</u>			
101210	512501						Maaaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van de vlakke gedeeltes van de wadi's, inclusief het bijmaaaien rondom obstakels Situering conform bestekstekening(en) Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 16, 17, 18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 37, 38, 39 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekpostnummer 101230	are	101,61 V	
		2						are		33,87 I
			2							
				1						
					2					
101220	512501					9	Maaaien bermen en taluds. Betreft: het handmatig maaien van het oppervlak tussen bovenkant talud wadi en de naastgelegen erfgrens, inclusief bijmaaaien rondom obstakels Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden oppervlakte:	are	0,90 V	
								are		0,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101230	512506		2					Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Standaard beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					2			Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
								- Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 16, 17, 18.			
								Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025.			
								- Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 37, 38, 39			
						9		Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekpostnummer 101230			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	102,51	V
								Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummers 101210 en 101220			
								Situering: conform bestekstekening(en)			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		34,17
			2					Standaard beheer			I
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					2			Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
								- Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 16, 17, 18.			
								Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025.			
								- Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 37, 38, 39			
						1		Maaisel direct na maaien verwerken			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.			
1013								<u>Maaien en ruimen wadi's taluds, 2x per jaar</u>			
101310	512501							Maaien bermen en taluds.	are	63,96	V
								Betreft: het maaien van de taluds van de wadi's, inclusief het bijmaaien rondom obstakels			
								Situering: conform bestekstekening(en)			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		21,32
								Te onderhouden aantal obstakels: onbekend			I
			2					Standaard beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2				Talud 1 : 2 of steiler			
					2			Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
								- Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 16, 17, 18.			
								Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025.			
								- Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 37, 38, 39			
						9		Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekpostnummer 101320			
101320	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	63,96	V
								Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspost 101310			
								Situering: conform bestekstekening(en)			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		21,32
			2					Standaard beheer			I
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2				Talud 1 : 2 of steiler			
					2			Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
								- Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 16, 17, 18.			
								Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025.			
								- Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 37, 38, 39			
						1		Maaisel direct na maaien verwerken			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
11							MAAIEN EN RUIMEN WADI'S, 4X PER JAAR			
1110							<u>Schonen terrein voorafgaand aan maaironde</u>			
111010	510199						Schonen terrein voorafgaand aan maaironde, wadi's 4x per jaar Betreft: het schonen van het te maaien terrein voorafgaand aan iedere maaironde volgens de bestekpostnummers 111210, 111220 en 111310 Situering: conform bestekstekening(en) Te schonen oppervlakte: Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, grofvuil en natuurlijk afval (bv. takken) Uitvoeringsperiodes: - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 17-18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 25-26 - Uitvoeringsperiode 3 (in overleg met directie): week 34-35 - Uitvoeringsperiode 4 (in overleg met directie): week 43-44 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.	keer	7,00 V	
1111							<u>Bijmaaien rondom bomen, 4x per jaar</u>			
111110	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom bomen voorafgaand aan het maaien volgens bestekpostnummers 111210, 111220 en 111310 Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden aantal: Bomen in berm of talud Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 17-18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 25-26 - Uitvoeringsperiode 3 (in overleg met directie): week 34-35 - Uitvoeringsperiode 4 (in overleg met directie): week 43-44 Vrijgekomen materiaal gelijktijdig meenemen met verzamelen en verwerken van maaisel bij bestekposten 111210, 111220 en 111310	st	462,00 V	
			2			9		st		66,00 I
1112							<u>Maaien en ruimen wadi's vlak, 4x per jaar</u>			
111210	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van de vlakke gedeeltes van de wadi's, inclusief het bijmaaien rondom obstakels Situering conform bestekstekening(en) Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 17-18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 25-26 - Uitvoeringsperiode 3 (in overleg met directie): week 34-35 - Uitvoeringsperiode 4 (in overleg met directie): week 43-44 9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekpostnummer 111230	are	931,28 V	
			2			1		are		133,04 I
				2		4				
111220	512501						Maaien bermen en taluds.	are	8,47 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: het handmatig maaien van het oppervlak tussen bovenkant talud wadi en de naastgelegen erfgrans, inclusief bijmaaien rondom obstakels Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 17-18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 25-26 - Uitvoeringsperiode 3 (in overleg met directie): week 34-35 - Uitvoeringsperiode 4 (in overleg met directie): week 43-44 9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekpostnummer 111230	are		1,21 I
111230	512506	2	2	1	4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummers 111210 en 111220 Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 17-18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 25-26 - Uitvoeringsperiode 3 (in overleg met directie): week 34-35 - Uitvoeringsperiode 4 (in overleg met directie): week 43-44 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.	are	939,75 V	
		2	2	1	4				are		134,25 I
1113								<u>Maaien en ruimen wadi's taluds, 4x per jaar</u>			
111310	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van de taluds van de wadi's, inclusief het bijmaaien rondom obstakels Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 17-18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 25-26 - Uitvoeringsperiode 3 (in overleg met directie): week 34-35 - Uitvoeringsperiode 4 (in overleg met directie): week 43-44 9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekpostnummer 111320	are	672,07 V	
		2	2	2	4				are		96,01 I
111320	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspost 111310 Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden oppervlakte:	are	672,07 V	
									are		96,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
12		2					Standaard beheer			
			2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2			Talud 1 : 2 of steiler			
					4		Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar - Uitvoeringsperiode 1 (in overleg met directie): week 17-18. Deze uitvoeringsronde wordt niet uitgevoerd in 2025. - Uitvoeringsperiode 2 (in overleg met directie): week 25-26 - Uitvoeringsperiode 3 (in overleg met directie): week 34-35 - Uitvoeringsperiode 4 (in overleg met directie): week 43-44			
						1	Maaisel direct na maaien verwerken			
						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.			
							MAAIEN WADI'S, 16X PER JAAR			
1210							<u>Bijmaaien rondom bomen, 16x per jaar</u>			
121010	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom bomen voorafgaand aan het maaien volgens bestekspostnummers 121110, 121120 en 121210 Situering: conform bestekstekening(en)	st	1.064,00 V	
		2					Te onderhouden aantal: Bomen in berm of talud	st		38,00 I
				9			Aantal maaibeurten: 16 keer per jaar Uitvoeringsperiode: maart t/m november. De eerste 4 maaironden (tot 1 mei) worden niet uitgevoerd in 2025.			
1211							<u>Maaien wadi's vlak, 16x per jaar</u>			
121110	512503						Maaaien grasveld. Betreft: het maaien van de vlakke gedeeltes van de wadi's, inclusief het bijmaaien rondom obstakels. Situering: conform bestekstekening(en)	are	1.828,40 V	
							Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend	are		65,30 I
		2					Aantal percelen: 1			
			1				Standaard beheer			
						1	Grasveldtype: recreatief grasveld A			
						9	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9	Aantal maaibeurten: 16 keer per jaar Uitvoeringsperiode: maart t/m november. De eerste 4 maaironden (tot 1 mei) worden niet uitgevoerd in 2025.			
						9	Maaisel laten liggen			
121120	512503						Maaaien grasveld. Betreft: het handmatig maaien van het oppervlak tussen bovenkant talud wadi en de naastgelegen erfgrens, inclusief bijmaaien rondom obstakels. Situering: conform bestekstekening(en)	are	8,40 V	
							Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend	are		0,30 I
		2					Aantal percelen: 1			
			1				Standaard beheer			
						1	Grasveldtype: recreatief grasveld A			
						9	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9	Aantal maaibeurten: 16 keer per jaar Uitvoeringsperiode: maart t/m november. De eerste 4 maaironden (tot 1 mei) worden niet uitgevoerd in 2025.			
						9	Maaisel laten liggen			
1212							<u>Maaien wadi's taluds, 16x per jaar</u>			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
20								WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. OMGEVINGSWET & NATUUR			
2010								<u>Ecologisch werkprotocol</u>			
201010	102399							Ecologisch Werkprotocol Betreft: het opstellen en uitvoering geven aan het Ecologisch Werkprotocol. Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfsplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Zie deel 3, bepaling 01.22.03 en 01.22.04.	EUR		N
21								VERKEERSMAATREGELEN			
2110								<u>Verkeersmaatregelenplan</u>			
211010	620299							Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan Met materieel van de aannemer Voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de aannemer een verkeersmaatregelenplan op conform de richtlijnen benoemd in bepaling 62.13.02 van dit bestek. Het verkeersmaatregelenplan en het hiernaar handelen zijn gebaseerd op het volledig uitvoering geven aan de werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek. Dit plan wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd. Na goedkeuring van de directie worden de werkzaamheden zoals beschreven in het verkeersmaatregelenplan uitgevoerd gedurende de gehele looptijd van het bestek.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Op wijzigingen van loonkosten geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Dit geldt tevens voor een mogelijke verlenging.
- 02 Op wijzigingen van kosten van brandstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Dit geldt tevens voor een mogelijke verlenging.
- 03 Op wijzigingen van kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Dit geldt tevens voor een mogelijke verlenging.

01 04 07 INDEXERING PRIJS PER EENHEID

- 01 Binnen het bestek zijn de prijzen per eenheid vast tot en met 31 december 2026. Na deze datum heeft de aannemer het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2027 aan te passen met maximaal de jaarmutatie oktober op basis van de door het Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde 'Prijsindexcijfer dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport reeks 2021 = 100, 'landschapsverzorging (813)'. De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 02 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van aangepaste tarieven, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste tarieven tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door de opdrachtgever. Inhaalslagen op de niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 en 02 van de Standaard dienen declaraties ingediend te worden bij de directie volgens opdrachtbrief. o.v.v. projectnaam, zaaknummer, besteksnummer en handelend ambtenaar. De declaratie dient gespecificeerd te zijn, waarbij het BTW-bedrag afzonderlijk wordt vermeld.
- 02 De ingediende declaratie dient vergezeld te gaan van een door de directie goedgekeurde termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Een dergelijke zekerheidstelling wordt niet gevraagd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

HFD PAR ART LID

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- Ontheffing van het Wegenverkeerwet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Nutswerkzaamheden;
- Inrichting- en renovatieprojecten in de openbare ruimte;
- Werkzaamheden aannemer bermen en sloten;
- Werkzaamheden Waterschap;
- Bestrijding Japanse Duizendknoop;
- Maaien grasvelden.
- 02 Indien bekend bij de opdrachtgever worden tijdens de uitvoering van het werk de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zijn voltooid, tijdig aan de aannemer bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door of vanwege de opdrachtgever of door derden zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden.
- 04 Coördinatie van de werkzaamheden door derden en de aannemer zal door de aannemer worden gevoerd.
- 05 De aannemer waarborgt de toegankelijkheid van belendende percelen en panden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER EN VEILIGHEID

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande verhardingen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bestaande verhardingen wordt gereden. Indien de aannemer hierbij in gebreke blijft, zullen de verontreinigen door de directie voor rekening van de aannemer worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema dient in tweevoud vóór aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden bij de directie.
- 02 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, feestdagen, roostervrije dagen e.d.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.
- 05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste één week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte

HFD PAR ART LID

daarvan zullen worden getroffen.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:
 - De te gebruiken machines bij de diverse werkzaamheden;
 - Wijze van door de aannemer te verzamelen en af te voeren materiaal, tijdelijk opslaan en plaats van storten;
 - Opgave van contactgegevens van één aanspreekpunt tijdens de uitvoeringsperiode.
- 02 Het gedetailleerd werkplan dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Het werk dient te worden uitgevoerd conform de planning in dit bestek. Bij overschrijding van de planning heeft de opdrachtgever het recht om een korting op te leggen.
Het bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom met een minimum van € 500,- per werkdag dat het werk te laat opgeleverd wordt.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij uiterlijk 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie.
- 03 Ter plaatsen van de gebiedsontsluitingswegen en wegen met fietspaden dienen tijdens de spitstijden geen werkzaamheden te worden uitgevoerd.
 - Onder gebiedsontsluitingswegen wordt verstaan de Admiraalsweg.
 - Onder wegen met fietspaden worden gerekend de Admiraalsweg en de Statenlaan.De spitstijden zijn:
's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur
's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
- 04 Werkzaamheden langs de vrijliggende fietspaden en schoolroutes in de gemeente Heusden dienen buiten de ochtend-schooltijd te worden uitgevoerd.
De ochtend-schooltijden zijn tussen 7.30 uur en 10.00 uur.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING**

- 01 De aannemer is verplicht gedurende de looptijd van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
 - zijn aansprakelijkheid;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en directie;
 - ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een maximum bedrag van € 1.150.000,00 per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 455,00 per gebeurtenis.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.
- 05 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade direct te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.
- 06 Een kopie van de verzekeringspolis moet voor de eerste aanvang van de werkzaamheden worden overlegd.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer en worden rechtstreeks door hem betaald.
- 02 De aannemer dient de afvoerwerkzaamheden, alsmede het transport, de overslag, het lossen, de opslag en het laten verwerken uit te voeren of uit te laten voeren volgens de geldende richtlijnen. De aannemer draagt (voor eigen rekening) zorg voor de benodigde afvalstroomnummers.
- 03 De aannemer dient desgewenst een kopie of inzage te kunnen verstrekken teneinde aan te kunnen tonen dat de vereiste procedures zijn doorlopen. Hiertoe dient de correspondentie met de betrokken instanties c.q. bedrijven te worden overhandigd aan de directie. De aannemer dient desgewenst storingsbewijzen of bewijzen van afgifte aan de verwerkingsinrichting van afgevoerde materialen aan de directie te overhandigen.
De weegbonnen van het afgevoerde afval (digitaal) dienen te worden toegevoegd bij de periodieke factuur.
- 06 Voor de tijdelijke opslag van vrijgekomen materiaal, mag gedurende de uitvoeringsperiode gebruik gemaakt worden van tijdelijke depots. Na de uitvoeringsperiode dienen alle tijdelijke depots te zijn opgeruimd. Locaties van tijdelijke depots worden met de aannemer gedeeld tijdens de eerste bouwvergadering.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 02 In het geval van maaiwerkzaamheden is de kwetsbare zone beperkt tot het gebied rond de boom waar wortels aan de oppervlakte komen. Het is niet toegestaan te maaien binnen deze zone.
- 03 Het is niet toegestaan de stam, wortels of wortelaanlopen te raken met enig deel van de maaimachine. Het maaiblad moet afgeschermd zijn met een beschermkap.
- 04 Het is niet toegestaan takken te snoeien ten behoeve van de maaiwerkzaamheden. Snoeiwerk aan de bomen is voorbehouden aan de gemeentelijk boomverzorgers of aan bedrijven die in het kader van het bomenbeheer de opdracht hebben ontvangen tot snoeien.
- 05 Het is niet toegestaan om binnen 1 meter vanuit de stam van de bomen maaisel te deponeren.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer schades binnen 24 uur te melden bij de directie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor lichte beschadiging toegebracht aan bomen € 500,- per boom per geval. Indien het schadebedrag hoger is dan € 500,- per boom, wordt het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden.
- 04 In afwijking op artikel 01.18.15 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE , NIET ZIJDE BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

HFD PAR ART LID

- € 25,00 per struik of vaste plant;
- € 15,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij een Ecologisch Werkprotocol opstelt en deze uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, ter goedkeuring indient bij de directie.
- 02 Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. In aanvulling op de Standaard 2020, bepaling 01.22.03 lid 01 omschrijft het ecologisch werkprotocol ook het volgende:
 - De manier waarop de aannemer ervoor zorgdraagt dat alle medewerkers inhoudelijk op de hoogte zijn van het Ecologisch Werkprotocol (o.a. instructie machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel);
 - Hoe er aantoonbaar wordt gewerkt met het Ecologisch Werkprotocol (bv. bijhouden ecologisch logboek).
- 03 Eventuele afwijkingen op het Ecologisch Werkprotocol worden geregistreerd in het ecologisch logboek, inclusief een omschrijving van de toegepaste voorzorgsmaatregelen (datum, verrichte handelingen e.d.).
- 04 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient het Ecologisch Werkprotocol met logboek op locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of (opsporings)ambtenaren.
- 05 De kosten voor het opstellen en het uitvoeren van het Ecologisch Werkprotocol worden verrekend op basis van bestekspostnummer 201010 van dit bestek.

01 22 04 INVENTARISEREN EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat deze voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een inventarisatie uitvoert met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde plant- en diersoorten. Een en ander conform de Standaard 2020, bepaling 01.22.04, lid 01.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERING**

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk.
Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen. De notulen moeten door zowel de aannemer als de directie voor akkoord worden getekend.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

HFD PAR ART LID

- 10 In aanvulling op U.A.V. 2012, paragraaf 27, lid 09 worden in de bouwvergadering onderwerpen besproken zoals vermeld in lid 01 uit diezelfde paragraaf, teneinde deze vast te leggen in het verslag.

01 23 03 AFSTEMMING MET DERDEN

- 01 Indien de werkzaamheden aanleiding geven tot bijvoorbeeld de inzet van materieel op privaat eigendom, dan is de aannemer verantwoordelijk voor de communicatie met en het verkrijgen van toestemming van de desbetreffende eigenaar en/of eigenaren van het perceel.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalig aanspreekpunt aanwezig te zijn, welke tevens functioneert als vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
- 02 Van het in te zetten personeel t.b.v. bediening materieel (o.a. maaimachines), wordt vereist dat zij beschikken over een vakdiploma passend bij de functie en de werkzaamheden zoals omschreven in het bestek en/of minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebben in het bedienen van gelijkwaardig materieel.

01 25 02 OMGEVINGSWET EN NATUUR

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van 'wettelijke natuurbescherming, bestendig beheer' dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor 'wettelijke natuurbescherming, bestendig beheer' zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 26 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN**01 26 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond óf beschadiging van het gras zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

01 27 BESTEKADMINISTRATIE**01 27 01 MELDING MEER-/MINDERWERK**

- 01 De aannemer dient meer- en minderwerk schriftelijk te melden bij de directie.
- 02 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te worden bij de directie ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.
- 03 Na meerwerk dient de aannemer urenstaten en kopieën van materiaalbonnen, stortbonnen en huurfacturen te overleggen.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 11 BEGRIPPEN****50 11 01 ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan is onder:
- e. *grofvuil*: in afwijking op de Standaard 2020 wordt onder grofvuil verstaan zwerfafval met een gewicht groter of gelijk aan 10 kg en zwerfafval met een volume groter dan 25 liter;
 - g. *natuurlijk afval*: organisch afval, zoals bladafval, bloesem en takken, niet zijnde veegvuil.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN****51 21 BEGRIPPEN****51 21 01 ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan is onder:
a. houtige opslag: 1 tot 2-jarig hout zijnde opslag (bijv. elzen of wilgen) en/of wortelopschot.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 05 MAAIEN**

- 02 In afwijking op 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de hoogte van de vegetatie na het maaien minimaal 50 mm en maximaal 80 mm hoog te zijn.
- 12 Het maaien van houtige opslag dient te zijn inbegrepen bij het maaien van wadi's. Meerjarig, houtige opschot (> 2 jaar) dient de aannemer te melden bij de opdrachtgever.
- 13 Voorkomen moet worden dat de begroeiing op het talud met wortel en al wordt verwijderd.
- 14 Het maaien van de naast de uitstroomzijde van de duikers en kunstwerken gelegen taluds moeten geschieden met een bosmaaier volgens lid 02, 12 en 13.
- 15 Bij iedere maaironde vind voorafgaand aan het machinaal maaien eerst het bijmaaien rondom bomen en obstakels plaats.
- 16 Het is niet toegestaan om door het maaien zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein. Zwerfafval dat het maaien belemmert dient de aannemer op te ruimen en af te voeren.

51 22 17 INVASIEVE EXOTEN

- 01 Groeilocaties van invasieve exoten, zoals Aziatische duizendknoop, niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan op aanwijzing van de directie.
- 02 Materieel dat in aanraking is geweest met groeilocaties of een verdachte groeilocatie reinigen voordat deze de locatie verlaat.

51 22 18 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte op grasoppervlakten van materieel ten behoeve van werkzaamheden volgens dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden vermeld in dit bestek mag ten hoogste 5 mm bedragen bij (half) verhardingsoppervlakten, ten hoogste 10 mm bij grasvelden en 30 mm bij beplantingsvakken.
- 03 Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren).
- 04 Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel.
- 05 Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden.
- 06 Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

51 22 19 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

- 01 De locatie van het tijdelijk depot voor de opslag van maaisel zal door de directie aan de aannemer tijdig worden aangewezen.
- 02 Op het tijdelijke depot mag ten hoogste 25 m3 worden opgeslagen en moet uiterlijk vrijdag 16:00 uur van de werkweek dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd worden afgevoerd.
- 03 Na afloop van iedere maaironde dienen de depots schoon te worden achtergelaten en mag er geen maaisel achterblijven.

HFD PAR ART LID

- 04 De kosten voor instandhouding en eventueel herstel van de ondergrond van het depot zijn voor de aannemer.
- 05 De hoogte van het tijdelijk opgeslagen maaisel mag ten hoogste 2.00 m bedragen.
- 06 Het is niet toegestaan om andere materialen als maaisel in het depot te storten.

51 23 INFORMATIEOVERDRACHT**51 23 02 INVASIEVE EXOTEN**

- 01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve exoten, zoals de Aziatische duizendknoop, worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 02 Voorafgaand aan de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal de directie de locaties met Japanse Duizendknoop die reeds bekend zijn bij de opdrachtgever delen met de aannemer.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer op basis van de informatie zoals omschreven in lid 02 instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 01 MAAIEN**

- 01 Hetgeen bepaalt in 51.25.01 lid 01 is in tegenstelling tot de Standaard 2020 ook van toepassing op het maaien van de wadi's.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 04 PLAATSEN EN OPRUIMEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 Tijdelijke bebording mag maximaal 72 uur voor het begin van de werkzaamheden op het werk worden geplaatst, mits deze niet zichtbaar is voor het verkeer vanuit beide rijrichtingen (dus ook de tegenovergestelde rijrichting). De bebording dient met de achterzijde richting het verkeer te worden gedraaid en/of dient afgeplakt te worden.
- 02 Wanneer gedurende een periode van tenminste 12 uur geen werkzaamheden worden uitgevoerd in de openbare ruimte en de wegen zijn toegankelijk voor het verkeer, dient de aannemer de tijdelijke bebording volgens lid 01 met de achterzijde richting het verkeer te draaien en/of af te plakken.
- 03 Indien bestaande bebording beschadigd is door bijvoorbeeld het draaien en/of afplakken van de bebording, dan zijn de reparatie/-herstelkosten voor rekening van de aannemer.
- 04 Na afloop van de werkzaamheden dient de aannemer de verkeersmaatregelen direct buiten werking te stellen. De tijdelijke bebording dient binnen 72 uur na afronding van de werkzaamheden te zijn verwijderd. Na deze periode of na de vergunde periode is de opdrachtgever gerechtigd de bebording zonder nader overleg en op kosten van de aannemer te laten verwijderen.
- 05 De tijdelijke bebording mag het zicht op de RVV-borden, bewegwijzering, kruisingen en zij- en uitwegen niet belemmeren.
- 06 Het is niet toegestaan om tijdelijke bebording te bevestigen aan bestaande, verticale elementen. Uitzondering hierop zijn de lichtmasten.
- 07 Het is niet toegestaan om aan de hand van tape een tijdelijke verkeersmaatregel te bevestigen aan een lichtmast.
- 08 Bij het bevestigen van een tijdelijke verkeersmaatregelen aan een lichtmast dient de mastluis ten allen tijde bereikbaar te blijven.
- 09 Het is niet toegestaan om afzetlint te gebruiken voor een afzetting en/of begeleiding van het verkeer. Het gebruik van een afzetlint is alleen toegestaan bij calamiteiten en de inzet van nood- en hulpdiensten en dient direct na de calamiteit verwijderd te worden.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**62 13 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk voortvloeiend uit de overeenkomst is opgedragen, dient de aannemer het verkeersplan ter goedkeuring in bij de directie.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
 - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- 04 Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 07 Verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals gesteld in de CROWpublicatiereeks 96B.
- 08 De verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd met materieel van de aannemer.
- 09 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is. De korting zal in mindering worden gebracht op de eindafrekening.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

HFD PAR ART LID

- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen of door de directie gegeven opdrachten niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van €1.000,00 (duizend euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

- 05 Kosten voortvloeiende uit het niet correct / niet volledig uitvoeren van de maatregelen in het kader van natuurbescherming in de Omgevingswet worden op de aannemer verhaald.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**64 15 01 AFSCHERMEN EN TOEPASSEN FAUNAWERENDE VOORZIENINGEN**

- 04 De opdrachtnemer dient de gedragscode na te leven en alle eisen, taken en verantwoordelijkheden welke hier uit volgen uit te voeren.
De bijbehorende kosten dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.
- 06 Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.

64 15 02 REGISTRATIEPUNT

- 01 Tot deze overeenkomst behoort het volgende registratiepunt:
- registreren aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn:

- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
- bij oplevering van het werk.

Behoort bij: 1841647

RAW-bestek maaien wadi's 2025-2026

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1841647

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 1841647

RAW-bestek maaien wadi's 2025-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD WADI'S				
10	MAAIEN EN RUIMEN WADI'S, 2X PER JAAR				
1010	<u>Schonen terrein voorafgaand aan maaironde</u>				
101010	Schonen terrein voorafgaand aan maaironde, wadi's 2x per jaar	keer	3,00	V	
1011	<u>Bijmaaien rondom bomen, 2x per jaar</u>				
101110	Bijmaaien rondom bomen, 2x per jaar	st	90,00	V	
1012	<u>Maaien en ruimen wadi's vlak, 2x per jaar</u>				
101210	Maaien wadi's vlak, 2x per jaar	are	101,61	V	
101220	Handmatig maaien oppervlak tot aan erfgrens, 2x per jaar	are	0,90	V	
101230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien wadi's, 2x per jaar	are	102,51	V	
1013	<u>Maaien en ruimen wadi's taluds, 2x per jaar</u>				
101310	Maaien wadi's talud, 2x per jaar	are	63,96	V	
101320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien taluds, 2x per jaar	are	63,96	V	
11	MAAIEN EN RUIMEN WADI'S, 4X PER JAAR				
1110	<u>Schonen terrein voorafgaand aan maaironde</u>				
111010	Schonen terrein voorafgaand aan maaironde, wadi's 4x per jaar	keer	7,00	V	
1111	<u>Bijmaaien rondom bomen, 4x per jaar</u>				
111110	Bijmaaien rondom bomen, 4x per jaar	st	462,00	V	
1112	<u>Maaien en ruimen wadi's vlak, 4x per jaar</u>				
111210	Maaien wadi's vlak, 4x per jaar	are	931,28	V	
111220	Handmatig maaien oppervlak tot aan erfgrens, 4x per jaar	are	8,47	V	
111230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien wadi's, 4x per jaar	are	939,75	V	
1113	<u>Maaien en ruimen wadi's taluds, 4x per jaar</u>				
111310	Maaien wadi's talud, 4x per jaar	are	672,07	V	
111320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien taluds, 4x per jaar	are	672,07	V	
12	MAAIEN WADI'S, 16X PER JAAR				
1210	<u>Bijmaaien rondom bomen, 16x per jaar</u>				
121010	Bijmaaien rondom bomen, 16x per jaar	st	1.064,00	V	
1211	<u>Maaien wadi's vlak, 16x per jaar</u>				
121110	Maaien wadi's vlak, 16x per jaar	are	1.828,40	V	
121120	Handmatig maaien oppervlak tot aan erfgrens, 16x per jaar	are	8,40	V	
1212	<u>Maaien wadi's taluds, 16x per jaar</u>				
121210	Maaien wadi's talud, 16x per jaar	are	1.053,08	V	
2	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
20	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. OMGEVINGSWET & NATUUR				
2010	<u>Ecologisch werkprotocol</u>				
201010	Ecologisch Werkprotocol	EUR		N	
21	VERKEERSMAATREGELEN				
2110	<u>Verkeersmaatregelenplan</u>				
211010	Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				