

Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst Beheer landschappelijk groen (2025-02)

21-feb-25



Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Bestekspost 840010	U vraagt uit het registreren en bijhouden van de beheerpaspoorten in Greenpoint conform protocol en richtlijnen van de gemeente Zeist. Kunt u dat protocol delen om inzicht te krijgen in de werklust die hiermee gemoeid gaat?	Er is geen protocol/richtlijn. Er moet worden ingevuld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en op welke datum(automatisch) zodat wordt voldaan aan de zorgplicht. De tekst in de bestekspost wordt aangepast
2	Aanbestedingsleidraad pagina 16	U schrijft dat het plan van aanpak te dient voldoen aan een aantal eisen. Als laatste eis omschrijft u dat het plan 'passen bij de situatie van de gemeente Zeist' moet zijn geschreven. Refereert u hierbij naar iets specifiek wat lopend is binnen de gemeente Zeist?	Nee, er wordt niet naar iets specifiek gerefereert. Met passend bij de situatie van de gemeente Zeist, wordt voornamelijk bedoeld dat het plan op de aard en de omvang van het werk in de gemeente Zeist dient te zijn gebaseerd. We willen hiermee de inschrijvers uitdagen om een goed plan van aanpak te schrijven.
3	Aantal pagina's plan van aanpak	U schrijft dat het plan van aanpak maximaal 6 pagina's A4 mag zijn, exclusief voorkant en inhoudsopgave. Wil dit zeggen dat een voorkant en inhoudsopgave mag worden toegevoegd en deze niet mee telt met de 6 A4?	Ja, dat klopt
4	Vragen	111010 Dunnen bomen diameter 0,1 – 0,8m De prijs variatie tussen een boom van 0,1m en van 0,8m is wel heel erg groot. ``Vraag: kan opdrachtgever dit duidelijker specificeren met aantallen per diameter categorie zoals: 0,1-0,25m, 0,26-0,50m, 51-0,75m oid? Idem voor 111020	De gemeente Zeist beschikt niet over aantallen en kan deze derhalve niet aanleveren. De benodigde werkzaamheden lopen per perceel/vak uiteen vanwege verschillen in huidige situatie en streefbeeld. Op basis van aangeleverde documenten en kaartmateriaal zou inschrijver zich tijdens een rondgang buiten een beeld kunnen vormen van deze verdeling.
5	Vragen	111010 Dunnen bomen Conform bestekspost 121090 dienen er takkenrillen te worden gerealiseerd Vraag: wat te doen met het stamhout?	Stamhout heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient te worden afgevoerd/ vervalt aan de aannemer, zoals beschreven in de betreffende besteksposten.
6	Vragen	111010 Dunnen bomen Conform bestekspost 121090 dienen er takkenrillen te worden gerealiseerd Vraag: moeten wij rekening houden met transport van de takken? Of is deze op de plek waar gezaagd wordt?	Zoals beschreven in de bestekspost worden de locaties van de te realiseren takkenrillen in overleg met de directie bepaald. Transport van takken valt op voorhand niet uit te sluiten, maar doorgaans zullen takkenrillen zoveel mogelijk op de plek waar wordt gezaagd worden gerealiseerd.
7	Vragen	111010 Dunnen bomen “de overige vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de opdrachtgever en dienen te worden afgevoerd” Vraag: wat voor “overige” materialen denkt de OG aan?	Hout en takmateriaal wat vrijkomt bij het dunnen van de bomen en wat niet in takkenrillen kan worden verwerkt.
8	Vragen	111060 Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: bramen, vogelkers, haagwinde en overige soorten. Vraag: Wilt u per soort verduidelijken welke “Methode van verwijderen” u wenst? Idem voor 121070	Begroeiing verwijderen inclusief wortels, waarbij de bodem zo min mogelijk beschadigd. Methode staat vrij voor de aannemer. Tekst in besteksposten 111060, 121070, 131070, 210020 en 220020 wordt aangevuld.
9	Vragen	121050 Conform bestekspost 121080 dienen er Vraag: moet dit niet zijn “Conform bestekspost 121090”	Klopt, tekst in bestekspost 121050 en 121060 wordt aangepast naar 121090
10	Vragen	121060 Dunnen beplanting heesters bosrand Vraag: wil de opdrachtgever aangeven hoeveel per are er verwijderd moeten worden?	De gemeente Zeist beschikt niet over aantallen en kan deze derhalve niet aanleveren. De benodigde werkzaamheden lopen per perceel/vak uiteen vanwege verschillen in huidige situatie en streefbeeld. Op basis van aangeleverde documenten en kaartmateriaal zou inschrijver zich tijdens een rondgang buiten een beeld kunnen vormen van de verdeling.

11	Vragen	121070 Verwijderen begroeiing Karakter van de begroeiing: klimop Vraag: Kunt u een inschatting geven van het aantal te bewerken bomen per are?	Vermoedelijk bedoelt u bij deze vraag bestekspost 121080. De gemeente Zeist beschikt niet over aantallen en kan deze derhalve niet aanleveren. De benodigde werkzaamheden lopen per perceel/vak uiteen vanwege verschillen in huidige situatie en streefbeeld. Op basis van aangeleverde documenten en kaartmateriaal zou inschrijver zich tijdens een rondgang buiten een beeld kunnen vormen van de verdeling.
12	Vragen	121090 Maken takkenrillen. Aantal: 25st Gerekend met 5m1 per takkenril 2 rijen palen Onderlinge afstand van de palen 1m Te leveren palen: 125 st Opmerking mbt tot het aantal palen: Per rij heb je 6 palen nodig □ per takkenril (2 rijen palen) = 12 palen Totaal moeten wij dan leveren: 12 X 25st = 300st palen Vraag: wilt u de te leveren aantal palen in deze bestekspost aanpassen?	Het aantal te leveren palen wordt in de bestekspost aangepast.
13	Vragen	130000 Verwijderen stobbe De dikte van de stobbe heeft een grote invloed op de prijs om de stobbe te verwijderen. Vraag: wil OG aangeven aantallen, of gemiddeld aantal per are, per dikte categorie ?	De gemeente Zeist beschikt niet over aantallen en kan deze derhalve niet aanleveren. De benodigde werkzaamheden lopen per perceel/vak uiteen vanwege verschillen in huidige situatie en streefbeeld. Op basis van aangeleverde documenten en kaartmateriaal zou inschrijver zich tijdens een rondgang buiten een beeld kunnen vormen van de verdeling. We gaan ervan dat met name stobben langs de randen van vakken worden verwijderd. Stobben midden in vakken hoeven in principe niet te worden verwijderd.
14	Vragen	130010 Frezen Vraag: in combinatie met post 130020; mag de frees bewerking vervangen worden Rotoreggen waarbij tegelijk het kruidenmengsel gezaaid wordt?	De bewerking frezen is komen te vervallen en is aangepast naar eggen conform Praktische handleiding Inzaaien van inheemse vegetaties. De handleiding is als bijlage 12 toegevoegd aan het bestek. Voorafgaand aan het eggen dient de aanwezige vegetatie te worden gemaaid conform te nieuwe bestekspost 130100.
15	Vragen	130020 Handmatig inzaaien kruidenmengsel Vraag: Het terrein is gefreesd met een tractor, mag het kruidenmengsel dan ook met een tractor + zaaimachine?	Nee, dit is niet toegestaan. Het kruidenmengsels dient te worden handmatig te worden gezaaid conform Praktische handleiding Inzaaien van inheemse vegetaties.
16	Vragen	130040 Planten van spullen of veren In de bestektekst wordt gesproken over: "het maken van een plantgat minimaal 1/3x groter dan de kluit" Vraag: Wilt u verduidelijken of de spullen/ veren geleverd worden als wortelgoed of als kluitgoed?	Tekst in de besteksposten 130040 en 130050 wordt aangepast naar wortelpruik. De beplanting wordt geleverd als wortelgoed.
17	Toevoeging bestekspost door aanbestedende dienst		Nieuwe bestekspost 130100 toegevoegd als werkzaamheid voorafgaand aan het zaaien van kruidenmengsel conform besteksposten 130010 en 130020