

RAW-NOTA- Raamovereenkomst

Beheer Landschappelijk Groen

Opdrachtgever
Rapportnummer
Datum
Status

Gemeente Zeist
2024-100
19-02-2025
Definitief

Laat maar komen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever
- 02 Directie
- 03 Locatie
- 04 Algemene beschrijving
- 05 Tijdsbepaling
- 06 Onderhoudstermijn
- 07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 2. Inschrijvingsbiljet
- Bijlage 3. Inschrijvingsstaat
- Bijlage 4. V&G-plan
- Bijlage 11. Beheerplan Landschappelijk Groen Zeist november 2023
- Bijlage 12. Praktische handleiding Inzaaien van inheemse vegetaties

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage A. Biodiversiteitsvisie Gemeente Zeist
- Bijlage B. Ecologisch werkprotocol - Gedragscode Gemeente Zeist - Houtige begroeiing maart 2023
- Bijlage C. Ecologisch werkprotocol - Tool - Houtige begroeiing maart 2023
- Bijlage D. Landschappelijk groen, ecologische aandachtslocaties januari 2021

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111060			Gewijzigde bestekspost			
111060	514101		Verwijderen begroeiing.	are	35,85 F	
			Betreft: het verwijderen van ongewenste opslag uit			
			dichte vakdelen			
			Te onderhouden oppervlakte:	are		35,85 I
			Frequentie: 1 keer per jaar			
			Karakter van de begroeiing: bramen (50%), vogelkers			
			(20%), haagwinde (20%) en overige soorten (10%)			
		 9.	Begroeiing verwijderen inclusief wortel, waarbij de			
			bodem zo min mogelijk wordt beschadigd.			
			Methode verwijderen: ter keuze van de aannemer en			
			passend bij de soort			
		 9	Vrijgekomen materialen hebben voor de opdrachtgever			
			geen waarde en dienen te worden afgevoerd.			
121050			Gewijzigde bestekspost			
121050	514103		Verwijderen bos.	are	26,88 F	
			Betreft het dunnen van bomen in de bosrand t.b.v.			
			goede ontwikkeling doelsoorten en handhaven open			
			delen			
			Te onderhouden areaal:	are		134,40 I
			Frequentie: 1 keer per 3 jaar			
			Gerekend is met 1 boom per are			
			Boomsoort(en): alle soorten			
			Beplantingsdichtheid: n.v.t., niet bereikbaar met			
			hoogwerker, verreiker of ander materieel (60% van het			
			totaal)			
		. 9. . . .	Diameter borsthoogte: ca. 0.10 t/m 0.80 m			
		. . 9. . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0.20 m			
		 9	Conform bestekspost 121090 dienen er takkenrillen te			
			worden gerealiseerd, in overleg met de directie.			
			De overige vrijgekomen materialen hebben geen			
			waarde voor de opdrachtgever en dienen te worden			
			afgevoerd.			
121060			Gewijzigde bestekspost			
121060	514430		Dunnen beplanting.	m2	4.476,23 F	
			Betreft: het dunnen van heesters t.b.v. handhaven			
			open delen en ontwikkeling goede doelsoorten			
			Te onderhouden areaal:	m2		13.428,71 I
			Frequentie: 1 keer per 3 jaar			
		 9	Conform bestekspost 121090 dienen er takkenrillen te			
			worden gerealiseerd, in overleg met de directie.			
			De overige vrijgekomen materialen hebben geen			
			waarde voor de opdrachtgever en dienen te worden			
			afgevoerd.			
121070			Gewijzigde bestekspost			
121070	514101		Verwijderen begroeiing.	are	134,40 F	
			Betreft: het verwijderen van ongewenste opslag			
			Te onderhouden areaal:	are		134,40 I
			Frequentie: 1 keer per jaar			
			Karakter van de begroeiing: bramen (50%), vogelkers			
			(20%), haagwinde (20%) en overige soorten (10%)			
		 9.	Begroeiing verwijderen inclusief wortel, waarbij de			
			bodem zo min mogelijk wordt beschadigd.			
			Methode verwijderen: ter keuze van de aannemer en			
			passend bij de soort			
		 9	Vrijgekomen materialen hebben voor de opdrachtgever			
			geen waarde en dienen te worden afgevoerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
121090			Gewijzigde bestekspost					
121090	515599		Maken takkenrillen	st	25,00	F		
			Betreft: het maken van takkenrillen op aanwijzing van					
			directie					
			Materialen vrijgekomen conform bestekposten 111010,					
			111020, 121000, 121010, 121020, 121040, 121050,					
			121060					
			Situering: in overleg met de directie					
			Grootte areaal totaal:	are			134,40	I
			Frequentie: 1 keer per 3 jaar					
			Waarbij gerekend is met 5m per takkenril					
			Materiaal: takhout met minimale diameter van 20mm					
			Lengte takkenril: 4.00 - 5.00 meter					
			Breedte takkenril: 1.00 - 2.00 meter					
			Hoogte takkenril: 0.50 - 1.00 meter					
			Inclusief het plaatsen van een dubbele rij palen. Waarbij					
			de paal ca. 0.50m in de grond is geplaatst, en ca.					
			1.00m boven maaiveld staat.					
			Afstand palen in de rij ca. 1.00m.					
			Type: onbehandeld hout, vuren of gelijkwaardig,	st			300,00	L
			diameter 6-8cm					
130010			Gewijzigde bestekspost					
130010	222111		Eggen.	are	726,00	F		
			Betreft: het voorbereiden en eggen van de grond ten					
			behoefte van het inzaaien					
			Inzaaien areaal volgens bestekpost 130020					
			Grootte areaal totaal:	are			726,00	I
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2					
		2	Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
130040			Gewijzigde bestekspost					
130040	514215		Planten van spullen of veren	st	4.356,00	F		
			Betreft: het planten van spullen of veren					
		1.	Spullen of veren zonder kluit	st			4.356,00	T
			sortiment afhankelijk van zand- of kleigrond conform					
			betreffende streefbeeld Beheerplan Landschappelijk					
			Groen Zeist (bijlage 11)					
			Beplanting geleverd door directie					
			Plantmaat: 175-200cm					
			Afstand tussen de plantrijen 4.00 x 4.00 meter					
			Gerekend met 600 stuks per hectare					
			Grootte areaal totaal:	are			726,00	I
		.9. . . .	Inclusief het maken van plantgaten waarbij de					
			doorsnede van het plantvak minimaal 1/3x groter is dan					
			de omvang van wortelpruk betreft.					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
			gedeponeerde grond					
		2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
			terrein					
			en afwerken met een mulchlaag rondom de spil of	m3			653,40	L
			veer, gerekend is met 0,15m3 per spil/veer					
		9	Nazorg en garantie volgens bestekpost 130080					
130050			Gewijzigde bestekspost					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130050	515213		Planten bomen. Betreft: het planten van bomen Periode van planten : voorjaar (maart-april) of najaar (oktober-november) 1. Naaktwortelige bomen sortiment afhankelijk van zand- of kleigrond conform betreffende streefbeeld Beheerplan Landschappelijk Groen Zeist (bijlage 11) Beplanting geleverd door directie Plantmaat: 12-14 Gerekend met 1 stuks per 100m2 Grootte areaal totaal: .9. Inclusief het maken van plantgaten waarbij de doorsnede van het plantvak minimaal 1,5x de diameter van de omvang van wortelpruik betreft. Bij het planten van de bomen mogen geen wortels worden afgeknipt t.b.v. het pasmaken in het plantgat. .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein en afwerken met een mulchlaag rondom de boom, gerekend is met 0,50m3 per boom .4. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 130070 .9. Nazorg en garantie volgens bestekpost 130090	st	726,00	F
				st		726,00 T
				are		726,00 I
				m3		363,00 L
130100			Nieuwe bestekspost			
130100	510103		Maaien gewas. Betreft maaien en ruimen van gewas voorafgaand aan rotoeggen conform bestekspost 130010 ten behoeve van zaaien kruidenmengsel. Maai- en ruimwerkzaamheden uitvoeren in 1 werkgang. Grootte areaal totaal: 2. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm .9. Vrijgekomen materialen hebben voor de opdrachtgever geen waarde en dienen te worden afgevoerd.	are	726,00	F
				are		726,00 I
131070			Gewijzigde bestekspost			
131070	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van ongewenste opslag Te onderhouden areaal: Frequentie: 1 keer per jaar Karakter van de begroeiing: bramen (50%), vogelkers (20%), haagwinde (20%) en overige soorten (10%) .9. Begroeiing verwijderen inclusief wortel, waarbij de bodem zo min mogelijk wordt beschadigd. Methode verwijderen: ter keuze van de aannemer en passend bij de soort .9. Vrijgekomen materialen hebben voor de opdrachtgever geen waarde en dienen te worden afgevoerd.	are	726,00	F
				are		726,00 I
210020			Gewijzigde bestekspost			
210020	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van ongewenste opslag Te onderhouden areaal: Frequentie: 1 keer per jaar Karakter van de begroeiing: bramen (50%), vogelkers (20%), haagwinde (20%) en overige soorten (10%) .9. Begroeiing verwijderen inclusief wortel, waarbij de bodem zo min mogelijk wordt beschadigd. Methode verwijderen: ter keuze van de aannemer en passend bij de soort	are	100,69	F
				are		100,69 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220020		9	Vrijgekomen materialen hebben voor de opdrachtgever geen waarde en dienen te worden afgevoerd.				
220020	514101		Gewijzigde bestekspost				
220020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	543,71 F		
			Betreft: het verwijderen van ongewenste opslag				
			Te onderhouden areaal:	are			543,71 I
			Frequentie: 1 keer per jaar				
			Karakter van de begroeiing: bramen (50%), vogelkers (20%), haagwinde (20%) en overige soorten (10%)				
		9	Begroeiing verwijderen inclusief wortel, waarbij de bodem zo min mogelijk wordt beschadigd.				
			Methode verwijderen: ter keuze van de aannemer en passend bij de soort				
840010		9	Vrijgekomen materialen hebben voor de opdrachtgever geen waarde en dienen te worden afgevoerd.				
840010	100199		Gewijzigde bestekspost				
840010	100199		Registreren beheerpaspoorten Greenpoint	keer	4,00 F		
			Betreft: het registreren en bijhouden van de beheerpaspoorten in Greenpoint.				
							
							

3. Bepalingen

