

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 20240015-D-B-1 'Maaien bermen en uitmaaaien watergangen 2025-2026.

Deze nota van inlichtingen, behorende bij het bestek 20240015-D-B-1 betreffende Maaien bermen en uitmaaaien watergangen 2025-2026 bevat de vragen die schriftelijk gesteld zijn tijdens de termijn voor het stellen van vragen en het verkrijgen van nadere inlichtingen welke is gesloten op 10 februari 2025 om 11:00 uur, door de inschrijver(s), alsmede de antwoorden van de opdrachtgever. Tevens kan de opdrachtgever door middel van de nota van inlichtingen aanvullende en/of vervangende informatie met betrekking tot de aanbesteding verstrekken.

Vragen

Vragen en antwoorden worden separaat gepubliceerd via het aanbestedingsplatform.

Wijziging in bestek als gevolg van de nota van inlichtingen

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het bestek:

- Deel 1:
De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
 - 05. Tijdsbepaling.Zie ook deel 1 van deze Nota.
- Deel 2.1:
De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
 - geen.Zie ook deel 2.1 van deze Nota.
- Deel 2.2:
De volgende besteksposten komen te vervallen:
 - geen.De volgende besteksposten worden vervangen:
 - 212010, 214010;
 - 810010.De volgende besteksposten worden toegevoegd:
 - geen.Zie ook deel 2.2 van deze Nota.
- Deel 3:
De volgende hoofdstukken worden vervangen:
 - 01.07.01 Waarde en vorm zekerheidstelling;
 - 01.12.01 Algemeen;
 - 01.25.01 Personeel.Zie ook deel 3 van deze Nota.
- Bijlagen:
De volgende bijlagen komen te vervallen:
 - 01. Inschrijfstaat en -biljetDe volgende bijlagen worden vervangen:
 - geen.De volgende bijlagen worden toegevoegd:
 - geen.
- Tekeningen:
De volgende tekeningen komen te vervallen:
 - geen.De volgende tekeningen worden vervangen:
 - allen.De volgende tekeningen worden toegevoegd:
 - geen.

Aldus opgemaakt te Sliedrecht d.d. 12-02-2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Adressen	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Hoeveelheden	5
04 Bijlagen	5
05 Gegevens betreffende kabels en leidingen	5
06 Flora en fauna	5
07 Uitvoering en fasering	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen.

02 Directie
Geen wijzigingen.

03 Locatie
Geen wijzigingen.

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen.

05 Tijdsbepaling

1. Het werk vangt aan op 1 april 2025 en eindigt op 31 december 2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 750,- per dag en wordt opgelegd nadat de uitvoeringstermijn van het betreffende onderhoudsjaar zoals vermeldt in de betreffende bestekspost(groep) is overschreden.

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen.

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen.

08 Adressen
Geen wijzigingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen.
- 03 Hoeveelheden**
Geen wijzigingen.
- 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen.
- 05 Gegevens betreffende kabels en leidingen**
Geen wijzigingen.
- 06 Flora en fauna**
Geen wijzigingen.
- 07 Uitvoering en fasering**
Geen wijzigingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
212010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: het uitmaaaien van de watergangen. Percelen zijn niet-bereikbaar met groot (maai)materieel. Werkzaamheden niet eerder aanvangen dan na het maaaien van de naastgelegen berm. De omvang van de te maaaien watergang is aangeduid op de bijbehorende tekeningen Daarbij gaat het om de gehele watergang dan wel 50% van de watergang (eenzijdig). Aantal maaibeurten: 1x per jaar.	m	42.950,00	V
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Taluds (droog en nat gedeelte) en bodem.			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.6.	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
		.9.	Oeververdediging: variërend van geen tot beschoeiing.			
		.9.	Op het naastliggende terrein wordt de werkruimte beperkt door de aanwezigheid van een talud, gazon of andere beperkingen of is minder dan 3 m beschikbaar.			
		.9.	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 212020.			
214010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
214010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: het uitmaaaien van de watergangen. Percelen zijn niet-bereikbaar met groot (maai)materieel. Het gaat om de gehele watergang dan wel 50% van de watergang (eenzijdig). Aantal maaibeurten: 1x per jaar.	m	4.300,00	V
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Taluds (droog en nat gedeelte) en bodem.			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.6.	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
		.9.	Oeververdediging: variërend van geen tot beschoeiing.			
		.9.	Op het naastliggende terrein wordt de werkruimte beperkt door de aanwezigheid van een talud, gazon of andere beperkingen of is minder dan 3 m beschikbaar.			
		.9.	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 214020.			
810010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
810010	101302		Toepassen tijdelijke voorzieningen. Betreft: het toepassen (aanbrengen, instandhouden en verwijderen) van een tijdelijke voorziening voor het bereikbaar maken van de overzijde van de watergang. De constructie dient geschikt te zijn voor het door de aannemer toe te passen materieel. Voorziening niet langer toepassen dan voor de duur van de werkzaamheden op die locatie opdat onbevoegden niet geen toegang verkrijgen tot de locatie. Dat wil zeggen aanbrengen en verwijderen op dezelfde dag als dat de werkzaamheden plaatsvinden. Locaties: - Eilandje aan de noordzijde van de Roerdompstraat te Schelluinen (1st). - Tiendweg te Langerak (6st) - De Boomgaard te Groot-Ammers (2st) - Adriaan Heynisstraat te Nieuw-Lekkerland (1st) Het aantal stuks betreft het aantal te treffen voorziening per werkgang waarbij geldt dat het maaaien van de betreffende percelen gelijktijdig plaatsvindt met het uitmaaaien van de watergangen zodat efficiënt gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen. Totale lengte voorziening(en): 8.00m (breedte watergang bedraagt 5.00m) Verplaatsen:	st	40,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		1.	Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van:				
			percelen die via reguliere wegen niet bereikbaar zijn.				
		.1.	Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de				
			volgende werkzaamheden:				
			Werkzaamheden volgens bestekspostnr. 122010,				
			122020, 214010, 214020, 212010 en 212020				
		. . .1. . .	Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer				
		1.	Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 12 01 Algemeen

- 01 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet(en) plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, lokatie(s) en wegen.
- 02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.
- 04 De ontsluiting van aanliggende percelen dient te allen tijde gehandhaafd te blijven.
- 05 De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat te allen tijde minimaal één rijstrook beschikbaar is.
- 06 Bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven.
- 09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie, toezichthouder en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €250,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 25 02 Personeel

- 01 De uitvoerder/projectleider dient in het bezit zijn van een geldig certificaat flora en faunawet bestendig beheer groenvoorzieningen of wet natuurbescherming niveau 2. Bij alle uit te voeren werkzaamheden dient tenminste één werknemer aanwezig te zijn die in het bezit is van het behaalde certificaat flora en faunawet of wet natuurbescherming niveau 1.
- 02 Indien de directie bezwaar heeft tegen het tewerkstellen van een bepaalde medewerker, wordt dit bezwaar met reden kenbaar gemaakt aan de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor om de tewerkstelling van een bepaalde medewerker te weigeren.
- 03 Aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.
- 04 In te zetten personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.