

1e Nota van Inlichtingen 'Maaien bermen en sloten - gemeente Molenlanden'

Referentie: IBMN-2024-MOL-RR-001

Gemeente Molenlanden

Datum: woensdag 12 februari 2025

Vraag: Verwijzing:		Vraag:	Antwoord:
1	aanbestedings-document hoofdstuk 3.2.1	Bij kerncompetentie 2 wordt niet een expliciet aantal meters genoemd (.000 meter op jaarbasis). Kunt u dit verduidelijken?	In het Aanbestedingsdocument staat vermeld onder: <i>Kerncompetentie 2:</i> <i>Het handmatig uitmaaïen van watergangen met een minimale omvang van .000 meter op jaarbasis.</i> Abusievelijk is hier bedoelt op een minimale omvang. De aanbestedende dienst wenst alleen dat de Inschrijvers aantonen dat zij ervaring hebben met: " <i>Het handmatig uitmaaïen van watergangen.</i> " dus zonder een minimale omvang.
2	Korting conform paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012	U geeft aan dat de korting € 750,00 per dag per bestekspost bedraagt. Bedoeld u hier niet dat de korting € 750,00 per dag bedraagt indien de tijdsbepaling van één van de besteksposten wordt overschreden?	Hier wordt inderdaad bedoeld dat de korting € 750,00 per dag bedraagt indien de tijdsbepaling van één van de besteksposten wordt overschreden. Paragraaf is aangepast overeenkomstig het bijgevoegde notabestek.

Vraag:	Verwijzing:	Vraag:	Antwoord:
3	Gedragscode Hoofd-stuk 2.6 lid 06 bestek	U geeft aan dat op dit werk de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten, versie 2023' van toepassing is. Deze gedragscode was geldig tot 1 januari 2025. Kunt u een nieuwe gedragscode van toepassing verklaren?	De Gedragscode soortenbescherming gemeenten versie 2025, op basis van de Omgevingswet, is ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd tussen RVO, de Koninklijke Vereniging Stadswork Nederland (Stadswork) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om tot een zorgvuldig opgestelde tekst te komen. Publicatie en inwerkingtreding is per 1 april a.s. te voorzien. Per 1 januari 2025 is de huidige gedragscode (versie 2023) niet meer geldig als vrijstelling om verboden te mogen overtreden. De maatregelen uit de gedragscode versie 2023 die schade voorkomen (de zogenaamde A, B en C maatregelen) kunnen wel worden toegepast. Er treedt immers geen schade op en er worden geen verboden overtreden. Maatregelen die beperkt schade toebrengen (D in de gedragscode) mogen niet meer worden toegepast. Hierbij worden 'beperkt' verboden overtreden. Het gaat vaak over het 'opheffen/verwijderen' van nesten of andere rust- en voortplantingsplaatsen en essentieel leefgebied. Zodra de nieuwe gedragscode in werking is getreden kunnen deze werkzaamheden weer onder de gedragscode worden uitgevoerd. Tot die tijd dient voor dergelijke werkzaamheden een omgevingsvergunning voor een Flora- en fauna-activiteit te worden aangevraagd. Het onderhavige bestek voorziet in zorgvuldig handelen met het oog op de Wet Natuurbescherming. De uit te voeren werkzaamheden vallen onder de A, B en C maatregelen en kunnen worden toegepast. Als vanuit veldwaarnemingen beschermde soorten worden waargenomen zal in overleg met de opdrachtgever worden bepaald hoe gehandeld dient te worden.
4	Werkbreedte posten 212010 en 214010	De watergang dient handmatig te worden uitgemaaid, terwijl u aangeeft dat op naastliggend terrein aan beide zijde een werkbreedte van tenminste 3 meter beschikbaar is. Waarom kunnen deze watergangen niet machinaal worden gemaaid?	De werkbreedte wordt beperkt door de aanwezigheid van taluds, gazons of andere overige beperkingen. Voor de gazons geldt een zeer geringe toegestane insporingsdiepte, om die reden is gekozen om deze werkzaamheden handmatig uit te voeren. Besteksposten zijn aangepast overeenkomstig het bijgevoegde notabestek.

Vraag: Verwijzing:		Vraag:	Antwoord:
5	Zekerheidstelling	Conform deel 3 in het bestek (01 07 01 lid 02) wordt een zekerheidstelling verlangd. De contractduur is twee jaar en er wordt gedeclareerd op basis van uitgevoerde werkzaamheden waarmee u nooit vooruit financiert. De zekerheidstelling legt gedurende twee jaar een claim op de liquiditeit van de aannemer. Kunt u het verlangen van een zekerheidstelling in onderhavig bestek laten vallen?	De zekerheidsstelling komt voor onderhavig bestek te vervallen. Bepaling is verwijderd overeenkomstig het bijgevoegde notabestek.
6	Beschikbaarheid rijstroken	Conform deel 3 in het bestek (01 12 01 lid 05) dient te allen tijde per rijrichting minimaal één rijstrook beschikbaar te zijn. Gezien de wegbreedte waarin veelal slecht één rijstrook per rijrichting beschikbaar is lijkt dit een onmogelijke opgave. Bedoeld u dat altijd één rijstrook beschikbaar dient te blijven?	Er dient tenminste één rijstrook beschikbaar te zijn zodat verkeer, al dan niet via de tegenoverliggende rijstrook, kan passeren. Bepaling is aangepast overeenkomstig het bijgevoegde notabestek.
7	Certificaat Wet Natuurbescherming	In deel 3 van het bestek (91 25 92 lid 01) geeft u aan dat betrokken werknemers in het bezit dienen te zijn van een certificaat Flora en faunawet of Wet Natuur Bescherming niveau 1. Dienen alle medewerkers hierover te beschikken of is tenminste één werknemer per locatie voldoende?	Bij alle uit te voeren werkzaamheden dient tenminste één werknemer aanwezig te zijn die in het bezit is van het behaalde certificaat. Bepaling is aangepast overeenkomstig het bijgevoegde notabestek.

Bijlagen:

1. Notabestek d.d. 12-02-2025
2. Inschrijvingstaat en Inschrijvingsbiljet
3. RSX Bestand