

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Raamovereenkomst 'Groenonderhoud VGE' Gemeente Utrecht

Perceel West

Besteksnummer
2024SB352-03

Opdrachtgever:
Gemeente Utrecht

Adviseurs:
Buro Mink BV

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
01	Opdrachtgever	5
02	Directie	5
03	Locatie	5
04	Algemene beschrijving	5
05	Tijdsbepaling	5
06	Onderhoudstermijn	5
07	Kwaliteitsborging	5
2.	Beschrijving	7
2.1	Algemene gegevens	7
01	Tekeningen	9
02	Peilen en hoofdafmetingen	9
03	KWALITEITSBORGING	9
04	BIJLAGEN	9
05	PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	9
2.2	Nadere beschrijving	11
1	Onderhoud (Buiten) sportvelden	15
10	Onderhoud groenvoorziening	15
100	Onderhoud gras en kruiden	15
1000	Maaien gras	15
1001	Maaien Kruiden	15
1002	Graskanten gazon	15
1003	Bladbeheersing	16
101	Bomen	16
102	Onderhoud niet gesloten opgaande heesters	17
1020	Onkruidbestrijding	17
1021	Snoeien	17
1022	Snoeien randen	18
1023	Bladbeheersing	18
103	Onderhoud bodembedekkers	18
1030	Onkruidbestrijding	18
1031	Snoeien	18
1032	Snoeien randen	19
1033	Bladbeheersing	19
104	Onderhoud (blok)hagen	19
1040	Onkruidbestrijding	19
1041	Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar	19
1042	Afval en bladbeheersing	20
105	Onderhoud bosplantsoen	20
1050	Onkruidbestrijding	20
1052	Snoeien randen	20
106	Onderhouden vaste planten en grassen	21
1060	Vaste planten en grassen	21
1061	Snoeien en scheuren vaste planten	21
1066	Bladbeheersing	21
107	Onderhouden klimplanten	21
1070	Onkruidbestrijding	21
1071	Snoeien	22
1076	Afval en bladbeheersing	22
11	Onderhoud verhardingen	22
110	Onkruidbestrijding	22
116	Bladbeheersing	23
1163	Bladbeheersing	23
1164	Veegvuilbeheersing	24
12	Onderhoud overig	25

120	Onderhoud hekwerken	25
121	Onderhoud kolken	25
19	Nulbeurt	26
190	Grasveld	26
191	Beplanting	26
192	Verharding en kolken	26
2	Onderhoud zwembaden	28
20	Onderhoud groenvoorziening	28
201	Bomen	28
202	Onderhoud niet gesloten opgaande heesters	28
2020	<u>Onkruidbestrijding</u>	28
2021	<u>Snoeien</u>	28
2022	<u>Snoeien randen</u>	28
2023	<u>Bladbeheersing</u>	29
204	Onderhoud (blok)hagen	29
2040	<u>Onkruidbestrijding</u>	29
2041	<u>Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar</u>	29
2042	<u>Afval en bladbeheersing</u>	30
206	Onderhouden vaste planten en grassen	30
2060	<u>Vaste planten en grassen</u>	30
2061	<u>Snoeien en scheuren vaste planten</u>	30
2066	<u>Bladbeheersing</u>	30
207	Onderhouden klimplanten	31
2070	<u>Onkruidbestrijding</u>	31
2071	<u>Snoeien</u>	31
2076	<u>Afval en bladbeheersing</u>	31
21	Onderhoud verhardingen	32
210	Onkruidbestrijding	32
216	Bladbeheersing	33
2163	<u>Bladbeheersing</u>	33
2164	<u>Veegvuilbeheersing</u>	33
22	Onderhoud overig	34
220	Onderhoud hekwerken	34
221	Onderhoud kolken	34
29	Nulbeurt	35
291	Beplanting	35
292	Verharding en kolken	35
3	Onderhoud binnensport	37
30	Onderhoud groenvoorziening	37
300	Onderhoud gras en kruiden	37
3000	<u>Maaien gras</u>	37
3001	<u>Maaien Kruiden</u>	37
3002	<u>Graskanten gazon</u>	37
3003	<u>Bladbeheersing</u>	38
301	Bomen	38
302	Onderhoud niet gesloten opgaande heesters	39
3020	<u>Onkruidbestrijding</u>	39
3021	<u>Snoeien</u>	39
3022	<u>Snoeien randen</u>	39
3023	<u>Bladbeheersing</u>	39
304	Onderhoud (blok)hagen	40
3040	<u>Onkruidbestrijding</u>	40
3041	<u>Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar</u>	40
3042	<u>Afval en bladbeheersing</u>	40
306	Onderhouden vaste planten en grassen	41
3060	<u>Vaste planten en grassen</u>	41
3061	<u>Snoeien en scheuren vaste planten</u>	41
3066	<u>Bladbeheersing</u>	41
31	Onderhoud verhardingen	41
310	Onkruidbestrijding	41
316	Bladbeheersing	42
3163	<u>Bladbeheersing</u>	42
3164	<u>Veegvuilbeheersing</u>	42
32	Onderhoud overig	43
320	Onderhoud hekwerken	43
321	Onderhoud kolken	43
39	Nulbeurt	44
390	Grasveld	44
391	Beplanting	44
392	Verharding	44
4	Onderhoud buurthuizen	46

40	Onderhoud groenvoorziening	46
400	Onderhoud gras en kruiden	46
4000	<u>Maaien gras</u>	46
4002	<u>Graskanten gazon</u>	46
4003	<u>Bladbeheersing</u>	47
401	Bomen	47
404	Onderhoud (blok)hagen	47
4040	<u>Onkruidbestrijding</u>	47
4041	<u>Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar</u>	48
4042	<u>Afval en bladbeheersing</u>	48
407	Onderhouden klimplanten	48
4070	<u>Onkruidbestrijding</u>	48
4071	<u>Snoeien</u>	49
4076	<u>Afval en bladbeheersing</u>	49
41	Onderhoud verhardingen	49
410	Onkruidbestrijding	49
416	Bladbeheersing	50
4163	<u>Bladbeheersing</u>	50
4164	<u>Veegvuilbeheersing</u>	50
42	Onderhoud overig	51
420	Onderhoud hekwerken	51
421	Onderhoud kolken	51
49	Nulbeurt	52
490	Grasveld	52
491	Beplanting	52
492	Verharding	52
5	Onderhoud speeltuinen	54
50	Onderhoud groenvoorziening	54
500	Onderhoud gras en kruiden	54
5000	<u>Maaien gras</u>	54
5001	<u>Maaien Kruiden</u>	54
5002	<u>Graskanten gazon</u>	54
5003	<u>Bladbeheersing</u>	55
501	Bomen	55
502	Onderhoud niet gesloten opgaande heesters	56
5020	<u>Onkruidbestrijding</u>	56
5021	<u>Snoeien</u>	56
5022	<u>Snoeien randen</u>	56
5023	<u>Bladbeheersing</u>	56
504	Onderhoud (blok)hagen	57
5040	<u>Onkruidbestrijding</u>	57
5041	<u>Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar</u>	57
5042	<u>Afval en bladbeheersing</u>	57
505	Onderhoud bosplantsoen	58
5050	<u>Onkruidbestrijding</u>	58
5052	<u>Snoeien randen</u>	58
506	Onderhouden vaste planten en grassen	58
5060	<u>Vaste planten en grassen</u>	58
5061	<u>Snoeien en scheuren vaste planten</u>	58
5066	<u>Bladbeheersing</u>	59
507	Onderhouden klimplanten	59
5070	<u>Onkruidbestrijding</u>	59
5071	<u>Snoeien</u>	59
5076	<u>Afval en bladbeheersing</u>	60
508	Wilgentenen speelbogen	60
51	Onderhoud verhardingen	60
510	Onkruidbestrijding	60
516	Bladbeheersing	61
5163	<u>Bladbeheersing</u>	61
5164	<u>Veegvuilbeheersing</u>	61
52	Onderhoud overig	62
520	Onderhoud hekwerken	62
521	Onderhoud kolken	62
59	Nulbeurt	63
590	Grasveld	63
591	Beplanting	63
592	Verharding	63
9	Staartposten	65

01	Algemeen en administratief	69
01 01	Algemene bepalingen	69
01 02	BETALINGSREGELINGEN	71
01 04	BETALINGSREGELING: INDEXERINGSREGELING	72
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	72
01 08	BIJDRAGEN	73
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	73
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	74
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	74
01 16	VERZEKERINGEN	75
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	76
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	76
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	77
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	77
01 23	INFORMATIE OVERDRACHT	77
01 24	BEELDKWALITEIT	78
01 25	INFORMATIE OVERDRACHT	79
01 27	WERKNEMERS EN MATERIEEL	79
01 28	KORTINGEN	79
01 29	SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)	80
01 30	MILIEUEISEN	80
51	GROENVOORZIENINGEN	81
51 0	GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	81
51 01	GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN	81
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	81
51 03	ONDERHOUD VERHARDING	85
51 05	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN	85
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	86
51 82	EISEN EN UITVOERING	86
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	87
64 0	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN	87
64 02	EISEN EN UITVOERING	87

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.
Vertegenwoordigd door: Stadsbedrijven VGE (Vastgoedexploitatie)
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
tel: 14 030

02 Directie

De directie zal bestaan uit de in de opdrachtbrief aangewezen pers(o)n(en).

03 Locatie

Gemeente Utrecht, perceel West.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud grasvelden;
- b. onderhoud beplanting;
- c. snoeien beplanting;
- d. onderhoud bomen;
- e. onkruidbeheersing op verharding;
- f. veegvuilbeheersing en bladbeheersing op verharding;
- g. onderhoud kolken;

05 Tijdsbepaling

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.

De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren.

De overeenkomst start op 1 februari 2025 en loopt t/m 31 december 2026 met een optie van verlenging van 2 keer 1 jaar. De volledige overeenkomst inclusief eventuele verlengingsjaren eindigt van rechtswege per 31 december 2028.

De opdrachtgever is te zijner tijd volledig vrij in haar keuze om van de verlengingsjaren gebruik te maken. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Na gunning worden tekeningen van de te onderhouden terreinen per deelopdracht (digitaal) aangeleverd. Voor de aanbesteding wordt 1 voorbeeldtekening beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient eerst de schouwronde en de daarbij behorende rapportage, in het kader van de Wet Natuurbescherming te zijn uitgevoerd. De uitvoering moet kort voor aanvang plaatsvinden, namelijk maximaal 14 dagen voor start werk van elke deelopdracht.
- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient het uitgevoerde ecologische werkprotocol door de opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen.
- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

Beschikbare Flora en Fauna data van de Gemeente Utrecht zijn de bekijken op de natuurwaardekaart. Deze is online te vinden middels de link: <https://data.utrecht.nl/dataset/natuurwaardenkaart>

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: inschrijvingsbiljet;

Bijlage 2: Inschrijvingsstaat;

Bijlage 3: V&G-plan ontwerpfase;

Bijlage 4 2022-131 Biodiversiteit versterking op zes buitenterreinen Utrecht.

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich, per deelopdracht, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Onderhoud (Buiten) sportvelden				
			Kwaliteitsniveau A				
10			Onderhoud groenvoorziening				
100			Onderhoud gras en kruiden				
1000			<u>Maaien gras</u>				
100010	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Betreft: het maaien van gazons.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			965,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			volgens bestekspostnummer(s) 100020				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100020	512813		Beheersen grashoogte rondom obstakels en	week	52,00	F	
			bomen-gazon.				
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en				
			bomen				
			Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen.				
		1.	Te onderhouden aantal	st			500,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1001			<u>Maaien Kruiden</u>				
100110	512504		Maaien kruidachtigen.	are	28,00	F	
			Betreft: het maaien van kruidachtigen				
		1.	Ecologisch beheer				
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurten per jaar rondom obstakels.				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de				
			directie.				
			Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer				
			100120 verzamelen en afvoeren.				
100120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	28,00	F	
			Betreft: verwerken van het maaisel dat vrijgekomen is bij				
			bestekspostnummer 100110 .				
		1.	Ecologisch beheer				
		.4.	Grasveldtype: kruidachtigen				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		.3.	Maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen laten liggen				
			om te laten drogen, om daarna te verzamelen en te				
			vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
1002			<u>Graskanten gazon</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100210	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding. 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	m	23.520,00	F	
100220	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs beplanting. 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F	
100230	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen/maaïen van graskanten langs verharding en beplantingsvakken. - Te onderhouden lengte langs verharding - Te onderhouden lengte langs beplanting 9. Langs verharding en beplantingsvakken. .3. Knippen of maaïen . . .2. . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurt(en) door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m	98.080,00	F	
1003			<u>Bladbeheersing</u>				
100310	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem van de grasvelden incl. bermen gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
101			Bomen				
101010	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F	
							11.760,00 I 500,00 I
							965,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101020	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F	
101030	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: beheersing onkruid in boomspiegels.	week	52,00	F	
		2.	Te onderhouden aantal	st			5,00 I
			Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101040	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: beheersing onkruid in boomspiegels.	week	52,00	F	
		2.	Te onderhouden aantal	st			5,00 I
			Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
102			Onderhoud niet gesloten opgaande heesters				
1020			<u>Onkruidbestrijding</u>				
102010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1021			<u>Snoeien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van niet gesloten opgaande heesters. 1. Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe. 4. Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1. Snoeiregiem: ca. 25% terugnemen in 50% van de beplantingsvakken. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van het areaal. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m2	300,00	F	
1022			<u>Snoeien randen</u>				
102210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van niet gesloten opgaande heesters. 2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting 9. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	300,00	F	
1023			<u>Bladbeheersing</u>				
102310	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit voorzijde van de plantvakken met niet gesloten opgaande heesters gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
103			Onderhoud bodembedekkers				
1030			<u>Onkruidbestrijding</u>				
103010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met bodembedekkende heesters. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
1031			<u>Snoeien</u>				
				are			6,00 I
				are			8,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
104110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. 9. Betreft: (blok) hagen 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	19.406,00	F	
104120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. 9. Betreft: (blok) hagen 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	43.844,00	F	
1042			<u>Afval en bladbeheersing</u>				
104210	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met hagen. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
105			Onderhoud bosplantsoen				
1050			<u>Onkruidbestrijding</u>				
105010	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het verwijderen van onkruid en houtige gewassen in bosplantsoen. Gerekend is met de eerste meter onderhoudsbeurt(en): 2 keer per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: divers 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m 1. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m 2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	56.948,00	F	
1052			<u>Snoeien randen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
105210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van bosplantsoen. .9. Betreft: bosplantsoen .9. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	28.474,00	F	
106			Onderhouden vaste planten en grassen				
1060			<u>Vaste planten en grassen</u>				
106010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met vaste planten en grassen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			5,40 I
1061			<u>Snoeien en scheuren vaste planten</u>				
106110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, snoeien van afgestorven plantendelen. .9. Betreft: Vaste planten en siergrassen. .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m21. In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	540,00	F	
1066			<u>Bladbeheersing</u>				
106630	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met vaste planten en grassen. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			5,40 I
107			Onderhouden klimplanten				
1070			<u>Onkruidbestrijding</u>				
107010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met klimplanten 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			0,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1071			<u>Snoeien</u>				
107110	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	50,00 F		
			Betreft: het zomersnoei en aanbinden van klim- en				
			leiplanten.				
			- Hoogte tot <2,50m				
		2.	Zomersnoei				
		.9. . . .	Betreft: Klim en leiplanten				
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.				
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.				
		.9. . . .	Dichtheid is 5 stuks per m1				
		1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
107120	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	50,00 F		
			Betreft: wintersnoei en aanbinden van klim- en				
			leiplanten.				
			- Hoogte tot <2,50m				
		9.	Wintersnoei, het terugzetten tot op de gesteltakken.				
			Rekening is gehouden met 1 beurt per 3 jaar.				
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.				
		.9. . . .	Betreft: Klim en leiplanten				
		.9. . . .	Dichtheid is 5 stuks per m1				
		1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
1076			<u>Afval en bladbeheersing</u>				
107630	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00 F		
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-natuurlijk afval				
			Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit				
			plantvakken met klim- en leiplanten.				
			Bladvalperiode: oktober - december				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,10 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
11			Onderhoud verhardingen				
110			Onkruidbestrijding				
110010	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00 F		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			Betreft: onkruidbestrijding rondom obstakels zoals				
			lichtmasten, afvalbakken, peukenpalen, palen,				
			varkensruggen, etc. op half- en elementenverharding.				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:				
			behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01				
			lid 06				
		1.	Te onderhouden aantal	st			500,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9. . . .	Verhardingstype: alle type verharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
			bestekspostnummer(s) 1164				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110040	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onkruidbestrijding op halfverharding. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110010 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 11644 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			5,00 I
110050	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbestrijding op elementenverharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110080 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Is op frequentie Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: alle type klinkers en tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 11644 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			616,00 I
110080	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: onkruidbestrijding in (mol)goten, randstroken, goottegels langs asfalt en trottoirbanden. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 9. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 11644 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				km			25,00 I
116			Bladbeheersing				
1163			<u>Bladbeheersing</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
116330	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem op alle type halfverhardingen. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Verhardingstype: ongebonden verharding .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 1164 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
116340	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem op alle type elementenverharding. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle type elementen verharding .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 1164 .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
116390	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem in (mol)goten, randstroken en trottoirbanden. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardinstype: goten en randstroken. .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 1164 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
1164			<u>Veegvuilbeheersing</u>				
116410	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: het beheersen van veegvuil op elementenverharding. 1. Te onderhouden oppervlak .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			616,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116440	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Betreft: het beheersen van veegvuil in goten en randstroken. 9. te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
12			Onderhoud overig	km		25,00 I
120			Onderhoud hekwerken			
120010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft het tweezijdig verwijderen van gras, ruigten, opslag e.d. in een strook van ca. 1,0 m aan beide kanten, onder en achter de hekwerken. Inclusief het verwijderen van overgroeïende takken in de zone binnen 1 meter vanaf het hek. Takvrij maken tot een hoogte van 2,5 m. Bij het maaien dient het hekwerk niet beschadigd te worden. Gerekend is met 4 beurten per jaar. Karakter van de begroeiing: gras, ruigten, opslag e.d. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	997,00	F
121			Onderhoud kolken			
121010	501701		Beheersen belemmering kolkinlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				st		332,00 I
121020	257521		Reinigen kolken. 3. Straat- en trottoirkolken Rekening is gehouden met 2 rondes per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. .1. Machinaal reinigen .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	664,00	F
121030	257599		Reinigen lijngoten. Betreft lijngoten. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
19			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.				
190			Grasveld				
190010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 31. . . Gerekend is met 1 maaibeurt(en)9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	97,00	F	
190020	512599		Bijmaaieren rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaieren rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	97,00	F	
190030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	97,00	F	
191			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.				
191010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen. . .1. . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m1. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	778,00	F	
191020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen. . . .1. . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	7,78	F	
191030	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: nulbeurt. 2. Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2 .1. Bomen in verharding met open boomspiegel . .1. . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . . .1. . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	F	
192			Verharding en kolken				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
192010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	62,00	F	
			Betreft: nulbeurt.				
		9.	Betreft: elementenverharding (ook op tribune) en				
			ongebonden verharding				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
192020	518299	1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	62,00	F	
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
192030	518101		Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	62,00	F	
			Betreft: nulbeurt.				
			Betreft obstakels in ongebonden verharding of in				
			elementenverharding (ook op tribune).				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt.				
192040	501399		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	km	2,50	F	
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
192050	257521		Verharding ontdoen van blad.	st	25,00	F	
			Betreft: nulbeurt.				
			Betreft elementenverharding en ongebonden verharding.				
		1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Verwijderen veegvuil in goten en randstroken.				
			Betreft: nulbeurt.				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
			Reinigen kolken.				
			Betreft: nulbeurt				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Rekening is gehouden met 1 ronde per jaar				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de				
			directie				
		1.	Machinaal reinigen				
		1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Onderhoud zwembaden Kwaliteitsniveau A				
20			Onderhoud groenvoorziening				
201			Bomen				
201010	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F	
201020	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F	
202			Onderhoud niet gesloten opgaande heesters				
2020			<u>Onkruidbestrijding</u>				
202010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet gesloten opgaande heesters. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
2021			<u>Snoeien</u>				
202110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van niet gesloten opgaande heesters. 1. Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe. .4. Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoei-regiem: ca. 25% terugnemen in 50% van de beplantingsvakken. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van het areaal. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m2	447,50	F	
2022			<u>Snoeien randen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van niet gesloten opgaande heesters. .2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .9. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m	447,00	F	
2023			<u>Bladbeheersing</u>				
202310	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit voorzijde van de plantvakken met niet gesloten opgaande heesters gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
204			Onderhoud (blok)hagen				
2040			<u>Onkruidbestrijding</u>				
204010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met (blok)hagen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
2041			<u>Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar</u>				
204110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. .9. Betreft: (blok) hagen .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	1.400,00	F	
							8,95 I
				are			2,95 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
204120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. 9. Betreft: (blok) hagen 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	1.300,00	F	
2042			<u>Afval en bladbeheersing</u>				
204210	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met hagen. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			2,95 I
206			Onderhouden vaste planten en grassen				
2060			<u>Vaste planten en grassen</u>				
206010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met vaste planten en grassen. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			0,50 I
2061			<u>Snoeien en scheuren vaste planten</u>				
206110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, snoeien van afgestorven plantendelen. 9. Betreft: Vaste planten en siergrassen. 3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	50,00	F	
2066			<u>Bladbeheersing</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
206630	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met vaste planten en grassen. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,50 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
207			Onderhouden klimplanten				
2070			<u>Onkruidbestrijding</u>				
207010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met klimplanten	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,10 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2071			<u>Snoeien</u>				
207110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het zomersnoei en aanbinden van klim- en leiplanten. - Hoogte tot <2,50m	m2	50,00	F	
		2.	Zomersnoei				
		.9. . . .	Betreft: Klim en leiplanten				
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.				
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.				
		.9. . . .	Dichtheid is 5 stuks per m1				
		1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
207120	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: wintersnoei en aanbinden van klim- en leiplanten. - Hoogte tot <2,50m	m2	50,00	F	
		9.	Wintersnoei, het terugzetten tot op de gesteltakken.				
			Rekening is gehouden met 1 beurt per 3 jaar.				
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.				
		.9. . . .	Betreft: Klim en leiplanten				
		.9. . . .	Dichtheid is 5 stuks per m1				
		1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
2076			<u>Afval en bladbeheersing</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
207630	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met klim- en leiplanten. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
21		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,10 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
210		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Onderhoud verhardingen				
			Onkruidbestrijding				
210010	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: onkruidbestrijding rondom obstakels zoals lichtmasten, afvalbakken, peukenpalen, palen, varkensruggen, etc. op half- en elementenverharding. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			45,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9. . . .	Verhardingstype: alle type verharding				
		.1. . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 2164				
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210050	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbestrijding op elementenverharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 210080 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 210010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Is op frequentie Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: alle type klinkers en tegels	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			45,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1. . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 2164				
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210080	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: onkruidbestrijding in (mol)goten, randstroken, goottegels langs asfalt en trottoirbanden. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06	week	52,00	F	
		9.	Te onderhouden lengte	km			1,80 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 1164				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
216			Bladbeheersing				
2163			<u>Bladbeheersing</u>				
216340	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem op alle type elementenverharding. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			45,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Verhardingstype: alle type elementen verharding				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 2164				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
216390	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem in (mol)goten, randstroken en trottoirbanden. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden lengte	km			1,80 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Verhardingstype: goten en randstroken.				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 1164				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2164			<u>Veegvuilbeheersing</u>				
216410	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: het beheersen van veegvuil op elementenverharding.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlak	are			45,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
216440	501704	 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en				
			randstroken				
			Betreft: het beheersen van veegvuil in goten en				
			randstroken.				
		9.	te onderhouden lengte	km			1,80 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . . 4. .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
22			Onderhoud overig				
							
220			Onderhoud hekwerken				
							
220010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	9,20	F	
			Betreft het tweezijdig verwijderen van gras, ruigten,				
			opslag e.d. in een strook van ca. 1,0 m aan beide				
			kanten, onder en achter de hekwerken.				
			Inclusief het verwijderen van overgroeïende takken in de				
			zone binnen 1 meter vanaf het hek. Takvrij maken tot een				
			hoogte van 2,5 m.				
			Bij het maaien dient het hekwerk niet beschadigd te				
			worden.				
			Gerekend is met 4 beurten per jaar.				
			Karakter van de begroeiing: gras, ruigten,				
			opslag e.d.				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
							
221			Onderhoud kolken				
							
221010	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat				
		1.	Te onderhouden aantal	st			39,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
221020	257521		Reinigen kolken.	st	78,00	F	
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Rekening is gehouden met 2 rondes per jaar				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de				
			directie.				
		. . 1. . .	Machinaal reinigen				
		. . . 1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		 9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221030	257599		Reinigen lijngoten. Betreft lijngoten. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	50,00	F
29			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
291			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
291010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	123,00	F
291020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,23	F
292			Verharding en kolken			
292010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: elementenverharding (ook op tribune) en ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,50	F
292020	518299		Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft obstakels in ongebonden verharding of in elementenverharding (ook op tribune). Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,50	F
292030	518101		Verharding ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt. Betreft elementenverharding en ongebonden verharding. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,50	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Onderhoud binnensport				
			Kwaliteitsniveau B				
30			Onderhoud groenvoorziening				
300			Onderhoud gras en kruiden				
3000			<u>Maaien gras</u>				
300010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte Betreft: het maaien van				
			grasvelden				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,45 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			volgens bestekspostnummer(s)				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
300020	512813		Beheersen grashoogte rondom obstakels en	week	52,00	F	
			bomen-gazon.				
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en				
			bomen				
			Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen.				
		1.	Te onderhouden aantal	st			5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3001			<u>Maaien Kruiden</u>				
300110	512504		Maaien kruidachtigen.	are	1,71	F	
			Betreft: het maaien van kruidachtigen				
		1.	Ecologisch beheer				
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurten per jaar rondom obstakels.				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de				
			directie.				
			Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer				
			300120 verzamelen en afvoeren.				
300120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1,71	F	
			Betreft: verwerken van het maaisel dat vrijgekomen is bij				
			bestekspostnummer 300110 .				
		1.	Ecologisch beheer				
		.4.	Grasveldtype: kruidachtigen				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		.3.	Maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen laten liggen				
			om te laten drogen, om daarna te verzamelen en te				
			vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
3002			<u>Graskanten gazon</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300210	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding. 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	m	30,00	F	
300220	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs beplanting. 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	m	10,00	F	
300230	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen/maaïen van graskanten langs verharding en beplantingsvakken. - Te onderhouden lengte langs verharding - Te onderhouden lengte langs beplanting 9. Langs verharding en beplantingsvakken. .3. Knippen of maaïen . . .2. . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurt(en) door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m	160,00	F	
3003			<u>Bladbeheersing</u>				
300310	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem van de grasmatten incl. bermen gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
301			Bomen				
301010	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F	
							15,00 I 5,00 I
							0,45 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
301020	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
302			Onderhoud niet gesloten opgaande heesters			
3020			<u>Onkruidbestrijding</u>			
302010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		8,75
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3021			<u>Snoeien</u>			
302110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van niet gesloten opgaande heesters.	m2	437,50	F
		1.	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe.			
		.4.	Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregim: ca. 25% terugnemen in 50% van de beplantingsvakken.			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van het areaal.			
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
3022			<u>Snoeien randen</u>			
302210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van niet gesloten opgaande heesters.	m	438,00	F
		.2.	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting			
		.9.	Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen.			
			Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan.			
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
3023			<u>Bladbeheersing</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302310	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit voorzijde van de plantvakken met niet gesloten opgaande heesters gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
304			Onderhoud (blok)hagen	are			8,75 I
3040			<u>Onkruidbestrijding</u>				
304010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met (blok)hagen. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			0,40 I
3041			<u>Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar</u>				
304110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. .9. Betreft: (blok) hagen .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	210,00	F	
304120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. .9. Betreft: (blok) hagen .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	130,00	F	
3042			<u>Afval en bladbeheersing</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
304210	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met hagen. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,40 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
306			Onderhouden vaste planten en grassen				
3060			<u>Vaste planten en grassen</u>				
306010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met vaste planten en grassen.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,14 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3061			<u>Snoeien en scheuren vaste planten</u>				
306110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, snoeien van afgestorven plantendelen. Betreft: Vaste planten en siergrassen.	m2	14,00	F	
		.9. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
3066			<u>Bladbeheersing</u>				
306630	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met vaste planten en grassen. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,14 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
31			Onderhoud verhardingen				
310			Onkruidbestrijding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310010	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: onkruidbestrijding rondom obstakels zoals lichtmasten, afvalbakken, peukenpalen, palen, varkensruggen, etc. op half- en elementenverharding. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			10,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: alle type verharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 3164				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310050	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbestrijding op elementenverharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient opgenomen te zijn in deze bestekspost. Onkruid in goten en randstroken beheersen conform bepaling 51 82 08 in deel 3. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 310010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Is op frequentie Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: alle type klinkers en tegels	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			20,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 3164				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
316			Bladbeheersing				
3163			<u>Bladbeheersing</u>				
316340	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem op alle type elementenverharding. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			20,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: alle type elementen verharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 3164				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3164			<u>Veegvuilbeheersing</u>				
316410	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig	week	52,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
32			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: het beheersen van veegvuil op elementenverharding.				
		1.	Te onderhouden oppervlak	are		20,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Onderhoud overig				
320			Onderhoud hekwerken				
320010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	14,50	F	
			Betreft het tweezijdig verwijderen van gras, ruigten, opslag e.d. in een strook van ca. 1,0 m aan beide kanten, onder en achter de hekwerken.				
			Inclusief het verwijderen van overgroeïende takken in de zone binnen 1 meter vanaf het hek. Takvrij maken tot een hoogte van 2,5 m. Ongewenste klimbeplanting verwijderen.				
			Bij het maaïen dient het hekwerk niet beschadigd te worden.				
			Gerekend is met 4 beurten per jaar.				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.				
			Karakter van de begroeiing: gras, ruigten, opslag e.d.				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
321			Onderhoud kolken				
321010	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat				
		1.	Te onderhouden aantal	st		11,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321020	257521		Reinigen kolken.	st	22,00	F	
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Rekening is gehouden met 2 rondes per jaar				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.				
		.1.	Machinaal reinigen				
		.1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling				
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
321030	257599		Reinigen lijngoten.	m	50,00	F	
			Betreft lijngoten.				
			Gerekend is met 2 beurten per jaar.				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.				
			Machinaal reinigen				
			Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
39			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
390			Grasveld			
390010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 31. Gerekend is met 1 maaibeurt(en)9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,04	F
390020	512599		Bijmaaen rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaen rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,04	F
390030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,04	F
391			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
391010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen.1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	92,90	F
391020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen.1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,93	F
392			Verharding			
392010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: elementenverharding (ook op tribune) en ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:41. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
392020	518299		Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	2,00	F	
			Betreft: nulbeurt.				
			Betreft obstakels in ongebonden verharding of in				
			elementenverharding (ook op tribune).				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
392030	518101		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Verharding ontdoen van blad.	are	2,00	F	
			Betreft: nulbeurt.				
			Betreft elementenverharding en ongebonden verharding.				
		. . . 1. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
392050	257521		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Reinigen kolken.	st	1,00	F	
			Betreft: nulbeurt				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Rekening is gehouden met 1 ronde per jaar				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de				
			directie				
		. . 1. . .	Machinaal reinigen				
		. . . 1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Onderhoud buurthuizen Gemeente Utrecht, perceel 2: buurthuizen locaties Noord. Kwaliteitsniveau B				
40			Onderhoud groenvoorziening				
400			Onderhoud gras en kruiden				
4000			<u>Maaien gras</u>				
400010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			3,64 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s)				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
400020	512813		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	52,00	F	
			Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen.				
		1.	Te onderhouden aantal	st			5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
4002			<u>Graskanten gazon</u>				
400210	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding.	m	48,00	F	
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus.				
			Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.				
400220	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs beplanting.	m	128,00	F	
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus				
			Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
400230	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen/maaïen van graskanten langs verharding en beplantingsvakken. - Te onderhouden lengte langs verharding - Te onderhouden lengte langs beplanting Langs verharding en beplantingsvakken. 9. Knippen of maaïen .3. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurten door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m	704,00	F	
4003			<u>Bladbeheersing</u>				
400310	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem van de grasmelden incl. bermen gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
401			Bomen				
401010	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F	
401020	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeiende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasmeld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F	
404			Onderhoud (blok)hagen				
4040			<u>Onkruidbestrijding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
404010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met (blok)hagen. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
4041			<u>Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar</u>				
404110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. .9. Betreft: (blok) hagen .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	210,00	F	
404120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. .9. Betreft: (blok) hagen .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	130,00	F	
4042			<u>Afval en bladbeheersing</u>				
404210	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met hagen. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
407			<u>Onderhouden klimplanten</u>				
4070			<u>Onkruidbestrijding</u>				
				are			0,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
407010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met klimplanten 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
4071			<u>Snoeien</u>				
407110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het zomersnoei en aanbinden van klim- en leiplanten. - Hoogte tot <2,50m 2. Zomersnoei 9. Betreft: Klim en leiplanten Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 9. Dichtheid is 5 stuks per m1 1. In beplantingsvak 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	50,00	F	
407120	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: wintersnoei en aanbinden van klim- en leiplanten. - Hoogte tot <2,50m 9. Wintersnoei, het terugzetten tot op de gesteltakken. Rekening is gehouden met 1 beurt per 3 jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 9. Betreft: Klim en leiplanten 9. Dichtheid is 5 stuks per m1 1. In beplantingsvak 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	50,00	F	
4076			<u>Afval en bladbeheersing</u>				
407630	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met klim- en leiplanten. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
41			Onderhoud verhardingen				
410			Onkruidbestrijding				
				are			0,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410010	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: onkruidbestrijding rondom obstakels zoals lichtmasten, afvalbakken, peukenpalen, palen, varkensruggen, etc. op half- en elementenverharding. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			5,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: alle type verharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 4164				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
410050	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbestrijding op elementenverharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient opgenomen te zijn in deze bestekspost. Onkruid in goten en randstroken beheersen conform bepaling 51 82 08 in deel 3. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 410010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Is op frequentie Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: alle type klinkers en tegels incl. rubberverharding	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			3,55 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 4164				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
416			Bladbeheersing				
4163			<u>Bladbeheersing</u>				
416340	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem op alle type elementenverharding. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			3,55 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: alle type elementen verharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 4164				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
4164			<u>Veegvuilbeheersing</u>				
416410	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
42			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: het beheersen van veegvuil op elementenverharding.				
420			1. Te onderhouden oppervlak	are		3,55	I
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			.4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
420010	514101		Onderhoud overig				
			Onderhoud hekwerken				
			Verwijderen begroeiing.	are	2,00	F	
			Betreft het tweezijdig verwijderen van gras, ruigten, opslag e.d. in een strook van ca. 1,0 m aan beide kanten, onder en achter de hekwerken.				
			Inclusief het verwijderen van overgroeïende takken in de zone binnen 1 meter vanaf het hek. Takvrij maken tot een hoogte van 2,5 m. Ongewenste klimbeplanting verwijderen.				
			Bij het maaïen dient het hekwerk niet beschadigd te worden.				
			Gerekend is met 4 beurten per jaar.				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.				
			Karakter van de begroeiing: gras, ruigten, opslag e.d.				
			.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			.1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
421			Onderhoud kolken				
421010	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat				
			1. Te onderhouden aantal	st		3,00	I
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
421020	257521		Reinigen kolken.	st	6,00	F	
			3. Straat- en trottoirkolken				
			. Rekening is gehouden met 2 rondes per jaar				
			. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.				
			.1. Machinaal reinigen				
			.1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling				
			.9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
421030	257599		Reinigen lijngoten.	m	25,00	F	
			Betreft lijngoten.				
			Gerekend is met 2 beurten per jaar.				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.				
			Machinaal reinigen				
			Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
49			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
490			Grasveld			
490010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 31. Gerekend is met 1 maaibeurt(en)9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,36	F
490020	512599		Bijmaaïen rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaïen rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,36	F
490030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,36	F
491			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
491010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen.1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	3,80	F
491020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen.1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,04	F
492			Verharding			
492010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: elementenverharding (ook op tribune) en ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:41. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,35	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
492020	518299		Onkruidvrij maken rondom obstakels.	are	0,35	F	
			Betreft: nulbeurt.				
			Betreft obstakels in ongebonden verharding of in				
			elementenverharding (ook op tribune).				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
492030	518101		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Verharding ontdoen van blad.	are	0,35	F	
			Betreft: nulbeurt.				
			Betreft elementenverharding en ongebonden verharding.				
		. . . 1. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
492050	257521		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Reinigen kolken.	st	1,00	F	
			Betreft: nulbeurt				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Rekening is gehouden met 1 ronde per jaar				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de				
			directie				
		. . 1. . .	Machinaal reinigen				
		. . . 1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Onderhoud speeltuinen Gemeente Utrecht, perceel 2: speeltuinen locaties Noord. Kwaliteitsniveau A				
50			Onderhoud groenvoorziening				
500			Onderhoud gras en kruiden				
5000			<u>Maaien gras</u>				
500010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: het maaien van grasvelden	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			18,50 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s)				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
500020	512813		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	52,00	F	
		.1.	Betreft: bijmaaien rondom obstakels en bomen. Te onderhouden aantal	st			20,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Grondsoort divers				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5001			<u>Maaien Kruiden</u>				
500110	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft: het maaien van kruidachtigen	are	1,00	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels.				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie.				
			Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer 500120 verzamelen en afvoeren.				
500120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken van het maaisel dat vrijgekomen is bij bestekspostnummer 500110 .	are	1,00	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.4.	Grasveldtype: kruidachtigen				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		.3	Maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen laten liggen om te laten drogen, om daarna te verzamelen en te vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
5002			<u>Graskanten gazon</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
500210	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs verharding. 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	m	772,00	F	
500220	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten langs beplanting. 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	m	486,00	F	
500230	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het knippen/maaïen van graskanten langs verharding en beplantingsvakken. - Te onderhouden lengte langs verharding - Te onderhouden lengte langs beplanting 9. Langs verharding en beplantingsvakken. .3. Knippen of maaïen . . .2. . . Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen de maaibeurt(en) door. Exacte momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m m m	4.888,00	F	368,00 I 243,00 I
5003			<u>Bladbeheersing</u>				
500310	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: het beheersen van bladafval, takken en bloesem van de grasmatten incl. bermen gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
501			Bomen				
501010	515551		Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van waterlot. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar in de periode september - november. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Verwijderen tot de eerste gesteltak.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
501020	510099		Begeleidingssnoei 0 - 9 m Betreft: Niet vrij uitgroeïende boom Boomhoogteklasse: < 9 m Bomen in grasveld, beplanting en in verharding. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk. Eindbeeld: soortspecifieke habitus met takvrije stam tot ca. 2,50 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten of eventuele opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
502			Onderhoud niet gesloten opgaande heesters			
5020			<u>Onkruidbestrijding</u>			
502010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met niet gesloten opgaande heesters.	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5021			<u>Snoeien</u>			
502110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van niet gesloten opgaande heesters.	m2	75,00	F
		1.	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe.			
		.4.	Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregim: ca. 25% terugnemen in 50% van de beplantingsvakken.			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van het areaal.			
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
5022			<u>Snoeien randen</u>			
502210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van niet gesloten opgaande heesters.	m	75,00	F
		.2.	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting			
		.9.	Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen.			
			Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan.			
			Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar.			
			Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.			
5023			<u>Bladbeheersing</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
502310	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit voorzijde van de plantvakken met niet gesloten opgaande heesters gedurende het hele jaar. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
504			Onderhoud (blok)hagen	are			1,50 I
5040			<u>Onkruidbestrijding</u>				
504010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met (blok)hagen. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			1,55 I
5041			<u>Snoeien, 2 snoeibeurten per jaar</u>				
504110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte tot 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. .9. Betreft: (blok) hagen .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	651,00	F	
504120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van (blok)hagen, hoogte vanaf 1,25 m Plantsoort van de haag: o.a. - bladverliezend, coniferen en bladhoudend, soorten divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten. .9. Betreft: (blok) hagen .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 per jaar, rond juni en september. Exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	465,00	F	
5042			<u>Afval en bladbeheersing</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
504210	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met hagen. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
505			Onderhoud bosplantsoen				
5050			<u>Onkruidbestrijding</u>				
505010	514422		Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: het verwijderen van onkruid en houtige gewassen in bosplantsoen. Gerekend is met de eerste meter onderhoudsbeurt(en): 2 keer per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: divers 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m .1. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m .2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	50,00	F	
5052			<u>Snoeien randen</u>				
505210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van de randen van bosplantsoen. .9. Betreft: bosplantsoen .9. Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan. Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	25,00	F	
506			Onderhouden vaste planten en grassen				
5060			<u>Vaste planten en grassen</u>				
506010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met vaste planten en grassen. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
5061			<u>Snoeien en scheuren vaste planten</u>	are			1,25 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
506110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, snoeien van afgestorven plantendelen. .9. Betreft: Vaste planten en siergrassen. .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m21. In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	125,00	F	
5066			<u>Bladbeheersing</u>				
506630	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met vaste planten en grassen. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
507			Onderhouden klimplanten				
5070			<u>Onkruidbestrijding</u>				
507010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in plantvakken met klimplanten 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
5071			<u>Snoeien</u>				
507110	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: het zomersnoei en aanbinden van klim- en leiplanten. - Hoogte tot <2,50m 2. Zomersnoei .9. Betreft: Klim en leiplanten Rekening is gehouden met 1 beurt per jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Dichtheid is 5 stuks per m11. In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	50,00	F	
							1,25 I
				are			0,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
507120	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: wintersnoei en aanbinden van klim- en leiplanten. - Hoogte tot <2,50m 9. Wintersnoei, het terugzetten tot op de gesteltakken. Rekening is gehouden met 1 beurt per 3 jaar. Moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. .9. Betreft: Klim en leiplanten .9. Dichtheid is 5 stuks per m1 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	50,00	F	
5076			<u>Afval en bladbeheersing</u>				
507630	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: verwijderen bladafval, takken en bloesem uit plantvakken met klim- en leiplanten. Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
508			Wilgentenen speelbogen				
508010	514499		Snoeien wilgentenen speelbogen. Betreft: het snoeien en aanbinden van wilgentenen speeltunnels. Betreft: opklimmende beplanting Hoogte: tot ca. 1,80 m Lengte: vanaf ca. 5 m tot ca. 10 m Breedte: tot ca. 2,00 m Incl. aanbinden van de wilgen aan het frame. Aantal beurten: 1 per jaar In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F	
51			Onderhoud verhardingen				
510			Onkruidbestrijding				
510010	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: onkruidbestrijding rondom obstakels zoals lichtmasten, afvalbakken, peukenpalen, palen, varkensruggen, etc. op half- en elementenverharding. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle type verharding .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 5164 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				st			5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
510050	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidbestrijding op elementenverharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient opgenomen te zijn in deze bestekspost. Onkruid in goten en randstroken beheersen conform bepaling 51 82 08 in deel 3. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 510010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Is op frequentie Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: behandeld worden conform deel 3: bepaling 51 03 01 lid 06 Verhardingstype: alle type klinkers en tegels incl. rubberverharding	week	52,00	F	
516		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			5,62 I
5163		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 5164				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
516340	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem op alle type elementenverharding. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			5,62 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: alle type elementen verharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 5164				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
516360	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het verwijderen van bladafval, takken en bloesem op gesloten verhardingen. Bladvalperiode: oktober - december	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6,30 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .1. .	Verhardingstype: gesloten verharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 1164				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5164			<u>Veegvuilbeheersing</u>				
516410	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding	week	52,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
516430	501705		Betreft: het beheersen van veegvuil op				
			elementenverharding.				
		1.	Te onderhouden oppervlak	are		5,62	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4. .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	F	
52	501705		Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				
			Betreft: het beheersen van veegvuil op gesloten				
			verharding.				
		1.	Te onderhouden oppervlak	are		6,30	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
520	501705						
			Onderhoud overig				
							
			Onderhoud hekwerken				
							
			Verwijderen begroeiing.	are	1,00	F	
			Betreft het tweezijdig verwijderen van gras, ruigten,				
			opslag e.d. in een strook van ca. 1,0 m aan beide				
			kanten, onder en achter de hekwerken.				
			Inclusief het verwijderen van overgroeïende takken in de				
520010	514101		zone binnen 1 meter vanaf het hek. Takvrij maken tot een				
			hoogte van 2,5 m. Ongewenste klimbeplanting				
			verwijderen.				
			Bij het maaien dient het hekwerk niet beschadigd te				
			worden.				
			Gerekend is met 4 beurten per jaar.				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de				
			directie.				
			Karakter van de begroeiing: gras, ruigten,				
			opslag e.d.				
521	501701	.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
							
			Onderhoud kolken				
							
			Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Riolerings-kolk-belemmering inlaat				
		1.	Te onderhouden aantal	st		4,00	I
521010	501701	.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Reinigen kolken.	st	8,00	F	
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Rekening is gehouden met 2 rondes per jaar				
			Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de				
			directie.				
521020	257521	. .1. . .	Machinaal reinigen				
		. . .1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
521030	257599		Reinigen lijngoten. Betreft lijngoten. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie. Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	10,00	F
59			Nulbeurt De hoeveelheden resultaatsverplichting bij de nulbeurt betreffen 10% van het totaal areaal.			
590			Grasveld			
590010	512503		Maaien grasveld. Betreft: nulbeurt. Aantal percelen: - 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 31. . . Gerekend is met 1 maaibeurt(en)9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,85	F
590020	512599		2Bijmaaien rondom bomen en obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft het bijmaaien rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1 beurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,85	F
590030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,85	F
591			Beplanting < 5% van de beplanting is jonger dan 3 jaar of bevat open plekken.			
591010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt. 9. Betreft: vakken niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen.1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . . .1. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	202,00	F
591020	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: nulbeurt. .9. Betreft: niet gesloten opgaande heesters, bodembedekkers, vaste planten en grassen en (blok)hagen. . . .1. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2,02	F
592			Verharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
592010	518202	 9.1.1.1	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt. Betreft: elementenverharding (ook op tribune) en ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,40	F	
592020	518299	. .	Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: nulbeurt. Betreft obstakels in ongebonden verharding of in elementenverharding (ook op tribune). Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,40	F	
592030	518101	1.1	Verharding ontdoen van blad. Betreft: nulbeurt. Betreft elementenverharding en ongebonden verharding. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,40	F	
592050	257521	 3. .1.1.9	Reinigen kolken. Betreft: nulbeurt Straat- en trottoirkolken Rekening is gehouden met 1 ronde per jaar Momenten van uitvoering zijn op aanwijzing van de directie Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Gedragscode Flora- en Faunawet en de bijbehorende leidraad van de gemeente Utrecht van toepassing, zie onderstaande link:
<https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/groen/>
- 04 Tevens is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte versie 2018 van toepassing op dit werk. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2018 van de CROW gaat de Standaard voor de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.
- 06 Op dit werk zijn de algemene voorwaarden 2018 van de Gemeente Utrecht van toepassing. Deze zijn te raadplegen middels volgende link:
<https://www.utrecht.nl/ondernemen/inkopen-en-aanbesteden/>
- 07 Werkzaamheden met betrekking tot bomensnoei in dit bestek dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.

01 01 10 AFWIJKING IN HOEVEELHEDEN

- 01 Voor de bestekposten met de resultaatverplichting 'week' geldt dat niet de hoeveelheden weken, maar het te onderhouden areaal fictief is.
- 02 Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week' worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het fictieve areaal en vervolgens te vermenigvuldigen met het areaal conform de betreffende deelopdracht.
- 03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de opdracht in het kader van biodiversiteit meer terreinen ecologisch te beheren. Voor grasveld kan bijvoorbeeld een deel van het areaal omgevormd worden tot kruidenrijk gras met ecologisch maaibeheer. Zie hiervoor ook ter informatie de bijlage: '2022-131 Biodiversiteit versterking op zes buitenterreinen Utrecht'. Deze concept bijlage is ter informatie bijgevoegd bij het bestek.
- 04 Er wordt door derden veel gerenoveerd op sportparken. De aannemer dient hier rekening mee te houden, aangezien de hoeveelheden te onderhouden areaal daardoor jaarlijks kunnen veranderen.

HFD PAR ART LID

01 01 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De hoeveelheden resultaatsverplichting in dit bestek zijn voor 1 jaar. De opdracht wordt verstrekt van 1 februari 2025 tot 31 december 2026 met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 maal 1 jaar. De opdrachtgever is te zijner tijd geheel vrij in de keuze of zij van deze optie gebruik wenst te maken.
- 02 Eenheidsprijzen kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
- a. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 04 01 in deel 3 van dit bestek.
- b. In afwijking op de Standaard bepaling 01 21 04 lid 01 geldt dat eventuele opgenomen kortingen bij eventueel gebruik maken van de verlengingsjaren ook van toepassing zijn.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten of deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 05 De aannemer is verplicht van het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 06 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerst volgende overleg aan de directie te melden.
- 09 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er per perceel mogelijk meerdere deelopdrachten per jaar tegelijkertijd uitgegeven worden. Dit komt doordat er per perceel soms meerdere VGE onderdelen vertegenwoordigd worden, welke apart factureren en toezicht houden. Dit houdt niet in dat er een limiet of juist een minimum zit aan het aantal deelopdrachten. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.

01 01 15 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 WERKTERREIN/DEPOT

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.
- 02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen en/of een keet beschikbaar. Mocht de aannemer hier wel gebruik van willen maken dan dient hij hiervoor zelf zorg te dragen op eigen kosten. Hiervoor dient hij ook eerst schriftelijke toestemming van de directie te krijgen.

HFD PAR ART LID

01 01 17 WERKTIJDEN

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Na (schriftelijke) goedkeuring van de directie mag er ook op de zaterdagen gewerkt worden tussen 07.00 tot 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
- 02 Werktijden Buitensport:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er op de volgende tijden werkzaamheden worden uitgevoerd: van 07:00 tot 16:00 uur.
- 03 Werktijden Zwembaden:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er na 10:00 uur geen werkzaamheden binnen de hekwerken van het zwembad worden uitgevoerd.
- 04 Werktijden Speeltuinen:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er op de volgende tijden werkzaamheden worden uitgevoerd.
Maandag 07:00 t/m 14:30 uur
Dinsdag 07:00 t/m 14:30 uur
Woensdag 07:00 t/m 12:00 uur
Donderdag 07:00 t/m 14:30 uur
Vrijdag 07:00 t/m 12:00 uur
In de schoolvakantie dienen geen werkzaamheden in de speeltuinen uitgevoerd te worden.
- 05 Werktijden Binnensport:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er op de volgende tijden werkzaamheden worden uitgevoerd: van 7:00 t/m 16:00 uur.
- 06 Het toegangshek(ken) van het betreffende sportpark, zwembaden, welzijnslocaties dienen na afronding van de werkzaamheden altijd te worden afgesloten.
- 07 Werktijden Buurthuizen:
In afwijking van de algemene werktijden conform lid 01, mogen er na 11:00 uur geen werkzaamheden rondom of op welzijnsobjecten uitgevoerd worden.

01 01 18 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

01 01 22 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN

HFD PAR ART LID

01 02 06 BESTEKSWIJZIGINGEN EN MEER EN MINDER WERK

- 01 Alle aanspraken op meer of minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de U.A.V. 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijklingsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld. De aannemer dient een overzicht bij te houden van alle afwijkingen in overleg met de directie.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12%. Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor beoordeling.

01 04 BETALINGSREGELING: INDEXERINGSREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 04 02 van dit bestek.

01 04 02 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDELEN

- 01 Wijzigingen in loonkosten en in kosten van brandstofbestanddelen geschiedt de verrekening eens per jaar en in kosten van bouwstoffen en overige kosten vindt geen verrekening plaats.
- 02 Elk nieuw contract jaar zal het loonkostenbestanddeel en kosten van brandstofbestanddelen worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 70% van de aanneemsom.
 - Het brandstofbestandsdeel waarmee gerekend dient te worden betreft 8% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
 - Er vindt 1x per jaar op 1 april, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
 - Het indexeringspercentage welke per 1 april voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand januari van het voorgaande contractjaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1e indexering vindt plaats op 1 april 2026 voor het contractjaar lopende van 1 april 2026 t/m 31 maart 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2026 en januari 2025)

Ingeval van verlenging;

2e indexering vindt plaats op 1 april 2027 voor het contractjaar lopende van 1 april 2027 t/m 31 maart 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2027 en januari 2026)

3e indexering vindt plaats op 1 april 2028 voor het contractjaar lopende van 1 april 2028 t/m 31 maart 2029 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2028 en januari 2027)

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de opdrachtbrief met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.
- Op de declaratie dient het besteksnummer te worden vermeld. Als bijlage dient een door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.08.03 van de Standaard wordt de bijdrage door de opdrachtgever buiten het bestek om betaald aan de stichting CROW te Ede.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Algemeen:
- Vuilophaaldienst;
 - Het verwijderen, aanbrengen en onderhouden van diverse straatmeubilair en verkeersborden;
 - Werkzaamheden aan kabels en/of leidingen;
 - Het (ver)plaatsen/verwijderen van lichtmasten;
 - Het opnemen en herplaatsen van abri's, ANWB-masten, reclamezuilen en info-borden etc.;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan de verharding;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en drainage;
 - Het onderhoud van hoofdwatgangen
 - Het onderhouden van drainage(-monden).
 - Het rooien en snoeien van bomen.
 - Het realiseren / renoveren van sportvelden met daarbij behorende terrein inrichting.
 - Het realiseren / renoveren en het plegen van onderhoud aan de gebouwen op de accommodatie.
- Buitensport:
- Prullenbakken worden geleegd door de verenigingen/kantinebeheerder;
 - Zwerfafval afkomstig door de accommodatie worden door de verenigingen/kantinebeheerder opgeruimd en waarnodig wordt er door de gemeente bijgestuurd;
 - Onderhoud sportvelden (kunstgrasvelden, natuurgasvelden, gravel en verharding overige sportvelden.) wordt uitgevoerd door de gemeente;
 - Er dient rekening gehouden te worden met aanwezige verhuringen van de accommodaties. Dit in de vorm van schoolsport, sportdagen en het gebruik door verenigingen. Het gebruik en het beheer lopen door elkaar, waarbij de sporters vrij en veilig hun sport moeten kunnen beoefenen.
- Zwembaden:
- Prullenbakken worden door de beheerders van de zwembaden geleegd;
 - Zwerfafval afkomstig door de accommodatie door de zwembaden opgeruimd;
 - Speeltoestellen worden onderhouden door derden;
 - Valondergronden, zandbakken, enz. worden gereinigd en onderhouden door derden;
 - Het vullen en reinigen van buiten zwembaden worden uitgevoerd door derden;
- Welzijnslocaties (speeltuinen en buurthuizen):
- Prullenbakken worden door de beheerders van de speeltuinen geleegd;
 - Speeltoestellen worden onderhouden door derden;
 - Valondergronden, zandbakken, enz. worden gereinigd door derden;
 - Het vullen en reinigen van buiten zwembaden worden uitgevoerd door derden;
- Binnensport:
- Prullenbakken worden door de beheerders van de sporthallen geleegd;
- 02 In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de uitvoering van

HFD PAR ART LID

onderdelen van het werk volgens dit bestek een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

- 03 Voor of tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de betreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN/PADEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 19.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 03 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 04 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekpost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

HFD PAR ART LID

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - een omschrijving hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde gedragscode bestendig beheer (cyclisch onderhoud) en/of ruimtelijke ontwikkeling (renovatiewerk) in het kader van de Natuurbeschermingswet;
 - een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode
 - opstellen ecologisch werkprotocol.
 - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven wijze van aanpak en inzet machines en hulpmiddelen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 WA-VERZEKERING**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.500.000,- per jaar.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

HFD PAR ART LID

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
- 02 De aannemer is volledig zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door, gedurende of tijdens diens uitgevoerde werkzaamheden zowel voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk zelf en voor schade aan derden.
- 03 De aannemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
- 04 De aannemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van de opdrachtgever wijzigen, tenzij de opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 05 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarover de aannemer nog niet beschikt, zal de aannemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 08 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Deze materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieu-beheer. De kosten voor een eventueel benodigde bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Alle vrijgekomen materialen niet zijnde groenafval dienen afgevoerd te worden naar een erkende eindverwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Ook als de hoedanigheid of hoeveelheid van de vrijgekomen materialen niet specifiek benoemd is in deel 2.2 van het bestek. Stortkosten/acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 03 MELDPLICHT BIJ SCHADE**

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 1.000,- per geval.

HFD PAR ART LID

01 18 04 VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging aan te handhaven vegetatie, niet zijnde bomen;
- | | |
|---|-------------------------------|
| Voor beschadiging aan solitaire heesters: | € 150,- per solitaire heester |
| Voor beschadiging aan vaste planten: | € 100,- per m2 |
| Voor beschadiging aan heesters, bodembedekkers, hagen, rozen en overige beplanting: | € 50,- per m2 |
| Voor beschadiging aan gras/kruidachtige gewassen: | € 25,- per m2 |
| Voor spoorvorming: | € 20,- per m1 spoorvorming |
- (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.

De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte (!) beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de aannemer. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

- 03 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via: <https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/>

01 18 06 (HALF-)VERHARDING

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 100,- per m2.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het herstel van de schade.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten, met alle bijkomende kosten, met een minimum tarief van € 400,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 ARBO-veilig en gezond werken is een vereiste. Er dient gewerkt te worden conform de arbocatalogus Hoveniers en groenvoorziening. Online te raadplegen middels: <https://www.stigas.nl/agroarbo/hoveniers-en-groenvoorziening>

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd, zie werkplan bij hoofdstuk 01.13.02 in deel 3.

01 23 INFORMATIE OVERDRACHT

HFD PAR ART LID

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoeringsperiode zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 23 02 WERKBESPREKING

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbeprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 03 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgavestaten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zo nodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 23 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

- 01 De hoeveelheid resultaatsverplichtingen in deel 2.2. van dit bestek zijn door de opdrachtgever naar eer en geweten bepaald. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen. Tevens worden hoeveelheden voor uitvoering van elk werkjaar opnieuw bepaald.
- 10 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de VGE welzijnslocaties (Speeltuinen en Buurthuizen) mogelijk komen te vervallen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op een vergoeding.

01 24 BEELDKWALITEIT

HFD PAR ART LID

01 24 08 OPNEMING

- 01 In aanvulling op de Standaard 01 24 08 worden de meetrondes iedere 4-wekelijkse termijn in 2 tweewekelijkse perioden uitgevoerd. Het gemiddelde van deze twee meetrondes wordt genomen om te bepalen of voldaan wordt aan de eis. Dit komt neer op 13 volledige meetrondes per jaar.
- 02 In afwijking op de Standaard 01 24 08 lid 06 worden bestekposten met dezelfde KOR-beeldmeetlat gebundeld tijdens de beoordeling, ook als de beeldkwaliteit verschillend is maar de KOR-beeldmeetlat dezelfde, ook die worden gebundeld. De beoordeling vindt dus plaats per KOR-beeldmeetlat en de norm met maximaal 10% afwijking conform De Standaard 01 24 09 lid 04 geldt voor deze bundeling en niet per bestekpost.
- 03 In afwijking op de Standaard 01 24 09 lid 02 en lid 05 en lid 06 zal bij het niet voldoen aan het voorgeschreven beeld de korting worden toegepast op alle besteksposten die vallen in de bundeling (bestek posten met dezelfde KOR-beeldmeetlat) waarvan de beeldkwaliteit niet voldoet aan de voorgeschreven eisen.

01 24 09 MONITORING

- 01 De gemeente Utrecht gebruikt Apptimize voor de monitoring. De aannemer krijgt hier kosteloos inzage in.

01 25 INFORMATIE OVERDRACHT**01 25 11 CONTROLE HALFVERHARDING**

- 01 Het signaleren van gebreken aan halfverharding dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden gemeld.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL**01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS**

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 04 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 05 De medewerkers die middels de regieposten worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 06 Indien geconstateerd wordt dat medewerkers in strijd met lid 01 t/m 05 aan het werk zijn, bedraagt de korting per geval/per melding € 250,-.
- 07 Het in lid 01 t/m 06 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regieposten.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

01 28 KORTINGEN

HFD PAR ART LID

01 28 01 KORTINGEN

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en/of eisen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 29 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)**01 29 01 SOCIAL RETURN ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de opdrachtwaarde te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk.

01 30 MILIEUEISEN**01 30 01 MOBIELE MACHINES EN HANDGEREEDSCHAP**

- 01 Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor niet-stationair materieel:
- Mobiele werktuigen met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos zijn.
 - Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.
 - Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.
 - Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend, gesloten roefilter of ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.
 - Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro 6.
 - Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.
 - Grote bedrijfswagen c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.
- 02 De aannemer dient per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze materieelinzetstaat is een overzicht van het daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette emissieloze materieel.
- 03 Van al het overige door de aannemer ingezette materieel overlegt de aannemer op verzoek van de directie bewijsstukken waaruit blijkt aan welke emissienorm het betreffende materieelstuk voldoet.
- 04 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan de aannemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1000,- per overtreding en is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden, bijvoorbeeld gazonbanden.
- 06 Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting in voorkomen worden.
- 07 Al het handgereedschap bij de uitvoering van het werk dient volledig elektrisch te zijn. Motorisch aangedreven handgereedschap is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN****51 01 GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN****51 01 02 CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING**

- 01 Het is de aannemer verboden om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar toe te passen of bij zich te hebben.

51 01 03 SANCTIE

- 01 Bij niet toegestaan gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar volgt bij eerste constateren een boete van € 5000,-
- 02 Bij een 2de constatering wordt deze overeenkomst (raamovereenkomst) onmiddellijk beëindigd en alle daaruit voortvloeiende schade verhaald op de aannemer.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 02 01 OPRUIMWERK**

- 01 Vrijgekomen materiaal moet dezelfde dag dat het is vrijgekomen afgevoerd zijn, uiterlijk aan het einde van de werkdag.
- 02 Als aanvulling op lid 01, dient vrijgekomen materialen op de buitensport locaties dagelijks verzameld en verwijderd te worden en om 16:00 uur te zijn afgevoerd.

51 02 03 BIJMAAIEN

- 01 De delen vanaf het obstakel tot een afstand van 30 cm afstand vanaf het obstakel valt onder het reguliere maaiwerk en behoort tot de besteksverplichting binnen dit bestek. De eis die voor dit deel geldt is dat de maximale grashoogte 2 maal die is van het overige gras areaal waarbinnen het obstakel zich bevindt.
- 02 Bij het bijmaaien van bomen dient een afstand van 10 cm van de boom in acht genomen te worden. Binnen deze zone dient niet bijgemaaid te worden.
- 03 De bast van de bomen mag in geen geval geraakt worden.
- 04 Solitaire heesters zodanig bijmaaien dat de heesters niet geraakt wordt.

51 02 04 INFORMATIE

- 01 In de grasvelden met een slechte draagkracht is spoorvorming aanwezig, die het maaiwerk bemoeilijkt.
De aannemer dient hiervoor extra zorgvuldigheid in acht te nemen en dient ook op deze plaatsen aan de gevraagde beeldkwaliteit te voldoen.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 05 DIVERSEN

- 01 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
- 02 Misbruik van grasvelden als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
- 03 Schade aan de grasvelden (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.
- 04 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.

HFD PAR ART LID

51 02 07 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van machines en materieel ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden, in onverhard terrein, mag ten hoogste 10 mm bedragen. Insporing op (half)verhard terrein mag niet voorkomen.

51 02 08 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 04 In geval een invasieve soort wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten af te maaien, behalve als daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 20 MAAIEN GRASVELDEN

- 01 Bij overschrijding van de voorgescreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met het onderhoud van de grasveld, dit geldt dus ook voor o.a. bijmaaien en kantensteken e.d.
- 02 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 3 werkdagen te ruimen.
- 03 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing, bij het niet nakomen van het in dit lid gestelde bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 04 Voor grasveld kwaliteitsniveau A en B geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven. Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden.
- 05 Voor grasveld geldt dat de grashoogte na het maaien groter 40 mm en kleiner dan 50 mm dient te zijn.
- 06 De machines dienen 4-wiel aangedreven te zijn.
- 07 De insporingsdiepte mag maximaal 1 cm bedragen, in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.
- 08 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
- 09 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden de waterlijn, indien nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.
- 10 Voorafgaand aan het maaien dienen molshopen en takken door de opdrachtnemer verwijderd te

HFD PAR ART LID

zijn.

Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van molshopen en/of takken dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk.

- 11 Maaien met een klepelmaaier is niet toegestaan, tenzij er in de bestekspost nadrukkelijk een klepelmaaier wordt aangegeven.

51 02 21 MAAIEN KRUIDACHTIGEN

- 01 Tot het maaien van kruidachtigen wordt tevens gerekend het bijmaaien rondom bomen en obstakels. De hoogte van de vegetatie rondom bomen en obstakels en de hoogte van de vegetatie van de overige kruidachtigen dienen na het maaien en het bijmaaien gelijk te zijn.
- 02 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels behorende bij de maaiwerkzaamheden dient vooraf, voor de betreffende maaironde, plaats te vinden.
- 03 De volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden behoeft goedkeuring van de directie.
- 04 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoedingen.
- 05 Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmetingen, bodemomstandigheden en bereikbaarheid van de te onderhouden delen.
- 06 De maaihoogte dient tussen de 5 cm en de 10 cm te zijn.
- 07 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te zijn, dit geldt tevens voor maaisel dat in de periode tussen het maaien en het afvoeren op de verharding terecht komt door o.a. de wind. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing.
- 08 Tot maaien van kruidachtigen wordt tevens gerekend het verwijderen van één- en tweejarige houtige opslag.
- 09 Er is niet toegestaan om kruidachtigen te maaien met maaizuigcombinatie.

51 02 25 STEKEN/SNIJDEN VAN HARDE KANTEN

- 01 Onder harde kanten wordt ook verstaan de graskanten rondom putafdekkingen en kolken.
- 02 De harde kant steken/snijden op een mesdikte achter de verhardingsrand.
- 03 Bij het steken/snijden van harde kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken/gesneden te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken/gesneden is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken/gesneden.
- 04 Bij een eerste overschrijden van de eisen voor harde kanten krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 05 Vrijgekomen materialen dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.

HFD PAR ART LID

51 02 26 STEKEN/SNIJDEN VAN ZACHTE KANTEN

- 01 De zachte kant steken/snijden op de in de oorspronkelijke aanleg bedoelde plaats, met een minimum van 20 cm uit de voet van de aanwezige beplanting.
- 02 Bij het steken/snijden van zachte kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken/gesneden te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken/gesneden is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken/gesneden.
- 03 Bij overschrijden van de eisen voor zachte kanten krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 04 Vrijgekomen materialen dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.
- 05 Hoogteverschil dient minimaal 2 cm te bedragen tussen maaiveld gras en maaiveld naastgelegen grond.

51 02 30 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

- 01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met onkruidbeheersing in beplanting.
- 02 Tot onkruidbestrijding wordt tevens gerekend het voorafgaand aan de onkruidbestrijding met wortel en al uitrieken van kweekgrassen, haag- en akkerwinden.
- 03 Tot onkruidbeheersing in de beplanting wordt tevens gerekend het verzamelen, meenemen en afvoeren van zwerfafval dat aangetroffen wordt in de beplanting.
- 04 Voor het verwijderen en afvoeren van achterblijvende materialen (uitharken) en zwerfafval is geen aparte bestekspost opgenomen in deel 2.2. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat van de betreffende besteksposten inbegrepen te zijn.
- 05 Schoffelen is niet toegestaan in alle vaste planten vakken, siergrassen en in bodembedekkende heestervakken die bestaan uit de soorten Cotoneaster, Euonymus en / of Hedera, onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden gedaan door middel van wieden. Het gaat bij de beheergroep bodembedekkende heestervakken om maximaal 15% van het totaal aanwezige areaal.
Kosten voor uitval van beplanting door schoffelen zijn voor rekening aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 04 lid 01.
- 06 Onkruidbeheersing middels stomen of een andere heetwater methode of branden of een mechanische methode waarbij machines worden ingezet, hieronder wordt tevens verstaan het gebruik van een bosmaaier, is alleen na schriftelijke goedkeuring van de directie toegestaan.
- 07 Schoffelen uitvoeren met een maximale bewerkingsdiepte van 5 cm.
- 08 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er wortelonkruiden aanwezig zijn. Bij vakken die door deze wortelonkruiden onbeheersbaar worden verklaard door de directie, zullen worden gerenoveerd of er zullen gewijzigde beheermaatregelen opgelegd worden, gericht op het in toom houden van wortelonkruiden zoals bijv. door middel van maaien.

51 02 32 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN

- 01 Hagen terugknippen op aanwijzing van de directie.

51 02 33 VERJONGINGSNOEI SIERBEPLANTING

- 01 Betreft het terugnemen van oude scheuten tot in de basis of op de stobbe.
- 02 Het als verjongingssnoei terugzetten van een gehele heester is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 02 34 SNOEIEN RANDEN BEPLANTINGSVAK

- 01 Takken verwijderen tot op de stam of tot op de stobbe. Indien takken tot de stobbe verwijderd dienen te worden dan maximaal tot 1m vanaf de rand van het beplantingsvak en banken e.d.
- 02 Het zogenaamde "blokken" of "scheren" van beplantingsvakken is niet toegestaan.

51 03 ONDERHOUD VERHARDING**51 03 01 ONKRUIDBESTRIJDING OP (HALF)VERHARDING**

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 Tot de werkzaamheden behoort tevens; onkruidbeheersing rondom en langs obstakels die zich bevinden binnen de te onderhouden arealen.
- 03 Tot obstakels behoren alle binnen het areaal zich bevindende objecten.
- 04 Bij overschrijden van de eisen krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van van het aantal werkdagen dat in de bestekspost genoemd staat om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 05 Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens het verzamelen en afvoeren van dode onkruidresten gerekend.
- 06 In aanvulling op de beeldmeetlatten van de KOR 2018 geldt dat dood/behandeld onkruid in dit bestek gelijk beoordeeld wordt als levend onkruid. Dit betekent dat ook dood onkruid en/of behandeld onkruid meegerekend wordt bij het bepalen van de bedekkingsgraad of de hoogte.
- 07 Bij onkruidbeheersing op halfverhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en grasvelden inbegrepen. Deze dienen dus schoon gehouden te worden.
- 08 In geval van overschrijding van de bestekseis kan de opdrachtgever verlangen dat (dode) planten(resten) worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.
- 09 De aannemer is vrij in de keuze van de methode voor onkruidbeheersing. Bij een methode waarbij losliggend materiaal vrijkomt dient dit dezelfde dag te worden verwijderd. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn en de aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 10 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 11 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 06 van dit bestek.

51 03 03 (THERMISCHE) METHODEN

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld met water en/of brandstof, maximaal 3600 kg. bedragen. De wieldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm2 en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 02 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om water te tanken.
- 03 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
- 04 Voor machine onbereikbare delen en rondom en langs obstakels moet het onkruid in handkracht bestreden worden.
- 05 Per machine dienen minimaal 2 gevulde brandblussers op de machine aanwezig te zijn. (minimaal 5 kg blusmiddel per brandblusser)

51 05 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

51 05 04 ONDERHOUD

- 01 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en acceptatiekosten hiervoor dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
- 02 In afwijking op artikel 51.81.02 van de Standaard, wordt tot de onkruidbeheersing op verharding tevens gerekend het volledig wegnemen van mossen en vetplanten (Sedum). Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting. Stort- en acceptatiekosten hiervoor dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
- 03 Het in de leden 01 t/m 02 verwoorde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.
- 04 Bijkomende verplichting bij al het maaiwerk is tevens dat tijdens alle maairondes van grasvelden en kruidachtigen tevens al het aanwezige zwerfafval dient te worden verwijderd en te worden afgevoerd voorafgaand aan het maaien. Zwerfafval mag in geen geval kapot gemaaid worden. Zwerfafval gescheiden houden van het maaisel en afvoeren naar de een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.
- 05 Bijkomende verplichting bij al het maaiwerk is tevens dat tijdens alle maairondes van grasvelden en kruidachtigen tevens alle losse obstakels, zoals voetbaldoelen, hockeydoelen, bankjes, trampolines, etc. verwijderd dienen te worden van de velden voorafgaand aan het maaien. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING**

- 01 Nabij de randen van kunstgrasvelden en reclameborden is het niet toegestaan om te branden. Nabij de randen van natuurgrasvelden is het niet toegestaan om te stomen.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.82.01 lid 01 van de Standaard geldt: het verzamelen en verwijderen van dood en losliggende materialen dient direct te worden uitgevoerd.

51 82 02 BEHEERSEN ONKRUID ROND OM OBSTAKELS - VERHARDING

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat hij bij ingangsdatum bekend is met het aantal aanwezige obstakels en bomen in de te onderhouden oppervlakten.
- 02 In aanvulling op artikel 51.82.05 van de Standaard geldt de afstand van 0,5m niet alleen vanuit een obstakel, maar ook vanuit een trottoirband, stootband, muur of schutting. De genoemde maximale hoogtes per beeldkwaliteitsniveau gelden ook voor het onkruid dat groeit op de scheiding van asfalt met trottoirband.

51 82 08 BEHEERSEN ONKRUID GOTEN EN RANDSTROKEN - VERHARDING

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat hij bij ingangsdatum bekend is met de hoeveelheid aanwezige goten en randstroken in de te onderhouden oppervlakten.
- 02 Er zijn in deel 2.2. geen aparte besteksposten opgenomen voor het beheersen van onkruid in goten en randstroken. De onderhoudskosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen voor beheersen onkruid op verharding opgenomen te zijn. Voor de beeldkwaliteit van de goten en randstroken gelden de eisen van de beeldmeetlat 'Verharding-onkruid in goten en randstroken'. Indien de verharding onderhouden dient te worden op A-niveau, dienen de goten en randstroken ook op A-niveau onderhouden te worden. Indien de verharding onderhouden dient te worden op B-niveau, dienen de goten en randstroken ook op B-niveau onderhouden te worden.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN****64 02 EISEN EN UITVOERING****64 02 01 WET NATUURBESCHERMING**

- 01 Op dit werk is de gedragscode, leidraad en nota Utrechtse soortenlijst van de Gemeente Utrecht van toepassing, zie onderstaande link:
<https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/groen/>
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden, van elke afzonderlijke deelopdracht, aan de directie te worden overlegd.
- 06 Reeds bekende gegevens op het gebied van Flora en Fauna zijn verwerkt in de natuurwaardekaart. Deze is inzichtelijk via de volgende link: <https://data.utrecht.nl/dataset/natuurwaardenkaart>
- 07 De kosten van de werkzaamheden t.b.v. Wet natuurbescherming worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat.
- 08 Iedere medewerker van de aannemer die werkzaamheden in en om kruidachtigen uitvoert dient gecertificeerd te zijn i.h.k.v. de wet natuurbescherming op minimaal niveau 1 bestendig beheer en onderhoud. Dit certificaat (wat steeds maximaal 3 jaar geldig is) dienen ze in bezit te hebben bij aanvang van de werkzaamheden.

HFD

PAR

ART

LID

.....
.....

