

Bijlage 3 Programma van eisen

In deze Bijlage is het Programma van eisen opgenomen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij de eisen accepteert door deze Bijlage te ondertekenen en bij te voegen bij de Inschrijving.

Nummer	Algemene eisen
A-1.	Contractant is gehouden om zich bij de uitvoering van de Opdracht te houden aan alle geldende regelgeving. Alle eventuele schade die volgt uit het niet naleven van wetgeving zal door de Contractant worden vergoed aan de Gemeente. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van werknemers die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland te werken en de Gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in deze wet wordt beboet, zal Contractant de boete welke de Gemeente wordt opgelegd vergoeden aan de Gemeente.
A-2.	In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Contractant zich bij de uitvoering van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is. Contractant vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden die zij op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies hebben ingesteld.
A-3.	Inschrijver verklaart het volgende: Hierbij verklaar ik naar eer en geweten dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt. Ik verklaar in het bijzonder dat: a) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen (rechts)personen zijn met een Russische nationaliteit en deze (rechts) personen (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen) niet gevestigd zijn in Rusland; b) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen rechtspersonen zijn (gevestigd in Rusland of een ander land) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals hierboven onder a) genoemd; c) noch ik noch de onderneming die ik vertegenwoordig een (rechts)persoon (gevestigd in Rusland of een ander land) is die handelt in belang van of op aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b); d) er geen onderaannemers, leveranciers of ondernemingen deelnemen wier capaciteit wordt ingeroepen door de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig én die een aandeel hebben van meer dan 10% van de contractwaarde waarbij een situatie als onder a) t/m c) zich voordoet.

Nummer	Uitvoeringseisen
U-1.	Contractant zal na opdrachtverlening een startoverleg voeren met de Gemeente.
U-2.	De standaard afvalbakken dienen in twee (2) verschillende maten geleverd te kunnen worden, 50L en 70L

U-3.	De afvalbak is hufferproof (vandalismebestendig), dit betekent dat materiaal en uitvoering zo veel mogelijk bestand zijn tegen vernielingen
U-4.	De afvalbak heeft geen scherpe randen
U-5.	De buitenbak is van het materiaal: Sendzimir verzinkt staal corrosie werend
U-6.	De afvalbak is voorzien van een logo "screen 1; G00641 Tidyman zonder naamtoevoeging leverancier. Kleur screen: wit
U-7.	De wanddikte van de buitenbak is minimaal 1,5mm.
U-8.	De scharnieren van de deur zijn niet zichtbaar aan de buitenzijde van de buitenbak
U-9.	De afvalbak dient een uitneembare binnenbak te hebben. De binnenbak dient uitsluitend horizontaal aan de voorzijde uitneembaar te zijn
U-10.	De afvalbak dient bestand te zijn tegen allerlei weersomstandigheden (neerslag, temperatuurschommelingen, zonlicht) en een minimale levensduur te hebben van twintig (20) jaar
U-11.	De afvalbak (buitenbak) dient in standaard RAL kleuren geleverd te worden, waarbij de standaard kleur RAL 6018 geel-groen wordt gehanteerd
U-12.	De afvalbak dient compleet gemonteerd te worden geleverd met alle bevestigingsmiddelen en de daarbij behorende (montage)handleiding
U-13.	Bij de afvalbak dienen ook passende afsluitingen geleverd te kunnen worden. Dit heeft betrekking op stank en dierwerende kleppen met nieuwjaarsafsluiters, losse binnenbakken e.d.
U-14.	De staander van de afvalbak moet bestaan uit een ronde buis in nietjes vorm (twee staanders met een bovenbuis) RVS met een binnenmaat van ca. 400mm en een hoogte van ca 1500mm boven maaiveld De staander moet aan de binnenzijde voorzien zijn van bevestigingsgaten waarin de afvalbak kan worden gemonteerd
U-15.	Vanwege gebruiksgemak en weersinvloeden dient de inwerpopening dient een oppervlak van ca. 300 cm ² groot te zijn zonder belemmeringen en onder een hoek van ca. 45 graden
U-16.	Naast de 'standaard' afvalbakken dient Contractant ook andere type afvalbakken te kunnen leveren.
U-17.	Contractant dient zelf de levering te lossen op de afleverlocatie aan de Lansinghageweg van de gemeente.

Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovenstaande eisen.

Inschrijver:	
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Rechtsgeldige ondertekening:	