

---

Behoort bij: BI3453-01

Reconstructie Sint Pieterstraat

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>Tijdelijke verkeersmaatregelen</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 01                          | <b>Informatie vóór aanvang werk</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 010010                      | Toepassen informatiebebording.                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 02                          | <b>Verkeers- en faseringsplan</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 020010                      | Maken verkeers- en faseringsplan incl. tekeningen.    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 03                          | <b>Afzettingen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 030010                      | Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 030020                      | Instandhouden afzettingen.                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 030030                      | Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 04                          | <b>Omleidingsroutes</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 040010                      | Aanbrengen omleidingsroutes.                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 040020                      | Instandhouden omleidingsroutes.                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 040030                      | Verwijderen omleidingsroutes.                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 05                          | <b>Inspecteren verkeersmaatregelen</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 050010                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 06                          | <b>Tekstborden</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 060010                      | Aanbrengen tijdelijke teksbebording incl. palen.      | st           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 1                           | <b>Opbreekwerkzaamheden</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 110010                      | Schonen terrein.                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 12                          | <b>Verwijderen verhardingen</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 121                         | <b>Opbreken asfaltverhardingen</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Zagen</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 121110                      | Zagen van bitumineuze verharding.                     | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 1212                        | <u>Opbreken teervrije asfaltverharding</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 121210                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 1.  | m2           | 680,00V                                     |                                 |                          |
| 121220                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 2.  | m2           | 3.500,00V                                   |                                 |                          |
| 121230                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 3.  | m2           | 225,00V                                     |                                 |                          |
| 121240                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 4.  | m2           | 1.275,00V                                   |                                 |                          |
| 121250                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 5.  | m2           | 970,00V                                     |                                 |                          |
| 121260                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 8.  | m2           | 323,00V                                     |                                 |                          |
| 121270                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 9.  | m2           | 1.069,00V                                   |                                 |                          |
| 121280                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 10. | m2           | 952,00V                                     |                                 |                          |
| 121290                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 16. | m2           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 121300                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 17. | m2           | 423,00V                                     |                                 |                          |
| 121310                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 18. | m2           | 149,00V                                     |                                 |                          |
| 121320                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 19. | m2           | 940,00V                                     |                                 |                          |
| 121330                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 20. | m2           | 1.566,00V                                   |                                 |                          |
| 121340                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt bypass  | m2           | 1.100,00V                                   |                                 |                          |
| 121390                      | Vervoeren teervrije opbreekasfalt.                    | ton          | 5.390,00V                                   |                                 |                          |
| 1214                        | <u>Opbreken teerhoudende asfaltverharding</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 121410                      | Opbreken asfaltverharding teerhoudend asfalt vak 6.   | m2           | 480,00V                                     |                                 |                          |
| 121420                      | Opbreken asfaltverharding teerhoudend asfalt vak 21.  | m2           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 121430                      | Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt.                  | ton          | 156,00V                                     |                                 |                          |
| 1215                        | <u>Frezen teerhoudende asfaltverharding</u>           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 121510                      | Frezen van teerhoudend asfalt vak 2.                  | m2           | 3.500,00V                                   |                                 |                          |
| 121520                      | Frezen van teerhoudend asfalt vak 4.                  | m2           | 1.275,00V                                   |                                 |                          |
| 121530                      | Vervoeren teerhoudend freesasfalt.                    | ton          | 895,00V                                     |                                 |                          |
| 122                         | <b>Opbreken elementenverhardingen</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 122010                      | Opbreken betonstraatstenen.                           | m2           | 1.550,00V                                   |                                 |                          |
| 122020                      | Opbreken betonstraatstenen, geel                      | m2           | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 122030                      | Opbreken straatbakstenen.                             | m2           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 122040                      | Opbreken betontegels.                                 | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 122050                      | Opbreken betontegels.                                 | m2           | 2.015,00V                                   |                                 |                          |
| 122060                      | Opbreken keien van natuursteen.                       | m2           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 122070                      | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.               | m2           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 123                         | <b>Opbreken molgoten</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 123020                      | Opbreken molgoot.                                     | m            | 560,00V                                     |                                 |                          |
| 124                         | <b>Opbreken betonbanden</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 124010                      | Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm.                | m            | 1.350,00V                                   |                                 |                          |
| 124020                      | Opbreken betonbanden, anti-parkeerbanden              | m            | 320,00V                                     |                                 |                          |
| 124030                      | Opbreken busperronbanden.                             | m            | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 124040                      | Opbreken opsluitbanden 60x200mm.                      | m            | 1.000,00V                                   |                                 |                          |
| 124050                      | Opbreken inritbanden.                                 | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 13                          | <b>Verwijderen riolering</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 131                         | <b>Reinigen op te breken riool</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 131010                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).        | m            | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 131020                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).        | m            | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 131030                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).        | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 131040                      | Rioolput reinigen.                                    | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 131050                      | Rioolslib vervoeren, afv. verw.                       | ton          | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 132                         | <b>Verwijderen riolering</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1321                        | <u>Verwijderen rioolbuizen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 132100                      | Verwijderen kunststofbuis.                            | m            | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 132110                      | Verwijderen kunststofbuis.                            | m            | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 132120                      | Verwijderen kunststofbuis.                            | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 133                         | <b>Verwijderen putranden &amp; putten</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 133010                      | Verwijderen putrand met deksel.                       | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 133020                      | Verwijderen put.                                      | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 134                         | <b>Verwijderen kolken, kolk- en huisaansluitingen</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 134010                      | Reinigen kolken.                                      | st           | 31,00V                                      |                                 |                          |
| 134020                      | Rioolslib vervoeren.                                  | ton          | 0,80V                                       |                                 |                          |
| 134030                      | Verwijderen kolk.                                     | st           | 31,00V                                      |                                 |                          |
| 134040                      | Verwijderen kunststofbuis kolkaansluitingen           | m            | 280,00V                                     |                                 |                          |
| 134050                      | Verwijderen kunststofbuis huisaansluitingen           | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 14                          | <b>Verwijderen bebording en markering</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 141                         | <b>Verwijderen bebording</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 141010                      | Verwijderen verkeersbordpalen.                        | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 141020                      | Verwijderen verkeers- en onderborden.                 | st           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 141030                      | Verwijderen verkeerszuil BB22-D02-RO.                 | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 141050                      | Verwijderen kombord.                                  | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 142                         | <b>Verwijderen markering</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 142020                      | Volledig verwijderen lengtemarkering.                 | m2           | 250,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 142030                      | Volledig verwijderen puntstuk en/of witte vlakken.      | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 142040                      | Volledig verwijderen pijlmarkering                      | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 142050                      | Volledig verwijderen haaiantanden en blokken.           | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 142060                      | Volledig verwijderen verdrijfstrepen.                   | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 15                          | <b>Verwijderen inrichtingselementen</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 150010                      | Verwijderen afvalbak.                                   | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 150040                      | Verwijderen informatiezuil.                             | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 150050                      | Verwijderen reflectorpalen.                             | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 16                          | <b>Verwijderen groenvoorzieningen</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 160010                      | Maaien gewas.                                           | are          | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 160020                      | Affrezen top laag grasveld.                             | are          | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 160030                      | Verwijderen begroeiing.                                 | are          | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 160040                      | Verwijderen bos.                                        | are          | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 160050                      | Verwijderen bomen.                                      | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 160060                      | Verwijderen stobben.                                    | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 17                          | <b>Verwijderen afschermingsvoorzieningen</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 170010                      | Verwijderen geleiderail, in aardebaan.                  | m            | 420,00V                                    |                                 |                          |
| 170020                      | Verwijderen beëindiging.                                | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 170030                      | Verwijderen handrail.                                   | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 18                          | <b>Verwijderen kabels en leidingen</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 180010                      | Verwijderen stalen buis.                                | m            | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>Grondwerk</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 20                          | <b>Veiligheidsklasse(n)</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 200010                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiëne.   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 21                          | <b>Grondwerk t.b.v. aanrijpoten</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 210010                      | Grond ontgraven uit terrein.                            | m3           | 9.500,00V                                  |                                 |                          |
| 22                          | <b>Grondwerk t.b.v. sloten, buffer en grondwal</b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 220010                      | Grond ontgraven uit afwateringssloten.                  | m3           | 1.500,00V                                  |                                 |                          |
| 220020                      | Grond ontgraven uit buffer.                             | m3           | 2.500,00V                                  |                                 |                          |
| 220030                      | Grond vervoeren.                                        | m3           | 2.500,00V                                  |                                 |                          |
| 220040                      | Grond verwerken in terrein.                             | m3           | 2.500,00V                                  |                                 |                          |
| 23                          | <b>Grondwerk cunetten</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 230010                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan.                      | m3           | 2.940,00V                                  |                                 |                          |
| 230020                      | Grond ontgraven uit cunet fietspad.                     | m3           | 1.120,00V                                  |                                 |                          |
| 230030                      | Grond ontgraven uit cunet trottoir                      | m3           | 480,00V                                    |                                 |                          |
| 24                          | <b>Grondwerk riool</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 241                         | <b>Grondwerk t.b.v. hoofdriool</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 2410                        | <u>Sleuf ontgraven</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 241010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf onder groen                | m3           | 360,00V                                    |                                 |                          |
| 241020                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf onder verharding           | m3           | 216,00V                                    |                                 |                          |
| 241090                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf, hoofdriool.       | m            | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 2411                        | <u>Sleuf aanvullen</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 241110                      | Aanvullen sleuf hoofdriool onder groen met zva.         | m3           | 116,00V                                    |                                 |                          |
| 241120                      | Aanvullen sleuf hoofdriool onder groen met uitk. grond. | m3           | 216,00V                                    |                                 |                          |
| 241130                      | Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding, Zva.      | m3           | 200,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 242                         | <b>Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 2420                        | <u>Sleuf ontgraven</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 242010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                            | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 2421                        | <u>Sleuf aanvullen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 242110                      | Aanvullen sleuf.                                         | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 243                         | <b>Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 2430                        | <u>Sleuf ontgraven</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 243010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                            | m3           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 2431                        | <u>Sleuf aanvullen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 243110                      | Aanvullen sleuf.                                         | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 25                          | <b>Grondwerk t.b.v. nutsvoorzieningen</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 2510                        | <u>Sleuf ontgraven</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 251010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                            | m3           | 540,00V                                     |                                 |                          |
| 2511                        | <u>Sleuf aanvullen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 251110                      | Aanvullen sleuf.                                         | m3           | 540,00V                                     |                                 |                          |
| 2512                        | <u>Leveren zand t.b.v. overig nuts-tracé</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 251210                      | Leveren grond.                                           | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 26                          | <b>Grondwerk t.b.v. verplaatsen Japanse duizendknoop</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 260010                      | Grond ontgraven uit terrein.                             | m3           | 1.400,00V                                   |                                 |                          |
| 260020                      | Grond vervoeren.                                         | m3           | 1.400,00V                                   |                                 |                          |
| 260030                      | Grond verwerken in terrein.                              | m3           | 1.400,00V                                   |                                 |                          |
| 260040                      | Zand voor aanvulling verwerken in terrein.               | m3           | 1.400,00V                                   |                                 |                          |
| 260050                      | Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie.                | m2           | 3.000,00V                                   |                                 |                          |
| 260060                      | Toepassen maatregelen Japanse duizendknoop.              | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 27                          | <b>Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 270010                      | Grond verwerken in plantvakken teelgrond.                | m3           | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 270020                      | Profileren van oppervlakken                              | m2           | 2.000,00V                                   |                                 |                          |
| 28                          | <b>Grond vervoeren</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 280010                      | Grond vervoeren naar inrichting - Industrie.             | m3           | 16.740,00V                                  |                                 |                          |
| 29                          | <b>Grondwerk overig</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 291                         | <b>Proefsleuven</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 291010                      | Graven proefsleuf.                                       | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 292                         | <b>Tijdelijke voorzieningen</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 292010                      | Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool.          | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 292020                      | Toepassen ondersteuningsconstructie K&L                  | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 3                           | <b>Riolering</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>Hoofdriool</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 311                         | <b>HWA hoofdriool van beton rond profiel</b>             |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3110                        | <u>Ø 600 mm</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 311010                      | Aanbr. betonbuis Ø 600 mm.                           | m            | 144,00V                                     |                                 |                          |
| 311020                      | Aanbr. betonbuis Ø 600 mm passtuk 1,00 m.            | m            | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 311030                      | Aanbr. betonbuis Ø 600 mm passtuk 1,80 m.            | m            | 5,40V                                       |                                 |                          |
| 311040                      | Maken passtuk uit betonbuis Ø 600 mm.                | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 3111                        | <u>Ø 300 mm</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 311110                      | Aanbr. betonbuis Ø 300 mm.                           | m            | 14,40V                                      |                                 |                          |
| 311120                      | Aanbr. betonbuis Ø 300 mm passtuk 1,00 m.            | m            | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 311130                      | Aanbr. betonbuis Ø 300 mm passtuk 1,80 m.            | m            | 1,80V                                       |                                 |                          |
| 311140                      | Maken passtuk uit betonbuis Ø 300 mm.                | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 32                          | <b>Kolk- en huisaansluitingen</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>Kolkaansluitingen HWA Ø200mm</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 321010                      | Aanbrengen PP-buis, Ø200, kleur pp groen/blauw.      | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 321020                      | Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 45°.          | st           | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 321030                      | Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø200 mm, T-stuk 45°.         | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 321040                      | Maken inlaat, Ø200 mm, in betonriool, betoninlaat.   | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 322                         | <b>Kolken</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 322010                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.      | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 323                         | <b>Huisaansluitingen VWA 125mm</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 323010                      | Aanbrengen PP-buis, Ø125, kleur zwart/grijs.         | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 323020                      | Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.          | st           | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 323030                      | Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø125 mm, ontstoppingsst.     | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 323040                      | Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool.                | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>Controleputten en putranden</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 331                         | <b>Prefab betonnen putten</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 3311                        | <u>HWA rioolputten</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 331100                      | Maken put van geprefabriceerde betonelementen.       | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 332                         | <b>Putranden</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 3320                        | <u>Vorbereidende werkzaamheden putranden</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 332010                      | Aanbrengen overgangsring op putschacht.              | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 332020                      | Aanbrengen betonnen stelring op putschacht.          | st           | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 332030                      | Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop. | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 3321                        | <u>Putranden in asfalt</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 332110                      | Aanbrengen putrand met deksel.                       | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 3322                        | <u>Putranden in straatwerk en groen</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 332210                      | Aanbrengen putrand met deksel type NeBo 2715         | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 3323                        | <u>Putrand op overstortput</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 332310                      | Aanbrengen putrand met deksel NeBo type 2714         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 34                          | <b>Afwateringsvoorzieningen</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 341                         | <b>Uitstroombakken</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 341010                      | Aanbrengen uitstroomb voorziening prefab beton       | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 341020                      | Aanbrengen uitstroomb voorziening prefab beton       | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 341030                      | Aanbrengen uitstroomb voorziening prefab beton       | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 342                         | <b>Vuilvang</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 342010                      | Aanbrengen palen t.b.v. vuilvang                      | st           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 343                         | <b>Bodembescherming</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 343010                      | Aanbrengen betonzuilen type Basalton, talud 1:1       | m2           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 343020                      | Aanbrengen betonzuilen type Basalton, horizontaal     | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 344                         | <b>Dammen</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 344010                      | Aanbrengen dammen van Ardenner Gres.                  | ton          | 102,00V                                     |                                 |                          |
| 35                          | <b>Rioolreiniging, -inspectie &amp; beproeving</b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 350010                      | Riolering reinigen, hoofdriool, beton.                | m            | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 350020                      | Rioolput reinigen.                                    | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 350030                      | Rioolslib vervoeren, afv. verw.                       | ton          | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 350040                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.             | m            | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 350050                      | Beproeven vrijvervalriolering.                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 4                           | <b>Funderingen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 40                          | <b>Verwijderen funderingen</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 4000                        | <u>Veiligheidsklasse(n)</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 400010                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiëne. | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 4001                        | <u>Roderlandbaan</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 400110                      | Verwijderen teervrije funderingslaag Repac            | m2           | 3.750,00V                                   |                                 |                          |
| 400120                      | Verwijderen teervrije funderingslaag mijnsteen Ind    | m2           | 2.100,00V                                   |                                 |                          |
| 400130                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, zand Ind.       | m2           | 1.140,00V                                   |                                 |                          |
| 400140                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, zand AT         | m2           | 660,00V                                     |                                 |                          |
| 400150                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, menggranulaat.  | m2           | 1.150,00V                                   |                                 |                          |
| 4002                        | <u>Sint Pieterstraat</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 400210                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, slakken.        | m2           | 390,00V                                     |                                 |                          |
| 400220                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, puin            | m2           | 190,00V                                     |                                 |                          |
| 400230                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, puin mijnsteen. | m2           | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 400240                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, mijnsteen.      | m2           | 6.650,00V                                   |                                 |                          |
| 400250                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, asfaltgranulaat | m2           | 1.200,00V                                   |                                 |                          |
| 400270                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, puin.           | m2           | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 41                          | <b>Aanbrengen funderingen</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 411                         | <b>Funderingen van menggranulaat</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 411010                      | Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm >2m.       | m2           | 14.000,00V                                  |                                 |                          |
| 411020                      | Leveren menggranulaat 0/31,5.                         | ton          | 8.400,00V                                   |                                 |                          |
| 412                         | <b>Funderingen van zand voor zandbed</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 412010                      | Grond verwerken in cunet.                             | m3           | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 412020                      | Profileren zand voor zandbed.                         | m2           | 3.000,00V                                   |                                 |                          |
| 412030                      | Verdichten zand voor zandbed.                         | m2           | 3.000,00V                                   |                                 |                          |
| 412040                      | Leveren zand voor zandbed.                            | m3           | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 5                           | <b>Verhardingen</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>Bitumineuze verhardingen</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 511                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 5110                        | <u>Frezen rijbaan</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 511010                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijbaan  | m3           | 3,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 511020                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, fietspad   | m3           | 0,10V                                      |                                 |                          |
| 5111                        | <u>Kantvoorziening</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 511110                      | Aanbrengen Imbema-Denso, TOK-Band SK, 35mm              | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 512                         | <b>Asfalt rijbaan</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 5120                        | <u>Kleeflaag</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 512010                      | Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.            | m2           | 23.250,00V                                 |                                 |                          |
| 5121                        | <u>Onderlaag</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 512120                      | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.           | ton          | 1.238,00V                                  |                                 |                          |
| 512130                      | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.           | ton          | 1.200,00V                                  |                                 |                          |
| 5122                        | <u>Tussenlaag</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 512210                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.          | ton          | 969,00V                                    |                                 |                          |
| 5123                        | <u>Deklaag</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 512310                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.      | ton          | 83,00V                                     |                                 |                          |
| 512320                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.      | ton          | 480,00V                                    |                                 |                          |
| 514                         | <b>Asfalt fietspad</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 5140                        | <u>Kleeflaag</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 514010                      | Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.            | m2           | 720,00V                                    |                                 |                          |
| 5141                        | <u>Onderlaag</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 514110                      | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.           | ton          | 85,00V                                     |                                 |                          |
| 5142                        | <u>Deklaag</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 514210                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.      | ton          | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 52                          | <b>Straatwerk</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 520                         | <b>Straatlagen</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 520010                      | Aanbrengen straatlaag, brekerzand                       | m2           | 5.325,00V                                  |                                 |                          |
| 520020                      | Aanbrengen straatlaag, zandcement                       | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 521                         | <b>Betonstraatstenen</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 521010                      | Aanbrengen bss, kf, half, grijs, inritten               | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 521020                      | Aanbrengen bss, kf, half, wit, verkeersgeleiders        | m2           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 521030                      | Aanbrengen bss, kf, elleboog, antraciet, parkeerplaats  | m2           | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 521040                      | Aanbrengen bss, kf, elleboog, grijs, parkeerplaats      | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 521050                      | Aanbrengen bss, kf, elleboog, grijs, inrit              | m2           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 521060                      | Aanbrengen bss, kf, elleboog, grijs, puntstuk           | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 522                         | <b>Betontegels</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 522000                      | Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, half, kort, rood  | m2           | 2.050,00V                                  |                                 |                          |
| 522010                      | Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, half, kort, grijs | m2           | 2.250,00V                                  |                                 |                          |
| 522020                      | Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, half, lang, grijs | m2           | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 522030                      | Aanbr. geleidelijntegels, 300x300x60mm.                 | m2           | 10,80V                                     |                                 |                          |
| 522040                      | Aanbr. noppentegels, 300x300x60mm.                      | m2           | 2,70V                                      |                                 |                          |
| 522050                      | Aanbr. betontegels, 300x300x60mm, kl. wit.              | m2           | 2,70V                                      |                                 |                          |
| 522060                      | Aanbr. betontegels, 300x300x60mm, kl. zwart.            | m2           | 2,70V                                      |                                 |                          |
| 522070                      | Aanbr. rubberwaarsch.tegels, 300x300x60mm.              | m2           | 0,36V                                      |                                 |                          |
| 522080                      | Aanbr. betontegels, 400x600x80mm, kl. grijs             | m2           | 7,20V                                      |                                 |                          |
| 523                         | <b>Straatbakstenen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 523010                      | Aanbrengen straatbakstenen.                        | m2           | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 523020                      | Leveren straatbakstenen.                           | st           | 4.075,00V                                   |                                 |                          |
| 524                         | <b>Grasbetontegels</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 524110                      | Aanbrengen straatlaag.                             | m2           | 670,00V                                     |                                 |                          |
| 524120                      | Aanbrengen grasbetontegels.                        | m2           | 670,00V                                     |                                 |                          |
| 525                         | <b>Invegen straatwerk</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 525010                      | Afstrooien en invegen straatwerk.                  | m2           | 10.680,00V                                  |                                 |                          |
| 53                          | <b>Herstraten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 5301                        | <u>Betontegels</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 530110                      | Herstraten betontegels, 300x300x45mm               | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 530120                      | Leveren betontegels, 300x300x45mm.                 | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 530130                      | Leveren betontegels, 150x300x45mm, grijs.          | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 54                          | <b>Kantopsluitingen</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 541                         | <b>Kantlagen</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 5411                        | <u>Kantlagen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 541110                      | Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 80 mm.   | m            | 1.500,00V                                   |                                 |                          |
| 541120                      | Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, grijs      | m            | 12,80V                                      |                                 |                          |
| 541130                      | Aanbrengen rollaag, bss, kf, grijs                 | m            | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 542                         | <b>Betonbanden</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 5421                        | <u>Trottoirbanden 180/200x200mm</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 542110                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, recht     | m            | 1.850,00V                                   |                                 |                          |
| 542120                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, bocht     | m            | 234,00V                                     |                                 |                          |
| 542130                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, inrit     | m            | 64,00V                                      |                                 |                          |
| 542140                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, eindverl. | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 5422                        | <u>RWS-banden 110/220 x 200mm</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 542210                      | Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 200mm, recht       | m            | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 542220                      | Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 200mm, bocht       | m            | 15,60V                                      |                                 |                          |
| 5423                        | <u>Opsluitbanden 100x200mm</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 542310                      | Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht          | m            | 1.800,00V                                   |                                 |                          |
| 5426                        | <u>Inritbanden</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 542610                      | Aanbrengen inritbanden van beton.                  | m            | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 5427                        | <u>Busperronbanden</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 542710                      | Aanbrengen busperronbanden beton.                  | st           | 14,00V                                      |                                 |                          |
| 542720                      | Aanbrengen busperronbanden hulpstukken.            | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 542730                      | Aanbrengen voegafdichting busperronelementen.      | m            | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 55                          | <b>Betonverhardingen</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 551                         | <b>Rotondes</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 5510                        | <u>Rammelstrook</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 551010                      | Aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 250 mm.   | m2           | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 551020                      | Aanbrengen dwarsvoegen, rammelstrook.              | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 551030                      | Aanbrengen omtrekvoeg, rammelstrook.               | m            | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 551040                      | Betonwacht.                                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5511                        | <u>Rotondeband in het werk gestort</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 551110                      | Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.              | m            | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 551120                      | Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.                      | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 551130                      | Betonwacht.                                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 552                         | <b>Bushalteplaats</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 552010                      | Aanbr. verh.laag van beton in 1 laag, dik 230 mm.       | m2           | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 552020                      | Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.                      | m            | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 552030                      | Aanbrengen omtrekvoeg, halteplaatsen.                   | m            | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 552040                      | Betonwacht.                                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 553                         | <b>Middengeleiders</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 553010                      | Aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 160 mm.        | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 553030                      | Aanbrengen dwarsvoegen, middengeleiders.                | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 553040                      | Aanbrengen omtrekvoeg, middengeleiders.                 | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 553050                      | Betonwacht.                                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 6                           | <b>Bijkomende werken</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 60                          | <b>Afschermingsvoorzieningen</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 600010                      | Aanbr. geleiderail in aardebaan + vervoer vanuit depot. | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 600020                      | Aanbrengen nieuwe terminal.                             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 61                          | <b>Bebording</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 610010                      | Aanbrengen verkeersbordpalen.                           | st           | 43,00V                                      |                                 |                          |
| 610020                      | Aanbrengen verkeersborden.                              | st           | 43,00V                                      |                                 |                          |
| 610030                      | Aanbrengen onderborden.                                 | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 610040                      | Aanbrengen verkeerszuil BB21.                           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 610060                      | Aanbrengen verkeerszuil BB22-D02-RO.                    | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 610070                      | Aanbrengen komportaal 50km/h.                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 610080                      | Aanbrengen komportaal 70km/h.                           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 62                          | <b>Mantelbuizen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 620010                      | Aanbrengen mantelbuis ø125mm, SN4, groen.               | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 63                          | <b>Markeringen en coatings</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 630                         | <b>Markering in straatwerk</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 630030                      | Aanbrengen haaiantand-markering in bestrating           | m2           | 1,44V                                       |                                 |                          |
| 630040                      | Aanbrengen parkeervak-markering in bestrating.          | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 631                         | <b>Markering van thermoplast</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 6311                        | <u>Lijnmarkering op asfalt</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 631110                      | Aanbrengen streep b=0,15m.                              | km           | 1,10V                                       |                                 |                          |
| 631120                      | Aanbrengen streep b=0,15m.                              | km           | 0,85V                                       |                                 |                          |
| 631130                      | Aanbrengen streep b=0,15m.                              | km           | 0,85V                                       |                                 |                          |
| 631140                      | Aanbrengen streep b=0,10m.                              | km           | 0,05V                                       |                                 |                          |
| 631150                      | Aanbrengen streep 1-1 b=0,10m.                          | km           | 0,20V                                       |                                 |                          |
| 631160                      | Aanbrengen streep 0,5-0,5 b=0,10m.                      | km           | 0,07V                                       |                                 |                          |
| 631170                      | Aanbrengen streep 0,30- 2,70 b=0,10m.                   | km           | 0,18V                                       |                                 |                          |
| 6313                        | <u>Vlakmarkering op asfalt</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 631310                      | Aanbrengen markering, vlakken/puntstuk.                 | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 6314                        | <u>Figuratie op asfalt</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 631420                      | Aanbrengen markering, haaiantanden.                     | m2           | 27,00V                                      |                                 |                          |
| 631430                      | Aanbrengen markering, VOP, op asfalt.                   | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 631440                      | Aanbrengen markering, Streeppatroon komgrens            | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 632                         | <b>Rode coating</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 632110                      | Aanbrengen coating, Thermoflex®.                       | m2           | 340,00V                                     |                                 |                          |
| 633                         | <b>Glasbolreflectoren</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 633010                      | Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.               | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 64                          | <b>Inrichtingselementen</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 640020                      | Aanbrengen afvalbak, Capitole.                         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 65                          | <b>Groenvoorzieningen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 650                         | <b>Inzaaien terrein</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 650010                      | Frezen.                                                | are          | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 650020                      | Egaliseren.                                            | are          | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 650030                      | Zaaien.                                                | are          | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 66                          | <b>Algemene werkzaamheden</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 660010                      | Schoonhouden van openbare wegen.                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660020                      | Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660030                      | Controleren/aanpassen/uitwerken hoogtes/maatvoering.   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660040                      | Communiceren met derden, bewonersbrieven.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660050                      | Verzamelen containers ophaaldiensten en oud papier.    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660060                      | Toepassen voorzieningen waarborging bereikbaarheid.    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660070                      | ***BESTEKSPPOST VERVALLEN***                           |              |                                             | N                               |                          |
| 660090                      | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660100                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering.       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660120                      | Toepassen afzettingen van bouwhekken.                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660130                      | Toepassen rijplaten.                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660140                      | Toepassen stamommanteling ter bescherming bomen.       | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 660150                      | Leidingtracé afdekken met stalen rijplaten.            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660160                      | Veiligheidsaspecten en -maatregelen OO.                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660170                      | Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan Uitvoeringsfase          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660180                      | Coördinatie werkzaamheden.                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660190                      | Opstellen plan vrijgekomen materialen.                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660200                      | Opstellen straatwerkplan en logboek                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660210                      | Opstellen puttenstaat.                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660220                      | Digitaal inmeten werkterrein.                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 660230                      | Vervaardigen hoogte- en maatvoeringsplan.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 67                          | <b>Slopen kunstwerk</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 670010                      | Totale uitvoeringskosten slopen van het kunstwerk.     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 670020                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 5.   | m2           | 555,00V                                     |                                 |                          |
| 670030                      | Opbreken asfaltverharding teerhoudend asfalt vak 6.    | m2           | 1.040,00V                                   |                                 |                          |
| 670040                      | Vervoeren teervrije opbreekasfalt.                     | ton          | 203,00V                                     |                                 |                          |
| 670050                      | Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt.                   | ton          | 322,00V                                     |                                 |                          |
| 670060                      | Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm.                 | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 670070                      | Verwijderen begroeiing.                                | are          | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 670080                      | Opbreken betontegels.                                  | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 670090                      | Volledig verwijderen markering.                        | m2           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 670100                      | Verwijderen vegetatiedek.                              | m2           | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 670110                      | Verwijderen geluidsscherm op viaduct.                  | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 670120                      | Verwijderen geleiderail, op viaduct, aan geluidsscherm | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 670130                      | Verwijderen geleiderail, op viaduct, met handrail.     | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 68                          | <b>Op- en afrit Beukenbosweg</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 680                         | <b>Opbreekwerkzaamheden</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 680010                      | Zagen van bitumineuze verharding.                      | m            | 145,00V                                     |                                 |                          |
| 680020                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 7.   | m2           | 375,00V                                     |                                 |                          |
| 680030                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt vak 8.   | m2           | 861,00V                                     |                                 |                          |
| 680040                      | Vervoeren teervrije opbreekasfalt.                     | ton          | 551,00V                                     |                                 |                          |
| 680050                      | Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm.                 | m            | 75,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 680060                      | Opbreken opsluitbanden 60x200mm.                        | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 680080                      | Verwijderen verkeersbordpalen.                          | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 680090                      | Verwijderen verkeers- en onderborden.                   | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 680100                      | Verwijderen paal                                        | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 680110                      | Verwijderen varkensrug.                                 | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 680120                      | Verwijderen teervrije funderingslaag puinlaag.          | m2           | 555,00V                                     |                                 |                          |
| 680130                      | Verwijderen teervrije funderingslaag puinlaag           | m2           | 945,00V                                     |                                 |                          |
| 681                         | <b>Grondwerk</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 681010                      | Grond verwerken in terrein.                             | m3           | 650,00V                                     |                                 |                          |
| 681020                      | Profileren van oppervlakken                             | m2           | 1.300,00V                                   |                                 |                          |
| 682                         | <b>Funderingen</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 682010                      | Grond verwerken in cunet.                               | m3           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 682020                      | Profileren zand voor zandbed.                           | m2           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 682030                      | Verdichten zand voor zandbed.                           | m2           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 682040                      | Leveren zand voor zandbed.                              | m3           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 683                         | <b>Verhardingen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 683010                      | Aanbrengen straatlaag, brekerzand                       | m2           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 683020                      | Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, half, kort, grijs | m2           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 683030                      | Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 80 mm.        | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 683040                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, recht          | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 683050                      | Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht               | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 684                         | <b>Groenvoorzieningen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 684010                      | Frezen.                                                 | are          | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 684020                      | Egaliseren.                                             | are          | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 684030                      | Zaaien.                                                 | are          | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 69                          | <b>Reconstructie Bokkenrijdersweg</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 690                         | <b>Opbreekwerkzaamheden</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 6900                        | <u>Zagen</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 690010                      | Zagen van bitumineuze verharding.                       | m            | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 6901                        | <u>Frezen deklaag</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 690110                      | Frezen teervrij asfalt.                                 | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 690120                      | Vervoeren teervrij freesasfalt, afvoeren.               | ton          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 690130                      | Frezen van teerhoudend asfalt vak 2.                    | m2           | 350,00V                                     |                                 |                          |
| 690140                      | Vervoeren teerhoudend freesasfalt.                      | ton          | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 6902                        | <u>Reparatievakken</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 690210                      | Frezen teerhoudend asfalt.                              | m2           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 690220                      | Aanbrengen kleeflaag.                                   | m2           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 690230                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.          | ton          | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 690240                      | Vervoeren teerhoudend freesasfalt.                      | ton          | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 6903                        | <u>Verwijderen riolering</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 690310                      | Reinigen kolken.                                        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 690320                      | Rioolslib vervoeren.                                    | ton          | 0,03V                                       |                                 |                          |
| 690330                      | Verwijderen kolk.                                       | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 6906                        | <u>Verwijderen groenvoorzieningen</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 690610                      | Maaien gewas.                                           | are          | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 690620                      | Affrezen toplaag grasveld.                              | are          | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 692                         | <b>Grondwerk</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6920                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. cunet</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 692010                      | Grond ontgraven uit cunet, Wonen.                         | m3           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 692020                      | Grond ontgraven uit cunet, NT.                            | m3           | 53,00V                                      |                                 |                          |
| 692030                      | Grond ontgraven uit cunet, Industrie.                     | m3           | 85,00V                                      |                                 |                          |
| 6921                        | <u>Grond vervoeren</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 692110                      | Grond vervoeren naar inrichting - wonen                   | m3           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 692120                      | Grond vervoeren naar inrichting - NT, geh.> Interventiew. | m3           | 53,00V                                      |                                 |                          |
| 692130                      | Grond vervoeren naar inrichting - Industrie               | m3           | 85,00V                                      |                                 |                          |
| 693                         | <b>Riolering</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 6930                        | <u>Instroomvoorziening</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 693010                      | Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton              | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 693020                      | Aanbrengen palen t.b.v. vuilvang                          | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 693030                      | Aanbrengen betonzuilen type Basalton, horizontaal         | m2           | 0,50V                                       |                                 |                          |
| 6931                        | <u>Werkzaamheden bestaande afwateringssloot</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 693110                      | Verwijderen bodembescherming van keien.                   | m2           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 693120                      | Verwijderen houten schouten.                              | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 693130                      | Opschonen watergang.                                      | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 693140                      | Aanbrengen dammen van Ardenner Gres.                      | ton          | 8,50V                                       |                                 |                          |
| 694                         | <b>Funderingen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 694010                      | Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 350 mm >2m.           | m2           | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 694020                      | Leveren menggranulaat 0/31,5.                             | ton          | 216,00V                                     |                                 |                          |
| 695                         | <b>Verhardingen</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 6950                        | <u>Kantvoorziening</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 695010                      | Aanbrengen Imbema-Denso, TOK-Band SK, 35mm                | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 6951                        | <u>Kleeflaag</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 695110                      | Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.              | m2           | 450,00V                                     |                                 |                          |
| 6953                        | <u>Deklaag</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 695310                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.        | ton          | 34,00V                                      |                                 |                          |
| 6955                        | <u>Straatwerk</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 695510                      | Aanbrengen straatlaag, brekerzand                         | m2           | 310,00V                                     |                                 |                          |
| 695520                      | Aanbrengen bss, kf, elleboog, antraciet, parkeerplaats    | m2           | 275,00V                                     |                                 |                          |
| 695530                      | Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 80 mm.          | m            | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 695540                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, recht            | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 695560                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, eindverl.        | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 695580                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, bocht            | m            | 3,14V                                       |                                 |                          |
| 695590                      | Aanbr. betontegels, 400x600x80mm, kl. grijs               | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 696                         | <b>Markeringen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 696010                      | Aanbrengen markering, haaiantanden.                       | m2           | 0,25V                                       |                                 |                          |
| 696030                      | Aanbrengen streep 1-1 b=0,10m.                            | m            | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 696040                      | Aanbrengen parkeervak-markering in bestrating.            | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 7                           | <b>Directiebehoeften</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 71                          | <b>Keet en kantoorinrichting</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 710010                      | Gebruik directieverblijf.                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 8                           | <b>In te zetten werknemers &amp; materieel</b>            |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 80                          | <b>In te zetten werknemers</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 800010                      | Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw. | uur          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 800020                      | Inzetten werknemer, opperman bestrating.   | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 800030                      | Inzetten werknemer, vakman GWW.            | uur          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 800040                      | Inzetten werknemer, straatmaker I.         | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 800050                      | Inzetten werknemer, landmeetploeg.         | uur          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 800060                      | Inzetten werknemer, verkeersregelaar.      | uur          | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 81                          | <b>In te zetten materieel</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 810010                      | Inzetten minigraver 0,2 m3.                | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 810020                      | Inzetten wielgraafmachine 0,5m3.           | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 810030                      | Inzetten wielgraafmachine 1,0m3.           | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 810040                      | Inzetten rupsgraafmachine 1,0m3.           | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 810050                      | Inzetten vrachtauto 6x6.                   | uur          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 810060                      | Inzetten vrachtauto 10x8.                  | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 810070                      | Inzetten compressor.                       | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 810080                      | Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger.  | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkkerrein.                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen werkkerrein.                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | Afsluiten CAR-verzekering.                              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | ....                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910060                      | ....                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.            | EUR          | 20.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost faseringskosten.                               | EUR          | 20.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost definitieve veiligheidsklasse CROW400.         | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost kosten kabels en leidingen.                    | EUR          | 15.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost kosten onvoorzien.                             | EUR          | 100.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost aanbrengen/herplaatsen ABRI.                   | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950070                      | Stelpost verwijderen Japanse Duizendknoop.              | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950080                      | Stelpost grondverbetering.                              | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950090                      | Stelpost stagnatie OO.                                  | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950100                      | Stelpost voorzieningen bereikbaarheid Luckerheide.      | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950110                      | Stelpost asbestsanering te slopen kunstwerk.            | EUR          | 25.000,00V                                  |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)             | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |