

5.4 Ruimteprogramma

Versie 23-09-2021, mutaties 27-09-2024

							Mutaties 27-9-2024		
Talen	Groepen	Werkpl. Mdw	Overl. Plek	Ruimten	Omvang per ruimte	m2 fno totaal	Toelichting mutaties	Opmerkingen	
Onderwijsruimten Talen									
Theorielokaal Nederlands	1	1		7	58	406			
Theorielokaal Moderne Vreemde Talen	1	1		10	58	580			
Theorielokaal Klassieke Talen	1	1		2	58	116			
Leerplein		2		4	70				
Leerplein		2		1	66	66	FNO was 70 m2, 4m2 eraf ten gunste van KVLO-eis sport.		
Leerlingwerkplekken						20			
Ondersteunend									
Docentenwerkruimte		6		3	24	72			
Berging				4	6	24			
Subtotaal	19	30		27		1284			
Zaakvakken	Groepen	Werkpl. Mdw	Overl. Plek	Ruimten	Omvang per ruimte	m2 fno totaal	Toelichting mutaties	Opmerkingen	
Onderwijsruimten Zaakvakken									
Theorielokaal	4	4		46	58				
Theorielokaal	1	1		8	58	464	Aantal was 16, 7 Theorielokalen Wiskunde verplaatst naar 'Betavakken' en 1 Theorielokaal ingezet tbv extra muzieklokaal.		
Theorie/practicum Aardrijkskunde				1	70	70			
Leerplein					70				
Leerplein				1	60	60	FNO was 70 m2, 10m2 eraf tbv van KVLO eis sport		
Leerlingwerkplekken						20			
Ondersteunend									
Docentenwerkruimte				3	24				
Docentenwerkruimte		6		2	24	48	Aantal was 3 ruimtes, 1 ruimte van 24 m2 eraf tbv extra muzieklokaal		
Berging				4	6	24			
Subtotaal	8	20		16		686			
Bètavakken praktisch	Groepen	Werkpl. Mdw	Overl. Plek	Ruimten	Omvang per ruimte	m2 fno totaal	Toelichting mutaties	Opmerkingen	
Onderwijsruimten Bètavakken									
Theorie/practicum Biologie	1	2		3	70	210			
Theorielokaal Natuurkunde	1	2		2	64	128			
Theorielokaal N/S	1	2		1	64	64			
Theorielokaal Scheikunde	1	2		1	64	64			
Theorielokaal Wiskunde	1	1		7	58	406			
Practicumlokaal Scheikunde	1	2		1	70	70			
Projectruimte Na/Sk	1	2		1	90	90			
Projectruimte Bi/Na/Sk	2	2		1	130	130			
Lokaal informatiekunde	1	1		1	70	70	Toegevoegd aan afdeling 'Bètavakken', verwijderd uit 'Overig onderwijs'		
Leerlingwerkplekken						20			
Ondersteunend								Toezicht op de praktijkruimte/labs in of grenzend aan TOA-ruimte	
TOA-ruimte		2		3	30	90			
Berging				3	12	36			
Magazijn chemicaliën				1	4	4			
Zuurkast				1	2	2			
Subtotaal	19	34		26		1384			

Kunst	Groepen	Werkpl. Mdw	Overl. Plek	Ruimten	Omvang per ruimte	m2 fno totaal	Toelichting mutaties	Opmerkingen
Onderwijsruimten Kunst								
Muzieklokaal	1	1		2	84	168	Het aantal ruimten is aangepast naar 2	
Dramalokaal	1	1		1	100	100	Benaming lokaal aangepast	
Studio				6	10	60		
Berging muziek				1	10	10		
Praktijklokaal Beeldend/Handvaardigheidslokaal	1	1		1	100	100	Benaming lokaal aangepast	
Machinale		1		1	40	40		
Berging handvaardigheid				1	20	20		incl. oven
Praktijklokaal Beeldend/Tekenlokaal	1	1		2	90	180	Benaming lokaal aangepast	
Berging tekenen				1	20	20		tussen de twee lokalen gelegen
Leerplein					70	0		
Leerplein				1	60	60	was 70 m2, 10m2 eraf ten gunste van KVLO-eis sport	
Podium				0	96	96		onder podium bergruimte
Berging theateractiviteiten				1	50	50		delen met drama
Ondersteunend						0		
Werkplekken/spreekruimte		6		1	24	24		
Subtotaal	6	13		19		928		
Overig onderwijs	Groepen	Werkpl. Mdw	Overl. Plek	Ruimten	Omvang per ruimte	m2 fno totaal	Toelichting mutaties	Opmerkingen
Onderwijsruimten overig								
Theorielokaal en examenlokaal	1	1		4	58	232		koppeling tussen 2 lokalen
Lokaal informatiekunde	4	4		4	70		Toegevoegd aan afdeling 'Bètavakken', verwijderd uit 'Overig onderwijs'	
Studieruimte stilte solo	1			1	100	100		
Studieruimte rust groep	1			1	100	100		
Subtotaal	6	4		6		432		
Sport	Groepen	Werkpl. Mdw	Overl. Plek	Ruimten	Omvang per ruimte	m2 fno totaal	Toelichting mutaties	Opmerkingen
Algemene onderwijsruimten								
Sportzalen in separate tabel								
Instructieruimte LO	1	1		1	40	40		
Subtotaal	1	1		1		40		
Algemene ruimten	Groepen	Werkpl. Mdw	Overl. Plek	Ruimten	Omvang per ruimte	m2 fno totaal	Toelichting mutaties	Opmerkingen
Ontmoeten								
Aula groot				1	500	500		twee automaten plaatsen in/nabij aula
Aula klein				1	300	300		
Catering/keuken/uitgifte				1	40	40		Met tweezijdige uitgifte
Catering berging				1	20	20		
Centraal magazijn				1	40	40		stoelen e.d.
Front-office								
Receptie		1		1	12	12		met ontvangstbalie externen, ruimte gekoppeld aan administratie
Conciërge balie		1		1	12	12		met balie melden leerlingen, ruimte gekoppeld aan repro
Administratie		4		1	32	32		Incl. kluis
EHBO-/kolfruiimte				1	10	10		
Archief				1	10	10		bij administratie
Repro				1	15	15		ligging tussen administratie en conciërge, vanaf gang te bereiken
Berging				1	10	10		ligging tussen administratie en conciërge, aandacht voor bevoorrading
Directie & staf								
Decaan		3	2	1	20	20		
Afdelingsleiders		1	2	4	10	40		
Kantoor directie groot		1	8	1	25	25		
Kantoor directie		1	4	1	16	16		
Kantoor coördinatoren			5	5	44			
Kantoor coördinatoren		1	2	6	10	60	Was 14 m2 per kamer (1 werkplek + 5 overlegplekken), wordt 10 m2 (1 werkplek + 2 overlegplekken) en er is 1 kantoor toegevoegd.	
Vergaderruimte coördinatoren			6	1	12	12	Deze ruimte is toegevoegd, als extra vergaderruimte.	Deze vergaderruimte is vrij te reserveren voor personeel van de school.
Roosterbureau		2		1	18	18		
ICT		2		1	18	18		
Kantoor hoofd facilitaire zaken		1	2	1	12	12		

Personeelsruimten								
Personeelskamer		80	1	80	80			
Kluisjes & garderobe personeel			1	20	20			
Zorg & ondersteuning								
Kantoor docenten coaches/begeleiding stagiares	3	2	1	20	20			
Zorgcoördinator	1	4	1	16	16			
Spreekruimte		4	4	12	48			
Stilte-/ Bezinningsruimte			1	20	20			
Facilitaire ruimten								
Kluisjes				137	137			
Werkplaats technische dienst	1		1	20	20			
Expeditieruimte			1	25	25			
Ontvangstruimte schoonmaak			1	16	16			
Subtotaal	31	144	41		1624			
TOTAAL FUNCTIONEEL NUTTIG VLOEROPPERVLAK				6378				
OVERIGE RUIMTEN								
Hoofdentree			1	30	30			
Toiletten leerlingen			46	2,5	115			
Toiletten medewerkers			8	2,5	20			
Mindervalidentoilet			2	6	12			
Werkkasten schoonmaak groot			2	10	20			
Werkkasten schoonmaak			4	4	16			
Technische ruimte			10%	638	638			
Patchkasten								
Verkeersruimte (horizontaal en verticaal)			20%	1276	1276			
Lift			2	6	12			
TOTAAL NETTO VLOEROPPERVLAK				2138				
TARRA VLOEROPPERVLAK								
Constructie, wanddikte, schachten etc.			9%					
TOTAAL TARRA VLOEROPPERVLAK				766				
TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK				9283				
Normatieve ruimtebehoefte				9311				
Sport	Groepen	Werkpl. Mdw	Overl. Plek	Ruimten	Omvang per ruimte	m2 fno totaal	Toelichting mutaties	Opmerkingen
Gymzaal KVLO	1	1		2	336	672	De omvang van de sportvloer per zaal is veranderd van 14*22 m2 naar 14*24 m2.	
Toestellenberging				2	45	90		
Kleedruimte				4	25	100		
Douche/wasruimte				4	6	24		
Toilet				4	2	8		
Was-/toilet-/doucheruimte docent				2	5	10		
Werkkast schoonmaak				1	4	4		
Entree				1	5	5		
Subtotaal FNO	2	2		20		913		
Totaal BVO				1038				
Totaal normatieve ruimtebehoefte onderwijs + gymnastiek				10321			m2 BVO	