



Raamovereenkomst
Herstelwerkzaamheden nutssleuven
Kabels en leidingen 2025-2028
Gemeente Sittard-Geleen d.d. 29-10-2024

Colofon

Referentie

Onze referentie: **24332.1 RO 01 en RO 02 - B**

Revisie: **B**

Datum revisie: **29 oktober 2024**

Opdrachtgever

Gemeente Sittard-Geleen

Sittard

Contactpersoon

Dhr. A. Beckers

Contactpersoon RA⁺ ingenieurs

Ing. Wim Leunissen

Auteur

Ing. Jos Heijns

j.heijns@ra-plus.nl

Projectadviseur

29 oktober 2024

Autorisatie

Ing. Wim Leunissen

w.leunissen@ra-plus.nl

Directeur-eigenaar

29 oktober 2024

BESTEK 24332.1

Raamovereenkomst herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Sittard, 18 oktober 2024

Gezien:

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA SITTARD

Tel: +31 (0)46 477 7777
Internet: www.sittard-geleen.nl

Contactpersoon: de heer P. Claus
E-mail: inkoop@sittard-geleen.nl

02 Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de inschrijver mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is verdeeld in 2 percelen welke gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Sittard-Geleen conform aan dit bestek bijgevoegde tekening.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het aanbrengen van elementenverhardingen ter plekke van kabels en leidingen sleuven.
- b. het herstellen van kantopsluitingen.
- c. het herstraten van elementenverharding naast kabels en leidingen sleuven;
- d. plannen en communiceren omtrent de werkzaamheden en meldingen.

05 Tijdsbepaling

- a. Voor de contractperiode wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad behorend bij deze raamovereenkomst.
- b. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de 1ste woensdag na definitieve gunning van het werk om 09.00 uur het startoverleg van het werk zal plaatsvinden op een nader te bepalen locatie in Sittard-Geleen.
- c. De opleverdatum van het werk wordt voorafgaand aan de werkzaamheden per deelopdracht in onderling overleg tussen directie en opdrachtnemer vastgesteld met inachtneming van de in dit bestek vernoemde reactietijden.
- d. Indien het werk niet uiterlijk op de conform de vastgestelde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 500,- per dag.
- e. Indien de inschrijver gedurende de contractduur de overeengekomen reactietijden niet kan nakomen behoudt de opdrachtgever het recht over te gaan tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden en gaat in afzonderlijk bij de oplevering van elke opgedragen vergunning/melding.
De aannemer zorgt dat er voor het einde van het onderhoudstermijn een eindoplevering plaats zal vinden van het werk conform de omschreven processen in de stroomschema's (toegevoegd als bijlagen in dit bestek).

07 Kwaliteitsborging

- a. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
- b. Van de aannemer wordt verlangd dat deze beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk.

08 Hoeveelheden

De fictieve hoeveelheden betreffen de totale hoeveelheden voor de maximale looptijd van dit bestek (2 jaar + 1 x 2 jaar verlenging).

Historische gegevens (2023):

- Meldingen < 25 m: circa 220 stuks voor beide percelen samen
- Meldingen > 25 m: circa 1200 stuks voor beide percelen samen

De onderverdeling in aantallen meldingen per perceel is niet bekend.

PAR

09 Communicatie en afstemming

Werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst worden in 4 fases uitgevoerd:

- 1) Vergunningverlening/melding
- 2) Voorbereiding
- 3) Uitvoering
- 4) Nazorg (Oplevering en 2de Oplevering)

Verloop communicatie en afstemming bij start werk op basis van bovenstaand volgorde van werkzaamheden MOOR (vergunning aanvraag en/of meldingen), TEAMS en stroomschema's in bijlage raamovereenkomst (cijfers geven fases aan, letters corresponderen met taken conform stroomschema werkproces taken aannemer en gemeente):

- 1 Aannemer krijgt een bericht (werkmelding) verzonden vanuit MOOR, dit bericht wordt door opdrachtgever verstuurd;
- 2/A Aannemer neemt contact op met de nutsaannemer om de werkzaamheden af te stemmen. Nutsaannemer verzorgt DSO-meldingen;
- 3/A Aannemer stemt herstraatwerkzaamheden af met opdrachtgever en richt MOOR en TEAMS-omgeving in;
- 4/B Aannemer accepteert werkterrein en vult MOOR en TEAMS-omgeving aan (onder meer met overdrachtsformulier, foto's, verdichtings- en diktemetingen);
- 5/D Aannemer voert werkzaamheden uit;
- 6/E Aannemer stemt eerste oplevering af met opdrachtgever;
- 7/F Aannemer dient opleverdossier (per melding/vergunning) in;
- 8/G Aannemer dient factuur (gebundelde vergunningen / meldingen per 4 weken of tussenfacturen voor langer durende vergunningen) in conform stroomschema's;
- 9/H en I Aannemer zorgt voor nazorg en stemt tweede oplevering af met opdrachtgever (12 maanden na eerste oplevering vergunning / melding);
- 10/J en K Aannemer levert rapportage tweede oplevering aan bij opdrachtgever, melding/vergunning is afgehandeld.

Verloop werkzaamheden bij Fixi- meldingen:

- 1 Aannemer krijgt een bericht (melding) verzonden vanuit Fixi, dit bericht wordt door opdrachtgever verstuurd;
- 2 Aannemer controleert of deze melding terecht is. Terecht betekent dat de melding betrekking moet hebben op werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst, onterecht betekent dat de melding niet van toepassing is op werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst.
Alleen het verwerken van onterechte meldingen wordt vergoed. Voorkomende situaties:
 - Mogelijkheid 1: melding is onterecht, aannemer koppelt dit terug naar opdrachtgever en wordt vergoed voor het verwerken/controleren van de onterechte melding;
 - Mogelijkheid 2: melding is terecht, melding betreft werkzaamheden nutsbedrijven die naderhand nog door aannemer aangepast moeten worden. Aannemer plant werkzaamheden regulier in conform "normale"werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst;
 - Mogelijkheid 3: melding is terecht, echter melding betreft eigen werkzaamheden aannemer. Aannemer verhelpt dit voor eigen rekening;
 - Mogelijkheid 4: melding (niet zijnde mogelijkheid 3) dient verholpen te worden door aannemer na samenspraak met opdrachtgever. Aannemer plant de werkzaamheden in en voert deze uit, en dient een (gebundelde) factuur in voor de werkzaamheden op basis van de raamovereenkomst.Voor alle mogelijkheden geldt dat de aannemer de melding in Fixi bijwerkt, de melder contacteert en de melding afwerkt in Fixi.
- 3 Oplevering(en) en nazorg en zoals bij reguliere werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tek.nr.	Omschrijving	Schaal	Datum
-	Parels Sittard-Geleen, Centrum Geleen	1:1000	20-10-2016
-	Parels Sittard-Geleen, Centrum Sittard	1:2000	20-10-2016
-	Parels Sittard-Geleen, Centrum Born	1:500	20-10-2016
-	Perceel indeling gemeente Sittard-Geleen	-	06-11-2020

02 Peilen en hoofdafmetingen

De werkzaamheden dienen aan te sluiten op de bestaande verhardingen.
Eventuele kosten t.b.v. inmetingen hiervoor dienen in deel 2.2. in de eenheidsprijzen begrepen te zijn.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 Stroomschema kleiner dan 25 m (vergunningsvrij);
- Bijlage 2 Stroomschema groter dan 25 m (onder vergunning);
Waarbij geldt dat er 3 staffels zijn:
 - Sleuflengte groter dan 25 m en kleiner dan 250 m;
 - Sleuflengte groter dan 250 m en kleiner dan 500 m;
 - Sleuflengte groter dan 500 m.
- Bijlage 3 Taakoverzicht gemeente;
- Bijlage 4 voorbeeld-TEAMS-inrichting;
- Bijlage 5 Overzicht sierbestrating centrum gebieden;
- Bijlage 6 Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Bijlage 7 Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Bijlage 8 Bomenposter stadswerk;
- Bijlage 9 Inschrijvingsbiljetten met inschrijvingsstaten;
- Bijlage 10 RSX bestand;
- Bijlage 11 Stroomschema Fixi-meldingen (verwerkingsovereenkomst Fixi-meldingen door opdrachtgever na gunning te overhandigen)

05 Toelichting bij eenheidsprijzen

- De in deel 2.2 opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden. Aan de hand van deze hoeveelheden kan geen recht tot verrekening tot meer- en minderwerk ontleend worden;
- Niet verrekenbaar zijn:
 - Verlet uren van medewerkers van de inschrijver door verlof en/of vakantie;
 - Verlet uren door weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regenval en vorst;
 - Brandstof en/of extra brandstof in verband met het rijden van en naar werkzaamheden, deze kosten (waaronder voorrijkosten) dienen in de all-in tarieven begrepen te zijn;
 - Verbruikskosten en verbruiksartikelen (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, persoonlijke beschermingsmiddelen, brandstof voor materieel, diamantschijven etc.), deze kosten dienen eveneens in de all-intarieven begrepen te zijn;
 - Acceptatiekosten vrijkomende materialen;
 - Niet-productieve uren, uitgezonderd stagnatiekosten/wachturen toezichthouder gemeente, worden niet betaald. De stagnatiekosten van de inschrijver bij onverwachte situaties gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de inzichten van de toezichthouder noodzakelijk zijn, worden als wachturen gerekend vanaf het moment van melding door de inschrijver tot de gemeentelijke toezichthouder op de locatie aanwezig is. Hierbij geldt een marge van 2 uur alvorens wachturen gerekend kunnen worden vanaf de melding van de opdrachtnemer.
Hierbij geldt dat de kosten verrekend worden als meerwerk voor het ingezette personeel en materieel tegen marktconforme tarieven, uitgezonderd uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Het bovenstaande gebeurt in overleg met de directie. Tevens zijn deze stagnatiekosten/wachturen alleen verrekenbaar tijdens kantooruren. In geval van uitzonderlijke omstandigheden en bij in de weekend/avonduren of tijdens feestdagen aangetroffen situaties dient de locatie veilig afgezet te worden tot de toezichthouder ter plaatse is.
Het bepaalde in U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 is voor stagnatiekosten/wachturen niet van toepassing.

10 Omgevingswet

Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (Wm). Het wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit.

De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De milieubelastende activiteit verschilt van het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer en ook van het begrip inrichting uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De milieubelastende activiteit omvat onder het Bal ook activiteiten buiten inrichtingen waarvoor nu al algemene regels gelden, zoals:

- lozingen van afvalwater in rioolstelsels en in de bodem
- omgaan met afvalstoffen;

De milieubelastende activiteit voor de bouw-, installatie-, grondbouw-, wegbouw-, waterbouw- en schildersbedrijven staat vermeld in paragraaf 3.7.1 Bal. Over het algemeen wordt een inrichting nu gezien als een installatie.

Waar in deel 2.2 het woord "inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning" gebruikt wordt dient hiervoor gelezen te worden "installatie volgens Omgevingswet".

Waar in de raamovereenkomst gesproken wordt over Achtergrondwaarden 2000 dient Landbouw/natuur gelezen te worden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
0			Perceel 1 Deelgebied Geleen, Born en omgeving			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Herstel bestratingen - Eventueel tekort komend straatzand kan enkel opgevoerd worden indien er meer dan 1 m3 per 50 m2 benodigd is. E.e.a. conform art. 24.05.05, lid 02 van de Standaard 2020				
10			Herstel bestrating klinkers <=15 m2				
1010			<u>Herstel bestrating sbs <=15 m2</u>				
101010	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, wf <=15 m2.	m2	70,00 F		
101011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.	m2		70,00 I	
101012	831503		2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		70,00 I	
101013	241112		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 1. Straatbakstenen: standaard waalformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 101013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		70,00 I	
101020	241199		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401010 Verband: divers 2. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m3		0,70 L	
101021	830101		Herstellen sleufbedekking sbs, df <=15 m2.	m2	100,00 F		
101021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		100,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101022	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 101023 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2			100,00 I
101023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401020 Verband: divers 2. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2			100,00 I
101030	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, kf <=15 m2.	m2	130,00	F	
101031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2			130,00 I
101032	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 101033 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2			130,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401030 Verband: divers 2. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		130,00	I
101040	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, lf <=15 m2.	m2	50,00	F	
101041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		50,00	I
101042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Straatbakstenen linge formaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 101043 1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		50,00	I
101043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401040 Verband: divers 2. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		50,00	I
1020			<u>Herstel bestrating bss <=15 m2</u>				
102010	241199		Herstellen sleufbedekking bss, wf <=15 m2.	m2	160,00	F	
				m3		0,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
102011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		160,00	I
102012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve stenen en passtukken 4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 102013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		160,00	I
102013	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402010 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		160,00	I
102020	241199		Herstellen sleufbedekking bss, df <=15 m2.	m2	240,00	F	
102021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		240,00	I
102022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve stenen en passtukken 5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 102023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		240,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402020 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		240,00	I
102030	241199		Herstellen sleufbedekking bss, kf <=15 m2.	m2	320,00	F	
102031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		320,00	I
102032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1020331 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		320,00	I
102033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402030 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		320,00	I
102040	241199		Herstellen sleufbedekking bss, dkf <=15 m2.	m2	90,00	F	
				m3		3,20	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
102041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		90,00	I
102042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 102043 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		90,00	I
102043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		90,00	I
102050	241199		Herstellen sleufbedekking bss, hkf <=15 m2.	m2	90,00	F	
102051	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		90,00	I
102052	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen halve keiformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 102053 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		90,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102053	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm (100 x 100 x 100 mm) Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m .1. . . . Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5. . . . Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		90,00	I
11			Herstel bestrating klinkers >15 m2 t/m 100 m2				
1110			<u>Herstel bestrating sbs >15 m2 t/m 100 m2</u>				
111010	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >15m2 t/m 100m2.	m2	90,00	F	
111011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		90,00	I
111012	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 1. Straatbakstenen: standaard waalformaat .3. . . . D.m.v. schrapen .1. . . . Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 111013 .1. . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		90,00	I
111013	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401010 Verband: divers 2. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m .1. . . . Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5. . . . Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		90,00	I
111020	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, df, >15m2 t/m 100m2.	m2	130,00	F	
				m3		0,90	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		130,00	I
111022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 111023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		130,00	I
111023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401020 Verband: divers 2. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		130,00	I
111030	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >15m2 t/m 100m2.	m2	160,00	F	
111031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		160,00	I
111032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 111033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		160,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401030 Verband: divers 2. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		160,00	I
111040	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, lf, >15m2 t/m 100m2.	m2	70,00	F	
111041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		70,00	I
111042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 111043 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		70,00	I
111043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401040 Verband: divers 2. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		70,00	I
1120			<u>Herstel bestrating bss >15 m2 t/m 100 m2</u>				
112010	241199		Herstellen sleufbedekking bss, wf, >15m2 t/m 100m2.	m2	250,00	F	
				m3		0,70	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112011	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		250,00	I
112012	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve stenen en passtukken 4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 112013 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		250,00	I
112013	241112			Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402010 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		250,00	I
112020	241199			Herstellen sleufbedekking bss, df, >15m2 t/m 100m2.	m2	350,00	F	
112021	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		350,00	I
112022	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve stenen en passtukken 5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 112023 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		350,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402020 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		350,00	I
112030	241199		Herstellen sleufbedekking bss, kf, >15m2 t/m 100m2.	m2	400,00	F	
112031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		400,00	I
112032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1120331 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		400,00	I
112033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402030 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		400,00	I
112040	241199		Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >15m2 t/m 100m2	m2	150,00	F	
				m3		4,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		150,00	I
112042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 112043 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		150,00	I
112043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		150,00	I
112050	241199		Herstellen sleufbedekking bss,hkf, >15m2 t/m 100m2.	m2	150,00	F	
112051	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		150,00	I
112052	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 112053 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		150,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112053	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm (100 x 100 x 100 mm) Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		150,00 I
12			Herstel bestrating klinkers >100 m2			
1210			<u>Herstel bestrating sbs >100 m2</u>			
121010	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >100 m2.	m2	125,00 F	
121011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00 I
121012	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 1. Straatbakstenen: standaard waalformaat .3. . . . D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 121013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00 I
121013	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401010 Verband: divers 2. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		125,00 I
121020	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, df, >100 m2.	m2	125,00 F	
				m3		1,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
121021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00	I
121022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 121023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00	I
121023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401020 Verband: divers 2. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		125,00	I
121030	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >100 m2.	m2	125,00	F	
121031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00	I
121032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 121033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401030 Verband: divers 2. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		125,00	I
121040	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, lf, >100 m2.	m2	125,00	F	
121041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00	I
121042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Straatbakstenen linge formaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 121043 1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00	I
121043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401040 Verband: divers 2. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		125,00	I
1220			<u>Herstel bestrating bss >100 m2</u>				
122010	241199		Herstellen sleufbedekking bss, wf, >100 m2.	m2	220,00	F	
				m3		1,25	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
122011	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		220,00	I
122012	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve stenen en passtukken 4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 122013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		220,00	I
122013	241112			Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402010 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		220,00	I
122020	241199			Herstellen sleufbedekking bss, df, >100 m2.	m2	250,00	F	
122021	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		250,00	I
122022	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve stenen en passtukken 5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 122023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		250,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402020 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		250,00	I
122030	241199		Herstellen sleufbedekking bss, kf, >100 m2.	m2	350,00	F	
122031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		350,00	I
122032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1220331 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		350,00	I
122033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402030 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		350,00	I
122040	241199		Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >100 m2.	m2	140,00	F	
				m3		3,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
122041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		140,00	I
122042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 122043 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		140,00	I
122043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		140,00	I
122050	241199		Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >100 m2.	m2	140,00	F	
122051	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		140,00	I
122052	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen halve keiformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 122053 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		140,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122053	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm (100 x 100 x 100 mm) Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		140,00 I
13			Herstel bestrating tegels <=15 m2			
1310			<u>Herstel bestrating tegels <=15 m2</u>			
131010	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	1.900,00 F	
131011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		1.900,00 I
131012	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels .3. . . . D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 131013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		1.900,00 I
131013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403020 en 403030 Verband: divers 1. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand	m2		1.900,00 I
131020	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm	m2	700,00 F	
				m3		19,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		700,00	I
131022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 131023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		700,00	I
131023	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 Verband: divers 2. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm Incl. halve tegels en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		700,00	I
131030	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	400,00	F	
131031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		400,00	I
131032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 131033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		400,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131033	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 Verband: divers 3. Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		400,00	I
14			Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2				
1410			<u>Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2</u>				
141010	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	1.900,00	F	
141011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		1.900,00	I
141012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1410131 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		1.900,00	I
141013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403020 en 403030 Verband: divers 1. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		1.900,00	I
141020	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	700,00	F	
				m3		19,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
141021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		700,00	I
141022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 141023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		700,00	I
141023	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 Verband: divers 2. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm Incl. halve tegels en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		700,00	I
141030	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	400,00	F	
141031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		400,00	I
141032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 141033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		400,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141033	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 Verband: divers 3. Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		400,00	I
15			Herstel bestrating tegels >100 m2				
1510			<u>Herstel bestrating tegels >100 m2</u>				
151010	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	8.000,00	F	
151011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		8.000,00	I
151012	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1510131 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		8.000,00	I
151013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403020 en 403030 Verband: divers 1. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		8.000,00	I
151020	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	2.500,00	F	
				m3		80,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		2.500,00	I
151022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 151023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		2.500,00	I
151023	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 Verband: divers 2. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm Incl. halve tegels en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		2.500,00	I
151030	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	500,00	F	
151031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		500,00	I
151032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 151033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		500,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151033	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 Verband: divers 3. Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		500,00	I
16			Herstel Sierbestratingen type 1				
1610			Herstel Sierbestratingen type 1 <=15 m2				
161010	241199		Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00	F	
161011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		450,00	I
161012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 9. Sierbestrating type 1 .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1610131 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		450,00	I
161013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404000 en 404010 Verband: divers 9. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 conform bijlage 3 van dit bestek .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		450,00	I
1620			Herstel Sierbestratingen type 1 >15 t/m 100 m2				
162010	241199		Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00	F	
				m3		4,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
162011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		450,00	I
162012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 9. Sierbestrating type 1 .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 162013 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		450,00	I
162013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404000 en 404010 Verband: divers 9. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 conform bijlage 3 van dit bestek .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		450,00	I
1630			<u>Herstel Sierbestratingen type 1 >100 m2</u>				
163010	241199		Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00	F	
163011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		450,00	I
163012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 9. Sierbestrating type 1 .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 163013 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		450,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404000 en 404010 Verband: divers 9. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 conform bijlage 3 van dit bestek .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		450,00	I
17			Herstel Sierbestratingen type 2				
1710			<u>Herstel Sierbestratingen type 2 <=15 m2</u>				
171010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	100,00	F	
171011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		100,00	I
171012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestrating type 2 conform bijlage: ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Bestrating type 2 conform bijlage .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1710139 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		100,00	I
171013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404020 Verband: divers 1. Bestrating type 2 conform bijlage .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		100,00	I
1720			<u>Herstel Sierbestratingen type 2 >15 t/m 100 m2</u>	m3		2,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	110,00 F	
172011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		110,00 I
172012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestrating type 2 conform bijlage: ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Bestrating type 2 conform bijlage .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 172013 .9 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		110,00 I
172013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404020 Verband: divers 1. Bestrating type 2 conform bijlage .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .3 Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen Zand: brekerzand	m2		110,00 I
1730			<u>Herstel Sierbestratingen type 2 >100 m2</u>			
173010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	125,00 F	
173011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00 I
						2,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
173012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestrating type 2 conform bijlage: ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Bestrating type 2 conform bijlage .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 173013 .9 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2			125,00 I
173013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404020 Verband: divers 1. Bestrating type 2 conform bijlage .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2			125,00 I
18			Herstel Sierbestratingen type 3				
1810			<u>Herstel Sierbestratingen type 3 <=15 m2</u>				
181010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	100,00	F	
181011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2			100,00 I
181012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve keien en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Bestrating type 3 conform bijlage .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 181013 .9 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2			100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
181013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404030 t/m 404060 Verband: divers 1. Bestrating type 3 conform bijlage .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		100,00 I
1820			<u>Herstel Sierbestratingen type 3 >15 t/m 100 m2</u>			
182010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	110,00 F	
182011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		110,00 I
182012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve keien en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Bestrating type 3 conform bijlage .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1820139 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		110,00 I
182013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404030 t/m 404060 Verband: divers 1. Bestrating type 3 conform bijlage .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		110,00 I
1830			<u>Herstel Sierbestratingen type 3 >100 m2</u>			
183010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	125,00 F	
				m3		2,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
183011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00	I
183012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve keien en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Bestrating type 3 conform bijlage .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 183013 .9 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00	I
183013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404030 t/m 404060 Verband: divers 1. Bestrating type 3 conform bijlage .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		125,00	I
19			Algemene werkzaamheden Sierbestrating				
1910			<u>Extra werkzaamheden straatlaag <=15 m2</u> Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs t.o.v. de samengestelde besteksposten t.b.t. herstel sierbestratingen indien directie aangeeft hier gebruik van te willen maken.				
191010	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .1. Op het zandbed .5. Steenslag Basaltsplit 0/6	m2	140,00	F	
				m3		7,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
191020	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste 120 mm 2. Dikte straatlaag: 100 mm .6. Op een funderingslaag .9. Splitbeton 0/6	m2	200,00 F	
1920			Extra werkzaamheden straatlaag >15 t/m 100 m2 Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs t.o.v. de samengestelde besteksposten indien directie aangeeft hier gebruik van te willen maken.	m3		12,00 L
192010	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .1. Op het zandbed .5. Steenslag Basaltsplit 0/6	m2	160,00 F	
192020	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste 120 mm 2. Dikte straatlaag: 100 mm .6. Op een funderingslaag .9. Splitbeton 0/6	m2	250,00 F	
1930			Extra werkzaamheden straatlaag >100 m2 Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs t.o.v. de samengestelde besteksposten indien directie aangeeft hier gebruik van te willen maken.	m3		15,00 L
193010	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .1. Op het zandbed .5. Steenslag Basaltsplit 0/6	m2	210,00 F	
193020	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste 120 mm 2. Dikte straatlaag: 100 mm .6. Op een funderingslaag .9. Splitbeton 0/6	m2	300,00 F	
1940			Vullen van voegen	m3		18,00 L
194010	832299		Vullen van voegen in sierbestrating (star). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel voegvullingen in bestratingen (dagprijs). Directie zorgt voor diverse locaties waarmee een dagproductie gerealiseerd kan worden De ploeg bestaat uit minimaal 2 personen te bestaan inclusief bijbehorende materialen t.b.v. het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden, bv bus en aanhanger Post verrekenbaar op basis van halve dagen (4 uur)	dag	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
194011	830199		Reinigen van voegen in sierbestrating. Betreft het reinigen van de voegen in bestaande sierbestrating (dagprijs) Voegen in sierbestrating type 2 en 3 conform bijlage De voegen dienen tot en met een diepte van 40 mm vrij te zijn van materialen en zuiver te zijn Bestaande voegvulling: Zand Methode: ter keuze aannemer	dag		20,00	I
194012	832299		Vullen van voegen sierbestrating (star). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel bestrating nutssleuven (dagprijs) Rekening houden met flexibele voegvulling om de 5 m Het betreft het vullen van de voegen van de reeds gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s): 194011 Vullen met gebonden voegmateriaal: NDE spezialvergussmörtel V1/10 kg Fabrikant: NDE GmbH o.g. Hoeveelheid 75 kg/m2 Leverantie conform bestekspostnr. 408010 Breedte van de voeg: 10-20 mm Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine Eventueel voegen navullen met voegmortel Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.) reinigen met sponsmachine Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen	dag		20,00	I
194020	832299		Vullen van voegen in sierbestrating (flexibel). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel voegvullingen in bestratingen (dagprijs). Directie zorgt voor diverse locaties waarmee een dagproductie gerealiseerd kan worden De ploeg bestaat uit minimaal 2 personen te bestaan inclusief bijbehorende materialen t.b.v. het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden, bv bus en aanhanger Post verrekenbaar op basis van halve dagen (4 uur)	dag	20,00	F	
194021	830199		Reinigen van voegen in sierbestrating. Betreft het reinigen van de voegen in bestaande sierbestrating (dagprijs) Voegen in sierbestrating type 2 en 3 conform bijlage De voegen dienen tot en met een diepte van 40 mm vrij te zijn van materialen en zuiver te zijn Bestaande voegvulling: Zand Methode: ter keuze aannemer	dag		20,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
194022	832299		Vullen van voegen sierbestrating (flexibel). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel bestrating nutssleuven (dagprijs) Rekening houden met starre voegvulling om de 5 m Het betreft het vullen van de voegen van de reeds gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s): 194021 Vullen met: flexibel voegmateriaal, met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddel of bitumenstrip, ter goedkeuring directie Hoeveelheid 75 kg/m2 Leverantie conform bestekspostnr. 408020 Breedte van de voeg: 10-20 mm Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine Eventueel voegen navullen met voegmortel Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.) reinigen met sponsmachine Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen	dag		20,00	I
1950			<u>Pasmaken materialen</u>				
195010	832302		Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft op maat te maken elementen van natuursteen Door middel van zagen .9. Bestratingsmaterialen: sierbestrating type 1 conform bijlage .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m	300,00	F	
195020	832302		Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft op maat te maken elementen van natuursteen Door middel van zagen .9. Bestratingsmaterialen: sierbestrating type 2 conform bijlage .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m	125,00	F	
195030	832302		Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft op maat te maken elementen van natuursteen Door middel van zagen .9. Bestratingsmaterialen: sierbestrating type 3 conform bijlage .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m	125,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Herstel kantlagen en molgoten t.p.v. nutssleuf				
			- Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of				
			gootconstructies hoort het benodigde				
			grondwerk en/of uitkassen van fundering t.b.v.				
			het aanbrengen van banden, fundering,				
			steunruggen en aanvullen achter de kantopsluiting				
			met zand en/of menggranulaat in de prijs per				
			eenheid begrepen te zijn				
			- Bij het hergebruik van bestaande verhardingen en				
			betonbanden dienen de evt. achtergebleven grond-				
			en/of specieresten voor het aanbrengen van de				
			materialen verwijderd te worden, dit dient in de prijs				
			per eenheid begrepen te zijn				
			- Vrijgekomen en onbruikbare materialen vervoeren				
			naar een vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
			eindverwerkingsinrichting, inclusief vervoers- en				
			acceptatiekosten				
2010			<u>Kantlagen lengte tot en met 30 m</u>				
201010	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	250,00	F	
			Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de				
			nutssleuven				
			inclusief grondwerkzaamheden				
			Tekortkomende materialen leveren conform				
			bestekspostnr. 401030				
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag				
		. .9. . . .	Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15	m3			2,00 L
			aanbrengen op fundering				
		3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,25 L
201020	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	250,00	F	
			Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de				
			nutssleuven				
			inclusief grondwerkzaamheden				
			Tekortkomende materialen leveren conform				
			bestekspostnr. 401030				
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen				
		. .9. . . .	Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15	m3			4,00 L
			aanbrengen op fundering				
		3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,25 L
201030	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	250,00	F	
			Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de				
			nutssleuven				
			inclusief grondwerkzaamheden				
			Tekortkomende materialen leveren conform				
			bestekspostnr. 402030				
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag				
		. .9. . . .	Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15	m3			2,00 L
			aanbrengen op fundering				
		3. .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,25 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201040	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 402030 1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen .9. . . . Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm .9. . . . Afstrooien en invegen met brekerzand	m	250,00 F	
				m3		4,00 L
				m3		0,25 L
201050	831399		Aanbr. goot/kantlaag, betontegels, (her). Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 403210 Bestaand uit 1 streklaag In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) 3 Goottegel, kleur grijs, zonder vellingkant Afstrooien en invegen met brekerzand	m	500,00 F	
				m3		8,00 L
				m3		0,50 L
2020			<u>Molgoten, lengte tot en met 30 m</u>			
202010	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 401030 9. . . . Bestaand uit 3 streklagen .9. . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .3. . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat .3. . . . Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	300,00 F	
				m3		7,20 L
				m3		0,30 L
202020	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 401030 2. . . . Bestaand uit 5 streklagen .9. . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .3. . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat .3. . . . Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	300,00 F	
				m3		12,00 L
				m3		0,30 L
202030	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 402030 9. . . . Bestaand uit 3 streklagen .9. . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .6. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm .3. . . . Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	300,00 F	
				m3		7,20 L
				m3		0,30 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202040	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 402030	m	300,00	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.9.	In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering	m3			12,00 L
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		.3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3			0,30 L
2030			<u>Trottoirbanden t.b.v. nutssleuven</u>				
203010	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405010	m	300,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			15,00 L
		.2.	Profiel 130/150 x 200 mm Rechte banden, l=1,0 m				
203020	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405020	m	150,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			7,50 L
		.2.	Profiel 130/150 x 200 mm				
			-Bochtbanden, l = 0,78 m				
			- R=divers, inw.				
			- R=divers, uitw.				
203040	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405030	m	300,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			18,00 L
		.5.	Profiel 180/200 x 200 mm Rechte banden, l=1,0 m				
203050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405040	m	150,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			9,00 L
		.5.	Profiel 180/200 x 200 mm				
			-Bochtbanden, l = 0,78 m				
			- R=divers, inw.				
			- R=divers, uitw.				
203060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405050	m	200,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			13,00 L
		.9.	Profiel 230/250 x 200 mm				
			-Rechte banden, l = 1,00 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
203070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleidingen inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405060	m	100,00	F
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug .9. Profiel 230/250 x 200 mm -Bochtbanden, l = 0,78 m - R=divers, inw. - R=divers, uitw.	m3		6,50 L
2040			<u>Opsluitbanden t.b.v. nutsleidingen</u>			
204010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleidingen inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 406010 , 406020 en 406030	m	100,00	F
		2.	Op zandbed .9. Profiel: 60 x 150 + 60 x 200 mm			
204020	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleidingen inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 406010 , 406020 en 406030	m	100,00	F
		2.	Op zandbed .4. Profiel 80 x 200 mm			
204030	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleidingen inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 406010 , 406020 en 406030	m	100,00	F
		2.	Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm			
204040	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleidingen inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 406010 , 406020 en 406030	m	100,00	F
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering, v.v. steunrug van 0,03 m3/m beton .5. Profiel 100 x 200 mm	m3 m3		0,50 L 3,00 L
2050			<u>Pasmaken trottoirbanden</u>			
205010	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft het pasmaken van trottoirbanden 2. D.m.v. zagen .9.9. Trottoirband, profiel: divers .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	st	200,00	F
2060			<u>Pasmaken opsluitbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
206010	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft het pasmaken van opsluitbanden 2. D.m.v. zagen .9.9. . . . Opsluitband, profiel: divers1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Herstraten bestrating			
301			Herstraten <= 15 m2			
3010			<u>Herstraten betontegels <=15 m2</u>			
301010	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403020 en 403030 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	250,00 F	
301020	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	110,00 F	2,50 L
301030	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	90,00 F	1,10 L
3011			<u>Herstraten straatbakstenen <=15 m2</u>			0,90 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301110	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	9,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401010				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
301120	831401	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	m2	100,00 F		
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401020				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
301130	831401		omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301140	831401		Herstraten straatbakstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 401040 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Straatbaksteen: standaard lingeformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	60,00	F	
3012			Herstraten betonstraatstenen <=15 m2				
301210	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402010 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	170,00	F	
				m3			0,60 L
301220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402020 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
				m3			1,70 L
				m3			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
301230	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402030 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	320,00 F	
				m3		3,20 L
301240	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402040 en 402030 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Betonstraatstenen: dubbelklinker .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F	
				m3		0,80 L
301250	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402050 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100mm (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F	
				m3		0,80 L
302			Herstraten >15 t/m 100 m2			
3020			<u>Herstraten betontegels >15 t/m 100 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
302010	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403020 en 403030 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	450,00 F	
302020	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	170,00 F	
302030	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F	
3021			Herstraten straatbakstenen >15 t/m 100 m2	m3		4,50 L
						1,70 L
						0,80 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302110	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	9,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401010				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
302120	831401	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	m2	100,00 F		
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401020				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
302130	831401		omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302140	831401		Herstraten straatbakstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 401040 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Straatbaksteen: standaard lingeformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	60,00	F	
3022			Herstraten betonstraatstenen >15 t/m 100 m2				
302210	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402010 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	170,00	F	
				m3			0,60 L
302220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402020 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	220,00	F	
				m3			1,70 L
				m2			
				m3			2,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302230	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402030 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
				m3		3,00	L
302240	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402040 en 402030 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Betonstraatstenen: dubbelklinker .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F		
				m3		0,80	L
302250	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402050 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100mm (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F		
				m3		0,80	L
303			Herstraten >100 m2				
3030			<u>Herstraten betontegels >100 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
303010	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403020 en 403030 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	420,00 F	
303020	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	170,00 F	
303030	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	110,00 F	
3031			Herstraten straatbakstenen >100 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303110	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	130,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401010				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
303120	831401	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	m3	130,00 F		1,30 L
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401020				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
303130	831401		Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per	m3	230,00 F		2,30 L
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303140	831401		Herstraten straatbakstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 401040 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Straatbaksteen: standaard lingeformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	110,00	F	
3032			Herstraten betonstraatstenen >100 m2				
303210	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402010 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	130,00	F	
				m3			1,10 L
303220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402020 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	130,00	F	
				m3			1,30 L
				m3			1,30 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303230	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	220,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 402030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning	m3			2,20 L
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
303240	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	110,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 402040 en 402030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning	m3			1,10 L
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	Betonstraatstenen: dubbelklinker				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
303250	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	110,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 402050				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning	m3			1,10 L
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100mm				
			(100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Leveranties				
4010			<u>Leveren straatbakstenen</u>				
401010	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.600,00	F	
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.2.	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder	st			1.600,00 L
			vellingkant, voorzien van afstandhouders				
			Kleur: passend bij aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: rood				
			Kwaliteit: klasse A4-12, bezand				
			Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
401020	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.800,00	F	
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder	st			1.800,00 L
			vellingkant, voorzien van afstandhouders				
			Kleur: passend bij aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: rood				
			Kwaliteit: klasse A4-12, bezand				
			Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
401030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.800,00	F	
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.2.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder	st			1.800,00 L
			vellingkant, voorzien van afstandhouders				
			Kleur: passend bij aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: rood				
			Kwaliteit: klasse A4-12, bezand				
			Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
401040	831602		Leveren straatbakstenen.	st	800,00	F	
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.9.	Straatbakstenen: standaard linge formaat, zonder	st			800,00 L
			vellingkant, voorzien van afstandhouders				
			Kleur: passend bij aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: rood				
			Kwaliteit: klasse A4-12, bezand				
			Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4020			<u>Leveren betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.750,00	F	
			Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)				
			te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk				
			of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			3.750,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: heide, kleurecht				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders				
			- Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
402020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	4.000,00	F	
			Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)				
			te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk				
			of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			4.000,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: heide, kleurecht				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders				
			- Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
402030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	4.000,00	F	
			Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)				
			te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk				
			of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			4.000,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: heide, kleurecht				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders				
			- Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden.				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
402040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	750,00	F	
			Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)				
			te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk				
			of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.9. . . .	Betonstraatstenen: standaard dubbelkeiformaat	st			750,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: heide, kleurecht				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met schijnvoeg en				
			afstandhouders				
			- Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden.				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
402050	831603		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338) te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring	st	500,00 F	
		.9.	Betonstraatstenen: halve keifmaat (100x100x100mm)	st		500,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating, uitgangspunt: heide, kleurecht			
			- Deklaag: gewassen			
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders			
			- Passend bij bestaande bestrating			
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden.			
		.5.	Dikte 100 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
4030			<u>Leveren betontegels grijs</u>			
403000	831604		Leveren betontegels.	st	300,00 F	
		.6.	Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		300,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
403010	831604		Leveren betontegels.	st	150,00 F	
		.9.	Betontegels 200 x 100 x 60 mm	st		150,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
403020	831604		Leveren betontegels.	st	950,00 F	
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		950,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
403030	831604		Leveren betontegels.	st	250,00 F	
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		250,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
403040	831604		Leveren betontegels.	st	150,00 F	
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		150,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
403050	831604		Leveren betontegels.	st	100,00 F	
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		100,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
403060	831604		Leveren betontegels.	st	150,00 F	
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		150,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
403070	831604		Leveren betontegels.	st	100,00 F	
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		100,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
4031			<u>Leveren betontegels rood</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
403100	831604	.6.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: rood	st st	150,00 F	150,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403110	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 100 x 60 mm Kleur: rood	st st	100,00 F	100,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403140	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: rood	st st	200,00 F	200,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403150	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: rood	st st	100,00 F	100,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403160	831604	.5.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: rood	st st	200,00 F	200,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403170	831604	.5.	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: rood	st st	100,00 F	100,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4032			<u>Leveren goottegels</u>				
403210	831604	.3.	Leveren betontegels. t.b.v. gootlagen Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs	st st	800,00 F	800,00	L
		1	Zonder vellingkant Leveren op plaats van verwerking				
4040			<u>Leveren sierbestrating</u>				
404000	831604	.6.	Leveren betontegels. Betreft sierbestrating type 1 Betontegels 400 x 150 x 80 mm Kleur: passend bij huidige bestrating ter goedkeuring directie Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden Materiaal conform bijlage	st st	150,00 F	150,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
404010	831604	.6.	Leveren betontegels. Betreft sierbestrating type 1 Betontegels 200 x 150 x 80 mm Kleur: passend bij huidige bestrating ter goedkeuring directie Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden Conform bijlage	st st	150,00 F	150,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
404020	831699		Leveren natuursteentegels 200x200x80 mm. Betreft sierbestrating type 2, conform bijlage	st	150,00	F	
			Natuursteentegels 200 x 200 x 80 mm	st			150,00 L
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
			Leveren op plaats van verwerking				
404030	831699		Leveren natuursteen keien Kandla. Betreft sierbestrating type 3	st	150,00	F	
			Natuursteen keien Kandla 140 x 200 x 60/80 mm	st			150,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
			Natuursteenkeien conform bijlage				
			Leveren op plaats van verwerking				
404040	831699		Leveren natuursteen keien Aziatisch graniet. Betreft sierbestrating type 3	st	150,00	F	
			Natuursteen keien van Chinees/Aziatisch graniet	st			150,00 L
			130/150 x 130/150 x 80 mm				
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
			Natuursteenkeien conform bijlage				
			Leveren op plaats van verwerking				
404050	831699		Leveren natuursteen keien Portugees graniet. Betreft sierbestrating type 3	st	150,00	F	
			Natuursteen keien van Portugees graniet 100/150 x 100/150 x 100/150 mm	st			150,00 L
			Bovenzijde fijn behakt, rondom grof behakt.				
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating.				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden.				
			Natuursteenkeien conform bijlage 3 van dit bestek				
			Leveren op plaats van verwerking				
404060	831699		Leveren natuursteen keien Betreft sierbestrating type 3	st	150,00	F	
			Natuursteen keien brickeno van 60 x 180 x 80 mm	st			150,00 L
			Natuursteenkeien conform bijlage 3 van dit bestek				
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating.				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden.				
			Leveren op plaats van verwerking				
4050			<u>Leveren trottoirbanden</u>				
405010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. .2. . . . Profiel 130/150 x 200 mm recht	st st	100,00	F	100,00 L
			Kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
405020	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton. .2. . . . Profiel 130/150 x 200 mm bochtband	st st	50,00	F	50,00 L
			Kleur: grijs				
		. .9. . .	Diverse stralen				
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
405030	831605	.5. . . .	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	100,00	F	
			Profiel 180/200 x 200 mm recht	st			100,00 L
			Kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
405040	831606	.5. . . .	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	
			Profiel 180/200 x 200 mm bochtband	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
		9.	Diverse stralen				
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
405050	831605	.9. . . .	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	100,00	F	
			Profiel 230/250 x 200 mm	st			100,00 L
			Recht				
			Kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
405060	831606	.9. . . .	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	
			Profiel 230/250 x 200 mm bochtband	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
		9.	Diverse stralen				
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
4060			<u>Leveren opsluitbanden</u>				
							
406010	831608	.3. . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	
			Profiel 60 x 200 mm recht	st			80,00 L
			kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
406020	831608	.4. . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	
			Profiel 80 x 200 mm recht	st			80,00 L
			kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
406030	831608	.5. . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	
			Profiel 100 x 200 mm recht	st			80,00 L
			kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
4070			<u>Leveren zand</u>				
							
407010	831601		Leveren zand.	m3	100,00	F	
			Betreft het leveren van zand op aangeven van directie				
		1.	Straatzand	m3			100,00 L
		1.	Leveren op plaats van verwerking				
		3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer				
							
407020	831601		Leveren zand.	m3	75,00	F	
			Betreft het leveren van zand op aangeven van directie				
		2.	Brekerzand	m3			75,00 L
		1.	Leveren op plaats van verwerking				
		3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
407030	220321		Leveren grond.	m3	75,00 F	
			Betreft het leveren van zand op aangeven van directie			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur			
		.7.	Grondsoort: zand in zandbed	m3		75,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van			
			vervoer			
407040	220321		Leveren grond.	m3	60,00 F	
			Betreft het leveren van teelaarde op aangeven van			
			directie			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur			
		.6.	Grondsoort: teelaarde	m3		60,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van			
			vervoer			
407050	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	75,00 F	
			wegfundering van steenmengsel.			
			Betreft het leveren van menggranulaat op aangeven van			
			directie			
		7.	Menggranulaat	ton		75,00 L
		.1.	Sortering 0/16			
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
407060	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	75,00 F	
			wegfundering van steenmengsel.			
			Betreft het leveren van menggranulaat op aangeven van			
			directie			
		7.	Menggranulaat	ton		75,00 L
		.2.	Sortering 0/31,5			
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
4080			<u>Leveren overige materialen</u>			
408010	831699		Leveren voegvulling star.	kg	45.000,00 F	
			Betreft het leveren van voegvulling			
			Voegvulling: NDE spezialvergussmörtel V1/10 kg	kg		45.000,00 L
			Fabrikant: NDE Gmbh o.g.			
			Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
408020	831699		Leveren voegvulling flexibel	kg	1.000,00 F	
			Betreft het leveren van voegvulling			
			Voegvulling: met water aan te maken cementpoeder met	kg		1.000,00 L
			toeslagstoffen en kunststofbindmiddel			
			of bitumenstrip, ter goedkeuring directie			
			Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
408030	831699		Leveren splitbeton 0/6	m3	20,00 F	
			Betreft het leveren van splitbeton			
			Splitbeton 0/6	m3		20,00 L
			Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Straatmeubilair			
5010			<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>			
501010	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie / kabels- en leidingenbedrijven Betreft: alle voorkomende verkeersbordpalen inclusief alle bebording die reeds door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn inclusief herstel groenvoorziening / berm 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .9. Diverse afmetingen	st	80,00	F
501020	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie / kabels- en leidingenbedrijven Betreft: alle voorkomende verkeersbordpalen inclusief alle bebording die reeds door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn Inclusief herstel elementenverharding 4. In een bestrating bestaande uit elementenverharding, diverse materialen .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .9. Diverse afmetingen	st	80,00	F
501030	321399		Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her). Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie / kabels- en leidingenbedrijven Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn Betreft het terugplaatsen van anti-parkeerpaal die reeds door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd Betreft: diamantkoppaal, gerecycled kunststof, zwart: afm 150x150x1400 mm voorzien van vellingkanten inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode reflectorbanden Paal te lood stellen	st	80,00	F
501040	321399		Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her). Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie / kabels- en leidingenbedrijven Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn Betreft het terugplaatsen van anti-parkeerpaal die reeds door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd Betreft houten diamantkoppaal: afmeting 150x150x1400 mm voorzien van vellingkanten inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode reflectorbanden Paal te lood stellen	st	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			Verkeersmaatregelen			
6010			<u>Toepassen verkeersmaatregelen <25 m</u> Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de nutsbedrijven			
601010	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd	dag	800,00	F
601020	621099		1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag	keer	800,00	F
6012			Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer Afzetting aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen eventueel achtergebleven materialen (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de benodigde afzetting gebruik makende van de reeds aanwezige afzettingmaterialen van de kabels en leidingen bedrijven Niet meer benodigde afzettingen dienen door de aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd			
601210	624002		<u>Toepassen verkeersmaatregelen >25 m < 250 m</u> Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de nutsbedrijven	dag	1.250,00	F
			Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd			
			1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
601220	621099		Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer Afzetting aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen eventueel achtergebleven materialen (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de benodigde afzetting gebruik makende van de reeds aanwezige afzettingmaterialen van de kabels en leidingen bedrijven Niet meer benodigde afzettingen dienen door de aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	750,00	F
6015			<u>Toepassen verkeersmaatregelen >250 m < 500 m</u> Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de nutsbedrijven			
601510	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag	dag	1.250,00	F
601520	621099		Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer Afzetting aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen eventueel achtergebleven materialen (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de benodigde afzetting gebruik makende van de reeds aanwezige afzettingmaterialen van de kabels en leidingen bedrijven Niet meer benodigde afzettingen dienen door de aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	750,00	F
6020			<u>Toepassen verkeersmaatregelen > 500 m</u> Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de nutsbedrijven			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
602010	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag	dag	600,00	F
602020	621099		Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer Afzetting aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen eventueel achtergebleven materialen (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de benodigde afzetting gebruik makende van de reeds aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en leidingen bedrijven Niet meer benodigde afzettingen dienen door de aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	400,00	F
6030			<u>Toepassen omleidingen</u>			
603010	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van tijdelijke verkeersmaatregelen (omleidingen) gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de omleidingen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd 1. Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 2 keer/dag	dag	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
603020	621099		Instandhouden en verw. aanwezige omleidingen. Betreft: instandhouden van aanwezige omleidingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer omleidingen aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen niet meer benodigde omleidingen door de aannemer afgedraaid te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	200,00	F
6040			<u>Aanbr. instandhouden en opruimen verkeersmaatr.</u> Posten alleen toepassen indien geen verkeersmaatregelen aanwezig zijn van de Kabels en leidingen bedrijven en bij herstelwerkzaamheden na de 2e oplevering op aangeven van directie.			
604010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden aan trottoirs of fietspaden Betreft het leveren en aanbrengen van de benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. het veilig verrichten van de benodigde werkzaamheden 9. Afzetting dient te voldoen aan CROW publicatie 530B 9 Met materiaal van de aannemer Standaard dient de aannemer minimaal de volgende afzetmaterialen ter beschikking te hebben: - 2 afzethekken van 2,5 m; klasse II - 2 verkeersborden C01 - 2 verkeersborden J16 - 2 verkeersborden A0130 - 2 pijlborden D02 - 6 geleidebakens; klasse II Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	400,00	F
604020	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen op dagen dat er niet gewerkt wordt en gedurende werkdagen Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Afrekening per vergunning/melding 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag	dag	800,00	F
604030	621099		Verwijderen verkeersmaatregelen. Betreft het opruimen van de gebruikte verkeersmaatregelen t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden, betreft materialen geplaatst door de aannemer van de nutssleuven. Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd Datum en tijdstip van verwijdering verkeersmaatregelen dient in de rapportage meegenomen te worden.	keer	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Diverse werkzaamheden			
71			Controle zandbed/fundering			
7110			<u>Controle verdichting en dikte</u>			
711010	800199		Controle dikte en verdichting zandbed. Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of leidingwerkzaamheden Controleren of dikte voldoet aan eisen Controleren of verdichtingsgraad voldoet aan artikel 22.02.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 Afrekening per vergunning/melding = 1 keer Toepassen op aangeven van directie	keer	3.000,00	F
711020	800199		Controle dikte en verdichting fundering. Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of leidingwerkzaamheden Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of leidingwerkzaamheden in de rijbaan Controleren of dikte voldoet aan eisen Controleren of verdichtingsgraad voldoet aan artikel 80.17.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 Afrekening per vergunning/melding = 1 keer Toepassen op aangeven van directie	keer	1.000,00	F
73			Opsporen kabels en leidingen			
730010	102102		Graven proefsleuf. Situering: in het werk nader te bepalen in opdracht van directie Opbouw van de ondergrond: divers Uitgangspunt: leemgrond Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven 2. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad 2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	500,00	F
74			Verzamelen huisafval			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
740010	502299		Verzamelen huisvuil-containers. Betreft : De aannemer zorgt dat het huisvuil / GFT / PMD op ophaaldagen van de afvalcontainers / plastic zakken, vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtauto van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar één of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die wel bereikbaar zijn voor de vrachtauto van de reinigingsdienst Leeg gemaakte containers terugbrengen naar aanwonenden Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer Frequentie Huisvuil : 1 x per twee weken GFT : 1 x per twee weken PMD: 1 x per twee weken Ophalen is per straat éénmaal per week gedurende de gehele uitvoeringsperiode Het verzamelen van alle containers/PMD per melding in 1 week wordt als 1 keer beschouwd	keer	450,00	F
75			Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid			
750010	241199		Opnemen tijdelijke sleufbedekking. Betreft het opnemen van tijdelijk aangebrachte verharding t.b.v. bereikbaarheid aangrenzende percelen en/of panden De tijdelijke maatregelen pas wegnemen indien het perceel weer bereikbaar is over reeds gestraat werk Materiaal: divers Uitkomende materialen naast sleuf deponeren t.b.v. herstellen nutssleuf Onbruikbare materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen diverse soorten bestrating materialen Breedte variabel	m2	2.500,00	F
750020	101499		Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. Betreft: het treffen van de minimaal benodigde tijdelijke voorzieningen en maatregelen (bijv. plaatsen schotten, loopplanken, bebording etc.) om de aanliggende bedrijven, winkels en aanwonenden tijdens de uitvoering bereikbaar te houden voor voetgangers en mensen in een rolstoel Minimale breedte: 1,00 m De tijdelijke maatregelen pas wegnemen indien het perceel weer bereikbaar is over reeds gestraat werk Maatregelen ter keuze aannemer Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	600,00	F
77			RAW Raamovereenkomst			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
770010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een 2 wekelijkse deelopdracht binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de 2 weken uitvoeringsduur van de betreffende deelopdracht Deelopdrachten dienen alle uitgevoerde werkzaamheden (uitgevoerde meldingen en vergunningen) te bevatten van 2 weken uitvoeringsduur 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden conform bestek en op aangeven van directie . . . 9. Voor gestelde eisen en omschrijving aan de inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen naar artikel 01.21.05 in deel 3 van deze overeenkomst	keer	104,00	F
78			Procesbeheersing			
780010	100199		Procesbeheersing werkzaamheden < 25 m. Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven proces conform bijlage 1 (stroomschema werkproces werkzaamheden < 25 m, vergunningsvrij), inrichten TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces (m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per melding = 1 keer	keer	400,00	F
780020	100199		Procesbeheersing werkzaamheden > 25 m < 250 m. Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces, werkzaamheden > 25 m onder vergunning) en het gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 voor werkzaamheden > 25 m < 250 m Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces (m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per vergunning = 1 keer	keer	1.250,00	F
780030	100199		Procesbeheersing werkzaamheden > 250 m < 500 m. Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces werkzaamheden > 25 m onder vergunning), inrichten TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 voor werkzaamheden > 250 m < 500 m Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces (m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per vergunning = 1 keer	keer	1.250,00	F
780040	100199		Procesbeheersing werkzaamheden > 500 m. Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces werkzaamheden > 25 m onder vergunning), inrichten TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 voor werkzaamheden > 500 m Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces (m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per vergunning = 1 keer	keer	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
780060	100199		Verwerken onterechte Fixi-meldingen. Betreft het verwerken (in behandeling nemen, werkelijke situatie beoordelen, communiceren en afmelden) van onterechte Fixi-meldingen (zie deel 1) Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per onterechte melding = 1 keer	keer	50,00	F
79			EMVI-criteria Conform de aanbestedingsleidraad wordt er van de aannemer inspanningen verwacht voor het bereiken van een tweetal EMVI criteria. De aannemer geeft in zijn plan van aanpak aan hoe e.e.a. aangepakt zal worden door de aannemer. Voor de aanpak van de aannemer / het uitvoeren van deze EMVI criteria zullen extra kosten tegenover staan, deze kan de aannemer onderbrengen in onderstaande posten. Let wel! er dient altijd een bedrag ingevuld te worden conform de gestelde voorwaarden in dit bestek en aanbestedingsleidraad.			
7910			<u>EMVI-criteria < 25 m (vergunningsvrij)</u>			
791010	100199		EMVI criterium 1 Borging < 25 m. Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1 (borging) conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de processen (conform bestekspost 780010) worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen niet in deze post begrepen te zijn Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	400,00	F
791020	100199		EMVI criterium 2 Communicatie < 25 m. Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 2 (communicatie) conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de processen (conform bestekspost 780010) worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen niet in deze post begrepen te zijn Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	400,00	F
7920			<u>EMVI-criteria > 25 m</u>			
792010	100199		EMVI criterium 1 Borging > 25 m. Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1 (borging) conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de processen (conform besteksposten 780020 t/m 780060) worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen niet in deze post begrepen te zijn Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	2.900,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
792020	100199		EMVI criterium 2 Communicatie > 25 m. Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 2 (communicatie) conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de processen (conform besteksposten 780020 t/m 780060) worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen niet in deze post begrepen te zijn Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	2.900,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Regie werkzaamheden			
81			Inzetten werknemers			
			De tarieven voor de uren t.b.v. het inzetten van werknemers zijn inclusief uitvoeringskosten ten behoeve van de aansturing van de in te zetten werknemers.			
			Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur).			
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	250,00	F
			Inzetten stratenmaker I gedurende reguliere werktijden			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
			.1. Werknemers: Bouwbedrijf groep D			
			Voorzien van klein materieel t.b.v. straatwerkzaamheden en met bus met aanhanger			
			Voorzien van PBM			
810020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	250,00	F
			Inzetten opperman bestratingen gedurende reguliere werktijden			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
			.1. Werknemers: Bouwbedrijf groep B			
			Voorzien van klein materieel t.b.v. straatwerkzaamheden			
			Voorzien van PBM			
810030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	300,00	F
			Inzetten van verkeersregelaar			
			Deze moet bevoegd zijn om deze taken te volbrengen			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
			.1. Werknemers: Verkeersregelaar			
			Werknemers gecertificeerde verkeersregelaars			
			De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen gesteld in CROW-publicatie 991 (d.d. 06-06-2012)			
			Afgerekend wordt op het aantal daadwerkelijk gemaakte uren met een minimum van 3 uur per persoon per keer.			
82			Inzetten van materieel			
			De tarieven voor de uren t.b.v. het inzetten van materieel zijn inclusief uitvoeringskosten ten behoeve van de aansturing van het in te zetten materieel.			
			Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur).			
820010	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	160,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton			
		.1.	Zelflossend			
		.1.	Met hydraulische laad- en losinrichting			
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
			Inclusief knijper en stenenklem			
820020	100599		Inzetten veegmachine	uur	160,00	F
			Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter beschikking stellen van een veegmachine			
			(wegdekreiniger) t.b.v. het schoonhouden van de openbare wegen			
			Inzet veegmachine valt niet onder de verplichting van de aannemer het werkgebied schoon te houden en/of schoon achter te laten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Perceel 2 Deelgebied Sittard en omgeving				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Herstel bestratingen - Eventueel tekort komend straatzand kan enkel opgevoerd worden indien er meer dan 1 m3 per 50 m2 benodigd is. E.e.a. conform art. 24.05.05, lid 02 van de Standaard 2020				
10			Herstel bestrating klinkers <=15 m2				
1010			<u>Herstel bestrating sbs <=15 m2</u>				
101010	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, wf <=15 m2.	m2	70,00 F		
101011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.	m2		70,00 I	
101012	831503		2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		70,00 I	
101013	241112		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 1. Straatbakstenen: standaard waalformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 101013 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		70,00 I	
101020	241199		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401010 Verband: divers 2. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m3		0,70 L	
101021	830101		Herstellen sleufbedekking sbs, df <=15 m2. Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2	100,00 F	100,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101022	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 101023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		100,00	I
101023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401020 Verband: divers 2. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		100,00	I
101030	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, kf <=15 m2.	m2	130,00	F	
101031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		130,00	I
101032	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 101033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		130,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401030 Verband: divers 2. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		130,00	I
101040	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, lf <=15 m2.	m2	50,00	F	
101041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		50,00	I
101042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Straatbakstenen linge formaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 101043 1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		50,00	I
101043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401040 Verband: divers 2. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		50,00	I
1020			<u>Herstel bestrating bss <=15 m2</u>				
102010	241199		Herstellen sleufbedekking bss, wf <=15 m2.	m2	160,00	F	
				m3		0,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
102011	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		160,00	I
102012	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 102013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		160,00	I
102013	241112			Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402010 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		160,00	I
102020	241199			Herstellen sleufbedekking bss, df <=15 m2.	m2	240,00	F	
102021	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		240,00	I
102022	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 102023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		240,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402020 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		240,00	I
102030	241199		Herstellen sleufbedekking bss, kf <=15 m2.	m2	320,00	F	
102031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		320,00	I
102032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve stenen en passtukken 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1020331 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		320,00	I
102033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402030 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		320,00	I
102040	241199		Herstellen sleufbedekking bss, dkf <=15 m2.	m2	90,00	F	
				m3		3,20	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		90,00	I
102042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 102043 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		90,00	I
102043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		90,00	I
102050	241199		Herstellen sleufbedekking bss, hkf <=15 m2.	m2	90,00	F	
102051	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		90,00	I
102052	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen halve keiformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 102053 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		90,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102053	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm (100 x 100 x 100 mm) Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		90,00	I
11			Herstel bestrating klinkers >15 m2 t/m 100 m2				
1110			<u>Herstel bestrating sbs >15 m2 t/m 100 m2</u>				
111010	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >15m2 t/m 100m2.	m2	90,00	F	
111011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		90,00	I
111012	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 1. Straatbakstenen: standaard waalformaat .3. . . . D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 111013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		90,00	I
111013	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401010 Verband: divers 2. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		90,00	I
111020	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, df, >5m2 t/m 100m2.	m2	130,00	F	
				m3		0,90	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
111021	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		130,00	I
111022	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 111023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		130,00	I
111023	241112			Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401020 Verband: divers 2. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		130,00	I
111030	241199			Herstellen sleufbedekking sbs, kf,>15m2 t/m 100m2.	m2	160,00	F	
111031	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		160,00	I
111032	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 111033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		160,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401030 Verband: divers 2. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		160,00	I
111040	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, lf,>15m2 t/m 100m2.	m2	70,00	F	
111041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		70,00	I
111042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Straatbakstenen standaard linge formaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 111043 1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		70,00	I
111043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401040 Verband: divers 2. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		70,00	I
1120			<u>Herstel bestrating bss >15 m2 t/m 100 m2</u>				
112010	241199		Herstellen sleufbedekking bss, wf, >15m2 t/m 100m2.	m2	250,00	F	
				m3		0,70	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112011	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		250,00	I
112012	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 112013 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		250,00	I
112013	241112			Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402010 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		250,00	I
112020	241199			Herstellen sleufbedekking bss, df,>15m2 t/m 100m2.	m2	350,00	F	
112021	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		350,00	I
112022	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 112023 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		350,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402020 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		350,00	I
112030	241199		Herstellen sleufbedekking bss, kf, >15m2 t/m 100m2.	m2	400,00	F	
112031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		400,00	I
112032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1120331 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		400,00	I
112033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402030 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		400,00	I
112040	241199		Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >15m2 t/m 100m2.	m2	150,00	F	
				m3		4,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		150,00	I
112042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 112043 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		150,00	I
112043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		150,00	I
112050	241199		Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >15m2 t/m 100m2.	m2	150,00	F	
112051	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		150,00	I
112052	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen halve keiformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 112053 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		150,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112053	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm (100 x 100 x 100 mm) Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		150,00 I
12			Herstel bestrating klinkers >100 m2			
1210			<u>Herstel bestrating sbs >100 m2</u>			
121010	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >100 m2.	m2	125,00 F	
121011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00 I
121012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 1. Straatbakstenen: standaard waalformaat .3. . . . D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 121013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00 I
121013	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401010 Verband: divers 2. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		125,00 I
121020	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, df, >100 m2.	m2	125,00 F	
				m3		1,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00	I
121022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 2. Straatbakstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 121023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00	I
121023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401020 Verband: divers 2. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		125,00	I
121030	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >100 m2.	m2	125,00	F	
121031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00	I
121032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 121033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401030 Verband: divers 2. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		125,00	I
121040	241199		Herstellen sleufbedekking sbs, lf, >100 m2.	m2	125,00	F	
121041	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00	I
121042	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Straatbakstenen linge formaat 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 121043 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00	I
121043	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 401040 Verband: divers 2. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel Incl. halve stenen en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		125,00	I
1220			<u>Herstel bestrating bss >100 m2</u>				
122010	241199		Herstellen sleufbedekking bss, wf, >100 m2.	m2	220,00	F	
				m3		1,25	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122011	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		220,00	I
122012	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 122013 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		220,00	I
122013	241112			Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402010 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		220,00	I
122020	241199			Herstellen sleufbedekking bss, df, >100 m2.	m2	250,00	F	
122021	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		250,00	I
122022	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 122023 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		250,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122023	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402020 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		250,00	I
122030	241199		Herstellen sleufbedekking bss, kf, >100 m2.	m2	350,00	F	
122031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		350,00	I
122032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutsleuven Incl. halve stenen en passtukken 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1220331 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		350,00	I
122033	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutsleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402030 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		350,00	I
122040	241199		Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >100 m2.	m2	140,00	F	
				m3		3,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
122041	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		140,00	I
122042	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 122043 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		140,00	I
122043	241112			Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat, dikte 80mm Incl. halve stenen en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand.	m2		140,00	I
122050	241199			Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >100 m2.	m2	140,00	F	
122051	830101			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		140,00	I
122052	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen en passtukken 9. Betonstraatstenen halve keiformaat .3. D.m.v. schrapen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 122053 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		140,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122053	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 402040 Verband: divers 1. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm (100 x 100 x 100 mm) Incl. halve stenen en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand.	m2		140,00	I
13			Herstel bestrating tegels <=15 m2				
1310			<u>Herstel bestrating tegels <=15 m2</u>				
131010	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	1.900,00	F	
131011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		1.900,00	I
131012	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels .3. . . . D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 131013 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		1.900,00	I
131013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403020 en 403030 Verband: divers 1. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. . . . Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand	m2		1.900,00	I
131020	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm	m2	700,00	F	
				m3		19,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		700,00	I
131022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 131023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		700,00	I
131023	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 Verband: divers 2. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm Incl. halve tegels en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		700,00	I
131030	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	400,00	F	
131031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		400,00	I
131032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 131033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		400,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131033	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 Verband: divers 3. Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand	m2		400,00	I
14			Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2				
1410			<u>Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2</u>				
141010	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	1.900,00	F	
141011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		1.900,00	I
141012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1410131 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		1.900,00	I
141013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403020 en 403030 Verband: divers 1. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen Zand: brekerzand	m2		1.900,00	I
141020	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	700,00	F	
				m3		19,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
141021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		700,00	I
141022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 141023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		700,00	I
141023	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 Verband: divers 2. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm Incl. halve tegels en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		700,00	I
141030	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	400,00	F	
141031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		400,00	I
141032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 141033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		400,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141033	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 Verband: divers 3. Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		400,00	I
15			Herstel bestrating tegels >100 m2				
1510			<u>Herstel bestrating tegels >100 m2</u>				
151010	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	8.000,00	F	
151011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		8.000,00	I
151012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels .3. D.m.v. schrapen1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1510131 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		8.000,00	I
151013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403020 en 403030 Verband: divers 1. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		8.000,00	I
151020	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	2.500,00	F	
				m3		80,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151021	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		2.500,00	I
151022	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 151023 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		2.500,00	I
151023	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 Verband: divers 2. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm Incl. halve tegels en passtukken 9. Breedte van 0 tot 2,1 m 1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen 5. Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		2.500,00	I
151030	241199		Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	500,00	F	
151031	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		500,00	I
151032	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken 7. Betontegels 3. D.m.v. schrapen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 151033 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		500,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
151033	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 Verband: divers 3. Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm Incl. halve tegels en passtukken .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		500,00 I
16			Herstel Sierbestratingen type 1			
1610			<u>Herstel Sierbestratingen type 1 <=15 m2</u>			
161010	241199		Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00 F	
161011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		450,00 I
161012	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve stenen/tegels en passtukken 9. Sierbestrating type 1 .3. D.m.v. schrappen .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 161013 .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		450,00 I
161013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404000 en 404010 Verband: divers 9. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		450,00 I
1620			<u>Herstel Sierbestratingen type 1 >15 t/m 100 m2</u>			
162010	241199		Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
162011	830101	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2		450,00 I
		.	Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand			
		.	Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020			
		.	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.			
		2.	Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden			
		.				
162012	831503	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		450,00 I
		.	Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven			
		.	Incl. halve stenen/tegels en passtukken			
		9.	Sierbestrating type 1			
		.3.	D.m.v. schrappen			
		 1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 162013			
		 1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen			
		.				
162013	241111	.	Herstellen sleufbedekking -tegels	m2		450,00 I
		.	Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven			
		.	Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404000 en 404010			
		.	Verband: divers			
		9.	Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1			
		.9.	Breedte van 0 tot 2,1 m			
		 1.	Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen			
		.				
		.5	Afstrooien en invegen met zand en afrillen	m3		4,50 L
		.	Zand: brekerzand			
		.				
1630		.	<u>Herstel Sierbestratingen type 1 >100 m2</u>			
163010	241199	.	Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00 F	
163011	830101	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2		450,00 I
		.	Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand			
		.	Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020			
		.	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.			
		2.	Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden			
		.				
		.				
163012	831503	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		450,00 I
		.	Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven			
		.	Incl. halve stenen/tegels en passtukken			
		9.	Sierbestrating type 1			
		.3.	D.m.v. schrappen			
		 1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 163013			
		 1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163013	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404000 en 404010 Verband: divers 9. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende bewerkins-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		450,00	I
17			Herstel Sierbestratingen type 2				
1710			<u>Herstel Sierbestratingen type 2 <=15 m2</u>				
171010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	100,00	F	
171011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		100,00	I
171012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Sierbestrating type 2 ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Sierbestrating type 2 .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1710139 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkins-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		100,00	I
171013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404020 Verband: divers 1. Sierbestrating type 2 .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkins-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		100,00	I
1720			<u>Herstel Sierbestratingen type 2 >15 t/m 100 m2</u>				
172010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	110,00	F	
				m3		2,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172011	830101	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2		110,00 I
		.	Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand			
		.	Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020			
		.	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.			
		2.	Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden			
172012	832307	.	Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen.	m2		110,00 I
		.	Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen			
		.	Sierbestrating type 2 ontdoen van grond en resten cement/voegvulling			
		.	Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven			
		.	Incl. halve tegels en passtukken			
		.	Werkwijze ter keuze aannemer			
		9.	Sierbestrating type 2			
		.9.	Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 172013			
		.9.	Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen			
172013	241113	.	Herstellen sleufbedekking -sierbestrating	m2		110,00 I
		.	Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven			
		.	Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404020			
		.	Verband: divers			
		1.	Sierbestrating type 2			
		.9.	Breedte van 0 tot 2,1 m			
		.1.	Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen			
		.3	Afstrooien en inwassen met zand en afrillen	m3		2,20 L
		.	Zand: brekerzand			
1730		.	<u>Herstel Sierbestratingen type 2 >100 m2</u>			
173010	241199	.	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	125,00 F	
173011	830101	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2		125,00 I
		.	Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand			
		.	Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020			
		.	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.			
		2.	Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
173012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Sierbestrating type 2 ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve tegels en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Sierbestrating type 2 .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 173013 .9 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00 I
173013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404020 Verband: divers 1. Sierbestrating type 2 .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		125,00 I
18			Herstel Sierbestratingen type 3			
1810			<u>Herstel Sierbestratingen type 3 <=15 m2</u>			
181010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	100,00 F	
181011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		100,00 I
181012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve keien en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Sierbestrating type 3 .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 181013 .9 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
181013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404030 t/m 404060 Verband: divers 1. Sierbestrating type 3 .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		100,00 I
1820			<u>Herstel Sierbestratingen type 3 >15 t/m 100 m2</u>			
182010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	110,00 F	
182011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		110,00 I
182012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve keien en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Sierbestrating type 3 .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 1820139 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		110,00 I
182013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404030 t/m 404060 Verband: divers 1. Sierbestrating type 3 .9. Breedte van 0 tot 2,1 m1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		110,00 I
1830			<u>Herstel Sierbestratingen type 3 >100 m2</u>			
183010	241199		Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	125,00 F	
				m3		2,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
183011	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand Eventueel tekort komend zand leveren conform bestekspostnr. 407010 of 407020 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 2. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating aangebracht dient te worden	m2		125,00	I
183012	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten cement/voegvulling Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven Incl. halve keien en passtukken Werkwijze ter keuze aannemer 9. Sierbestrating type 3 .9. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 183013 .9 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m2		125,00	I
183013	241113		Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 404030 t/m 404060 Verband: divers 1. Sierbestrating type 3 .9. Breedte van 0 tot 2,1 m .1. Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen .3 Afstrooien en inwassen met zand en afrillen Zand: brekerzand	m2		125,00	I
19			Algemene werkzaamheden Sierbestrating				
1910			<u>Extra werkzaamheden straatlaag <=15 m2</u> Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs t.o.v. de samengestelde besteksposten t.b.t. herstel sierbestratingen indien directie aangeeft hier gebruik van te willen maken.				
191010	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .1. Op het zandbed .5. Steenslag Basaltsplit 0/6	m2	140,00	F	
				m3		7,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
191020	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste 120 mm 2. Dikte straatlaag: 100 mm .6. Op een funderingslaag .9. Splitbeton 0/6	m2	200,00 F	
1920			Extra werkzaamheden straatlaag >15 t/m 100 m2 Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs t.o.v. de samengestelde besteksposten indien directie aangeeft hier gebruik van te willen maken.			
192010	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .1. Op het zandbed .5. Steenslag Basaltsplit 0/6	m2	160,00 F	
192020	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste 120 mm 2. Dikte straatlaag: 100 mm .6. Op een funderingslaag .9. Splitbeton 0/6	m2	250,00 F	
1930			Extra werkzaamheden straatlaag >100 m2 Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs t.o.v. de samengestelde besteksposten indien directie aangeeft hier gebruik van te willen maken.			
193010	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .1. Op het zandbed .5. Steenslag Basaltsplit 0/6	m2	210,00 F	
193020	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste 120 mm 2. Dikte straatlaag: 100 mm .6. Op een funderingslaag .9. Splitbeton 0/6	m2	300,00 F	
1940			Vullen van voegen			
194010	832299		Vullen van voegen in sierbestrating (star). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel voegvullingen in bestratingen (dagprijs). Directie zorgt voor diverse locaties waarmee een dagproductie gerealiseerd kan worden De ploeg bestaat uit minimaal 2 personen te bestaan inclusief bijbehorende materialen t.b.v. het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden, bv bus en aanhanger Post verrekenbaar op basis van halve dagen (4 uur)	dag	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
194011	830199		Reinigen van voegen in sierbestrating. Betreft het reinigen van de voegen in bestaande sierbestrating (dagprijs) Voegen in sierbestrating type 2 en 3 De voegen dienen tot en met een diepte van 40 mm vrij te zijn van materialen en zuiver te zijn Bestaande voegvulling: Zand Methode: ter keuze aannemer	dag		20,00	I
194012	832299		Vullen van voegen sierbestrating (star). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel bestrating nutssleuven (dagprijs) Rekening houden met flexibele voegvulling om de 5 m Het betreft het vullen van de voegen van de reeds gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s): 194011 Vullen met gebonden voegmateriaal: NDE spezialvergussmörtel V1/10 kg Fabrikant: NDE GmbH o.g. Hoeveelheid 75 kg/m2 Leverantie conform bestekspostnr. 408010 Breedte van de voeg: 10-20 mm Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine Eventueel voegen navullen met voegmortel Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.) reinigen met sponsmachine Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen	dag		20,00	I
194013	832299		Vullen van voegen sierbestrating (flexibel). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel bestrating nutssleuven Rekening houden met flexibele voegvulling om de 5 m Het betreft het vullen van de voegen van de reeds gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s): 194011 Vullen met: flexibel voegmateriaal, met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddel of bitumenstrip, ter goedkeuring directie Hoeveelheid 75 kg/m2 Leverantie conform bestekspostnr. 408020 Breedte van de voeg: 10-20 mm Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine Eventueel voegen navullen met voegmortel Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.) reinigen met sponsmachine Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen	dag		20,00	I
194020	832299		Vullen van voegen in sierbestrating (flexibel). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel voegvullingen in bestratingen (dagprijs). Directie zorgt voor diverse locaties waarmee een dagproductie gerealiseerd kan worden De ploeg bestaat uit minimaal 2 personen te bestaan inclusief bijbehorende materialen t.b.v. het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden, bv bus en aanhanger Post verrekenbaar op basis van halve dagen (4 uur)	dag	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
194021	830199		Reinigen van voegen in sierbestrating. Betreft het reinigen van de voegen in bestaande sierbestrating (dagprijs) Voegen in sierbestrating type 2 en 3 De voegen dienen tot en met een diepte van 40 mm vrij te zijn van materialen en zuiver te zijn Bestaande voegvulling: Zand Methode: ter keuze aannemer	dag		20,00	I
194022	832299		Vullen van voegen sierbestrating (flexibel). Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen t.b.v. herstel bestrating nutssleuven (dagprijs) Rekening houden met starre voegvulling om de 5 m Het betreft het vullen van de voegen van de reeds gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s): 194021 Vullen met: flexibel voegmateriaal, met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddel of bitumenstrip, ter goedkeuring directie Hoeveelheid 75 kg/m ² Leverantie conform bestekspostnr. 408020 Breedte van de voeg: 10-20 mm Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine Eventueel voegen navullen met voegmortel Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.) reinigen met sponsmachine Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen	dag		20,00	I
1950			<u>Pasmaken materialen</u>				
195010	832302		Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft op maat te maken elementen van natuursteen 2. Door middel van zagen 9. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m	300,00	F	
195020	832302		Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft op maat te maken elementen van natuursteen 2. Door middel van zagen 9. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 2 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m	125,00	F	
195030	832302		Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft op maat te maken elementen van natuursteen 2. Door middel van zagen 9. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 3 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	m	125,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Herstel kantlagen en molgoten t.p.v. nutssleuf				
			- Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of				
			gootconstructies hoort het benodigde				
			grondwerk en/of uitkassen van fundering t.b.v.				
			het aanbrengen van banden, fundering,				
			steunruggen en aanvullen achter de kantopsluiting				
			met zand en/of menggranulaat in de prijs per				
			eenheid begrepen te zijn				
			- Bij het hergebruik van bestaande verhardingen en				
			betonbanden dienen de evt. achtergebleven grond-				
			en/of specieresten voor het aanbrengen van de				
			materialen verwijderd te worden, dit dient in de prijs				
			per eenheid begrepen te zijn				
			- Vrijgekomen en onbruikbare materialen vervoeren				
			naar een vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
			eindverwerkingsinrichting, inclusief vervoers- en				
			acceptatiekosten				
2010			<u>Kantlagen lengte 0 t/m 30 m</u>				
201010	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	250,00	F	
			Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de				
			nutssleuven				
			inclusief grondwerkzaamheden				
			Tekortkomende materialen leveren conform				
			bestekspostnr. 401030				
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag				
		. .9. . . .	Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15	m3			2,00 L
			aanbrengen op fundering				
		3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,25 L
201020	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	250,00	F	
			Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de				
			nutssleuven				
			inclusief grondwerkzaamheden				
			Tekortkomende materialen leveren conform				
			bestekspostnr. 401030				
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen				
		. .9. . . .	Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15	m3			4,00 L
			aanbrengen op fundering				
		3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,25 L
201030	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	250,00	F	
			Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de				
			nutssleuven				
			inclusief grondwerkzaamheden				
			Tekortkomende materialen leveren conform				
			bestekspostnr. 402030				
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag				
		. .9. . . .	Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15	m3			2,00 L
			aanbrengen op fundering				
		3. .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,25 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201040	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 402030 1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen .9. . . . Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m	250,00 F	
				m3		4,00 L
				m3		0,25 L
201050	831399		Aanbr. goot/kantlaag, betontegels, (her). Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 403210 Bestaand uit 1 streklaag In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) 3 Goottegel, kleur grijs, zonder vellingkant Afstrooien en invegen met brekerzand	m	500,00 F	
				m3		8,00 L
				m3		0,50 L
2020			<u>Molgoten, lengte 0 t/m 30 m</u>			
202010	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 401030 9. . . . Bestaand uit 3 streklagen .9. . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .3. . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	300,00 F	
				m3		7,20 L
				m3		0,30 L
202020	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 401030 2. . . . Bestaand uit 5 streklagen .9. . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .3. . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	300,00 F	
				m3		12,00 L
				m3		0,30 L
202030	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 402030 9. . . . Bestaand uit 3 streklagen .9. . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .6. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	300,00 F	
				m3		7,20 L
				m3		0,30 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202040	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren conform bestekspostnr. 402030	m	300,00	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.9.	In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering	m3			12,00 L
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		.3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3			0,30 L
2030			<u>Trottoirbanden t.b.v. nutssleuven</u>				
203010	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405010	m	300,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			15,00 L
		.2.	Profiel 130/150 x 200 mm Rechte banden, l=1,0 m				
203020	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405020	m	150,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			7,50 L
		.2.	Profiel 130/150 x 200 mm				
			-Bochtbanden, l = 0,78 m				
			- R=divers, inw.				
			- R=divers, uitw.				
203040	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405030	m	300,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			18,00 L
		.5.	Profiel 180/200 x 200 mm Rechte banden, l=1,0 m				
203050	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405040	m	150,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			9,00 L
		.5.	Profiel 180/200 x 200 mm				
			-Bochtbanden, l = 0,78 m				
			- R=divers, inw.				
			- R=divers, uitw.				
203060	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405050	m	200,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug	m3			13,00 L
		.9.	Profiel 230/250 x 200 mm				
			-Rechte banden, l = 1,00 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
203070	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 405060	m	100,00	F
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van steunrug .9. Profiel 230/250 x 200 mm -Bochtbanden, l = 0,78 m - R=divers, inw. - R=divers, uitw.	m3		6,50 L
2040			<u>Opsluitbanden t.b.v. nutssleuven</u>			
204010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 406010 , 406020 en 406030	m	100,00	F
		2.	Op zandbed .9. Profiel: 60 x 150 + 60 x 200			
204020	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 406010 , 406020 en 406030	m	100,00	F
		2.	Op zandbed .4. Profiel 80 x 200 mm			
204030	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 406010 , 406020 en 406030	m	100,00	F
		2.	Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm			
204040	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven inclusief grondwerkzaamheden Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 406010 , 406020 en 406030	m	100,00	F
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering, v.v. steunrug van 0,03 m3/m beton .5. Profiel 100 x 200 mm	m3 m3		0,50 L 3,00 L
2050			<u>Pasmaken trottoirbanden</u>			
205010	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft het pasmaken van trottoirbanden 2. D.m.v. zagen .9.9. Trottoirband, profiel: divers .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	st	200,00	F
2060			<u>Pasmaken opsluitbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
206010	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft het pasmaken van opsluitbanden 2. D.m.v. zagen .9.9. . . . Opsluitband, profiel: divers1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Herstraten bestrating				
301			Herstraten <= 15 m2				
3010			<u>Herstraten betontegels <=15 m2</u>				
301010	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403020 en 403030 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	250,00 F		
301020	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	110,00 F		2,50 L
301030	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	90,00 F		1,10 L
3011			<u>Herstraten straatbakstenen <=15 m2</u>				0,90 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301110	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	90,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401010				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
301120	831401	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	m3	100,00 F		0,90 L
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401020				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
301130	831401		omgevingsvergunning	m3	150,00 F		1,00 L
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
301140	831401		Herstraten straatbakstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 401040 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Straatbaksteen: standaard lingeformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	60,00 F	
3012			Herstraten betonstraatstenen <=15 m2			
301210	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402010 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	170,00 F	
				m3		0,60 L
301220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402020 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F	
				m3		1,70 L
				m3		2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
301230	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402030 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	320,00 F	
				m3		3,20 L
301240	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402040 en 402030 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Betonstraatstenen: dubbelklinker .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F	
				m3		0,80 L
301250	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402050 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100mm (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F	
				m3		0,80 L
302			Herstraten >15 t/m 100 m2			
3020			<u>Herstraten betontegels >15 t/m 100 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
302010	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403020 en 403030 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	450,00 F	
302020	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	170,00 F	
302030	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F	
3021			Herstraten straatbakstenen >15 t/m 100 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302110	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	90,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401010				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
302120	831401	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	m3	100,00 F		0,90 L
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401020				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
302130	831401		omgevingsvergunning	m3	150,00 F		1,00 L
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302140	831401		Herstraten straatbakstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 401040 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Straatbaksteen: standaard lingeformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	60,00	F	
3022			Herstraten betonstraatstenen >15 t/m 100 m2				
302210	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402010 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	170,00	F	
				m3			0,60 L
302220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402020 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	220,00	F	
				m3			1,70 L
				m3			2,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
302230	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402030 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F	
				m3		3,00 L
302240	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402040 en 402030 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Betonstraatstenen: dubbelklinker formaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F	
				m3		0,80 L
302250	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402050 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100 mm (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00 F	
				m3		0,80 L
303			Herstraten >100 m2			
3030			<u>Herstraten betontegels >100 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
303010	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403020 en 403030 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	420,00 F	
303020	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen leveren volgens bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m 403170 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	170,00 F	
303030	831403		Herstraten betontegels. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 403000 , 403010 , 403100 en 403110 9. Totale breedte tot 2,15 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .9. Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	110,00 F	
3031			Herstraten straatbakstenen >100 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303110	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	130,00 F		
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401010				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
303120	831401	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	m3	130,00 F		1,30 L
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401020				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
303130	831401		omgevingsvergunning	m3	230,00 F		2,30 L
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten straatbakstenen.				
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 401030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303140	831401		Herstraten straatbakstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 401040 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .9. Straatbaksteen: standaard lingeformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	110,00	F	
3032			Herstraten betonstraatstenen >100 m2				
303210	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402010 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	130,00	F	
				m3			1,10 L
303220	831402		Herstraten betonstraatstenen. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te zijn Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 402020 9. Totale breedte tot 2,15 m .9. Verband: divers .1. Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	130,00	F	
				m3			1,30 L
				m3			1,30 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303230	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	220,00	F	
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 402030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat						
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand						
303240	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	110,00	F	
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 402040 en 402030				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
.9.	Betonstraatstenen: dubbelklinker formaat						
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand						
303250	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	110,00	F	
			Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en				
			overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te				
			zijn				
			Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens				
			bestekspostnr(s). 402050				
		9.	Totale breedte tot 2,15 m				
		.9.	Verband: divers				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per				
			eenheid te zijn begrepen				
			Rekening houden met 10% breuk				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
.9.	Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100 mm						
	(100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken						
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Leveranties				
4010			<u>Leveren straatbakstenen</u>				
401010	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.600,00	F	
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.2.	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders	st			1.600,00 L
			Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: rood				
			Kwaliteit: klasse A4-12, bezand				
			Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
401020	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.800,00	F	
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders	st			1.800,00 L
			Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: rood				
			Kwaliteit: klasse A4-12, bezand				
			Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
401030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.800,00	F	
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.2.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders	st			1.800,00 L
			Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: rood				
			Kwaliteit: klasse A4-12, bezand				
			Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
401040	831602		Leveren straatbakstenen.	st	750,00	F	
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.9.	Straatbakstenen: standaard linge formaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders	st			750,00 L
			Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: rood				
			Kwaliteit: klasse A4-12, bezand				
			Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4020			<u>Leveren betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.750,00	F	
			Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)				
			te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk				
			of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			3.750,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: heide, kleurecht				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders				
			- Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
		.3.	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
402020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	4.000,00	F	
			Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)				
			te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk				
			of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			4.000,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: heide, kleurecht				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders				
			- Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
		.3.	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
402030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	4.000,00	F	
			Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)				
			te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk				
			of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			4.000,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: heide, kleurecht				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders				
			- Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden.				
		.3.	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
402040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	750,00	F	
			Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)				
			te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk				
			of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring				
		.9.	Betonstraatstenen: standaard dubbelkeiformaat	st			750,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: heide, kleurecht				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met schijnvoeg en				
			afstandhouders				
			- Passend bij bestaande bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden.				
		.3.	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
402050	831603		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338) te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring	st	500,00	F
		.9.	Betonstraatstenen: halve keiformaat (100x100x100mm) Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating, uitgangspunt: heide, kleurecht - Deklaag: gewassen - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders - Passend bij bestaande bestrating Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden. .5.	st		500,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
4030			<u>Leveren betontegels grijs</u>			
403000	831604		Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs	st st	300,00	F
		.1	Leveren op plaats van verwerking			300,00 L
403010	831604		Leveren betontegels. Betontegels 200 x 100 x 60 mm Kleur: grijs	st st	150,00	F
		.1	Leveren op plaats van verwerking			150,00 L
403020	831604		Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: grijs	st st	950,00	F
		.1	Leveren op plaats van verwerking			950,00 L
403030	831604		Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs	st st	250,00	F
		.1	Leveren op plaats van verwerking			250,00 L
403040	831604		Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs	st st	150,00	F
		.1	Leveren op plaats van verwerking			150,00 L
403050	831604		Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs	st st	100,00	F
		.1	Leveren op plaats van verwerking			100,00 L
403060	831604		Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: grijs	st st	150,00	F
		.1	Leveren op plaats van verwerking			150,00 L
403070	831604		Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs	st st	100,00	F
		.1	Leveren op plaats van verwerking			100,00 L
4031			<u>Leveren betontegels rood</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
403100	831604	.6.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: rood	st st	150,00 F	150,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403110	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 100 x 60 mm Kleur: rood	st st	100,00 F	100,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403140	831604	.3.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: rood	st st	200,00 F	200,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403150	831604	. .3. . . .	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: rood	st st	100,00 F	100,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403160	831604	.5.	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: rood	st st	200,00 F	200,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
403170	831604	. .5. . . .	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: rood	st st	100,00 F	100,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4032			<u>Leveren goottegels</u>				
403210	831604		Leveren betontegels. t.b.v. gootlagen	st	800,00 F		
		. .3. . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs	st		800,00	L
		1	Zonder vellingkant Leveren op plaats van verwerking				
4040			<u>Leveren sierbestrating</u>				
404000	831604		Leveren betontegels. Betreft sierbestrating type 1	st	150,00 F		
		. .6. . . .	Betontegels 400 x 150 x 80 mm Kleur: passend bij huidige bestrating ter goedkeuring directie	st		150,00	L
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
		1	Sierbestrating type 1 Leveren op plaats van verwerking				
404010	831604		Leveren betontegels. Betreft sierbestrating type 1	st	150,00 F		
		. .6. . . .	Betontegels 200 x 150 x 80 mm Kleur: passend bij huidige bestrating ter goedkeuring directie	st		150,00	L
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden				
		1	Sierbestrating type 1 Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
404020	831699		Leveren natuursteentegels 200x200x80 mm.	st	150,00	F	
			Betreft sierbestrating type 2, conform bijlage				
			Natuursteentegels 200 x 200 x 80 mm	st			150,00 L
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
			en opdrachtgever overlegd te worden				
404030	831699		Leveren natuursteen keien Kandla.	st	150,00	F	
			Betreft sierbestrating type 3				
			Natuursteen keien Kandla 140 x 200 x 60/80 mm	st			150,00 L
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
404040	831699		Leveren natuursteen keien Aziatisch graniet.	st	150,00	F	
			Betreft sierbestrating type 3				
			Natuursteen keien van Chinees/Aziatisch graniet	st			150,00 L
			130/150 x 130/150 x 80 mm				
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating				
404050	831699		Leveren natuursteen keien Portugees graniet.	st	150,00	F	
			Betreft sierbestrating type 3				
			Natuursteen keien van Portugees graniet 100/150 x	st			150,00 L
			100/150 x 100/150 mm				
			Bovenzijde fijn behakt, rondom grof behakt.				
404060	831699		Leveren natuursteen keien	st	150,00	F	
			Betreft sierbestrating type 3				
			Natuursteen keien brickeno van 60 x 180 x 80 mm	st			150,00 L
			Natuursteenkeien conform bijlage 3 van dit bestek				
			Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating.				
4050	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	100,00	F	
		.2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm recht	st			100,00 L
			Kleur: grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
405020	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	
		.2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm bochtband	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
		. .9. . .	Diverse stralen				
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
405030	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	100,00	F	100,00	L
		.5.	.	.	.	Profiel 180/200 x 200 mm recht	st				
		.	.	.	.	Kleur: grijs					
		.	.	.	.1.	Werkende lengte 1 m					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
405040	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	50,00	L
		.5.	.	.	.	Profiel 180/200 x 200 mm bochtband	st				
		.	.	.	.	Kleur: grijs					
		.	.9.	.	.	Diverse stralen					
		.	.	.	.1.	Werkende lengte 0,78 m					
405050	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	100,00	F	100,00	L
		.9.	.	.	.	Profiel 230/250 x 200 mm recht	st				
		.	.	.	.	Kleur: grijs					
		.	.	.	.1.	Werkende lengte 1 m					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
405060	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	50,00	L
		.9.	.	.	.	Profiel 230/250 x 200 mm bochtband	st				
		.	.	.	.	Kleur: grijs					
		.	.9.	.	.	Diverse stralen					
		.	.	.	.1.	Werkende lengte 0,78 m					
4060	831608					Leveren op plaats van verwerking		80,00	F	80,00	L
		.	.	.	.						
		.	.	.	.						
		.	.	.	.						
		.	.	.	.						
406010	831608					Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	80,00	L
		.3.	.	.	.	Profiel 60 x 200 mm recht	st				
		.	.	.	.	kleur: grijs					
		.	.	.	.1.	Werkende lengte 1 m					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
406020	831608					Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	80,00	L
		.4.	.	.	.	Profiel 80 x 200 mm recht	st				
		.	.	.	.	kleur: grijs					
		.	.	.	.1.	Werkende lengte 1 m					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
406030	831608					Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	80,00	L
		.5.	.	.	.	Profiel 100 x 200 mm recht	st				
		.	.	.	.	kleur: grijs					
		.	.	.	.1.	Werkende lengte 1 m					
		.	.	.	.1	Leveren op plaats van verwerking					
4070	831601					Leveren zand.	m3	100,00	F	100,00	L
		.	.	.	.	Betreft het leveren van zand op aangeven van directie					
		1.	.	.	.	Straatzand	m3				
		.	.	.	.1.	Leveren op plaats van verwerking					
		.	.	.	.3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer					
407020	831601					Leveren zand.	m3	75,00	F	75,00	L
		.	.	.	.	Betreft het leveren van zand op aangeven van directie					
		2.	.	.	.	Brekerzand	m3				
		.	.	.	.1.	Leveren op plaats van verwerking					
		.	.	.	.3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
407030	220321		Leveren grond.	m3	75,00 F	
			Betreft het leveren van zand op aangeven van directie			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur			
		.7.	Grondsoort: zand in zandbed	m3		75,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van			
			vervoer			
407040	220321		Leveren grond.	m3	60,00 F	
			Betreft het leveren van teelaarde op aangeven van			
			directie			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur			
		.6.	Grondsoort: teelaarde	m3		60,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van			
			vervoer			
407050	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	75,00 F	
			wegfundering van steenmengsel.			
			Betreft het leveren van menggranulaat op aangeven van			
			directie			
		7.	Menggranulaat	ton		75,00 L
		.1.	Sortering 0/16			
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
407060	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	75,00 F	
			wegfundering van steenmengsel.			
			Betreft het leveren van menggranulaat op aangeven van			
			directie			
		7.	Menggranulaat	ton		75,00 L
		.2.	Sortering 0/31,5			
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
4080			<u>Leveren overige materialen</u>			
408010	831699		Leveren voegvulling star.	kg	45.000,00 F	
			Betreft het leveren van voegvulling			
			Voegvulling: NDE spezialvergussmörtel V1/10 kg	kg		45.000,00 L
			Fabrikant: NDE Gmbh o.g.			
			Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
408020	831699		Leveren voegvulling flexibel	kg	1.000,00 F	
			Betreft het leveren van voegvulling			
			Voegvulling: Met water aan te maken cementpoeder met	kg		1.000,00 L
			toeslagstoffen en kunststofbindmiddel			
			of bitumenstrip, ter goedkeuring directie			
			Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
408030	831699		Leveren splitbeton 0/6	m3	20,00 F	
			Betreft het leveren van splitbeton			
			Splitbeton 0/6	m3		20,00 L
			Plaats van levering: op plaats van verwerking op			
			aangeven van directie			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Straatmeubilair			
5010			<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>			
501010	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie / kabels- en leidingenbedrijven Betreft: alle voorkomende verkeersbordpalen inclusief alle bebording die reeds door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn inclusief herstel groenvoorziening / berm 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .9. Diverse afmetingen	st	80,00	F
501020	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie / kabels- en leidingenbedrijven Betreft: alle voorkomende verkeersbordpalen inclusief alle bebording die reeds door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn Inclusief herstel elementenverharding 4. In een bestrating bestaande uit elementenverharding, diverse materialen .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .9. Diverse afmetingen	st	80,00	F
501030	321399		Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her). Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie / kabels- en leidingenbedrijven Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn Betreft het terugplaatsen van anti-parkeerpaal die reeds door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd Betreft: diamantkoppaal, gerecycled kunststof, zwart: afm 150x150x1400 mm voorzien van vellingkanten inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode reflectorbanden Paal te lood stellen	st	80,00	F
501040	321399		Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her). Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie / kabels- en leidingenbedrijven Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn Betreft het terugplaatsen van anti-parkeerpaal die reeds door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd Betreft houten diamantkoppaal: afmeting 150x150x1400 mm voorzien van vellingkanten inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode reflectorbanden Paal te lood stellen	st	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			Verkeersmaatregelen			
6010			<u>Toepassen verkeersmaatregelen <25 m</u> Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de nutsbedrijven			
601010	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd	dag	800,00	F
601020	621099	1.	Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag	keer	800,00	F
6012			<u>Toepassen verkeersmaatregelen >25 m < 250 m</u> Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de nutsbedrijven			
601210	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd	dag	1.250,00	F
		1.	Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
601220	621099		Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer Afzetting aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen eventueel achtergebleven materialen (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de benodigde afzetting gebruik makende van de reeds aanwezige afzettingmaterialen van de kabels en leidingen bedrijven Niet meer benodigde afzettingen dienen door de aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	750,00	F
6015			<u>Toepassen verkeersmaatregelen >250 m < 500 m</u> Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de nutsbedrijven			
601510	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag	dag	1.250,00	F
601520	621099		Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer Afzetting aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen eventueel achtergebleven materialen (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de benodigde afzetting gebruik makende van de reeds aanwezige afzettingmaterialen van de kabels en leidingen bedrijven Niet meer benodigde afzettingen dienen door de aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	750,00	F
6020			<u>Toepassen verkeersmaatregelen > 500 m</u> Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de nutsbedrijven			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
602010	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag	dag	600,00 F	
602020	621099		Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer Afzetting aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen eventueel achtergebleven materialen (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de benodigde afzetting gebruik makende van de reeds aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en leidingen bedrijven Niet meer benodigde afzettingen dienen door de aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	400,00 F	
6030			<u>Toepassen omleidingen</u>			
603010	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van tijdelijke verkeersmaatregelen (omleidingen) gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Het inspecteren van de omleidingen per vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag beschouwd 1. Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 2 keer/dag	dag	400,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
603020	621099		Instandhouden en verw. aanwezige omleidingen. Betreft: instandhouden van aanwezige omleidingen tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden van de aannemer omleidingen aangebracht door kabels en leidingen bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020 Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden dienen niet meer benodigde omleidingen door de aannemer afgedraaid te worden. E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05, conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel 3 van dit bestek Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	200,00	F
6040			<u>Aanbr. instandhouden en opruimen verkeersmaatr.</u> Posten alleen toepassen indien geen verkeersmaatregelen aanwezig zijn van de Kabels en leidingen bedrijven en bij herstelwerkzaamheden na de 2e oplevering op aangeven van directie.			
604010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden aan trottoirs of fietspaden Betreft het leveren en aanbrengen van de benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. het veilig verrichten van de benodigde werkzaamheden 9. Afzetting dient te voldoen aan CROW publicatie 530B 9 Met materiaal van de aannemer Standaard dient de aannemer minimaal de volgende afzetmaterialen ter beschikking te hebben: - 2 afzethekken van 2,5 m; klasse II - 2 verkeersborden C01 - 2 verkeersborden J16 - 2 verkeersborden A0130 - 2 pijlborden D02 - 6 geleidebakens; klasse II Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd	keer	400,00	F
604020	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen op dagen dat er niet gewerkt wordt en gedurende werkdagen Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en bijgehouden te worden door de aannemer - wanneer inspectie; - gegevens inspecteur; - wel- / geen afwijkingen. e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en in deel 3 van dit bestek Afrekening per vergunning/melding 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag	dag	800,00	F
604030	621099		Verwijderen verkeersmaatregelen. Betreft het opruimen van de gebruikte verkeersmaatregelen t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden, betreft materialen geplaatst door de aannemer van de nutssleuven. Alle benodigde werkzaamheden per vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd Datum en tijdstip van verwijdering verkeersmaatregelen dient in de rapportage meegenomen te worden.	keer	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Diverse werkzaamheden			
71			Controle zandbed/fundering			
7110			<u>Controle verdichting en dikte</u>			
711010	800199		Controle dikte en verdichting zandbed. Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of leidingwerkzaamheden Controleren of dikte voldoet aan eisen Controleren of verdichtingsgraad voldoet aan artikel 22.02.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 Afrekening per vergunning/melding = 1 keer Toepassen op aangeven van directie	keer	3.000,00	F
711020	800199		Controle dikte en verdichting fundering. Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of leidingwerkzaamheden Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of leidingwerkzaamheden in de rijbaan Controleren of dikte voldoet aan eisen Controleren of verdichtingsgraad voldoet aan artikel 80.17.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 Afrekening per vergunning/melding = 1 keer Toepassen op aangeven van directie	keer	1.000,00	F
73			Opsporen kabels en leidingen			
730010	102102		Graven proefsleuf. Situering: in het werk nader te bepalen in opdracht van directie Opbouw van de ondergrond: divers Uitgangspunt: leemgrond Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven 2. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad 2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	500,00	F
74			Verzamelen huisafval			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
740010	502299		Verzamelen huisvuil-containers. Betreft : De aannemer zorgt dat het huisvuil / GFT / PMD op ophaaldagen van de afvalcontainers / plastic zakken, vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtauto van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar één of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die wel bereikbaar zijn voor de vrachtauto van de reinigingsdienst Leeg gemaakte containers terugbrengen naar aanwonenden Vooraf containers voorzien van straatnaam en huisnummer Frequentie Huisvuil : 1 x per twee weken GFT : 1 x per twee weken PMD: 1 x per twee weken Ophalen is per straat éénmaal per week gedurende de gehele uitvoeringsperiode Het verzamelen van alle containers/PMD per melding in 1 week wordt als 1 keer beschouwd	keer	450,00	F
75			Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid			
750010	241199		Opnemen tijdelijke sleufbedekking. Betreft het opnemen van tijdelijk aangebrachte verharding t.b.v. bereikbaarheid aangrenzende percelen en/of panden De tijdelijke maatregelen pas wegnemen indien het perceel weer bereikbaar is over reeds gestraat werk Materiaal: divers Uitkomende materialen naast sleuf deponeren t.b.v. herstellen nutssleuf Onbruikbare materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen diverse soorten bestrating materialen Breedte variabel	m2	2.500,00	F
750020	101499		Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. Betreft: het treffen van de minimaal benodigde tijdelijke voorzieningen en maatregelen (bijv. plaatsen schotten, loopplanken, bebording etc.) om de aanliggende bedrijven, winkels en aanwonenden tijdens de uitvoering bereikbaar te houden voor voetgangers en mensen in een rolstoel Minimale breedte: 1,00 m De tijdelijke maatregelen pas wegnemen indien het perceel weer bereikbaar is over reeds gestraat werk Maatregelen ter keuze aannemer Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	600,00	F
77			RAW Raamovereenkomst			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
770010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een 2 wekelijkse deelopdracht binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de 2 weken uitvoeringsduur van de betreffende deelopdracht Deelopdrachten dienen alle uitgevoerde werkzaamheden (uitgevoerde meldingen en vergunningen) te bevatten van 2 weken uitvoeringsduur 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden conform bestek en op aangeven van directie . . . 9. Voor gestelde eisen en omschrijving aan de inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen naar artikel 01.21.05 in deel 3 van deze overeenkomst	keer	104,00	F
78			Procesbeheersing			
780010	100199		Procesbeheersing werkzaamheden < 25 m. Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven proces conform bijlage 1 (stroomschema werkproces werkzaamheden < 25 m, vergunningsvrij), inrichten TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces (m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per melding = 1 keer	keer	400,00	F
780020	100199		Procesbeheersing werkzaamheden > 25 m < 250 m. Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces, werkzaamheden > 25 m onder vergunning) en het gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 voor werkzaamheden > 25 m < 250 m Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces (m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per vergunning = 1 keer	keer	1.250,00	F
780030	100199		Procesbeheersing werkzaamheden > 250 m < 500 m. Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces werkzaamheden > 25 m onder vergunning), inrichten TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 voor werkzaamheden > 250 m < 500 m Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces (m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per vergunning = 1 keer	keer	1.250,00	F
780040	100199		Procesbeheersing werkzaamheden > 500 m. Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces werkzaamheden > 25 m onder vergunning), inrichten TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 voor werkzaamheden > 500 m Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces (m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per vergunning = 1 keer	keer	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
780060	100199		Verwerken onterechte Fixi-meldingen. Betreft het verwerken (in behandeling nemen, werkelijke situatie beoordelen, communiceren en afmelden) van onterechte Fixi-meldingen (zie deel 1) Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces dienen hierbij inbegrepen te zijn Afrekening per onterechte melding = 1 keer	keer	50,00	F
79			EMVI-criteria Conform de aanbestedingsleidraad wordt er van de aannemer inspanningen verwacht voor het bereiken van een tweetal EMVI criteria. De aannemer geeft in zijn plan van aanpak aan hoe e.e.a. aangepakt zal worden door de aannemer. Voor de aanpak van de aannemer / het uitvoeren van deze EMVI criteria zullen extra kosten tegenover staan, deze kan de aannemer onderbrengen in onderstaande posten. Let wel! er dient altijd een bedrag ingevuld te worden conform de gestelde voorwaarden in dit bestek en aanbestedingsleidraad.			
7910			<u>EMVI-criteria < 25 m (vergunningsvrij)</u>			
791010	100199		EMVI criterium 1 Borging < 25 m. Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1 (borging) conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de processen (conform bestekspost 780010) worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen niet in deze post begrepen te zijn Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	400,00	F
791020	100199		EMVI criterium 2 Communicatie < 25 m. Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 2 (communicatie) conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de processen (conform bestekspost 780010) worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen niet in deze post begrepen te zijn Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	400,00	F
7920			<u>EMVI-criteria > 25 m</u>			
792010	100199		EMVI criterium 1 Borging > 25 m. Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1 (borging) conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de processen (conform besteksposten 780020 t/m 780060) worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen niet in deze post begrepen te zijn Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	2.900,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
792020	100199		EMVI criterium 2 Communicatie > 25 m. Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 2 (communicatie) conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de processen (conform besteksposten 780020 t/m 780060) worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen niet in deze post begrepen te zijn Afrekening per vergunning/melding = 1 keer	keer	2.900,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Regie werkzaamheden				
81			Inzetten werknemers De tarieven voor de uren t.b.v. het inzetten van werknemers zijn inclusief uitvoeringskosten ten behoeve van de aansturing van de in te zetten werknemers. Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur).				
810010	100501		Inzetten van werknemer. Inzetten stratenmaker I gedurende reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Bouwbedrijf groep D Voorzien van klein materieel t.b.v. straatwerkzaamheden en met bus met aanhanger Voorzien van PBM	uur	250,00	F	
810020	100501		Inzetten van werknemer. Inzetten opperman bestratingen gedurende reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Bouwbedrijf groep B Voorzien van klein materieel t.b.v. straatwerkzaamheden Voorzien van PBM	uur	250,00	F	
810030	100501		Inzetten van werknemer. Inzetten van verkeersregelaar Deze moet bevoegd zijn om deze taken te volbrengen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Verkeersregelaar Werknemers gecertificeerde verkeersregelaars De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen gesteld in CROW-publicatie 991 (d.d. 06-06-2012) Afgerekend wordt op het aantal daadwerkelijk gemaakte uren met een minimum van 3 uur per persoon per keer.	uur	300,00	F	
82			Inzetten van materieel De tarieven voor de uren t.b.v. het inzetten van materieel zijn inclusief uitvoeringskosten ten behoeve van de aansturing van het in te zetten materieel. Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur).				
820010	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Inclusief knijper en stenenklem	uur	160,00	F	
820020	100599		Inzetten veegmachine Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter beschikking stellen van een veegmachine (wegdekreiniger) t.b.v. het schoonhouden van de openbare wegen Inzet veegmachine valt niet onder de verplichting van de aannemer het werkgebied schoon te houden en/of schoon achter te laten	uur	160,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 29 GESCHILLEN

- 01 Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze bepalingen of de overeenkomst mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de in eerste instantie bevoegde rechter te Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillen beslechting overeenkomen.
- 03 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 04 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

- 01 De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, geschiedt tijdens de opname/schouw van het werkvak door de aannemer in overleg met de kabels- en leidingbedrijven.

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BETALINGSTERMIJN DEELOPDRACHT

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt elke twee weken een deelopdracht welke na goedkeuring door de directie door de aannemer gefactureerd kan worden.

###in overleg met opdrachtgever aanpassen naar:

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard gelden de volgende betalingstermijnen:

- a: Werkzaamheden <25 m: indienen factuur na elke Moor/melding, waarbij geldt dat tot meerdere Moor meldingen/werken (als zijnde een deelopdracht) gebundeld worden tot een factuur per 4 weken;
- b: Werkzaamheden >25 m < 500 m: indienen factuur na elke Moor/melding, waarbij geldt dat tot meerdere Moor meldingen/werken (als zijnde een deelopdracht) gebundeld worden tot een factuur per 4 weken, tenzij werken langer dan 2 maanden duren, dan worden deze behandeld als zijnde werkzaamheden onder punt c;
- c: Werkzaamheden > 500 m: indienen factuur na elke Moor/melding als zijnde een deelopdracht, waarbij geldt dat per 4 weken tussentijdse facturen opgesteld worden op basis van verrichte werkzaamheden.

Een en ander in overleg met directie en opdrachtgever.

Einde voorstel###

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 Facturen dienen digitaal ingediend te worden ter betaling.
Om facturen zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken, dient u facturen in PDF-formaat naar het volgende e-mailadres te sturen: facturen@sittard-geleen.nl
Uw factuur dient aan de wettelijke factuurvereisten te voldoen. Daarnaast zijn onderstaande aandachtspunten van belang.
- facturen richten aan (factuuradres):

Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard.
- In de factuur kunt u verwijzen naar de opdrachtgever, naam van cluster/team die de opdracht heeft verstrekt of een ander kenmerk dat u heeft ontvangen ter vermelding op de factuur.
- in het mail bericht mag géén XML bestand aangeleverd worden. Dit veroorzaakt problemen in ons digitaal verwerkingsproces en dus vertraging in de verdere verwerking.
 - per factuur is één (PDF) bestand aan te leveren. Deze kan bestaan uit meerdere pagina's, specificaties, werkbonnen e.d. behorende bij deze factuur.
 - in één mailbericht mogen meerdere PDF-bestanden (één factuur) worden opgenomen.

Wij benadrukken dat alléén facturen via bovenstaand e-mailadres aangeleverd mogen worden.

Andere berichten omtrent uw facturen kunt u via e-mailbericht sturen naar:

crediteuren@sittard-geleen.nl

Hierbij kunt u denken aan: herinneringen, wijzigingen in uw naam/adres of banknummer gegevens en andere informatie omtrent uw facturen.

Factuur dient ten alle tijden getekend en voorzien te zijn van boekingsnummer. Zonder handtekening en boekingsnummer wordt een factuur niet in behandeling genomen

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 11 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd op basis van de som van uitgevoerde deelopdrachten per kalenderjaar.

01 08 04 RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 11 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd op basis van de som van uitgevoerde deelopdrachten per kalenderjaar.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLENDE TOESTEMMINGEN**

- 02 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 sub a van de UAV 2012 heeft de opdrachtgever geen vergunningen/ ontheffingen aangevraagd ten behoeve van de werkzaamheden.

01 10 04 DOOR AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT. TOEST.

- 05 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn verbonden. Informatie hieromtrent en de hieraan ten grondslag liggende vergunningen / ontheffingen kan worden ingewonnen bij de gemeente. Eventuele kosten gemoeid met deze vergunningen / ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de uitvoeringskosten begrepen te zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- a. werkzaamheden nutsbedrijven;
 - b. werkzaamheden openbare verlichting;
 - c. werkzaamheden omtrent evt. begeleiding rondom het werken in de nabijheid van het spoor;
 - d. bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers;
 - e. werken in uitvoering
- 02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.
- 03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn. De aannemer stelt hiervoor het verslag op en communiceert dit met de directie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein.

01 13 KWAL.PLAN, ALGM. TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEX. UITV. TERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

- 02 Van de aannemer wordt verlangd dat deze beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd waarin de afgegeven vergunningen worden opgenomen.
- 03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer zorgt er voor dat er 1x per week een actuele tijdschema/planning, gedateerd beschikbaar is voor de directie.

01 13 08 PLANNING EN UITVOERING

- 01 Werkzaamheden <25 m dienen binnen 24 uur na de overdracht gestart zijn en uiterlijk 48 uur na de overdracht met de kabels en leidingbedrijven gereed te zijn.
Onverminderd het feit dat de genoemde uitgangspunten onder lid 2 gerespecteerd dienen te worden, tenzij anders overeengekomen met directie.
Werkzaamheden >25 m dienen binnen 24 uur na de overdracht met de kabels en leidingbedrijven gestart te zijn, de uitvoeringsduur dient vervolgens zo kort mogelijk gehouden te worden, e.e.a. in overeenstemming met de directie.
Onverminderd het feit dat de genoemde uitgangspunten onder lid 2 gerespecteerd dienen te worden, tenzij anders overeengekomen met directie.
- 02 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende uitgangspunten:
- a. Voor het begin van het weekend (vrijdag 19:00 uur) dienen alle in uitvoering zijnde werkvakken afgerond te zijn. Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;
 - b. Voor het einde van de werkdag dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig dichtgestraat te zijn indien het werkvak zich bevindt binnen de aangewezen centrumgebieden (parelgebieden). (zie bijgevoegde tekeningen aan dit bestek). Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;
 - c. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een obstakelvrije strook van 2,00 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve van voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor bevoorrading en het vervoer van afvalcontainers;
 - d. Evenementen/markt:
De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen. Gedurende deze periode dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig dat er geen

HFD PAR ART LID

belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen/markt.

- 03 In de werkplanning dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten behoeve van de bevoorrading van diverse bedrijven.
- 04 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven dient de aannemer zijn werkplanning af te stemmen met de kabels en leidingbedrijven. De kabels en leidingbedrijven informeren de bedrijven en bewoners op voorhand van de werkzaamheden middels een brief.
- 05 De aannemer dient een totaal planning bij de OG aan te leveren. In deze planning zijn alle vaststaande werkzaamheden/ verleende vergunningen / deelopdrachten / 1e opleveringen / 2e opleveringen e.d. opgenomen. Bij wijzigingen dient een gewijzigde / aangevulde planning bij directie aangeleverd te worden.
De verleende vergunningen aan de kabels en leidingbedrijven hebben een maximale geldigheidsduur van 6 maanden, binnen deze termijn dienen de werkzaamheden van de kabels en leidingbedrijven gestart te zijn. Afwijkingen in de termijnen dienen door de aannemer gerapporteerd te worden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 03 Lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;
 - de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.
- 04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

- 10 Bepaling 01.15.03 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt.

01 15 04 ARBITRAGE

- 04 Bepaling 01.15.04 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.
- 02 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage na gunning.

01 16 03 VERZEKERING DOOR AANNEMER

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen. De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomstend regresrecht ten opzichte van elk van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en onderaannemers en de leveranciers.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk; Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te

HFD PAR ART LID

zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt, dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

- 03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.
- 04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde van de werkelijke onderhoudstermijn. De verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.
- 05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.500.000,- per gebeurtenis en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.
- 06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de aannemer.
- 07 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.
- 08 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
- 09 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
- 10 Verzekering dekt naast materiële schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel, waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht van de directie.
- 11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.
- 12 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.
- 13 Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.
- 14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden zullen worden beschouwd.
- 15 De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.
- 16 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer of overeenkomsten daaruit voortvloeiend. De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
 - a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
 - b. indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.

01 16 04 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen. De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op

HFD PAR ART LID

grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend regresrecht ten opzichte van elk van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en onderaannemers en de leveranciers.

- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk; Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt, dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.
- 03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.
- 04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde van de werkelijke onderhoudstermijn. De verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.
- 05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.500.000,- per gebeurtenis en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.
- 06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer.
- 07 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.
- 08 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
- 09 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
- 10 Verzekering dekt naast materiële schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel, waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht van de directie.
- 11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.
- 12 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.
- 13 Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.
- 14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden zullen worden beschouwd.
- 15 De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.
- 16 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer of overeenkomsten daaruit voortvloeiend. De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
 - a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
 - b. indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel

HFD PAR ART LID

van de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.
- 03 Direct na het afronden van de civiel-technische werkzaamheden dienen eventueel vrijgekomen materialen afgevoerd te worden. Voor het weekend (vrijdag 19.00 uur) dient al het vrijgekomen materiaal afgevoerd te zijn. Indien er niet voldaan wordt aan dit lid, kan de directie de aannemer een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) per geval, per dag toepassen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Contact gegevens van de arbeidsinspectie:
Postbus 820,
3500 AV Utrecht
tel. 0800 - 27 00 00 0
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten elk jaar voor 1 december worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking van op de Standaard artikel 01.21.04 lid 01, is het in de ontleding van de inschrijvingsom vermeldde percentage voor 'korting' eveneens van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN, OVERDRACHT, OPLEVERDOSSIER EN EINDRAPPORTAGE

- 06 De uit te voeren werkzaamheden voor de opdrachtnemer van dit bestek komen voort uit de werkzaamheden van de kabels en leidingen bedrijven in de Gemeente Sittard-Geleen. Er zijn voor de aannemer van de gemeente twee verschillende trajecten te onderscheiden waaruit werkzaamheden uit voortkomen:
- a. Vergunningsaanvraag / melding werkzaamheden < 25 m;
 - b. Vergunningsaanvraag / melding werkzaamheden > 25 m;
- Bij elk van de twee bovengenoemde trajecten behoort een ander proces voor het tot stand komen van de werkzaamheden en de uitvoering van de werkzaamheden. Deze processen worden nader omschreven in bijlage 1 (Stroomschema werkproces werkzaamheden < 25 m) en bijlage 2 (Stroomschema werkproces werkzaamheden > 25 m) en voorbeeldTEAMS-inrichting van dit bestek. Tevens dient er rekening gehouden te worden met alle overig gestelde eisen in dit bestek (zoals bijvoorbeeld art. 01.13.08 en 62.12).
- 07 Eisen t.b.v. de overdracht, inmetingen, opleverdossier en eindrapportage. Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever een gestandaardiseerd overdracht- en inmeetformulier ter beschikking stellen.

HFD PAR ART LID

Overdracht werkterrein:

Voor overdracht werkterrein van aannemer kabels- en leidingbedrijf naar aannemer van deze raamovereenkomst dient dit voor acceptatie minimaal te voldoen aan onderstaande vereisten.

Het werkterrein dient minimaal te voldoen aan:

- De bestratingsmaterialen dienen in voldoende aantallen aanwezig te zijn om de werkzaamheden te verrichten;
- Onbruikbare materialen/vertollige grond dient afgevoerd te zijn;
- De sleuf / het te bestraten zandbed dient voorzien te zijn van minimaal 10 cm straatzand onder de aan te brengen bestrating;
- De verdichting dient te voldoen aan de gestelde eisen (dit wordt gecontroleerd);
- Bij verhardingen van gebakken materialen en/of natuursteen moet minimaal de bovenste 10 cm van het zandbed uit brekerzand te bestaan;
- Het werkvak dient voorzien te zijn van een veilige afzetting (evt. met omleiding) conform CROW-publicatiereeks WIU 2020;
- Het werkterrein dient toegankelijk te zijn conform de gemaakte afspraken zoals weergegeven in desbetreffende vergunning.

Buiten bovenstaande punten waaraan het werkterrein dient te voldoen dient de aannemer tevens te registreren:

- Voldoende en duidelijke kleuren foto's t.b.v. het vastleggen van de huidige situatie, het werkvak, de sleuf, tijdelijke bestratingen en de bijbehorende verkeersmaatregelen;
- Bij acceptatie van het werkterrein dient het overnameformulier door beide partijen ter akkoord ondertekend te worden;
- De verdichting en de dikte van de fundering/zandbed;
- Bij weigering van het werkterrein dient geregistreerd te worden welke restmaatregelen door de kabels en leidingbedrijven uitgevoerd dienen te worden alvorens de aannemer van de gemeente kan starten met de werkzaamheden;
- Afspraken over het gebruik en verzamelen van de verkeersmaatregelen (zie ook art. 62.12 in deel 3 van dit bestek);
- Overige bijzonderheden.

Alle documenten en foto's dienen in MOOR en TEAMS geplaatst te worden door de aannemer.

Inmetingen:

De aannemer zal tijdens de overdracht samen met het kabels- en leidingbedrijf het werk inmeten t.b.v. hoeveelhedenbepaling.

- Inmeten van hoeveelheden te herstraten sleuf (lengte x breedte);
- Inmeten van hoeveelheden aan tijdelijke bestratingen;
- Inmeten van eventuele overhakers in asfalt (lengte x breedte);
- Inmeten van sleuven in bermen en gazons (lengte x breedte);
- Inmeten van eventueel andere voorkomende sleuven in openbaar gebied (lengte x breedte);
- Inmetingen dienen per materiaalsoort opgenomen en genoteerd te worden;
- Uitvoeringsdatums van de werkzaamheden van de kabels- en leidingbedrijven;
- Betreffende meldings-of vergunningsnummer;
- Overige afwijkingen / bijzonderheden.

Alle documenten en foto's dienen in MOOR en TEAMS geplaatst te worden door de aannemer.

Na inmeting van de hoeveelheden dient de inmeetstaat door de aannemer en het betreffende kabels- en leidingbedrijf ondertekend te worden.

Opleverdossier

Het opleverdossier dient door de aannemer opgesteld, en aan de toezichthouder teruggekoppeld te worden binnen 3 werkdagen na gereedkomen van de uitvoering. Het opleverdossier dient in MOOR en TEAMS verwerkt te worden door de aannemer. In het opleverdossier dient minimaal opgenomen te worden:

- Duidelijke foto's van het werk tijdens de schouw (indien van toepassing);
- Duidelijke foto's van het werkvak en de verkeersmaatregelen tijdens de overdracht;
- Duidelijke foto's van het werkvak gereedkomen van het werk tijdens de oplevering;
- Ondertekend overdrachtsformulier;
- Ondertekende verdichtingsmeting;
- Ondertekende inmeetstaat;
- Uitgewerkte inmeetstaat;
- Uitvoeringsdata van de kabel- en leidingbedrijven;
- Uitvoeringsdata van de civiel-technische werkzaamheden;
- Betreffende meldings- of vergunningsnummer;
- Inspectierapportage verkeersmaatregelen (zie ook art. 62.12 in deel 3 van dit bestek);
- Eventueel geconstateerde afwijkingen;
- Overige bijzonderheden.

HFD PAR ART LID

Eindrapportage

Tegen het einde van de garantietermijn dient een tweede oplevering plaats te vinden door de aannemer. Deze oplevering koppelt de aannemer middels een eindrapportage terug met de toezichthouder van de aannemer en dient door de aannemer in MOOR en TEAMS verwerkt te worden. Deze eindrapportage dient minimaal te bevatten:

- Opleverdossier;
- Duidelijke foto's van het werkterrein tijdens 2e oplevering;
- Eventueel geconstateerde afwijkingen (verzakkingen / breuk e.d.);
- Te herstellen maatregelen met hoeveelheden (indien van toepassing);
- Betreffende meldings- of vergunningsnummer;
- Overige bijzonderheden.

De garantietermijn van de kabels en leidingbedrijven bedraagt 12 maanden na eerste oplevering van de civiel-technische werkzaamheden.

09 Opstellen deelopdrachten

Elke 2 weken dient er door de aannemer een deelopdracht opgesteld te worden van alle uitgevoerde werkzaamheden in deze periode.

Een deelopdracht omvat minimaal het volgende:

- a. deelopdrachtnummer en omschrijving;
- b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden met bijbehorende eenheidsprijzen zoals ingediend bij aanbesteding uitgesplitst per werkvak + voorzien van betreffend meldings- / vergunningsnummer;
- c. een opgave van de resultaatsverplichtingen (werkzaamheden) en overige voorwaarden (verdichtingsmetingen, etc) waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
- d. onderbouwde uittrekstaat incl. toelichting waaruit duidelijk blijkt hoe de in sub b en c bedoelde hoeveelheden resp. kosten zijn bepaald;
- e. een opgave van de eenheidsprijzen, op basis van een open begroting gespecificeerd naar arbeid, materieel en materiaal, voor de resultaatsverplichtingen als bedoeld in sub c. Voor arbeid en materieel de eenheidsprijzen hanteren volgens bestekspostnr. 810010 t/m 820010, voor zover beschikbaar;
- f. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.07 van de Standaard;

- 10 De opdrachtgever zal de ingediende deelopdracht beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de deelopdracht zal de opdrachtgever deze goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer.
- 11 De kosten voor het opmaken van de deelopdrachten worden verrekend op bestekspostnr. 770010
- 12 De kosten voor de uitvoering van de werkprocessen (werkzaamheden < 25 m en werkzaamheden > 25 m) zoals omschreven in dit bestek worden verrekend op bestekspostnummers 780010 en 780020 t/m 780060 van dit bestek.
- 13 Bij opdrachtverstrekking van werkzaamheden in de centrumgebieden (parelgebieden) (conform bijgevoegde tekeningen aan dit bestek) zal de directie bepalen of de werkzaamheden conform besteksposten uitgevoerd en afgerekend worden of er sprake is van speciale omstandigheden.
- 14 Normaliter worden werkzaamheden onder de 5m2 niet uitgevoerd door de aannemer (m.u.v. sierbestrating in centrumgebieden), in geval van uitzonderingen kan het voorkomen dat deze werkzaamheden toch door de aannemer uitgevoerd dienen te worden in opdracht van de directie.
- 15 Het bestek is ingedeeld in 2 percelen, Perceel 1; Geleen, Born en omgeving. Perceel 2; Sittard en omgeving.
Door middel van aanbesteding wordt er aan elk perceel een aannemer gekoppeld. De opdrachtgever behoudt zich echter het recht om in geval van uitzonderlijke omstandigheden een aannemer uit een ander perceel onder dezelfde voorwaarden in te zetten buiten de perceelsgrenzen, binnen de werkgrenzen van de gemeente Sittard-Geleen.
Bijvoorbeeld: Aannemer A is werkzaam op het perceel "Geleen, Born en omgeving". Tijdens een uitzonderlijke omstandigheid heeft Aannemer B niet voldoende capaciteit beschikbaar op perceel "Sittard en omgeving".
Gemeente besluit om aannemer A in te zetten op het perceel in Sittard en omgeving.

HFD PAR ART LID

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer GWW "wegen met open verharding" (Reeks 2015=100) zoals gepubliceerd door het CBS.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

- 01 Er wordt door de gemeente geen omzetgarantie verstrekt. Bij een positieve of negatieve afwijking op de totale som aan deelopdrachten ten opzichte van de inschrijvingssom geschiedt er geen enkele verrekening.

01 24 UITVOERING**01 24 02 ALGEMEEN**

- 06 Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de gegevens als bedoeld in lid 02.
Als toevoeging op lid 07 van 01 24 01 dient de aannemer tevens van eventuele overige overleggen verslagen te verzorgen.
- 07 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerking.
De aannemer maakt tussentijds financiële rapportages (totaaloverzicht en uitvoeringsplanning) en een eindejaar rapportage. In de rapportage dient opgenomen te worden welke werkzaamheden (op straatniveau) wanneer zijn uitgevoerd tegen welke kosten. Tevens dient hierin vermeld te worden welk nutsbedrijf het werk geïnitieerd heeft.

01 26 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN UAV 2012**01 26 35 MEER- EN MINDERWERK**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal. Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

01 29 TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN

HFD PAR ART LID

01 29 01 TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN

- 02 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav. De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en;
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijzigingen ondergaat, zulks - indien toepasselijk- onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten. De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 30 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 30 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

- 01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet) geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen. Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of vreemdelingenarbeid onverlet.
- 02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
- 03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel" (Kamerstukken 31301).
- 04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover

HFD PAR ART LID

schriftelijk inlichten.

- 05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;
 - de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;
 - elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;
 - voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;
 - op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.
- 06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende schade (als inkomensderving of aanspraken van derden). De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende regelgeving.

01 30 02**VREEMDELINGENARBEID EN ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN**

- 01 De Opdrachtnemer is verplicht om ervoor te zorgen en staat jegens de Opdrachtgever ervoor in dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de Opdrachtnemer onder andere, maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het werk bij zich hebben. Ongeacht de hierna genoemde verplichtingen toont de Opdrachtnemer op eerste verzoek van of namens de Opdrachtgever dit identiteitsbewijs, of, indien de Opdrachtgever daarmee volstaat, een kopie daarvan, aan de Opdrachtgever alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;
 - de Opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te (laten) voeren ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de Opdrachtnemer de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zo nodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De Opdrachtnemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;
 - elke week de Opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;
 - ervoor te zorgen dat ter zake de uitvoering van deze opdracht geen vreemdelingen waarvoor de tewerkstellingsvergunningplicht van toepassing is, werkzaamheden verrichten zonder dat voor deze vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning voorhanden is;
 - op verzoek van de Opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies

HFD PAR ART LID

volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

- 02 De hiervoor in dit artikel, onder lid 01, genoemde verplichtingen zijn te zien als 'eigen' verplichtingen van de Opdrachtnemer en als integraal onderdeel van de (hoofd)opdracht (tot het realiseren van een in de opdracht omschreven werk en/of het uitvoeren van de in de opdracht omschreven werkzaamheden).
- 03 De hiervoor in dit artikel, onder lid 01, genoemde verplichtingen worden bij dezen door de Opdrachtgever tevens als zelfstandige opdracht/verplichtingen aan de Opdrachtnemer verstrekt en worden door de Opdrachtnemer tevens als zelfstandige opdracht/verplichtingen aanvaard.
- 04 Deze zelfstandige opdracht/verplichtingen heeft (hebben) derhalve betrekking op -verkort weergegeven- het namens de Opdrachtgever zorgen voor (incl. het houden van toezicht op) de naleving van de Wav door de Opdrachtnemer, zodat de Opdrachtnemer op grond van deze opdracht uit dit artikellid dus de verplichtingen van de Opdrachtgever uit de Wav uitvoert. Deze opdracht geldt aldus naast de eigen verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de Wav. Dat namens de Opdrachtgever zorgen voor (incl. het houden van toezicht op) de naleving van de Wav heeft betrekking op alle werkzaamheden die door de Opdrachtnemer zelf worden uitgevoerd in het kader van de opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer en op alle werkzaamheden die in het kader van de opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden uitgevoerd door onderaannemers, zowel de onderaannemers die rechtstreeks door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld als de (onder)onderaannemers die niet rechtstreeks door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

01 30 03 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op de opdracht wordt de Wet aanpak van schijnconstructies geacht van toepassing te zijn. Opdrachtnemer en alle voor het werk ingeschakelde onderaannemers dienen volledig te handelen conform de gestelde bepalingen in de Wet aanpak schijnconstructies.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 DEELHOOFDSTUK 62.01****62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De verkeersmaatregelen worden aangebracht door de kabels en leidingen bedrijven. Deze verkeersmaatregelen blijven 48 uur na overdracht van het werkterrein aanwezig.
- 04 De civiel-technisch aannemer dient conform de werkprocessen met de kabels en leidingbedrijven tijdens de overdracht onder meer afspraken te maken over de benodigde afzettingen (zie ook deel 3, artikel 01.21.05).
Na de overdracht en acceptatie van het werkterrein valt de verantwoordelijkheid (het juist toepassen van de verkeersmaatregelen) van de verkeersmaatregelen onder de de verantwoordelijkheid van de civiel-technisch aannemer.
- 05 Indien de bestratingswerkzaamheden niet binnen deze 2 dagen gereed komen zal de aannemer voor eigen afzettingen dienen te zorgen op kosten van de aannemer van dit bestek.
- 06 Afwijkingen in de verkeersmaatregelen dienen gerapporteerd te worden.
- 07 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden verzorgd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING**62 13 01 ALGEMEEN**

- 04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
- b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
 - c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

62 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING**62 16 01 AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING**

- 01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken. Het gebruik van afplaktape is niet toegestaan.
- 02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen de afdekkingen (zakken, enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

- 06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot 30 mm.
- 08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.
- 09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen worden toegepast die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.
- 10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.
- 11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.
- 12 Peilen en hoofdafmetingen dienen aan te sluiten op de bestaande bestrating. Eventuele kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: 24332.1 RO 01 Perceel 1

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 24332.1 RO 01 Perceel 1
Herstelwerkzaamheden sleuven kabels en leidingen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

-
- | | |
|----|----------------|
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: 24332.1 RO 01 Perceel 1

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Perceel 1 Deelgebied Geleen, Born en omgeving				
1	Herstel bestratingen				
10	Herstel bestrating klinkers <=15 m2				
1010	<u>Herstel bestrating sbs <=15 m2</u>				
101010	Herstellen sleufbedekking sbs, wf <=15 m2.	m2	70,00F		
101020	Herstellen sleufbedekking sbs, df <=15 m2.	m2	100,00F		
101030	Herstellen sleufbedekking sbs, kf <=15 m2.	m2	130,00F		
101040	Herstellen sleufbedekking sbs, lf <=15 m2.	m2	50,00F		
1020	<u>Herstel bestrating bss <=15 m2</u>				
102010	Herstellen sleufbedekking bss, wf <=15 m2.	m2	160,00F		
102020	Herstellen sleufbedekking bss, df <=15 m2.	m2	240,00F		
102030	Herstellen sleufbedekking bss, kf <=15 m2.	m2	320,00F		
102040	Herstellen sleufbedekking bss, dkf <=15 m2.	m2	90,00F		
102050	Herstellen sleufbedekking bss, hkf <=15 m2.	m2	90,00F		
11	Herstel bestrating klinkers >15 m2 t/m 100 m2				
1110	<u>Herstel bestrating sbs >15 m2 t/m 100 m2</u>				
111010	Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >15m2 t/m 100m2.	m2	90,00F		
111020	Herstellen sleufbedekking sbs, df, >15m2 t/m 100m2.	m2	130,00F		
111030	Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >15m2 t/m 100m2.	m2	160,00F		
111040	Herstellen sleufbedekking sbs, lf, >15m2 t/m 100m2.	m2	70,00F		
1120	<u>Herstel bestrating bss >15 m2 t/m 100 m2</u>				
112010	Herstellen sleufbedekking bss, wf, >15m2 t/m 100m2.	m2	250,00F		
112020	Herstellen sleufbedekking bss, df, >15m2 t/m 100m2.	m2	350,00F		
112030	Herstellen sleufbedekking bss, kf, >15m2 t/m 100m2.	m2	400,00F		
112040	Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >15m2 t/m 100m2.	m2	150,00F		
112050	Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >15m2 t/m 100m2.	m2	150,00F		
12	Herstel bestrating klinkers >100 m2				
1210	<u>Herstel bestrating sbs >100 m2</u>				
121010	Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >100 m2.	m2	125,00F		
121020	Herstellen sleufbedekking sbs, df, >100 m2.	m2	125,00F		
121030	Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >100 m2.	m2	125,00F		
121040	Herstellen sleufbedekking sbs, lf, >100 m2.	m2	125,00F		
1220	<u>Herstel bestrating bss >100 m2</u>				
122010	Herstellen sleufbedekking bss, wf, >100 m2.	m2	220,00F		
122020	Herstellen sleufbedekking bss, df, >100 m2.	m2	250,00F		
122030	Herstellen sleufbedekking bss, kf, >100 m2.	m2	350,00F		
122040	Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >100 m2.	m2	140,00F		
122050	Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >100 m2.	m2	140,00F		
13	Herstel bestrating tegels <=15 m2				
1310	<u>Herstel bestrating tegels <=15 m2</u>				
131010	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	1.900,00F		
131020	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	700,00F		
131030	Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	400,00F		
14	Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2				
1410	<u>Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141010	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	1.900,00F		
141020	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	700,00F		
141030	Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	400,00F		
15	Herstel bestrating tegels >100 m2				
1510	<u>Herstel bestrating tegels >100 m2</u>				
151010	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	8.000,00F		
151020	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	2.500,00F		
151030	Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	500,00F		
16	Herstel Sierbestratingen type 1				
1610	<u>Herstel Sierbestratingen type 1 <=15 m2</u>				
161010	Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00F		
1620	<u>Herstel Sierbestratingen type 1 >15 t/m 100 m2</u>				
162010	Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00F		
1630	<u>Herstel Sierbestratingen type 1 >100 m2</u>				
163010	Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00F		
17	Herstel Sierbestratingen type 2				
1710	<u>Herstel Sierbestratingen type 2 <=15 m2</u>				
171010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	100,00F		
1720	<u>Herstel Sierbestratingen type 2 >15 t/m 100 m2</u>				
172010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	110,00F		
1730	<u>Herstel Sierbestratingen type 2 >100 m2</u>				
173010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	125,00F		
18	Herstel Sierbestratingen type 3				
1810	<u>Herstel Sierbestratingen type 3 <=15 m2</u>				
181010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	100,00F		
1820	<u>Herstel Sierbestratingen type 3 >15 t/m 100 m2</u>				
182010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	110,00F		
1830	<u>Herstel Sierbestratingen type 3 >100 m2</u>				
183010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	125,00F		
19	Algemene werkzaamheden Sierbestrating				
1910	<u>Extra werkzaamheden straatlaag <=15 m2</u>				
191010	Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm.	m2	140,00F		
191020	Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm.	m2	200,00F		
1920	<u>Extra werkzaamheden straatlaag >15 t/m 100 m2</u>				
192010	Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm.	m2	160,00F		
192020	Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm.	m2	250,00F		
1930	<u>Extra werkzaamheden straatlaag >100 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
193010	Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm.	m2	210,00F		
193020	Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm.	m2	300,00F		
1940	<u>Vullen van voegen</u>				
194010	Vullen van voegen in sierbestrating (star).	dag	20,00F		
194020	Vullen van voegen in sierbestrating (flexibel).	dag	20,00F		
1950	<u>Pasmaken materialen</u>				
195010	Pasmaken sierbestrating type 1.	m	300,00F		
195020	Pasmaken sierbestrating type 2.	m	125,00F		
195030	Pasmaken sierbestrating type 3.	m	125,00F		
2	Herstel kantlagen en molgoten t.p.v. nutssleuf				
2010	<u>Kantlagen lengte tot en met 30 m</u>				
201010	Aanbr. goot / kantlaag, 1 str. sbs, kf. (her).	m	250,00F		
201020	Aanbr. goot / kantlaag, 2 str. sbs, kf. (her).	m	250,00F		
201030	Aanbr. goot / kantlaag, 1 str. bss, kf.(her).	m	250,00F		
201040	Aanbr. goot / kantlaag, 2 str. bss, kf.(her).	m	250,00F		
201050	Aanbr. goot/kantlaag, betontegels, (her).	m	500,00F		
2020	<u>Molgoten, lengte tot en met 30 m</u>				
202010	Aanbr. molgoot, 3 str. sbs, kf. (her).	m	300,00F		
202020	Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf. (her).	m	300,00F		
202030	Aanbr. molgoot, 3 str. bss, kf. (her).	m	300,00F		
202040	Aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf. (her).	m	300,00F		
2030	<u>Trottoirbanden t.b.v. nutssleuven</u>				
203010	Aanbr. trottoirbanden 130/150x200 mm, recht (her).	m	300,00F		
203020	Aanbr. trottoirbanden 130/150x200 mm, bocht (her).	m	150,00F		
203040	Aanbr. trottoirbanden 180/200x200 mm, recht (her).	m	300,00F		
203050	Aanbr. trottoirbanden 180/200x200 mm,bocht (her).	m	150,00F		
203060	Aanbr. trottoirbanden 230/250x200 mm, recht (her).	m	200,00F		
203070	Aanbr. trottoirbanden 230/250x200 mm,bocht (her)	m	100,00F		
2040	<u>Opsluitbanden t.b.v. nutssleuven</u>				
204010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 60x200 (her).	m	100,00F		
204020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200 (her).	m	100,00F		
204030	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 (her).	m	100,00F		
204040	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200 in sp. (her).	m	100,00F		
2050	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
205010	Pasmaken van trottoirbanden.	st	200,00F		
2060	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
206010	Pasmaken van opsluitbanden.	st	100,00F		
3	Herstraten bestrating				
301	Herstraten <= 15 m2				
3010	<u>Herstraten betontegels <=15 m2</u>				
301010	Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm.	m2	250,00F		
301020	Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm.	m2	110,00F		
301030	Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm.	m2	90,00F		
3011	<u>Herstraten straatbakstenen <=15 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301110	Herstraten straatbakstenen, wf.	m2	9,00F		
301120	Herstraten straatbakstenen, df.	m2	100,00F		
301130	Herstraten straatbakstenen, kf.	m2	150,00F		
301140	Herstraten straatbakstenen, lf.	m2	60,00F		
3012	<u>Herstraten betonstraatstenen <=15 m2</u>				
301210	Herstraten betonstraatstenen, wf.	m2	170,00F		
301220	Herstraten betonstraatstenen, df.	m2	200,00F		
301230	Herstraten betonstraatstenen, kf.	m2	320,00F		
301240	Herstraten betonstraatstenen, dkf.	m2	80,00F		
301250	Herstraten betonstraatstenen, hkf.	m2	80,00F		
302	Herstraten >15 t/m 100 m2				
3020	<u>Herstraten betontegels >15 t/m 100 m2</u>				
302010	Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm.	m2	450,00F		
302020	Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm.	m2	170,00F		
302030	Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm.	m2	80,00F		
3021	<u>Herstraten straatbakstenen >15 t/m 100 m2</u>				
302110	Herstraten straatbakstenen, wf.	m2	9,00F		
302120	Herstraten straatbakstenen, df.	m2	100,00F		
302130	Herstraten straatbakstenen, kf.	m2	150,00F		
302140	Herstraten straatbakstenen, lf.	m2	60,00F		
3022	<u>Herstraten betonstraatstenen >15 t/m 100 m2</u>				
302210	Herstraten betonstraatstenen, wf.	m2	170,00F		
302220	Herstraten betonstraatstenen, df.	m2	220,00F		
302230	Herstraten betonstraatstenen, kf.	m2	300,00F		
302240	Herstraten betonstraatstenen, dkf.	m2	80,00F		
302250	Herstraten betonstraatstenen, hkf.	m2	80,00F		
303	Herstraten >100 m2				
3030	<u>Herstraten betontegels >100 m2</u>				
303010	Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm.	m2	420,00F		
303020	Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm.	m2	170,00F		
303030	Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm.	m2	110,00F		
3031	<u>Herstraten straatbakstenen >100 m2</u>				
303110	Herstraten straatbakstenen, wf.	m2	130,00F		
303120	Herstraten straatbakstenen, df.	m2	130,00F		
303130	Herstraten straatbakstenen, kf.	m2	230,00F		
303140	Herstraten straatbakstenen, lf.	m2	110,00F		
3032	<u>Herstraten betonstraatstenen >100 m2</u>				
303210	Herstraten betonstraatstenen, wf.	m2	130,00F		
303220	Herstraten betonstraatstenen, df.	m2	130,00F		
303230	Herstraten betonstraatstenen, kf.	m2	220,00F		
303240	Herstraten betonstraatstenen, dkf.	m2	110,00F		
303250	Herstraten betonstraatstenen, hkf.	m2	110,00F		
4	Leveranties				
4010	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
401010	Leveren straatbakstenen wf.	st	1.600,00F		
401020	Leveren straatbakstenen df.	st	1.800,00F		
401030	Leveren straatbakstenen kf.	st	1.800,00F		
401040	Leveren straatbakstenen lf.	st	800,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4020	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
402010	Leveren betonstraatstenen wf.	st	3.750,00F		
402020	Leveren betonstraatstenen df.	st	4.000,00F		
402030	Leveren betonstraatstenen kf.	st	4.000,00F		
402040	Leveren betonstraatstenen dkf.	st	750,00F		
402050	Leveren betonstraatstenen hkf.	st	500,00F		
4030	<u>Leveren betontegels grijs</u>				
403000	Leveren betontegels 200x200x60 mm grijs.	st	300,00F		
403010	Leveren betontegels 200x100x60 mm grijs.	st	150,00F		
403020	Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs.	st	950,00F		
403030	Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs.	st	250,00F		
403040	Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs.	st	150,00F		
403050	Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs.	st	100,00F		
403060	Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs.	st	150,00F		
403070	Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs.	st	100,00F		
4031	<u>Leveren betontegels rood</u>				
403100	Leveren betontegels 200x200x60 mm rood.	st	150,00F		
403110	Leveren betontegels 200x100x60 mm rood.	st	100,00F		
403140	Leveren betontegels 300x300x60 mm rood..	st	200,00F		
403150	Leveren betontegels 150x300x60 mm rood.	st	100,00F		
403160	Leveren betontegels 300x300x80 mm rood.	st	200,00F		
403170	Leveren betontegels 150x300x80 mm rood.	st	100,00F		
4032	<u>Leveren goottegels</u>				
403210	Leveren betontegels 150x300x60 mm.	st	800,00F		
4040	<u>Leveren sierbestrating</u>				
404000	Leveren betontegels 400x150x80 mm.	st	150,00F		
404010	Leveren betontegels 200x150x80 mm grijs.	st	150,00F		
404020	Leveren natuursteentegels 200x200x80 mm.	st	150,00F		
404030	Leveren natuursteen keien Kandla.	st	150,00F		
404040	Leveren natuursteen keien Aziatisch graniet.	st	150,00F		
404050	Leveren natuursteen keien Portugees graniet.	st	150,00F		
404060	Leveren natuursteen keien.	st	150,00F		
4050	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
405010	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 200 mm.	st	100,00F		
405020	Leveren bocht- trottoirband van beton 130/150x200 mm.	st	50,00F		
405030	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	100,00F		
405040	Leveren bocht- trottoirband van beton 180/200x200 mm.	st	50,00F		
405050	Leveren rechte trottoirband 230/250 x 200 mm.	st	100,00F		
405060	Lev. gebogen trottoirband 230/250 x 200 mm.	st	50,00F		
4060	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
406010	Leveren rechte opsluitband van beton 60 x 200 mm.	st	80,00F		
406020	Leveren rechte opsluitband van beton 80 x 200 mm.	st	80,00F		
406030	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	80,00F		
4070	<u>Leveren zand</u>				
407010	Leveren straatzand.	m3	100,00F		
407020	Leveren brekerzand.	m3	75,00F		
407030	Leveren zand in zandbed.	m3	75,00F		
407040	Leveren teelaarde.	m3	60,00F		
407050	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16.	ton	75,00F		
407060	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5.	ton	75,00F		
4080	<u>Leveren overige materialen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
408010	Leveren voegvulling star.	kg	45.000,00F		
408020	Leveren voegvulling flexibel.	kg	1.000,00F		
408030	Leveren splitbeton 0/6	m3	20,00F		
5	Straatmeubilair				
5010	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
501010	Aanbrengen verkeersbordpalen (her).	st	80,00F		
501020	Aanbrengen verkeersbordpalen (her).	st	80,00F		
501030	Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her).	st	80,00F		
501040	Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her).	st	80,00F		
6	Verkeersmaatregelen				
6010	<u>Toepassen verkeersmaatregelen <25 m</u>				
601010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	800,00F		
601020	Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.	keer	800,00F		
6012	<u>Toepassen verkeersmaatregelen >25 m < 250 m</u>				
601210	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	1.250,00F		
601220	Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.	keer	750,00F		
6015	<u>Toepassen verkeersmaatregelen >250 m < 500 m</u>				
601510	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	1.250,00F		
601520	Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.	keer	750,00F		
6020	<u>Toepassen verkeersmaatregelen > 500 m</u>				
602010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	600,00F		
602020	Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.	keer	400,00F		
6030	<u>Toepassen omleidingen</u>				
603010	Inspecteren verkeersmaatregelen (omleiding).	dag	400,00F		
603020	Instandhouden en verw. aanwezige omleidingen.	keer	200,00F		
6040	<u>Aanbr. instandhouden en opruimen verkeersmaatr.</u>				
604010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	400,00F		
604020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	800,00F		
604030	Verwijderen verkeersmaatregelen.	keer	400,00F		
7	Diverse werkzaamheden				
71	Controle zandbed/fundering				
7110	<u>Controle verdichting en dikte</u>				
711010	Controle dikte en verdichting zandbed.	keer	3.000,00F		
711020	Controle dikte en verdichting fundering.	keer	1.000,00F		
73	Opsporen kabels en leidingen				
730010	Graven proefsleuf.	m	500,00F		
74	Verzamelen huisafval				
740010	Verzamelen huisvuil-containers.	keer	450,00F		
75	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid				
750010	Opnemen tijdelijke sleufbedekking.	m2	2.500,00F		
750020	Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid.	keer	600,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
77	RAW Raamovereenkomst				
770010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	104,00F		
78	Procesbeheersing				
780010	Procesbeheersing werkzaamheden < 25 m.	keer	400,00F		
780020	Procesbeheersing werkzaamheden > 25 m < 250 m.	keer	1.250,00F		
780030	Procesbeheersing werkzaamheden > 250 m < 500 m.	keer	1.250,00F		
780040	Procesbeheersing werkzaamheden > 500 m.	keer	400,00F		
780060	Verwerken onterechte Fixi-meldingen.	keer	50,00F		
79	EMVI-criteria				
7910	<u>EMVI-criteria < 25 m (vergunningsvrij)</u>				
791010	EMVI criterium 1 Borging < 25 m.	keer	400,00F		
791020	EMVI criterium 2 Communicatie < 25 m.	keer	400,00F		
7920	<u>EMVI-criteria > 25 m</u>				
792010	EMVI criterium 1 Borging > 25 m.	keer	2.900,00F		
792020	EMVI criterium 2 Communicatie > 25 m.	keer	2.900,00F		
8	Regie werkzaamheden				
81	Inzetten werknemers				
810010	Inzetten werknemer I, Stratenmaker.	uur	250,00F		
810020	Inzetten werknemer opperman bestratingen.	uur	250,00F		
810030	Inzetten verkeersregelaar.	uur	300,00F		
82	Inzetten van materieel				
820010	Inzetten vrachtauto 12 ton met knipper/stenenklem.	uur	160,00F		
820020	Inzetten veegmachine	uur	160,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 24332.1 RO 02 Perceel 2

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24332.1 RO 02 Perceel 2
Herstelwerkzaamheden sleuven kabels en leidingen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
- (naam)
(functie)

-
- | | |
|----|----------------|
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: 24332.1 RO 02 Perceel 2

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Perceel 2 Deelgebied Sittard en omgeving				
1	Herstel bestratingen				
10	Herstel bestrating klinkers <=15 m2				
1010	<u>Herstel bestrating sbs <=15 m2</u>				
101010	Herstellen sleufbedekking sbs, wf <=15 m2.	m2	70,00F		
101020	Herstellen sleufbedekking sbs, df <=15 m2.	m2	100,00F		
101030	Herstellen sleufbedekking sbs, kf <=15 m2.	m2	130,00F		
101040	Herstellen sleufbedekking sbs, lf <=15 m2.	m2	50,00F		
1020	<u>Herstel bestrating bss <=15 m2</u>				
102010	Herstellen sleufbedekking bss, wf <=15 m2.	m2	160,00F		
102020	Herstellen sleufbedekking bss, df <=15 m2.	m2	240,00F		
102030	Herstellen sleufbedekking bss, kf <=15 m2.	m2	320,00F		
102040	Herstellen sleufbedekking bss, dkf <=15 m2.	m2	90,00F		
102050	Herstellen sleufbedekking bss, hkf <=15 m2.	m2	90,00F		
11	Herstel bestrating klinkers >15 m2 t/m 100 m2				
1110	<u>Herstel bestrating sbs >15 m2 t/m 100 m2</u>				
111010	Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >15m2 t/m 100m2.	m2	90,00F		
111020	Herstellen sleufbedekking sbs, df, >15m2 t/m 100m2.	m2	130,00F		
111030	Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >15m2 t/m 100m2.	m2	160,00F		
111040	Herstellen sleufbedekking sbs, lf, >15m2 t/m 100m2.	m2	70,00F		
1120	<u>Herstel bestrating bss >15 m2 t/m 100 m2</u>				
112010	Herstellen sleufbedekking bss, wf, >15m2 t/m 100m2.	m2	250,00F		
112020	Herstellen sleufbedekking bss, df, >15m2 t/m 100m2.	m2	350,00F		
112030	Herstellen sleufbedekking bss, kf, >15m2 t/m 100m2.	m2	400,00F		
112040	Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >15m2 t/m 100m2.	m2	150,00F		
112050	Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >15m2 t/m 100m2.	m2	150,00F		
12	Herstel bestrating klinkers >100 m2				
1210	<u>Herstel bestrating sbs >100 m2</u>				
121010	Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >100 m2.	m2	125,00F		
121020	Herstellen sleufbedekking sbs, df, >100 m2.	m2	125,00F		
121030	Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >100 m2.	m2	125,00F		
121040	Herstellen sleufbedekking sbs, lf, >100 m2.	m2	125,00F		
1220	<u>Herstel bestrating bss >100 m2</u>				
122010	Herstellen sleufbedekking bss, wf, >100 m2.	m2	220,00F		
122020	Herstellen sleufbedekking bss, df, >100 m2.	m2	250,00F		
122030	Herstellen sleufbedekking bss, kf, >100 m2.	m2	350,00F		
122040	Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >100 m2.	m2	140,00F		
122050	Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >100 m2.	m2	140,00F		
13	Herstel bestrating tegels <=15 m2				
1310	<u>Herstel bestrating tegels <=15 m2</u>				
131010	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	1.900,00F		
131020	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	700,00F		
131030	Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	400,00F		
14	Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2				
1410	<u>Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141010	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	1.900,00F		
141020	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	700,00F		
141030	Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	400,00F		
15	Herstel bestrating tegels >100 m2				
1510	<u>Herstel bestrating tegels >100 m2</u>				
151010	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.	m2	8.000,00F		
151020	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.	m2	2.500,00F		
151030	Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.	m2	500,00F		
16	Herstel Sierbestratingen type 1				
1610	<u>Herstel Sierbestratingen type 1 <=15 m2</u>				
161010	Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00F		
1620	<u>Herstel Sierbestratingen type 1 >15 t/m 100 m2</u>				
162010	Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00F		
1630	<u>Herstel Sierbestratingen type 1 >100 m2</u>				
163010	Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.	m2	450,00F		
17	Herstel Sierbestratingen type 2				
1710	<u>Herstel Sierbestratingen type 2 <=15 m2</u>				
171010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	100,00F		
1720	<u>Herstel Sierbestratingen type 2 >15 t/m 100 m2</u>				
172010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	110,00F		
1730	<u>Herstel Sierbestratingen type 2 >100 m2</u>				
173010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.	m2	125,00F		
18	Herstel Sierbestratingen type 3				
1810	<u>Herstel Sierbestratingen type 3 <=15 m2</u>				
181010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	100,00F		
1820	<u>Herstel Sierbestratingen type 3 >15 t/m 100 m2</u>				
182010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	110,00F		
1830	<u>Herstel Sierbestratingen type 3 >100 m2</u>				
183010	Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.	m2	125,00F		
19	Algemene werkzaamheden Sierbestrating				
1910	<u>Extra werkzaamheden straatlaag <=15 m2</u>				
191010	Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm.	m2	140,00F		
191020	Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm.	m2	200,00F		
1920	<u>Extra werkzaamheden straatlaag >15 t/m 100 m2</u>				
192010	Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm.	m2	160,00F		
192020	Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm.	m2	250,00F		
1930	<u>Extra werkzaamheden straatlaag >100 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
193010	Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm.	m2	210,00F		
193020	Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm.	m2	300,00F		
1940	<u>Vullen van voegen</u>				
194010	Vullen van voegen in sierbestrating (star).	dag	20,00F		
194020	Vullen van voegen in sierbestrating (flexibel).	dag	20,00F		
1950	<u>Pasmaken materialen</u>				
195010	Pasmaken sierbestrating type 1.	m	300,00F		
195020	Pasmaken sierbestrating type 2.	m	125,00F		
195030	Pasmaken sierbestrating type 3.	m	125,00F		
2	Herstel kantlagen en molgoten t.p.v. nutssleuf				
2010	<u>Kantlagen lengte 0 t/m 30 m</u>				
201010	Aanbr. goot / kantlaag, 1 str. sbs, kf. (her).	m	250,00F		
201020	Aanbr. goot / kantlaag, 2 str. sbs, kf. (her).	m	250,00F		
201030	Aanbr. goot / kantlaag, 1 str. bss, kf.(her).	m	250,00F		
201040	Aanbr. goot / kantlaag, 2 str. bss, kf.(her).	m	250,00F		
201050	Aanbr. goot/kantlaag, betontegels, (her).	m	500,00F		
2020	<u>Molgoten, lengte 0 t/m 30 m</u>				
202010	Aanbr. molgoot, 3 str. sbs, kf. (her).	m	300,00F		
202020	Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf. (her).	m	300,00F		
202030	Aanbr. molgoot, 3 str. bss, kf. (her).	m	300,00F		
202040	Aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf. (her).	m	300,00F		
2030	<u>Trottoirbanden t.b.v. nutssleuven</u>				
203010	Aanbr. trottoirbanden 130/150x200 mm, recht (her).	m	300,00F		
203020	Aanbr. trottoirbanden 130/150x200 mm, bocht (her).	m	150,00F		
203040	Aanbr. trottoirbanden 180/200x200 mm, recht (her).	m	300,00F		
203050	Aanbr. trottoirbanden 180/200x200 mm,bocht (her).	m	150,00F		
203060	Aanbr. trottoirbanden 230/250x200 mm, recht (her).	m	200,00F		
203070	Aanbr. trottoirbanden 230/250x200 mm,bocht (her)	m	100,00F		
2040	<u>Opsluitbanden t.b.v. nutssleuven</u>				
204010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 60x200 (her).	m	100,00F		
204020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200 (her).	m	100,00F		
204030	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 (her).	m	100,00F		
204040	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200 in sp. (her).	m	100,00F		
2050	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
205010	Pasmaken van trottoirbanden.	st	200,00F		
2060	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
206010	Pasmaken van opsluitbanden.	st	100,00F		
3	Herstraten bestrating				
301	Herstraten <= 15 m2				
3010	<u>Herstraten betontegels <=15 m2</u>				
301010	Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm.	m2	250,00F		
301020	Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm.	m2	110,00F		
301030	Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm.	m2	90,00F		
3011	<u>Herstraten straatbakstenen <=15 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301110	Herstraten straatbakstenen, wf.	m2	90,00F		
301120	Herstraten straatbakstenen, df.	m2	100,00F		
301130	Herstraten straatbakstenen, kf.	m2	150,00F		
301140	Herstraten straatbakstenen, lf.	m2	60,00F		
3012	<u>Herstraten betonstraatstenen <=15 m2</u>				
301210	Herstraten betonstraatstenen, wf.	m2	170,00F		
301220	Herstraten betonstraatstenen, df.	m2	200,00F		
301230	Herstraten betonstraatstenen, kf.	m2	320,00F		
301240	Herstraten betonstraatstenen, dkf.	m2	80,00F		
301250	Herstraten betonstraatstenen, hkf.	m2	80,00F		
302	Herstraten >15 t/m 100 m2				
3020	<u>Herstraten betontegels >15 t/m 100 m2</u>				
302010	Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm.	m2	450,00F		
302020	Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm.	m2	170,00F		
302030	Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm.	m2	80,00F		
3021	<u>Herstraten straatbakstenen >15 t/m 100 m2</u>				
302110	Herstraten straatbakstenen, wf.	m2	90,00F		
302120	Herstraten straatbakstenen, df.	m2	100,00F		
302130	Herstraten straatbakstenen, kf.	m2	150,00F		
302140	Herstraten straatbakstenen, lf.	m2	60,00F		
3022	<u>Herstraten betonstraatstenen >15 t/m 100 m2</u>				
302210	Herstraten betonstraatstenen, wf.	m2	170,00F		
302220	Herstraten betonstraatstenen, df.	m2	220,00F		
302230	Herstraten betonstraatstenen, kf.	m2	300,00F		
302240	Herstraten betonstraatstenen, dkf.	m2	80,00F		
302250	Herstraten betonstraatstenen, hkf.	m2	80,00F		
303	Herstraten >100 m2				
3030	<u>Herstraten betontegels >100 m2</u>				
303010	Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm.	m2	420,00F		
303020	Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm.	m2	170,00F		
303030	Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm.	m2	110,00F		
3031	<u>Herstraten straatbakstenen >100 m2</u>				
303110	Herstraten straatbakstenen, wf.	m2	130,00F		
303120	Herstraten straatbakstenen, df.	m2	130,00F		
303130	Herstraten straatbakstenen, kf.	m2	230,00F		
303140	Herstraten straatbakstenen, lf.	m2	110,00F		
3032	<u>Herstraten betonstraatstenen >100 m2</u>				
303210	Herstraten betonstraatstenen, wf.	m2	130,00F		
303220	Herstraten betonstraatstenen, df.	m2	130,00F		
303230	Herstraten betonstraatstenen, kf.	m2	220,00F		
303240	Herstraten betonstraatstenen, dkf.	m2	110,00F		
303250	Herstraten betonstraatstenen, hkf.	m2	110,00F		
4	Leveranties				
4010	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
401010	Leveren straatbakstenen wf.	st	1.600,00F		
401020	Leveren straatbakstenen df.	st	1.800,00F		
401030	Leveren straatbakstenen kf.	st	1.800,00F		
401040	Leveren straatbakstenen lf.	st	750,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4020	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
402010	Leveren betonstraatstenen wf.	st	3.750,00F		
402020	Leveren betonstraatstenen df.	st	4.000,00F		
402030	Leveren betonstraatstenen kf.	st	4.000,00F		
402040	Leveren betonstraatstenen dkf.	st	750,00F		
402050	Leveren betonstraatstenen hkf.	st	500,00F		
4030	<u>Leveren betontegels grijs</u>				
403000	Leveren betontegels 200x200x60 mm grijs.	st	300,00F		
403010	Leveren betontegels 200x100x60 mm grijs.	st	150,00F		
403020	Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs.	st	950,00F		
403030	Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs.	st	250,00F		
403040	Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs.	st	150,00F		
403050	Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs.	st	100,00F		
403060	Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs.	st	150,00F		
403070	Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs.	st	100,00F		
4031	<u>Leveren betontegels rood</u>				
403100	Leveren betontegels 200x200x60 mm rood.	st	150,00F		
403110	Leveren betontegels 200x100x60 mm rood.	st	100,00F		
403140	Leveren betontegels 300x300x60 mm rood..	st	200,00F		
403150	Leveren betontegels 150x300x60 mm rood.	st	100,00F		
403160	Leveren betontegels 300x300x80 mm rood.	st	200,00F		
403170	Leveren betontegels 150x300x80 mm rood.	st	100,00F		
4032	<u>Leveren goottegels</u>				
403210	Leveren betontegels 150x300x60 mm.	st	800,00F		
4040	<u>Leveren sierbestrating</u>				
404000	Leveren betontegels 400x150x80 mm.	st	150,00F		
404010	Leveren betontegels 200x150x80 mm grijs.	st	150,00F		
404020	Leveren natuursteentegels 200x200x80 mm.	st	150,00F		
404030	Leveren natuursteen keien Kandla.	st	150,00F		
404040	Leveren natuursteen keien Aziatisch graniet.	st	150,00F		
404050	Leveren natuursteen keien Portugees graniet.	st	150,00F		
404060	Leveren natuursteen keien.	st	150,00F		
4050	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
405010	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 200 mm.	st	100,00F		
405020	Leveren bocht- trottoirband van beton 130/150x200 mm.	st	50,00F		
405030	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	100,00F		
405040	Leveren bocht- trottoirband van beton 180/200x200 mm.	st	50,00F		
405050	Leveren rechte trottoirband 230/250 x 200 mm.	st	100,00F		
405060	Lev. gebogen trottoirband 230/250 x 200 mm.	st	50,00F		
4060	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
406010	Leveren rechte opsluitband van beton 60 x 200 mm.	st	80,00F		
406020	Leveren rechte opsluitband van beton 80 x 200 mm.	st	80,00F		
406030	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	80,00F		
4070	<u>Leveren zand</u>				
407010	Leveren straatzand.	m3	100,00F		
407020	Leveren brekerzand.	m3	75,00F		
407030	Leveren zand in zandbed.	m3	75,00F		
407040	Leveren teelaarde.	m3	60,00F		
407050	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16.	ton	75,00F		
407060	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5.	ton	75,00F		
4080	<u>Leveren overige materialen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
408010	Leveren voegvulling star.	kg	45.000,00F		
408020	Leveren voegvulling flexibel.	kg	1.000,00F		
408030	Leveren splitbeton 0/6	m3	20,00F		
5	Straatmeubilair				
5010	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
501010	Aanbrengen verkeersbordpalen (her).	st	80,00F		
501020	Aanbrengen verkeersbordpalen (her).	st	80,00F		
501030	Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her).	st	80,00F		
501040	Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her).	st	80,00F		
6	Verkeersmaatregelen				
6010	<u>Toepassen verkeersmaatregelen <25 m</u>				
601010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	800,00F		
601020	Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.	keer	800,00F		
6012	<u>Toepassen verkeersmaatregelen >25 m < 250 m</u>				
601210	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	1.250,00F		
601220	Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.	keer	750,00F		
6015	<u>Toepassen verkeersmaatregelen >250 m < 500 m</u>				
601510	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	1.250,00F		
601520	Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.	keer	750,00F		
6020	<u>Toepassen verkeersmaatregelen > 500 m</u>				
602010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	600,00F		
602020	Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.	keer	400,00F		
6030	<u>Toepassen omleidingen</u>				
603010	Inspecteren verkeersmaatregelen (omleiding).	dag	400,00F		
603020	Instandhouden en verw. aanwezige omleidingen.	keer	200,00F		
6040	<u>Aanbr. instandhouden en opruimen verkeersmaatr.</u>				
604010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	400,00F		
604020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	800,00F		
604030	Verwijderen verkeersmaatregelen.	keer	400,00F		
7	Diverse werkzaamheden				
71	Controle zandbed/fundering				
7110	<u>Controle verdichting en dikte</u>				
711010	Controle dikte en verdichting zandbed.	keer	3.000,00F		
711020	Controle dikte en verdichting fundering.	keer	1.000,00F		
73	Opsporen kabels en leidingen				
730010	Graven proefsleuf.	m	500,00F		
74	Verzamelen huisafval				
740010	Verzamelen huisvuil-containers.	keer	450,00F		
75	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid				
750010	Opnemen tijdelijke sleufbedekking.	m2	2.500,00F		
750020	Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid.	keer	600,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
77	RAW Raamovereenkomst				
770010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	104,00F		
78	Procesbeheersing				
780010	Procesbeheersing werkzaamheden < 25 m.	keer	400,00F		
780020	Procesbeheersing werkzaamheden > 25 m < 250 m.	keer	1.250,00F		
780030	Procesbeheersing werkzaamheden > 250 m < 500 m.	keer	1.250,00F		
780040	Procesbeheersing werkzaamheden > 500 m.	keer	400,00F		
780060	Verwerken onterechte Fixi-meldingen.	keer	50,00F		
79	EMVI-criteria				
7910	<u>EMVI-criteria < 25 m (vergunningsvrij)</u>				
791010	EMVI criterium 1 Borging < 25 m.	keer	400,00F		
791020	EMVI criterium 2 Communicatie < 25 m.	keer	400,00F		
7920	<u>EMVI-criteria > 25 m</u>				
792010	EMVI criterium 1 Borging > 25 m.	keer	2.900,00F		
792020	EMVI criterium 2 Communicatie > 25 m.	keer	2.900,00F		
8	Regie werkzaamheden				
81	Inzetten werknemers				
810010	Inzetten werknemer I, Stratenmaker.	uur	250,00F		
810020	Inzetten werknemer opperman bestratingen.	uur	250,00F		
810030	Inzetten verkeersregelaar.	uur	300,00F		
82	Inzetten van materieel				
820010	Inzetten vrachtauto 12 ton met knipper/stenenklem.	uur	160,00F		
820020	Inzetten veegmachine	uur	160,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				