

CONTRAST

FACILITY + HOSPITALITY

BESTEK

KEUKENAPPARATUUR

NOVA Haarlem

Ref: 2024.0543

3 februari 2025

Maarten van Hussen

Mark Pieters

ALGEMENE MATERIALISATIE

Alle apparaten dienen te voldoen aan de wettelijke eisen van veiligheid. Alle apparaten moeten zijn voorzien van een CE-markering.

De leverancier draagt bij oplevering zorg voor een complete set bijgewerkte tekeningen, alle gebruiksaanwijzingen in de Nederlandse taal, de documentatie van de apparatuur, een exemplaar van de tekst van de leveringsomvang, de eigen verklaringen (van de fabrikant) van conformiteit CE van de apparatuur en de garantiebepalingen zoals die gelden voor dit project. Deze documenten dienen verzameld in een ringmap en op USB-stick te worden overhandigd.

De leverancier verplicht zich tot het vervaardigen van gemaatvoerde **aansluitpunten-tekeningen** voor de door hem te leveren apparatuur. Ook dienen werktekeningen van maatwerk ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd voordat tot productie wordt overgegaan.

Maatwerk moet in het werk worden gecontroleerd, alvorens dit in productie wordt gegeven. Kleine afwijkingen ten opzichte van de offertematen, kunnen geen meerwerk tot gevolg hebben.

Alle apparaten en meubelen dienen waterpas te worden geplaatst en gemonteerd. Apparaten die samen een geheel vormen zoals bakwanden en werktafels dienen onderling te worden gekoppeld en waterdicht te worden verbonden. Aan de muurzijden moet zich een opstaande rand van tenminste 40 mm hoog en 20 mm dik bevinden (blokprofiel). Alle zichtzijden van bladen zijn dicht afgewerkt met roestvast staal. Apparaten en meubelen die tegen een muur worden geplaatst moeten aan de muurzijden worden afgekit met zuurvrije, transparante siliconenkit (kleur trijs).

Plinten (rvs) worden 1 keer aan de bovenzijde en 2 keer omgezet aan de onderzijde. De plinten worden voorzien van een watervast multiplex onderlijming en worden waterdicht op de vloer aangesloten met zuurvrije, siliconenkit (kleur trijs) en muisdicht geplaatst. Het gebruik van thinner voor ontvetting is verboden.

Schuifdeurkasten en draaideurkasten moeten worden voorzien van dubbelwandige fronten en zijpanelen. Wanneer er sloten worden toegepast moeten deze gelijksluitend worden uitgevoerd.

Afzuigkappen moeten worden voorzien van aansluitflenzen, dampdichte- en ingebouwde verlichting, lekbak en brandvertragende wervelstroomfilters met lekgoet. De kappen moeten zodanig worden opgehangen dat de onderzijde van de kap zich op 2050 mm vanaf de vloer bevindt. De deelnaden in het front van de kap moeten worden afgelast.

De ruimte tussen de bovenkant van de afzuigkap en het systeemplafond moet worden opgevuld door een roestvast stalen koof.

Alle **elektrische apparaten** dienen te zijn voorzien van een voor dit apparaat geschikt snoer van voldoende lengte. Voor 230 Volt apparaten geldt dat deze moeten zijn voorzien van een stekker met randaarde. 400 Volt apparaten moeten zijn voorzien van een stekker (Perilex of CEE-form) óf een werkschakelaar om het apparaat spanningsloos te zetten.

Alle metalen delen van meubelen of apparaten moeten zijn voorzien van een aardklem voor aansluiting op een aardleiding. Werktafels zijn verbonden met een deugdelijke aardverbinding.

Daar waar **roestvast staal** staat wordt roestvast staal type AISI 304 bedoeld; dikte tenminste 1,25 mm; rechtlijng geslepen, korrel 320. Alle roestvast staal moet worden afgebraamd en lassen moeten worden geslepen zodat een glad, veilig en goed te reinigen product geleverd wordt.

De gehele keuken dient bezemschoon en gebruiksklaar te worden **opgeleverd**. Ook moet **instructie** aan het restaurantpersoneel worden gegeven omtrent werking van de apparatuur en dagelijks onderhoud.

Alle **werkbladen** en bladen van spoeltafels zijn vervaardigd van roestvast staal, onderlijmd met aluminium en voorzien van schimmelwerende coating, aan de zichtzijden 40 mm naar beneden omgezet en 10 mm schuin naar binnen gezet. Het blad is aan de voorzijden voorzien van druiprand. De hoeken zijn gelast. Bladen moeten worden onderlijmd met aluminium, zijn warmte vast en voorzien van waterdichte aluminium afwerking. Werktafels zijn vlak uitgevoerd, spoeltafels zijn voorzien van een waterkeringsprofiel. Aan- en afvoertafels zijn voorzien van een korvengeleidingsprofiel en spatrand van 100 mm hoog aan de wandzijde. Aan de machine zijde loopt de spatrand door tot de inhaking de machine.

Spoelbakken moeten worden geleverd met een gemonteerde afvoerplug en een zeef-standpijp met overloop. Spoelbakken zijn rondom voorzien van ronde hoeken. Spoelbakken zijn naadloos ingelast in het blad en aan de zichtzijden geslepen.

Mengkranen moeten beschikken over een keramisch binnenwerk.

Kranen en apparaten die water gebruiken zoals, kookketels, vaatwasmachines, waterontharders, en ovens moeten worden geleverd inclusief aansluitslang(en). Voor apparaten die met een slang op de afvoer moeten worden aangesloten geldt dat deze slang moet worden bijgeleverd.

Onderbouw van de werktafels zijn vervaardigd uit RVS plaatmateriaal. De onderbouw is voorzien van open kasten de bodemschappen zijn voorzien van verstevigde onderlijming. Het bodem schap is voorzien van een versterkt profiel. **Kasten en laden** zijn vervaardigd van roestvast staal. Laden dienen op telescoopgeleiders te worden gemonteerd en zijn voorzien van bodem schap. Fronten van laden en kasten zijn dubbelwandig.

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
101	Rolcontainer	2	Levering derden.	810 x 620 x 1620		
102	Stelling	1	Bestaand			
103	Stelling	1	Bestaand			
104	Kast	2	Bestaand			
111	Koelcel	1	De ruimtes tussen cellen en plafond en tussen cellen en wanden dienen door de keukenleverancier te worden dichtgezet met celpanelen of plaatwerk in dezelfde kleur als de panelen. De wand-, plafond- en vloerpanelen zijn opgebouwd uit twee 0,63 mm senzimir basis wit gemoffelde staalplaten met daartussen een onder hoge druk geïnjecteerde Polyurethaan. De draaideur wordt uitgevoerd met sleeprubber, oploopscharnieren, afsluitbare werpsluiting of hevelsluiting en noodopener. Door deze constructie is de deur zelfsluitend. De afdichting van de deur geschiedt middels een rubber welke in een aluminium tandprofiel wordt gedrukt. De deur en kozijn kennen geen koudebruggen (ook niet waar de sloten en scharnieren bevestigd worden). Het kozijn is eveneens met Polyurethaan geschuimd. De paneelverbindingen worden volgens de tapse inklemmethode gemaakt. De panelen worden tevens voorzien van een 8 mm brede compriband welke doorlaatbaarheid volledig voorkomt. Op het front van de cel wordt per cel een regelkast gemonteerd met daarin een elektronische regelaar. Deze regelaar heeft de volgende functies: thermostaat /ontdooiregeling, uitlezing en ventilator regeling. Op deze regelkast is mede de aan/uit schakelaar gemonteerd. De thermostaat schakelt een magneetafsluiter in de vloeistofleiding. Het aggregaat wordt geschakeld middels een lage- druk regel-pressostaat. De koelcel wordt tot aan het plafond en wand afgewerkt met celwandpanelen of plaatwerk in dezelfde kleur als de panelen. De verdamper is voorzien van ruim lamelafstand van 7 mm. Deze wordt geplaatst in een omkasting. Besturing van de cel is op basis van een elektronisch expansieventiel. Dit wordt geplaatst op de voorzijde van het besturingskastje. De verdamper wordt in de cel gemonteerd. De verdamper wordt voorzien van condenswaterafvoer. Aantal deuren: 1 x dagmaat 900 x 2000 mm. Voorzien van geïsoleerde vloer met glasvezelversterkte topcoating en geperst anti-slip profiel R11, maximale belasting 30.000 N/m2 en puntbelasting (per rubber wiel) 150 kg / 4 cm2. (inclusief stelvoeten). Brandklasse: B1 volgens DIN 4102-01 of C-s3do volgens DIN EN 13501-1.	3700 x 1700 x 2400	1	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
-----	--------------	--------	------------	--------------------------	-----------	-----------

			Isolatiewaarde: K-waarde 0,20 W/m²K of lager R-waarde 5,00 m²K/W of hoger Celtemperatuur: +2°C. Celaccessoires: LED verlichting met bewegingsschakelaar in armatuur, insluitalarm, controlelampje aan binnenzijde van de cel, strokengordijn.			
112	Koelinstallatie remote object	1	Voor de koelcellen (positie 111 en positie 121) dient u een passende installatie aan te bieden op basis van CO₂. Uitvoering aangesloten inclusief alle appendages, handafsluiters, elektronische ventielen, olieafscheiders, kijkglas, oliezakken, lekdetectie, terugpomp functie. Bij een installatie met aansluiting op meerdere apparaten is de installatie voorzien van geïntegreerde gaskoeler en borstelloze rotory compressor, regelbaar tussen de 25% en 100%. Inclusief verdamper met elektrische ontgooiing. De omkasting is geluiddempend. Omkasting: Akoestische kast voor binnen opstelling, inclusief wand draag consoles. Maximaal geluidsniveau bij 10 meter: 44 dB (A) Ontwerpdrukken: 60 bar lage drukzijde, 120 bar hogedruk zijde. De installaties zijn voorzien van afblaasveiligheid aan lage- en hogedrukszijde, conform EN 378 en PED. Koelmiddel: R744. Inclusief 15 meter leidingwerk. Er wordt uitgegaan van een binnen opstelling, de koelinstallatie wordt in de ruimte boven de koelcel geplaatst.	circa 1150 x 570 x 805	2	
113	Stelling	1	Bestaand			
121	Koelcel	1	In de koelcel wordt een deur gemonteerd voor de doorloop naar de vriescel (positie 131). De koel- en vriescellen worden samengebouwd als één geheel. De ruimtes tussen cellen en plafond en tussen cellen en wanden dienen door de keukenleverancier te worden dichtgezet met celpanelen of plaatwerk in dezelfde kleur als de panelen. De wand-, plafond- en vloerpanelen zijn opgebouwd uit twee 0,63 mm senzimir basis wit gemoffelde staalplaten met daartussen een onder hoge druk geïnjecteerde Polyurethaan. De draaideur wordt uitgevoerd met sleeprubber, oploopscharnieren, afsluitbare werpsluiting of hevelsluiting en noodopener. Door deze constructie is de deur zelfsluitend. De afdichting van de deur geschiedt middels een rubber welke in een aluminium tandprofiel wordt gedrukt. De deur en kozijn kennen geen koudebruggen (ook niet waar de sloten en scharnieren bevestigd worden). Het kozijn is eveneens met Polyurethaan geschuimd. De paneelverbindingen worden volgens de tapse	2330 x 2800 x 2400	1	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			inklemmethode gemaakt. De panelen worden tevens voorzien van een 8 mm brede compriband welke doorlaatbaarheid volledig voorkomt. Op het front van de cel wordt per cel een regelkast gemonteerd met daarin een elektronische regelaar. Deze regelaar heeft de volgende functies: thermostaat /ontdooiregeling, uitlezing en ventilator regeling. Op deze regelkast is mede de aan/uit schakelaar gemonteerd. De thermostaat schakelt een magneetafsluiter in de vloeistofleiding. Het aggregaat wordt geschakeld middels een lage- druk regel-pressostaat. De koelcel wordt tot aan het plafond en wand afgewerkt met celwandpanelen of plaatwerk in dezelfde kleur als de panelen. De verdamper is voorzien van ruim lamelafstand van 7 mm. Deze wordt geplaatst in een omkasting. Besturing van de cel is op basis van een elektronisch expansieventiel. Dit wordt geplaatst op de voorzijde van het besturingskastje. De verdamper wordt in de cel gemonteerd. De verdamper wordt voorzien van condenswaterafvoer. Aantal deuren: 1 x dagmaat 900 x 2000 mm. Voorzien van geïsoleerde vloer met glasvezelversterkte topcoating en geperst anti-slip profiel R11, maximale belasting 30.000 N/m2 en puntbelasting (per rubber wiel) 150 kg / 4 cm2. (inclusief stelvoeten). Brandklasse: B1 volgens DIN 4102-01 of C-s3do volgens DIN EN 13501-1. Isolatiewaarde: K-waarde 0,20 W/m2K of lager R-waarde 5,00 m2K/W of hoger Celtemperatuur: +2°C. Celaccessoires: LED verlichting met bewegingsschakelaar in armatuur, insluitalarm, controlelampje aan binnenzijde van de cel, strokengordijn.			
122	Stelling	1	Bestaand			
131	Vriescel	1	De koel- en vriescellen worden samengebouwd als één geheel. De ruimtes tussen cellen en plafond en tussen cellen en wanden dienen door de keukenleverancier te worden dichtgezet met celpanelen. De wand-, plafond- en vloerpanelen zijn opgebouwd uit twee 0,7 mm senzimir basis wit gemoffelde staalplaten met daartussen een onder hoge druk geïnjecteerde Polyurethaan. De draaideur wordt uitgevoerd met sleeprubber, oploepscharnieren, afsluitbare werpsluiting en noodopener. Door deze constructie is de deur zelfsluitend. De afdichting van de deur geschiedt middels een rubber welke in een aluminium tandprofiel wordt gedrukt. De deur en kozijn kennen geen koudebruggen (ook niet waar de sloten en scharnieren bevestigd worden). Het kozijn is eveneens met Polyurethaan geschuimd. De paneelverbindingen worden volgens de tapse inklemmethode gemaakt. De panelen worden tevens voorzien van een 8 mm brede compriband welke doorlaatbaarheid volledig voorkomt. Op het front van de cel wordt per cel een regelkast gemonteerd met daarin een elektronische regelaar. Deze regelaar heeft de volgende	1300 x 2800 x 2400	1	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			functies: thermostaat /ontdooiregeling, uitlezing en ventilator regeling. Op deze regelkast is mede de aan/uit schakelaar gemonteerd. De thermostaat schakelt een magneetafsluiter in de vloeistofleiding. Het aggregaat wordt geschakeld middels een lage- druk regel-pressostaat. De vriescel wordt tot aan het plafond en wand afgewerkt met celwandpanelen. De verdamper is voorzien van ruim lamelafstand van 7 mm. Deze wordt geplaatst in een omkasting. Besturing van de cel is op basis van een elektronisch expansieventiel. Dit wordt geplaatst op de voorzijde van het besturingskastje. De verdamper wordt in de cel gemonteerd. De verdamper wordt voorzien van condenswaterafvoer. Isolatie: 100 mm Polyurethaan. Deuren: 1 stuk met dagmaat 900 x 2000 mm. Voorzien van geïsoleerde vloer met glasvezelversterkte topcoating en geperst anti-slip profiel R11, maximale belasting 30.000 N/m2 en puntbelasting (per rubber wiel) 150 kg / 4 cm2. (inclusief stelvoeten). Brandklasse: B1 volgens DIN 4102-01 of C-s3do volgens DIN EN 13501-1. Isolatiewaarde: K-waarde 0,20 W/m2K of lager R-waarde 5,00 m2K/W of hoger Celtemperatuur: -22 ° C. Koelmiddel: R744. Celaccessoires: LED verlichting met bewegingsschakelaar in armatuur, insluitalarm, controlelampje aan binnenzijde van de cel, strokengordijn.			
132	Vriesinstallatie	1	Voor de vriescel dient u een passende installatie aan te bieden op basis van R744. Uitvoering aangesloten inclusief alle appendages, handafsluiters, elektronische ventielen, olieafscheiders, kijkglas, oliezakken, lekdetectie, terugpomp functie. Bij een installatie met aansluiting op meerdere apparaten is de installatie voorzien van geïntegreerde gaskoeler en borstelloze rotory compressor, regelbaar tussen de 25% en 100%. Inclusief verdamper met elektrische ontdooiing. De omkasting is geluiddempend. Omkasting: Akoestische kast voor binnen opstelling, inclusief wand draag consoles. Maximaal geluidsniveau bij 10 meter: 44 dB (A) Inclusief: thermostatisch expansieventiel, magneetventiel, werkschakelaar	n.t.b.	2,8	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			Elektronisch regelpaneel t.b.v. Aan/uit regeling Temperatuur regeling Ontdooiregeling Alarmcontact middels pot. Deurschakelaar t.b.v. ventilatorschakeling. Koelmiddel: R744a. Inclusief 15 meter leidingwerk. Er wordt uitgegaan van een binnen opstelling, de vriesinstallatie wordt in de ruimte boven de vriescel geplaatst.			
133	Stelling	1	Bestaand			
151	Slanghaspel met thermostaatkraan	1	Open RVS uitvoering voorzien van een epoxy coating met automatisch oprolmechanisme. 15 meter, Dinga spuitpistool. Accessoires: - Voorzien van wandbevestiging - Thermostaatkraan (Crohe 2000) - Scharnierende muurplaat.	760 x 320 x 550		
201	Insectenverdelger	1	Insect-o-cutor Aura Zilver (o.g.) Vervaardigd van RVS. Voorzien van kleefplaat en klapdeksel. Lamp 22W. Bereik: 40 m2.	Ø 270 x 135	0,02	
202	Afvalbak kunststof	1	Bestaand			
203	Handenwasbak	1	Vervaardigd van RVS. Voorzien van mengkraan met sensorbediening en spatplaat (200 mm) aan de achterzijde. De aansluitpunten dienen zo te worden gepositioneerd zodat deze binnen de corpus van de handenwasbak vallen. Levering inclusief mengsysteem, sifon, zwanenhalskraan, terugslagklep en 9 Volt batterij.	400 x 400 x 524		
204	Wandkast	1	Bestaand	1300 x 400 x 670		
211	Combi-steamer	1	Rational iCombi classic (o.g.) 10- 1/1 GN regaals. Voorzien van 5 ventilator standen, 3-laags glasruit, automatisch reinigingsprogramma en actieve ontvochtiging via de afvoer. Geleider afstand: minimaal 60 mm. Functies: Stomen, hetelucht en combinatie stomen	850 x 842 x 1014 (conform tekening)		18,9

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
-----	--------------	--------	------------	--------------------------	-----------	-----------

			Accessoire: 10 roosters Incl. waterslang, aansluitset.			
211,1	Onderstel oven	1	Vervaardigd van RVS. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante koker met de afmetingen 30 x 30 mm. Aan de voorzijde is een handgreep gelast wat het eenvoudig maakt de oven naar voren te schuiven. Voorzien van 2 rijen geleiders, deels verrijdbaar onderstel met wielen aan de achterzijde en RVS stelvoeten aan de voorzijde.	834 x 724 x 671		
212	Regaalwagen	1	Bestaand	380 x 550 x 1700		
213	Braadpan incl. onderstel	1	Rational iVario Pro 2-S Multifunctionele braadpan voorzien van drukgaar optie. Vervaardigd van RVS. Capaciteit: 2x 25 liter. Functies: Koken, braden, frituren, konfijten en sous-vide. De braadpan wordt geplaatst op een onderstel. Inclusief waterslang, aansluitset	1100 x 756 x 485		14
214	Wand afzuigkap	1	Levering installateur.		0,1	
215	Mobiele onderstel	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met watervast multiplex inclusief schimmelwerende coating. De zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante kokers met bodemschap de afmetingen 40 x 40 mm en voorzien van bodemschap Voorzien van 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen. Uitgevoerd van polypropyleen met band van niet-strepend thermoplastisch rubber.	800 x 600 x 900		
216	Green Egg BBQ	1	Bestaand Green Egg mini			
217	Wand afzuigkap	1	Levering installateur		0,1	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
218	Blastchiller	1	Bestaand Gram Infinity blastchiller (o.g.)	780 x 995 x 2215		3,0 (3x 400V)
221	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 60 mm naar beneden omgezet en 20 mm naar binnen teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich de techniekruimte met bodemplaat voorzien van ventilatie. Op de tafel wordt een opstand gemonteerd voorzien van wandcontactdoos (2x2 aansluitpunten IP-54 – zie afbeelding hieronder). De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. In het blad zijn twee spoelbakken aangebracht. Afmeting spoelbakken: 400 x 400 x 250 mm. In de onderbouw v.l.n.r.(gespiegeld): - kopschot onderlijmd met multiplex - open kast - tussenschot dubbelwandig - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot dubbelwandig - open kast met bodemschap - kopschot onderlijmd met multiplex Geheel voorzien van RVS plint. 	3400 x 1600 x 900		
221,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
221,2	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
223	Inductiekookplaat vlakken dekkend	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat vlakken dekkend. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 rechthoekige inductie kookzones met 2 spoelen per zone van 2,5 kW. De glasplaat is omlijst door een RVS rand. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
223,1	Kolomkraan	1	1 gats tafelmodel, 1 hendel zwenkmengkraan (Echterman 6470.50/300.555 o.g.) Zwenkuitloop van 300 mm met jet-safe. Voorzien van keramisch binnenwerk en doorstroom van 42 ltr/minuut.	50 x 260 x 570		
224	Inductiekookplaat vlakken dekkend	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat vlakken dekkend. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 rechthoekige inductie kookzones met 2 spoelen per zone van 2,5 kW. De glasplaat is omlijst door een RVS rand. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
224,1	Kolomkraan	1	1 gats tafelmodel, 1 hendel zwenkmengkraan (Echterman 6470.50/300.555 o.g.) Zwenkuitloop van 300 mm met jet-safe. Voorzien van keramisch binnenwerk en doorstroom van 42 ltr/minuut.	50 x 260 x 570		
225	Friteuse dubbel	1	Ascobloc IEF 224 (o.g.). Vervaardigd van RVS. Capaciteit: 2x 8 liter. De frituur wordt ingebouwd in de apparatentafel. Bediening aan de voorzijde. Inclusief aftapkraan met kogelkraan, deksel, bodemzeef en korf. Het verwarmingselement kan in zijn geheel uit het vet gekanteld worden. Inclusief losse vetopvangbak 1x 8 liter.	600 x 610		18
226	Waterbadgrill	1	Bestaand Opzetmodel. Waterbadgrill/ vapogrill.	435 x 545 x 130	2,3	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			Vervaardigd van RVS. Voorzien van opklapbare verwarmingselementen en wegneembaar geëmailleerde waterbak.			
227	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	2100 x 2200 x 555	0,1	
231	Uitgifte tafel	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met aluminium inclusief schimmelwerende coating. Het blad wordt over een halfhoge wand heen geplaatst. De zijden zijn 60 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante kokers met de afmetingen 40 x 40 mm. In de onderbouw v.l.n.r.: - Koelwerkbank 2-deurs - Warmhoudkast - Bordenwarmhoudkast Geheel voorzien van RVS plint.	3400 x 800 x 900		
232	Borden warmhoudkast 2 deurs	1	Vervaardigd van RVS. Voorzien van versterkte zijplaten en bodemplaat. Inclusief 2 schuifdeuren, stelpoten, thermostaat en aan/uit-schakelaar. Levering zonder bovenblad. Temperatuur instelbaar van 30 - 90 °C.	1200 x 700 x 880	2,4	
233	Warmhoudkast	1	Alto-Shaam 500-S warmhoudkast (o.g.) Verplaatsbare RVS 6x 1/1 GN warmhoudkast. Temperatuur instelbaar van 16 - 93 °C. Halo heat verwarmingssysteem, voorzien van warmtelinttechniek.	443 x 645 x 466	0,8	
234	Etagere verwarmd	1	Vervaardigd van RVS. Staande etagere, bevestigd aan het uitgiftemeubel. Voorzien van keramische warmtestraler met traploze thermostaat. Conform detailtekening.	3125 x 400	3	
235	Salamander	1	Bestaand Tecno-Inox SE-40 (o.g.) Vervaardigd van RVS. Variabel instelbare grill-hoogte. Uitvoering inclusief lekbak en zwaar verchroomd rooster.	570 x 580 x 520		4,5

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
-----	--------------	--------	------------	--------------------------	-----------	-----------

			De salamander wordt gefixeerd aan de etagère.			
236	Koelwerkbank	1	Stekkerklaar. Vervaardigd van RVS. Geheel geïsoleerd en voorzien van in hoogte verstelbare poten. De laden geschikt voor 1/1 GN zijn voorzien van RVS telescoopgeleiders. De temperatuur is thermostatisch regelbaar op het touch bedieningspaneel. Inclusief automatische lekwaterverdamping. Temperatuurbereik -2 °C +10 °C bij een omgevingstemperatuur van 40 °C. De koelwerkbank is voorzien van een slimme regelaar. De ontdooicyclus wordt automatisch ingeregeld aan de hand van het werkelijke gebruik. IQ defrost / adaptive control. Klimaatklasse: 5. Energie label: A. Koelmiddel: R290 v.l.n.r. verdampersectie, 1x deursectie, 1x ladesectie.	1289 x 700 x 950	0,35	
241	Werktafel	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met watervast multiplex inclusief schimmelwerende coating en voorzien van een gesloten opstand van 40x40mm. De zijden zijn 60 mm naar beneden omgezet en 20mm teruggezet (druipneus). De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante kokers met de afmetingen 40 x 40 mm. Voorzien van waterdicht bodemschap. In de onderbouw v.l.n.r. - kopschot onderlijmd met multiplex - 5x 1/1 GN geleidersectie - tussenschot - RVS open kast 300 mm diep met tussenschap (t.b.v. borden) - tussenschot - RVS open kast (aan weerszijde bedienbaar) - kopschot - halfhoge wand - nis t.b.v. koelwerkbank 3 secties - open kast - kopschot Werktafel onderbouw conform ontwerp.	3850 x 1100 x 900		
242	Inductiekookplaat	1	Bestaand Buffalo	340 x 440 x 120	3,5	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
243	Inductiekookplaat	1	Bestaand Buffalo	340 x 440 x 120	3,5	
244	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1600 x 1200 x 555	0,1	
245	Combi-steamer	1	Rational iCombi Classic (o.g.) 6- 1/1 GN regaals. Voorzien van 5 ventilator standen, 3-laags glasruit, automatisch reinigingsprogramma en actieve ontvochtiging via de afvoer. Geleider afstand: minimaal 60 mm. Functies: Stomen, hetelucht en combinatie stomen. Accessoire: 6 roosters, 1 pizzabakplaat, 1 frituurmand en 1 eierbakplaat Incl. waterslang, aansluitset.	850 x 842 x 754		10,8
245,1	Recirculatiekap	1	Recirculatiekap. Vervaardigd van RVS. Voorzien van automatische en traploze vermogensregeling. Automatische verhoging van het afzuigvermogen bij opening van de deur.	854 x 885 x 403	0,17	
246	Koelwerkbank	1	Stekkerklaar. Vervaardigd van RVS. Geheel geïsoleerd en voorzien van in hoogte verstelbare poten. De laden geschikt voor 1/1 GN zijn voorzien van RVS telescoopgeleiders. De temperatuur is thermostatisch regelbaar op het touch bedieningspaneel. Inclusief automatische lekwaterverdamping. Temperatuurbereik -2 °C +10 °C bij een omgevingstemperatuur van 40 °C. De koelwerkbank is voorzien van een slimme regelaar. De ontdooicyclus wordt automatisch ingeregeld aan de hand van het werkelijke gebruik. IQ defrost / adaptive control. Klimaatklasse: 5. Energie label: A. Koelmiddel: R290 v.l.n.r. 2x ladesectie, 1x deursectie, verdampersectie.	1730 x 700 x 950	0,45	
247	Afvalbak kunststof	1	Bestaand	523 x 330 x 800		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
251	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 60 mm naar beneden omgezet en 20 mm naar achter teruggezet (druipneus). Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Op de tafel worden twee opstanden gemonteerd voorzien van wandcontactdoos (2x2 aansluitpunten IP-54 – zie afbeelding hieronder). Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad zijn twee spoelbakken aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In de onderbouw: - Nis t.b.v. vrieskast enkeleurs. - Nis t.b.v. koelwerkbank 3-deurs aan weerszijde. - Inschuifgeleider 1/1 GN aan weerszijde. - Geheel voorzien van RVS plint. 	3400 x 1400 x 900		
251,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
251,2	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
252	Vrieskast onderbouw	1	Bestaand	595 x 642 x 830	0,45	
253	Koelwerkbank	1	Stekkerklaar. Vervaardigd van RVS. Geheel geïsoleerd en voorzien van in hoogte verstelbare poten. De laden geschikt voor 1/1 GN zijn voorzien van RVS telescoopgeleiders. De temperatuur is thermostatisch regelbaar op het touch	1730 x 700 x 950	0,45	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			bedieningspaneel. Inclusief automatische lekwaterverdamping. Temperatuurbereik -2°C +10°C bij een omgevingstemperatuur van 40°C. De koelwerkbank is voorzien van een slimme regelaar. De ontdooicyclus wordt automatisch ingeregeld aan de hand van het werkelijke gebruik. IQ defrost / adaptive control. Klimaatklasse: 5. Energie label: A. Koelmiddel: R290 v.l.n.r. 2x ladesectie, 1x deursectie, verdampersectie.			
254	Koelwerkbank	1	Stekkerklaar. Vervaardigd van RVS. Geheel geïsoleerd en voorzien van in hoogte verstelbare poten. De laden geschikt voor 1/1 GN zijn voorzien van RVS telescoopgeleiders. De temperatuur is thermostatisch regelbaar op het touch bedieningspaneel. Inclusief automatische lekwaterverdamping. Temperatuurbereik -2°C +10°C bij een omgevingstemperatuur van 40°C. De koelwerkbank is voorzien van een slimme regelaar. De ontdooicyclus wordt automatisch ingeregeld aan de hand van het werkelijke gebruik. IQ defrost / adaptive control. Klimaatklasse: 5. Energie label: A. Koelmiddel: R290 v.l.n.r. 2x ladesectie, 1x deursectie, verdampersectie.	1730 x 700 x 950	0,45	
261	Uitgiftemeubel	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met watervast multiplex inclusief schimmelwerende coating en voorzien van een gesloten opstand. De zijden zijn 60 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante kokers met de afmetingen 40 x 40 mm. Het blad wordt over een halfhoge wand heen geplaatst.	3400 x 800 x 900		
262	Etagere staand	1	Vervaardigd van RVS. De etagere (2 laags) wordt gemonteerd op de werktafel.	1600 x 400 x 650		
263	IJsmachine	1	Bestaand	500 x 705 x 800	2,1	
271	Werktafel met dubbele spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met watervast multiplex, voorzien van schimmelwerende coating en voorzien van een gesloten opstand aan muurzijden van 40x40mm. De zijden zijn 60 mm naar beneden omgezet en 20 mm naar achter teruggezet (druipneus). De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante koker met de afmetingen 40 x 40 mm. Voorzien van bodemschap	4800 x 750 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			tot aan de wand (waterdicht). In het blad zijn twee spoelbakken naast elkaar aangebracht van 400 x 500 x 250 mm. Rondom de spoelbak is een waterkering aangebracht. Voorzien van waterdicht bodemschap tot aan de wand. In de onderbouw v.l.n.r.: - open kast met legbord. - nis t.b.v. koelwerkbank 3 secties - nis t.b.v. crushed-ice machine - nis t.b.v. ijsblokjesmachine - Geheel voorzien van RVS plint.			
271,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
271,2	Afvalbak kunststof	1	Bestaand	523 x 330 x 800		
273	Blender/ keukenmachine Pacojet	1	Bestaand Pacojet 1.2 ltr (o.g.)	182 x 360 x 498	1	
274	Groentesnijder	1	Bestaand Robot Coupe CL50 Ultra (o.g.)	350 x 320 x 590	0,55	
275	Keukenmachine - Kitchen Aid	1	Bestaand	Conform tekening	0,5	
276	Snijmachine	1	Bestaand Deko 834 Safe (o.g.)	625 x 585 x 460	0,4	
277	Koelwerkbank	1	Stekkerklaar. Vervaardigd van RVS. Geheel geïsoleerd en voorzien van in hoogte verstelbare poten. De laden geschikt voor 1/1 GN zijn voorzien van RVS telescoopgeleiders. De temperatuur is thermostatisch regelbaar op het touch bedieningspaneel. Inclusief automatische lekwaterverdamping. Temperatuurbereik -2°C +10°C bij een omgevingstemperatuur van 40°C.	1730 x 700 x 950	0,45	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			De koelwerkbank is voorzien van een slimme regelaar. De ontdooicyclus wordt automatisch ingeregeld aan de hand van het werkelijke gebruik. IQ defrost / adaptive control. Klimaatklasse: 5. Energietabel: A. Koelmiddel: R290 v.l.n.r. 2x ladesectie, 1x deursectie, verdampersectie.			
278	Crushed icemachine	1	Bestaand Brema G 280 HC W (o.g.)	940 x 600 x 800	0,355	
279	IJsblokjesmachine	1	Bestaand Hoshizaki IM-65NE-HC-Q (o.g.)	500 x 630 x 800	0,32	
281	Vacumeermachine + onderstel	1	Bestaand Henkelman Jumbo 35 (o.g.)	698 x 528 x 440	0,75	
282	Planeetmenger	1	Vervaardigd van RVS. Voorzien van vloerstandaard, mengkom en bedieningspaneel. Met mengbakbeveiliging en 15 minuten timer. Levering inclusief 30 liter mengkom. 1 RVS mengarm, 1 RVS deeghaak, RVS mengkom 1 RVS draadgarde, vultrechter en noodstop.	406 x 510 x 1207	1	
301	Spoeltafel	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is voorzien van waterkering, opstaande rand aan de muurzijden van 100 x 20 mm en een aansluitprofiel voor de vaatspoelmachine. De overige zijden zijn voorzien van een blokprofiel. In het blad is een spoelbak aangebracht. De spoelbak is voorzien van afvoerplug, potzeef met afsluiter onder het blad en kraangat. Het geheel is geplaatst op stelvoeten. Onderbouw: voorzien van RVS bodemschap. Afmeting spoelbak: 600 x 440 x 300 mm.	1740 x 750 x 900		
301,1	Douche-mengkraan	1	Zwaar verchromde mengkraan met keramische binnenwerk. 2 gats model, met onderkraan, waterbesparende douchekop. Uitloop 220 x 210 mm.	565 x 160 x 1171		
301,2	Afvalton	1	Rubbermaid Brute 76 liter (o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. Voorzien van deksel. De afvallemmer deukt, splintert en schilfert niet. Verplaatsbare ronde 76 liter afvalton. Geleverd inclusief deksel en dolly.	ø 495 x 580 (748 mm incl. Dolly).		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
302	Pannenwas klein model	1	Dühr 165E PLUS (o.g.) Pannenwasmachine geschikt voor het schoonmaken van potten en pannen, voorzien van condensor. Vervaardigd van RVS. Volledig dubbelwandig en geïsoleerd. Voorzien van gelaste wastank met ronde hoeken, naspoelsysteem, breaktank, naspoeldrukverhoging, drukloze boiler en een constante naspoeltemperatuur van 85 °C. Doorvoerhoogte is 650 mm. Inclusief naglansdoseerpomp, en meerdere wasprogramma's.	690 x 800 x 1720		7,5
303	Plafondrooster	1	Levering bouwkundig. RVS non-corrosief.			
351	Invoertafel	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is onderlijmd en voorzien van een korvengeleidingsprofiel, opstaande rand aan de muurzijden van 100 x 20 mm en een aansluitprofiel voor de vaatspoelmachine. De overige zijden zijn voorzien van een blokprofiel. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante koker met de afmetingen 40 x 40 mm. Voorzien van waterdicht bodemschap tot aan de wand. In het blad is een spoelbak aangebracht. De spoelbak is voorzien van afvoerplug, potzeef met afsluiter onder het blad en kraangat. Het geheel is geplaatst op stelvoeten. De invoertafel wordt zonder hoogteverschillen verbonden aan de sorteertafel. Onderbouw: voorzien van RVS bodemschap. Afmeting spoelbak: 600 x 440 x 300 mm.	1100 x 775 x 900		
351,1	Douche-mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk. 2 gats model, met onderkraan, waterbesparende douchekop. Uitloop 220 x 210 mm.	565 x 160 x 1171		
351,2	Afvalton	3	Rubbermaid Brute 76 liter (o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. Voorzien van deksel. De afvalemmer deukt, splintert en schilfert niet. Verplaatsbare ronde 76 liter afvalton. Geleverd inclusief deksel en dolly.	ø 495 x 580 (748 mm incl. Dolly).		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
352	Ontharder	1	Inclusief waterslang, verloopnippels en verrijdbaar onderstel. Onderhoudsvrije volume gestuurde duplex waterontharder zonder solenoïd kleppen, zonder gecompliceerde timers, zonder problemen door stroomuitval, zonder elektrische aansluitingen en compact. Automatische regeneratie op basis van waterverbruik. Twee harstanks, zodat een continu verbruik van zacht water mogelijk is. Totaal vervaardigd van corrosievrije materialen. Harsinhoud: 2 maal 4 liter. Zoutvoorraad in tank: circa 20 kg. Waterdruk: max 7,5 kg/cm ² , min 2,5 kg/cm ² Temperatuur: max 65 °C.	262 x 463 x 630 / onderstel 450x250	0,1	
352,1	Sorteertafel	1	Vervaardigd van RVS. Het bodenblad is voorzien van een korvengeleidingsprofiel, opstaande rand aan de muurzijden van 100 x 20 mm en een aansluitprofiel voor de invoertafel. De korven staan boven een opvangbak. In het midden van de opvangbak is een handmatig leegbaar opvangrooster gepositioneerd. Op de sorteertafel is ruimte om 4 korven naast elkaar te plaatsen. Het geheel is geplaatst op stelvoeten. Het blad steekt over een halfhoge wand. Onderbouw: voorzien van RVS bodemschap. De sorteertafel is voorzien van 3 afvalgaten in het blad. Onder dit blad kan een afvalton geplaatst worden. Deze tonnen zijn in de spoelkeuken onder het blad vandaan te halen. Op de sorteertafel is ruimte voor 4 korven (500x500 mm) naast elkaar. Afmeting spoelbak: 500 x 400 x 300 mm.	810 x 2250 x 900		
353	Doorschuif- vaatwasser	1	Bestaand. WD-7.	600 x 657 x 1880		12,9
354	Dampkap	1	Bestaand / levering installateur	1200 x 1200 x 555 (conform tekening)	0,1	
355	Uitvoer- rollenbaan	1	Vervaardigd van RVS. Voorzien van aflopende kuip richting afvoer, vaste rollen (half/heel) en een aansluitprofiel voor de vaatspoelmachine. De onderbouw is vervaardigd van RVS vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm en voorzien van bodemschap. Het geheel is geplaatst op stelvoeten.	1600 x 600 x 900		
356	Wandschap	1	Geheel vervaardigd uit RVS en versterkt d.m.v. RVS omega profiel. Alle fronten en zijkanten zijn twee keer omgezet. Dubbel verstelbaar Ophangstelsysteem: Wandbevestiging consoles vervaardigd uit RVS koker 40x30 mm.	1400 x 300 x 670		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
361	Insecten-verdelger	1	Insect-o-cutor Aura Zilver (o.g.) Vervaardigd van RVS. Voorzien van kleefplaat en klapdeksel. Lamp 22W. Bereik: 40 m2	Ø 270 x 135	0,02	
362	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet. Voorzien van pedaalemmer voor step-on.	523 x 330 x 800		
363	Handenwasbak	1	Vervaardigd van RVS. Voorzien van mengkraan met sensorbediening en spatplaat (200 mm) aan de achterzijde. De aansluitpunten dienen zo te worden gepositioneerd zodat deze binnen de corpus van de handenwasbak vallen. Levering inclusief mengsysteem, sifon, zwanenhalskraan, terugslagklep en 9 Volt batterij.	400 x 400 x 524		
401	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast met uitneembaar achterpaneel - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast met uitneembaar achterpaneel - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast met uitneembaar achterpaneel - kopschot.	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
-----	--------------	--------	------------	--------------------------	-----------	-----------

			Naast de inductieplaat wordt in de onderbouw een geleider geplaatst voor 1/1 GN bakken. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.			
401,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
402	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
403	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
405	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
411	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht.	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			- tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.			
411,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
412	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
413	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
415	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
416	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet. Voorzien van pedaalemmer voor step-on.	523 x 330 x 800		
421	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.			
421,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchromde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
422	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
423	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
425	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
431	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
431,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
432	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
433	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
435	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
436	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet. Voorzien van pedaalemmer voor step-on.	523 x 330 x 800		
441	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht.	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			- tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.			
441,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
442	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
443	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
445	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
451	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.	4000 x 800 x 900		
451,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
452	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
453	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
455	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
456	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet. Voorzien van pedaalemmer voor step-on.	523 x 330 x 800		
461	Werktafel met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met aluminium rondom de apparatuur. De zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante koker met de afmetingen 40 x 40 mm. Voorzien van bodemschap (waterdicht). In het blad is één spoelbak aangebracht van 400 x 500 x 250 mm. De achterzijde van de werktafel is afgewerkt met een onderlijmd dubbelwandig achterpaneel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - enkele wandcontactdoos - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - Geheel voorzien van RVS plint.	4000 x 800 x 900		
461,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
462	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
463	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 1300 x 555	0,1	
471	Handenwasbak	1	Vervaardigd van RVS. Voorzien van mengkraan met sensorbediening en spatplaat (200 mm) aan de achterzijde. De aansluitpunten dienen zo te worden gepositioneerd zodat deze binnen de corpus van de handenwasbak vallen. Levering inclusief mengsysteem, sifon, zwanenhalskraan, terugslagklep en 9 Volt batterij.	400 x 400 x 524		
472	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet. Voorzien van pedaalemmer voor step-on.	523 x 330 x 800		
481	Werktafel met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met watervast multiplex inclusief schimmelwerende coating en voorzien van een gesloten opstand aan muurzijden van 40x40mm. De zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante koker met de afmetingen 40 x 40 mm. In het blad is een spoelbak van 400 x 400 x 250 mm. Voorzien van waterdicht bodemschap tot aan de wand. - Voorzien van nis t.b.v. koelkast onderbouw. - Bodemschap. Geheel voorzien van RVS plint.	2400 x 700 x 900		
481,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
482	Groentesnijder	1	Bestaand Robot Coupe CL50 Ultra (o.g.)	350 x 320 x 590	0,55	
483	Keukenmachine - Kitchen Aid	1	Bestaand	Conform tekening	0,5	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
484	Koelkast onderbouw	1	Stekkerklaar Vervaardigd van RVS en binnenzijde in ABS uitgevoerd. Voorzien van één gesloten draaideur, rechtsdraaiend. Digitale instelling en temperatuur uitlezing. Geventileerde koeling. LED binnen verlichting en automatische ontdooicyclus. Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C bij een maximale omgevingstemperatuur van +43°C. Capaciteit: Bruto 128 liter. Geluidsniveau: max. 32 dB. Energieklasse: D. Koelmiddel: R290.	595 x 642 x 830	0,2	
491,1	Combi-steamer	1	Bestaand Rational iCombi Classic (o.g.)	850x842x754 (conform tekening)		10,8
491,2	Condensatiekap	1	Condensatiekap. Vervaardigd van RVS. Voorzien van automatische en traploze vermogensreleging. Automatische verhoging van het afzuigvermogen bij opening van de deur.	854 x 885 x 403	0,17	
492	Koelkast dubbeldeurs	1	Stekkerklaar. In en uitwendig vervaardigd van RVS. Voorzien van 6 in hoogte verstelbare RVS roosters. Zelfsluitende deur met magneetsluiting en slot. Digitale instelling en temperatuur uitlezing. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiregeling. LED binnen verlichting. De ontdooicycli wordt automatisch aangepast aan het aantal malen dat de deur geopend wordt. Inhoud: Ca. 1400 liter Temperatuurbereik: 4-6 C bij maximale omgevingstemperatuur van +43 C. Energieklasse A. Koelmiddel: R290.	1400 x 830 x 2125	0,6	
501	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm.	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.			
501,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
502	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
503	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
504	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
511	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.	4000 x 800 x 900		
511,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
512	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
513	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
514	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
516	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet. Voorzien van pedaalemmer voor step-on.	523 x 330 x 800		
521	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			- in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.			
521,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
522	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
523	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
524	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
531	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			- open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. Uitvoering conform detailuitwerking tekening.			
531,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
532	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
533	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
534	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
536	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet.	523 x 330 x 800		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			Voorzien van pedaalemmer voor step-on.			
541	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint. <u>Uitvoering conform detailuitwerking tekening.</u>	4000 x 800 x 900		
541,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
542	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
543	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
544	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
551	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is uitgevoerd in RVS en rondom de apparatuur onderlijmd met aluminium. Het blad bestaat uit 1 deel. Alle zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet en 20 mm teruggezet (druipneus). Het bedieningspaneel wordt schuin geplaatst en is wegneembaar door het losdraaien van onzichtbaar gemonteerde bouten. Hierachter bevindt zich een techniekruimte met bodemplaat en ventilatie. De knoppen steken niet uit het paneel. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten. Er worden uitsluitend terug liggende grepen gebruikt. In het blad is een spoelbak aangebracht. Afmeting spoelbak: 400 x 400 x 250 mm. In het blad wordt 2x een 4-pits inductiekookplaat gemonteerd. Bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorzijde van de tafel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - tussenschot - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot - open kast - tussenschot. - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - in het frontpaneel wordt een wandcontactdoos aangebracht. - tussenschot. - open kast - kopschot. Geheel voorzien van RVS plint.	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
-----	--------------	--------	------------	--------------------------	-----------	-----------

			Uitvoering conform detailuitwerking tekening.			
551,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
552	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
553	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
554	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 2100 x 555	0,1	
556	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet. Voorzien van pedaalemmer voor step-on.	523 x 330 x 800		
561	RVS werkeiland met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met aluminium rondom de apparatuur. De zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante koker met de afmetingen 40 x 40 mm. Voorzien van bodemschap (waterdicht). In het blad is één spoelbak aangebracht van 400 x 500 x 250 mm. De achterzijde van de werktafel is afgewerkt met een onderlijmd dubbelwandig achterpaneel. In de onderbouw v.l.n.r.: - kopschot - open kast - enkele wandcontactdoos - tussenschot - uitneembaar RVS inschuifgeleider voor 5x een 1/1 GN bak - tussenschot	4000 x 800 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			- open kast - Geheel voorzien van RVS plint.			
561,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
562	Inductie-kookplaat	1	Vervaardigd van RVS. Inbouw inductiekookplaat. Voorzien van keramisch kookvlak met 4 ronde inductie kookzones van 2,5 kW. De glasplaat wordt naadloos in het blad gemonteerd. De kookpan kan zonder obstakels van het werkblad naar de kookplaat geschoven worden. De generator is aan de onderzijde gemonteerd. Bediening aan de voorzijde.	700 x 610		10
563	Eiland afzuigkap	1	Levering installateur.	1100 x 1300 x 555	0,1	
571	Handenwasbak	1	Vervaardigd van RVS. Voorzien van mengkraan met sensorbediening en spatplaat (200 mm) aan de achterzijde. De aansluitpunten dienen zo te worden gepositioneerd zodat deze binnen de corpus van de handenwasbak vallen. Levering inclusief mengsysteem, sifon, zwanenhalskraan, terugslagklep en 9 Volt batterij.	400 x 400 x 524		
572	Afvalbak kunststof	1	Rubbermaid Slim Jim 68 L zwart(o.g.) Vervaardigd van zwart polyethyleen. De afvalbak deukt, splintert en schilfert niet. Voorzien van pedaalemmer voor step-on.	523 x 330 x 800		
581	Werktafel met spoelbak	1	Vervaardigd van RVS. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd met watervast multiplex inclusief schimmelwerende coating en voorzien van een gesloten opstand aan muurzijden van 40x40mm. De zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante koker met de afmetingen 40 x 40 mm. In het blad is een spoelbak van 400 x 400 x 250 mm. Voorzien van waterdicht bodemschap tot aan de wand. - Voorzien van nis t.b.v. koelkast onderbouw. - Bodemschap. Geheel voorzien van RVS plint.	2400 x 700 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
581,1	Elleboog mengkraan	1	Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk en lange zwenkarm (minimaal 150 mm). Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.	50 x 260 x 330		
582	Groentesnijder	1	Bestaand Robot Coupe CL50 Ultra (o.g.)	350 x 320 x 590	0,55	
583	Keukenmachine - Kitchen Aid	1	Bestaand	Conform tekening	0,5	
591,1	Combi-steamer	1	Bestaand Rational iCombi Classic (o.g.)	850x842x754 (conform tekening)		10,8
591,2	Condensatiekap	1	Condensatiekap. Vervaardigd van RVS. Voorzien van automatische en traploze vermogensreleging. Automatische verhoging van het afzuigvermogen bij opening van de deur. Afzuigdebiet: 705 m³/uur.	854 x 885 x 403	0,17	
592	Koelkast dubbeldeurs	1	Stekkerklaar. In en uitwendig vervaardigd van RVS. Voorzien van 6 in hoogte verstelbare RVS roosters. Zelfsluitende deur met magneetsluiting en slot. Digitale instelling en temperatuur uitlezing. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiregeling. LED binnen verlichting. De ontdooicycli wordt automatisch aangepast aan het aantal malen dat de deur geopend wordt. Inhoud: Ca. 1400 liter Temperatuurbereik: 4-6 C bij maximale omgevingstemperatuur van +43 C. Energieklasse A. Koelmiddel: R290.	1400 x 830 x 2125	0,6	
601	Uitgiftemeubel	4500	Levering interieurbouwer. Uitgevoerd in watervast multiplex met RVS plint en composiet bovenblad 40mm. De frontpanelen zijn 20 mm dik en voorzien van HPL. Het bovenblad is vervaardigd van composiet (20 mm), aan zichtzijden facet	4500 x 1600 x 900		

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
-----	--------------	--------	------------	--------------------------	-----------	-----------

			geslepen. Er dienen 3x2 wandcontactdozen (IP-54) aangebracht te worden aan de bedieningszijde. In de onderbouw v.l.n.r. - rvs afvallade met kunststof afvalbak. - kastsectie enkeldeurs. - nis t.b.v. drankenkoeling. - RVS afvallade inclusief kunststof afvalbak.			
601,1	Water kraan	1	Levering interieurbouwer. Water kraan. Vervaardigd van RVS.	Conform tekening		
601,2	Spoelbak	1	Levering interieurbouwer. RVS Spoelbak. De spoelbak wordt in het uitgiftemeubel gemonteerd onder het blad.	300 x 300 x 250		
602	Espressomachine	1	Bestaand	720 x 622 x 475		4,6
603	Koffiemolen	1	Bestaand	475 x 105 x 180	0,78	
604	Koffiemolen	1	Bestaand.	475 x 105 x 180	0,78	
605	Drankenkoeling	1	Gamko LG3/315G84 (o.g.). Stekkerklaar aangesloten. Antraciet glasdeur. 3-deurs drankenkoeling met circa 330 liter capaciteit. Temperatuurbereik van +2/ +8 ° C. Antraciet exterieur , interieur grijs plaatstaal. Voorzien van dimbare LED verlichting, drie compartimenten met stevig plateau geschikt voor flessen. Voorzien van glasdeuren met slot. Geschikt voor 243 flesjes van 300 CL. Koelmiddel: R290.	1350 x 520 x 850	0,2	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
605,1	Kassa	1	Levering NOVA. 2xdubbel WCD+ 4 x Data		0,5	
606	Kokend watertap	1	Marco Pack Mix UC3 + Mix 3 Button font (o.g.) Vervaardigd van RVS. Waterkoker met drie temperaturen en drie volumes. Capaciteit: 3 liter. De set bestaat uit de boiler, een kraan en diptray.	440 x 270 x 395	2,8	
611	Uitgiftemeubel	1	Levering interieurbouwer. Uitgevoerd in watervast multiplex met RVS plint en composiet bovenblad 40mm. De frontpanelen zijn 20 mm dik en voorzien van HPL. Het bovenblad is vervaardigd van composiet (20 mm), aan zichtzijden facet geslepen. Er dienen 3x2 wandcontactdozen (IP-54) aangebracht te worden aan de bedieningszijde. In de onderbouw v.l.n.r. - nis t.b.v. wijnklimaatkast (aan de voorzijde) - nis t.b.v. voorlader. - nis t.b.v. koelkast onderbouw. - nis t.b.v. cocktailstation - nis t.b.v. wijnklimaatkast (aan de voorzijde)	3000 x 850 x 900		
612	Wijn klimaatkast	1	Avintage AVI60 platinum (o.g.) Greeploze inbouw wijnklimaatkast. Voorzien van 2 zones. Capaciteit: 24 flessen. Deur: push to open. Temperatuurbereik boven: 5° - 12°C. Temperatuurbereik onder: 12° - 20°C. Voorzien van telescopische rails. Glas is behandeld met anti-UV. Voorzien van slot.	590 x 565 x 595	1	
613	Wijn klimaatkast	1	Avintage AVI60 platinum (o.g.) Greeploze inbouw wijnklimaatkast. Voorzien van 2 zones. Capaciteit: 24 flessen. Deur: push to open. Temperatuurbereik boven: 5° - 12°C.	590 x 565 x 595	1	

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
-----	--------------	--------	------------	--------------------------	-----------	-----------

			Temperatuurbereik onder: 12° - 20°C. Voorzien van telescopische rails. Glas is behandeld met anti-UV. Voorzien van slot.			
621	Buffetblad RVS	1	Levering interieurbouwer. Vervaardigd van RVS. Voorzien van dubbele biertap. In het midden voorzien van spoelbak van 400 x 400mm met ronde hoeken. Links op het blad voorzien van afdruipblad voor één korf.	1600 x 500 x 200		
621,1	Water kraan	1	Levering interieurbouwer. Koudwater kraan. Vervaardigd van RVS.	Conform tekening		
622	Koelkast onderbouw	1	Stekkerklaar Vervaardigd van RVS en binnenzijde in ABS uitgevoerd. Voorzien van één gesloten draaideur, rechtsdraaiend. Digitale instelling en temperatuur uitlezing. Geventileerde koeling. LED binnen verlichting en automatische ontdooicyclus. Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C bij een maximale omgevingstemperatuur van +43°C. Capaciteit: Bruto 128 liter. Geluidsniveau: max. 32 dB. Energieklasse: D. Koelmiddel: R290	595 x 642 x 830	0,2	
623	Cocktailstation	1	Bestaand Collins Vervaardigd van RVS.	1000 x 500 x 880/940		
624	Voorlader	1	Vervaardigd van RVS. Voorzien van warmteterugwinning en 3 instelbare programma's. De deur, zijpanelen en wastank zijn vervaardigd van dubbelwandig RVS. De diepgetrokken wastank is uitgevoerd met een niveaubeveiligingsschakelaar en een uitneembaar dubbel vuilfilter. De vaatwasmachine is voorzien van roestvast stalen sproeiarmen en een doseerunit voor het naglansmiddel. De waspomp is thermisch beveiligd tegen oververhitting. Levering inclusief:	600 x 600 x 820		4,95

Nr.	Omschrijving	Aantal	Uitvoering	Afmetingen in mm (circa)	230V (kW)	400V (kW)
			- 1x bordenkorf, kunststof - 1x universeelkorf, kunststof - 2x bestekbeker, kunststof.			
625	Osmose t.b.v. voorlader	1	BWT ROC 14 (o.g.) Reversed Osmose unit.	153 x 271 x 505	0,4	