

Ruimtes		Aantal	Oppervlakte (in m2)	Eisen	Wensen	Gewenste functies
3.2	Zaal 3	1	50	a. Lange tafel in delen (in hoogte verstelbaar); b. Apparatuur voor vergaderingen, beamer met scherm of LCD TV; c. Whiteboard, ClickShare systeem en een flipover; d. Op te splitsen in twee aparte ruimtes	a. Veel natuurlijk licht; b. Toegankelijk wanneer dorpshuis gesloten is.	a. Vergaderingen, workshops; b. ZZP-ruimte.
Dorpscafé						
4.1	Dorpscafé met bar	1	110	a. Ruimte voor één biljarttafel cf. de geldige richtlijnen t.a.v. speelruimte; b. Ruimte voor tafelfootbal en dartbord; c. Glaswand om in de grote zaal de badminton te volgen ; d. Gezellige variatie van zitgelegenheden; e. Bar is een centraal punt waar uit zowel de entree, de grote zaal, het café en het terras overzien kan worden. f. Ruimte voor koffie machine aan de bar; g. Afsluitbare bar koelingen met glazen deuren; h. Dubbele tap installatie met koelruimte;	a. Eén extra biljarttafel (al dan niet in een afgesloten ruimte); b. Kleine vriezer onder de bar.	
4.2	Keuken/spoelkeuken	1	15	a. Grote vaatwasser; b. Koelkast; c. Vriezer; d. Inbouwfriteuse met goede afzuiging; e. Magnetron; f. Combi-oven met stoomfunctie; g. Afzuigkap; h. 4-pits horeca uitvoering kookplaat; i. Voldoende stopcontacten; j. Ruim werkblad met kastruimte; k. Pinbetaling moet mogelijk zijn; l. Gekoppeld aan de bar; m. Grote koeling en vrieskast voor drank en snacks (afsluitbaar).		
4.3	Berging	1	15	a. Gekoppeld aan de keuken/bar; b. Moeten vanaf buiten bereikbaar zijn met auto i.v.m. laden en lossen.		
4.4	Terras (voorzijde)	1		a. Gekoppeld aan het dorpscafé; b. Open uitstraling. Glaswanden/ schuifdeur; c. Overdekt terras; d. 6 tafels voor elk 4 personen; e. Stroompunten voor springkasteel.	a. Knus, sfeervol en moderne uitstraling.	
Albert Kleijntje						
5.1	Albert Kleijntje	1	100	a. Koffiecorner b. Voorzijde glaswand met automatische schuifdeur c. Uitstraling van een gezellig dorpswinkeltje (geen moderne scankassa/loopband) d. Toegankelijk wanneer dorpscafé gesloten is	a. Mogelijk om verplaatsbare schappen buiten te stallen.	
Overge ruimten						
6.1	Medicijn afhaalpunt	1		a. Moet 24/7 toegankelijk zijn	a. In de nabijheid van Albert Kleijntje.	
6.2	Pakket afhaalpunt	1		a. Moet 24/7 toegankelijk zijn	a. In de nabijheid van Albert Kleijntje.	
6.3	Kantoor beheerder	1	10	a. Geen specifieke eisen t.a.v. locatie b. Voor administratie en computerwerkzaamheden, meubilair hiervoor aanwezig		
6.4	Multifunctionele zorgruimte	1		a. Behandeltafel b. Afsluitbare kast c. Meubilair; tafel met 3 stoelen		a. Sportfysio; b. Massage; c. Wellness; d. Spreekuur instanties.
Buitenruimte						
7.1	Buitenruimte	1	30	a. Parkeervoorziening op basis van CROW voorschriften b. Extra parkeervoorziening voor de begraafplaats c. Voorziening elektrische fietsen d. Grasveld/groene inrichting e. AED goed in het zicht en bereikbaar f. Draairuimte en opstelplaats voor de bibliobus	a. Weinig tegels en wens voor fruitbomen/struiken/insectvriendelijk; b. Beplanting graag in samenspraak met lokale leveranciers; c. Zitplaatsen in parkachtige setting; d. Ruimte voor grotere evenementen, zoals een braderie waarbij het opzetten van een tent tot de mogelijkheden behoort; e. Informatiezuil over de evenementen/ openingstijden.	a. Mogelijkheden plaatsen kunst uit Kats; b. Sportbeoefening buiten (buiten toestellen); c. Start van een fietsroute d. Braderie
7.2	Buitenberging	1		a. Ruimte voor het plaatsen van tuinmateriaal en marktkramen		
Totaal programma			950	a. Maximaal programma t.a.v. m2.		