

Bijlage 1: GRONDBALANS

Project Doorfietsroute Amersfoort - Hilversum, gedeelte Amersfoort
Omschrijving Grondbalans
Besteknr. 2304105-BE
Datum: 12-4-2024



Bestekspost	Omschrijving	Humeus zand	zand		zand voor zandbed	teelgrond
		ontgraven	ontgraven	verwerken	verwerken	ontgraven
1	Perceel 1					
123023	Grond verwerken in demping.			344,00		
124110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. ***		261,00			
124210	Aanbrengen rioolsleuf, dik 1,10 m.			254,00		
125310	Zand ontgr. uit cunet, dik 0,30 m, opladen.		2.050,00			
125320	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,40 m, opladen.	190,00				
125330	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,50 m, opladen.	110,00				
125340	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,75 m, opladen.	530,00				
125410	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,30 m.				145,00	
125420	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,50 m.				465,00	
126110	Grond ontgr. uit plantvak heesters, dik 0,50 m laden.		470,00			
126230	Teelgrond verwerken in plantvaken, incl. profileren.					560,00
Totalen		830,00	2.781,00	598,00	610,00	560,00
	Vervoeren naar depot aannemer	830,00	2.527,00			
	Vervoeren van depot naar plaats van verwerking			344,00		
	Leveren				610,00	560,00
	Grond afvoeren naar depot gemeente	830,00		2.183,00		

*** Bij deze bestekspost komt wel grond vrij, echter blijft dit na ontgraving (deels) op locatie en wordt dit op de locatie zelf weer verwerkt.

		Zand
Bestekspost	Omschrijving	ontgraven
2	Perceel 2	
225310	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,30 m, opladen.	655,00
Totalen		655,00
	Vervoeren naar depot aannemer	655,00
	Grond afvoeren naar depot gemeente	655,00

Bestekspost	Omschrijving	Humeus zand	zand voor zandbed
		ontgraven	verwerken
3	Perceel 3		
325320	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,40 m, opladen.	405,00	
325330	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,50 m, opladen.	75,00	
325410	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,30 m.		305,00
325420	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,50 m.		50,00
Totalen		480,00	355,00
	Vervoeren naar depot aannemer	480,00	
	Leveren		355,00
	Grond afvoeren naar depot gemeente	480,00	