

Behoort bij: 2304105-BE

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Perceel 1				
11	Opruimings- en opbrekwerkzaamheden				
111	Opnemen leidingwerk				
1111	<u>Reinigen kolken</u>				
111110	Reinigen kolken.	st	95,00V		
1112	<u>Verwijderen leiding van kunststof</u>				
111210	Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort.	m	95,00V		
1114	<u>Verwijderen kolken</u>				
111410	Verwijderen straatkolk, beton/gij. incl. grondwerk.	st	15,00V		
111420	Verwijderen trottoirkolk, beton/gij. incl. grondwerk.	st	80,00V		
112	Opnemen wegverhardingen				
1121	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
112120	Verwijderen menggranulaat, dik 250 mm br >3m.	m2	165,00V		
1122	<u>Opnemen kantopsluitingen</u>				
112210	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm.	m	1.395,00V		
112220	Opbreken gazonband 100 x 200 mm.	m	425,00V		
112230	Betonbanden 130/150x250 mm, inclusief fund.+rug.	m	2.060,00V		
112240	Betonbanden, 180/200 x 250 mm, incl. fund.+rug.	m	510,00V		
1123	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
112310	Opbreken straatbakstenen, WF, breedte 1,5-3 m.	m2	33,00V		
1124	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
112410	Opbreken betonstraatstenen, KF, br <1,5 m.	m2	90,00V		
112420	Opbreken betonstraatstenen, KF, br 1,5-3 m.	m2	1.635,00V		
112430	Opbreken betonstraatstenen, KF, br >3 m.	m2	2.685,00V		
112450	Opbreken betonstraatstenen, WF, br <3 m,	m2	70,00V		
112480	Opbreken betonstraatstenen, dubbelklinker, br 1,5-3 m, rood.	m2	2.385,00V		
1125	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm</u>				
112510	Opbreken betontegels, d=45 mm, br <1,5 m. grijs.	m2	465,00V		
112520	Opbreken betontegels, d=45 mm, br 1,5-3 m. grijs.	m2	1.230,00V		
112530	Opbreken betontegels, d=45 mm, br >3,0 m. grijs.	m2	340,00V		
112540	Opbreken betontegels, d=60 mm, br 1,5-3 m. rood.	m2	430,00V		
1126	<u>Opbreken gootlaag</u>				
112610	Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm.	m	250,00V		
1127	<u>Stortkosten uitkomend bestratingmateriaal.</u>				
112710	Stortkosten bestratingmateriaal.	ton	1.864,00V		
1128	<u>Verwijderen asfaltverharding</u>				
112810	Zagen verharding -asfalt- diep 150 mm.	m	350,00V		
112820	Opbreken asfaltverh. dik 150 mm, teervrij, br. <1,5 m.	m2	172,00V		
112830	Opbreken asfaltverh. dik 150 mm, teervrij, br. 1,5-3,00 m.	m2	80,00V		
112840	Opbreken asfaltverh. dik 150 mm, teervrij, br. >3,00 m.	m2	222,00V		
112850	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. 1,0-1,5 m.	m2	18,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112860	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. 1,5-2,5 m.	m2	80,00V		
112870	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. 2,5-4,0 m.	m2	590,00V		
112880	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. >4,0 m.	m2	50,00V		
1129	<u>Schoonmaken gefreesde oppervlakken</u>				
112910	Schoonmaken van gefreesde oppervlakken	m2	738,00V		
114	Verwijderen markeringen				
1143	<u>Frezen thermoplast markering incl. afvoer/stort</u>				
114310	Frezen markering, thermoplast, incl. afvoer+stort.	m2	80,00V		
1145	<u>Verwijderen markeringselementen, tegelformaat</u>				
114520	Opbreken markering van betontegels 500x500 mm.	m2	56,00V		
115	Verwijderen wegbebakening				
1151	<u>Verkeersborden</u>				
115110	Verwijderen verkeersborden, type 1.	st	70,00V		
1152	<u>Verkeersbordpalen</u>				
115210	Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit bestrating.	st	23,00V		
116	Opnemen straatmeubilair				
1161	<u>Afrastering</u>				
116110	Verwijderen afrastering,	m	76,00V		
1162	<u>Gerecyclede diamantpaal.</u>				
116210	Verwijderen gerecyclede diamantkoppaal.	st	19,00V		
1163	<u>Betonpalen</u>				
116310	Verwijderen betonpaal.	st	4,00V		
1164	<u>Stalen palen</u>				
116410	Verwijderen stalen paal.	st	5,00V		
117	Opnemen begroeiing en hagen				
1171	<u>Haag, inclusief afvoer/stort</u>				
117120	Verwijderen haag, inclusief afvoer+stort.	are	4,80V		
118	Verwijderen bomen				
1180	<u>Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort</u>				
118010	Verw. bomen, ø 30 cm, incl gaten aanvullen+stort	st	2,00V		
12	Grondwerk				
121	Boombeschermende maatregelen				
1211	<u>Toepassen boombescherming</u>				
121110	Opstellen van een boombeschermingsplan.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121120	Toepassen stamommanteling.	st	85,00V		
122	Vorbereidende werkzaamheden				
1221	<u>Opschonen watergang</u>				
122120	Opschonen watergang.	m3	430,00V		
1222	<u>Maaien en frezen gras</u>				
122210	Maaien gewas, inclusief afvoer+stort.	are	7,00V		
122220	Frezen.	are	7,00V		
1223	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
122310	Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen.	EUR	N		
1224	<u>Graven proefsleuven</u>				
122410	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1,20 m).	m	45,00V		
123	Dempen van sloten en watergangen				
1230	<u>Dempen watergang.</u>				
123030	Ontgraven organische restmaterialen te dempen sloot	m3	21,50V		
123040	Aanbrengen beluchtingsmat.	m2	430,00V		
123050	Grond verwerken in demping.	m3	344,00V		
123060	Verdichten grond.	m2	430,00V		
124	Grondwerk leidingwerk				
1241	<u>Grond ontgraven -opzij zetten- dik 1,00-2,00 m</u>				
124110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	261,00V		
1242	<u>Aanbrengen + verdichten rioolsleuf</u>				
124210	Aanbrengen rioolsleuf, dik 0,70 m.	m3	254,00V		
125	Grondwerk verhardingen (cunetten)				
1253	<u>Grond ontgr. cunet, + laden</u>				
125310	Zand ontgr. uit cunet, dik 0,30 m, opladen.	m3	2.050,00V		
125320	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,40 m, opladen.	m3	190,00V		
125330	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,50 m, opladen.	m3	110,00V		
125340	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,75 m, opladen.	m3	530,00V		
1254	<u>Grond aanbrengen in cunet</u>				
125410	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,30 m.	m3	145,00V		
125420	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,50 m.	m3	465,00V		
1258	<u>Profileren</u>				
125830	Profileren van oppervlakken.	m2	8.250,00V		
126	Plantvakken en bermen				
1261	<u>Grond ontgraven+laden plantvakken</u>				
126110	Grond ontgr. uit plantvak heesters, dik 0,50 m laden.	m3	470,00V		
1262	<u>Aanbrengen teelgrond in plantvakken</u>				
126230	Teelgrond verwerken in plantvaken, incl. profileren.	m3	560,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
127	Grondwerk depot				
127010	Humeus zand verwerken in het tijdelijk gronddepot	m3	830,00V		
127020	zand verwerken in het tijdelijk gronddepot	m3	447,00V		
127030	humeus zand ontgraven uit het tijdelijk gronddepot	m3	830,00V		
127040	Zand ontgraven uit het tijdelijk gronddepot	m3	447,00V		
128	Vervoeren grond				
1281	<u>Grond vervoeren binnen het werk</u>				
128110	Humeus zand vervoeren naar depot.	m3	830,00V		
128120	Zand vervoeren naar depot.	m3	2.527,00V		
128130	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	m3	344,00V		
1282	<u>Grond vervoeren locatie buiten het werk</u>				
128210	Humeus zand vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km.	m3	830,00V		
128220	Zand vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km.	m3	2.183,00V		
129	Grond / zand / teelgrond leverantie				
1291	<u>Leverantie zand</u>				
129110	Leveren zand voor zandbed.	m3	610,00V		
1292	<u>Leverantie grond</u>				
129210	Leveren grond, teelgrond.	m3	560,00V		
13	Leidingwerk				
132	Aanbrengen riolering kunststof				
1321	<u>PVC ø 250 mm SN8, excl. grondwerk</u>				
132110	Leveren+aanbrengen PVC-buis, ø 250 mm.	m	150,00V		
1322	<u>Lev+ maken PVC-knevelinlaat</u>				
132210	Maken inlaat PVC-buis, boren.	st	10,00V		
133	Putten, putafdekkingen en uitstroomvoorzieningen				
1331	<u>Leveren + aanbrengen prefab inspectieput</u>				
133120	Lev.+aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen.	st	4,00V		
133130	Lev. en aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat.	st	8,00V		
1333	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekking</u>				
133310	Op hoogte brengen putafdekking incl. grondwerk.	st	7,00V		
1334	<u>Vervangen vierkante door ronde putafdekking</u>				
133410	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	8,00V		
1336	<u>Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling</u>				
133610	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt VW.	st	8,00V		
133620	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt - RW.	st	4,00V		
1337	<u>Aanbrengen uitstroombak</u>				
133710	Leveren + aanbrengen prefab uitstroombak GU-I.	st	1,00V		
134	Aanbrengen afwatering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1341	<u>Leveren + aanbrengen kolken, inclusief grondwerk</u>				
134110	Lev. + aanbr. straatkolk Q-line Max STR 9738/85 GB1 Z7	st	7,00V		
134120	Lev. + aanbr. trottoirkolk Q-line Max TRK-4717/90	st	77,00V		
134130	Lev. + aanbr. trottoirkolk Q-line Classic TRK-4718/95 GB1	st	3,00V		
134140	Lev. + aanbr. trottoirkolk Q-line Classic TRK 2020/90 GB1	st	11,00V		
134150	Lev. + aanbr. trottoirkolk Q-line Classic TRK 2070/90 GB1	st	3,00V		
1342	<u>Aanbr. aansluiting PVC, ø125 mm incl. grondwerk</u>				
134210	Leveren+aanbrengen PVC-buis, ø125 mm.	m	202,00V		
1343	<u>Aanbrengen hulpstukken PVC ø125 mm</u>				
134310	Leveren+aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht, ø125 mm.	st	303,00V		
134350	Leveren+aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht, ø125 mm.	st	10,00V		
134360	Leveren+aanbrengen PVC-zettingsmof, ø120 mm.	st	10,00V		
135	Aanbrengen drainage				
1351	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
135120	Leveren + aanbrengen drains, ø 100 mm.	m	280,00V		
135140	Lev+aanbr. zand in sleuven tbv drainage, dik 0,60 m.	m	280,00V		
135150	Verdichten zand, dik 0,60 m.	m3	68,00V		
1352	<u>Aanbrengen inspectieputten t.b.v. drainage</u>				
135210	Leveren+aanbrengen PVC ø400 mm inspectieput.	st	5,00V		
135250	Leveren+aanbrengen vierkante putrand met dichte deksel.	st	5,00V		
136	Reinigen en inspectie				
1361	<u>Reinigen leiding onder hoge druk</u>				
136120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	150,00V		
1362	<u>Inspectie riolering</u>				
136210	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	150,00V		
1364	<u>Doorsteken drainage</u>				
136410	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	280,00V		
1366	<u>Reinigen kolken</u>				
136610	Reinigen kolken, inclusief afvoer + stort.	st	101,00V		
1367	<u>Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid.</u>				
136710	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR	N		
137	Op hoogte brengen opbouwgarntuur				
137010	Op hoogte brengen opbouwgarntuur, straatpotten.	st	50,00V		
15	Verhardingen				
151	Vorbereidende werkzaamheden				
1511	<u>Frezen asfalt (teervrij)</u>				
151110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting één laag.	m3	1,95V		
151120	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting twee lagen.	m3	3,05V		
152	Aanbrengen fundering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1521	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat</u>				
152110	Leveren+aanbrengen menggranulaat 0/31,5, d= 0,25m.	m2	7.775,00V		
153	Aanbrengen opsluitbanden en rijwielpadbanden				
1531	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
153110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, recht.	m	1.173,00V		
153120	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, bocht.	m	118,00V		
153130	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	1.173,00V		
153140	Leveren bochtband - opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	151,00V		
1532	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 120 x 250</u>				
153210	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, recht.	m	75,00V		
153220	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, bocht.	m	11,00V		
153230	Leveren rechte opsluitband van beton 120 x 250 mm.	st	75,00V		
153240	Leveren bochtband - opsluitband van beton 120 x 250 mm.	st	15,00V		
1533	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 200 x 250</u>				
153310	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, recht.	m	82,00V		
153320	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, bocht.	m	26,00V		
153330	Leveren rechte opsluitband van beton 200 x 250 mm.	st	82,00V		
153340	Leveren bochtband - opsluitband van beton 200 x 250 mm.	st	34,00V		
1534	<u>Leveren en aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250</u>				
153410	Aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250 mm, recht.	m	340,00V		
153420	Aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250 mm, bocht.	m	30,00V		
153430	Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	340,00V		
153440	Leveren bochtband - rijwielpadband 40/120 x 250 mm.	st	39,00V		
1535	<u>Pasmaken opsluitbanden en rijwielpadbanden</u>				
153520	Pasmaken van betonbanden 100x200 mm, zagen.	st	165,00V		
153530	Pasmaken van betonbanden 120x250 mm, zagen.	st	20,00V		
153540	Pasmaken van betonbanden 200x250 mm, zagen.	st	45,00V		
153560	Pasmaken van betonbanden rijwielpadband, zagen.	st	30,00V		
154	Aanbrengen trottoirbanden				
1541	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm</u>				
154110	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, recht	m	1.686,00V		
154120	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, gebogen	m	142,00V		
154130	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, inritverloop	m	170,00V		
154140	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, perronband	st	16,00V		
154150	Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x250 mm.	st	1.686,00V		
154160	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	182,00V		
154170	Leveren inritverloopband van beton.	st	170,00V		
154180	Leveren perronband van beton.	st	16,00V		
1542	<u>Aanbrengen 50/200 x 250 mm</u>				
154210	Lev + aanbr banden afm.50/200x250 mm, recht	m	200,00V		
1543	<u>Aanbrengen RWS</u>				
154310	Aanbrengen banden RWS, recht	m	40,00V		
154320	Leveren rechte trottoirband van beton , RWS	st	40,00V		
1544	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154410	Lev + aanbr inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	21,50V		
1545	<u>Aanbrengen verloopbanden</u>				
154510	Lev + aanbrengen verloopband 180/200 naar 50/200	m	5,00V		
154520	Lev + aanbrengen verloopband 180/200 naar 200x250	m	20,00V		
154530	Lev + aanbrengen verloopband 180/200 naar 40/120	m	2,00V		
154540	Lev + aanbrengen verloopband 40/120 naar 120x250	m	2,00V		
154550	Lev + aanbrengen verloopband 50/200 naar 200x250	m	1,00V		
154560	Lev + aanbrengen eindverloopband 180/200 x 250 mm	m	26,00V		
154570	Lev + aanbrengen eindverloopband 50/200 x 250 mm	m	1,00V		
154580	Lev + aanbrengen eindverloopband 40/120 x 250 mm	m	9,00V		
154590	Lev + aanbrengen verloopband 180/200 naar RWS	m	3,00V		
154610	Lev + aanbrengen eindverloopband RWS	m	1,00V		
1548	<u>Aanbrengen stootbanden</u>				
154830	Leveren + aanbrengen stootband van beton.	st	30,00V		
1549	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
154930	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm, zagen.	st	240,00V		
154940	Pasmaken van trottoirband 50/200x250 mm, zagen.	st	10,00V		
155	<u>Aanbrengen straatelementen [BSS/ SBS]</u>				
1551	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
155110	Leveren+aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	2.323,00V		
155120	Afwerken zandbed.	m2	2.200,00V		
1552	<u>Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat</u>				
155210	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	38,00V		
155220	Leveren straatbakstenen, waalformaat, A 4-12.	st	784,00V		
1553	<u>Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat</u>				
155310	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, rabatstrook <1,5	m2	545,00V		
155320	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, rabatstrook >3,0	m2	370,00V		
155330	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, rijbaan	m2	420,00V		
155340	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, parkeervak 1,5-3,0	m2	200,00V		
155350	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, parkeervak >3,0	m2	230,00V		
155360	Leveren betonstraatstenen keiformaat antraciet.	st	47.700,00V		
155370	Leveren betonstraatstenen keiformaat grijs.	st	12.375,00V		
155380	Leveren betonstraatstenen keiformaat Lavarozwart.	st	19.350,00V		
1554	<u>Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat</u>				
155410	Leveren+aanbr. BSS, wf, dik 80 mm, kleur grijs	m2	45,00V		
156	<u>Aanbrengen niet straatelementen</u>				
1561	<u>Aanbrengen betontegels 200 x 200 mm</u>				
156110	Aanbrengen betontegels, 200x200x80 mm grijs br 1,5-3,0 m.	m2	350,00V		
156120	Aanbrengen betontegels, 200x200x80 mm grijs br >3,0 m.	m2	265,00V		
156130	Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm, grijs.	st	13.753,00V		
156140	Leveren betontegels 100 x 200 x 80 mm, grijs.	st	1.623,00V		
1562	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156210	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br<1,5 m.	m2	590,00V		
156220	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3.0 m.	m2	1.107,00V		
156230	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br >3.0 m.	m2	285,00V		
156240	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	19.742,00V		
156250	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	4.243,00V		
156260	Aanbrengen betontegels, 60 mm rood br 1,5-3.0 m.	m2	17,60V		
156270	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood	st	176,00V		
156280	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, rood	st	20,00V		
1563	<u>Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels</u>				
156310	Lev.+aanbr. tegels 300 x 300 x 60, noppentegel/wit.	m2	59,00V		
156320	Lev+aanbr. tegels 300 x 300 x 60, geleidelijn / wit	m2	11,00V		
157	Aanbrengen bitumineuze verharding				
1571	<u>Rijbaan onderlaag op funderingslaag</u>				
157110	Lev+aanbr. AC 22 base OL-B d 75 mm. 1-2,5 m.	ton	21,75V		
157120	Lev+aanbr. AC 22 base OL-B d 75 mm. >2,5 m.	ton	730,50V		
1572	<u>Rijbaan 1e tussenlaag</u>				
157210	Lev+aanbr. AC 16 bind TL-B d 60 mm. 1-2,5 m.	ton	25,50V		
157220	Lev+aanbr. AC 16 bind TL-B d 60 mm. >2,5 m.	ton	584,40V		
1573	<u>Rijbaan deklaag</u>				
157310	Lev+aanbr. deklaag, AC 11 surf, dik 30 mm. 0,45 m.	ton	33,80V		
157320	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak met reheat.	m2	450,00V		
157330	Lev+aanbr. rode dekl. AC 11 surf, dik 30 mm. >2,50 m.	ton	283,00V		
157340	Lev+aanbr. deklaag, AC 11 surf, dik 30 mm. >2,50 m.	ton	23,70V		
1574	<u>Fietspad onderlaag op funderingslaag</u>				
157420	Lev+aanbr. AC 22 base OL-A , d 70 mm 1,00-2,50 m.	ton	80,50V		
157430	Lev+aanbr. AC 22 base OL-A , d 70 mm >2,50 m.	ton	147,90V		
1575	<u>Fietspad deklaag</u>				
157510	Lev+aanbr. deklaag, AC 11 surf d 30 mm.	ton	122,00V		
1576	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
157610	Leveren+aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	9.422,00V		
157620	Leveren+aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2.	m2	820,00V		
1577	<u>Aanbrengen kantvoorziening asfalt</u>				
157710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	265,00V		
159	Herstraten elementenverharding				
1591	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
159110	Herstraten betonstraatstenen, keiformaat	m2	370,00V		
159120	Herstraten betonstraatstenen, dubbelklinker	m2	15,00V		
1592	<u>Herstraten betontegels</u>				
159210	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	25,00V		
1593	<u>Leverantie tekort komend materiaal</u>				
159310	Leveren betonstraatstenen, keiformaat.	st	1.665,00V		
159320	Leveren betonstraatstenen, dubbelklinker.	st	45,00V		
159330	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs.	st	33,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
16	Terreininrichting, markering en wegbebakening				
162	Aanbrengen belijning en markering				
1621	<u>Lev+aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>				
162110	Lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m ononderbroken wit.	m	180,00V		
162120	Lengtem. thermopl., streep br. 0,05 m ononderbroken wit.	m	760,00V		
162130	Lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m 1-1 wit.	m	145,00V		
162140	Lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m 0.3-2.7 wit.	m	305,00V		
1622	<u>Lev+aanbr. dwars-/ figuratie markering thermoplast</u>				
162210	Lev+aanbr, thermopl. dwarsmarkering 0,50-0,50	m2	5,50V		
162220	Lev+aanbr, thermopl. zone markering	m2	18,50V		
162230	Lev+aanbr, thermopl. stopstreep fietspad	m2	3,80V		
162240	Lev+aanbr, thermopl. plateau en drempel	m2	19,00V		
162250	Lev+aanbr, thermopl. symbool 30, wit.	m2	4,05V		
162260	Lev+aanbr, thermopl. fiets symbool, wit.	m2	2,50V		
162270	Lev+aanbr, thermopl. Puntstuk en/of witte vlakken	m2	8,00V		
162280	Lev+aanbr, thermopl. blokstreep	m2	24,00V		
162290	Lev+aanbr, thermopl. driehoek	m2	8,35V		
1623	<u>Lev.+ aanbr. markering; betonstraatsteen keiform.</u>				
162320	Leveren + aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	90,00V		
1625	<u>Lev.+ aanbrengen markering tegelformaat 500x500 mm</u>				
162510	Leveren+aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m2	59,50V		
1626	<u>Lev+aanbr, fietsstraat figuratie</u>				
162610	Lev+aanbr, thermopl. fiets symbool, wit.	m2	4,00V		
164	Aanbrengen straatmeubilair				
1641	<u>Afrastering</u>				
164110	Aanbrengen afrastering	m	76,00V		
1642	<u>Gerecyclede diamantpaal</u>				
164210	Aanbrengen gerecyclede diamantkoppaal verharding.	st	16,00V		
17	Groenvoorzieningen				
171	Planten sierplantsoen				
1710	<u>Leveren en planten van haagplantsoen.</u>				
171010	Leveren en planten van haagplantsoen.	st	700,00V		
172	Inzaaien grondoppervlak				
1720	<u>Intensieve terreinen</u>				
172010	Zaaien, recreatieve grasvelden en bermen.	are	2,00V		
173	Groenvoorziening onderhoud na aanleg				
1731	<u>Onderhoud Haagplantsoen</u>				
173110	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	250,00V		
173120	Inboeten haagplantsoen.	st	70,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
173130	Knippen van (blok)hagen.	m2	700,00V		
173140	Watergeven hagen.	m2	700,00V		
1732	<u>Onderhoud grasvelden</u>				
173220	Maaien bermen.	are	4,00V		
173230	Rollen grasveld.	are	2,00V		
173240	Bijmaaieren rondom bomen.	st	1,00V		
173250	Afsteken van graskanten.	m	280,00V		
2	Perceel 2				
21	Opruimings- en opbrekwerzaamheden				
211	Opnemen leidingwerk				
2111	<u>Reinigen kolken.</u>				
211110	Reinigen kolken.	st	24,00V		
2112	<u>Verwijderen leiding van kunststof</u>				
211210	Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort.	m	24,00V		
2114	<u>Verwijderen kolken</u>				
211410	Verwijderen straatkolk, beton/gij. incl. grondwerk.	st	16,00V		
211420	Verwijderen trottoirkolk, beton/gij. incl. grondwerk.	st	8,00V		
212	Opnemen wegverhardingen				
2122	<u>Opnemen kantopsluitingen</u>				
212210	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm.	m	645,00V		
212220	Opbreken gazonband 100 x 200 mm.	m	320,00V		
212230	Betonbanden 130/150x250 mm, inclusief fund.+rug.	m	155,00V		
212240	Betonbanden, 180/200 x 250 mm, incl. fund.+rug.	m	55,00V		
212250	Inritbanden 650 x 200 x 500 mm, incl. fund.+rug.	m	6,00V		
2124	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
212420	Opbreken betonstraatstenen, KF, br >3 m.	m2	830,00V		
212450	Opbreken betonstraatstenen, WF, br >1,5-3 m.	m2	8,00V		
212480	Opbreken betonstraatstenen, dubbelklinker, br 1,5-3 m, rood.	m2	1.150,00V		
2125	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm</u>				
212520	Opbreken betontegels, d=45 mm, br 1,5-3 m. grijs.	m2	930,00V		
2126	<u>Opbreken gootlaag</u>				
212610	Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm.	m	20,00V		
2127	<u>Stortkosten uitkomend bestratingsmateriaal.</u>				
212710	Stortkosten bestratingmateriaal.	ton	531,00V		
2128	<u>Verwijderen asfaltverharding</u>				
212810	Zagen verharding -asfalt- diep 150 mm.	m	12,00V		
212820	Asfaltverh. dik 150 mm, teerhoudend, br. <1,5 m.	m2	8,00V		
212830	Profielfrezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm	m2	105,00V		
2129	<u>Verwijderen betonverhardingen</u>				
212910	Ongewapend betonverhard, dik 150 mm, br >2,0 m.	m2	12,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2130	Schoonmaken gefreesde oppervlakken				
213010	Schoonmaken van gefreesde oppervlakken	m2	105,00V		
214	Verwijderen markeringen				
2143	<u>Frezen thermoplast markering incl. afvoer/stort</u>				
214310	Frezen markering, thermoplast, incl. afvoer+stort.	m2	5,50V		
215	Verwijderen wegbebakening				
2153	<u>Verkeersbordpalen inclusief bord.</u>				
215310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	4,00V		
22	Grondwerk				
221	Boombeschermende maatregelen				
2211	<u>Toepassen boombescherming</u>				
221110	Opstellen van een boombeschermingsplan.	EUR	N		
221120	Toepassen stamommanteling.	st	16,00V		
222	Vorbereidende werkzaamheden				
2221	<u>Maaien en frezen gras</u>				
222110	Maaien gewas, inclusief afvoer+stort.	are	4,00V		
222120	Frezen.	are	4,00V		
2223	<u>Graven proefsleuven</u>				
222310	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1,20 m).	m	18,00V		
225	Grondwerk verhardingen (cunetten)				
2253	<u>Grond ontgr. cunet, + laden</u>				
225310	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,30 m, opladen.	m3	655,00V		
2258	<u>Profileren</u>				
225830	Profileren van oppervlakken.	m2	950,00V		
226	Grondwerk depot				
226020	zand verwerken in het tijdelijk gronddepot	m3	655,00V		
226040	Zand ontgraven uit het tijdelijk gronddepot	m3	655,00V		
227	Vervoeren grond				
2271	<u>Grond vervoeren binnen het werk</u>				
227120	Zand vervoeren naar depot.	m3	655,00V		
2272	<u>Grond vervoeren locatie buiten het werk</u>				
227220	Zand vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km.	m3	655,00V		
23	Leidingwerk				
233	Putafdekkingen				
2331	<u>Vervangen vierkante door ronde putafdekking</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233110	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	2,00V		
2332	<u>Aanbrengen vierkante putafdekkingen</u>				
233210	Lev. + aanbr. putrand met vierkante deksel	st	2,00V		
234	Aanbrengen afwatering				
2341	<u>Leveren + aanbrengen kolken, inclusief grondwerk</u>				
234120	Lev. + aanbr. trottoirkolk Q-line Max TRK-4717/90	st	7,00V		
234150	Lev. + aanbr. trottoirkolk Q-line Classic TRK 2070/90 GB1	st	16,00V		
2342	<u>Aanbr. aansluiting PVC, ø125 mm incl. grondwerk</u>				
234210	Leveren+aanbrengen PVC-buis, ø125 mm.	m	26,00V		
2343	<u>Aanbrengen hulpstukken PVC ø125 mm</u>				
234310	Leveren+aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht, ø125 mm.	st	39,00V		
236	Reinigen en inspectie				
2366	<u>Reinigen kolken</u>				
236610	Reinigen kolken, inclusief afvoer + stort.	st	13,00V		
2367	<u>Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid.</u>				
236710	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR	N		
237	Op hoogte brengen opbouwgarntuur				
237010	Op hoogte brengen opbouwgarntuur, straatpotten.	st	10,00V		
25	Verhardingen				
251	Vorbereidende werkzaamheden				
2511	<u>Frezen asfalt (teerhoudend)</u>				
251110	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting één laag.	m3	0,40V		
252	Aanbrengen fundering				
2521	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat</u>				
252110	Leveren+aanbrengen menggranulaat 0/31,5, d= 0,25m.	m2	2.185,00V		
253	Aanbrengen opsluitbanden en rijwielpadbanden				
2531	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
253110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, recht.	m	160,00V		
253120	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, bocht.	m	13,00V		
253130	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	160,00V		
253140	Leveren bochtband - opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	18,00V		
2532	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 120 x 250</u>				
253210	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, recht.	m	9,00V		
253220	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, bocht.	m	9,00V		
253230	Leveren rechte opsluitband van beton 120 x 250 mm.	st	9,00V		
253240	Leveren bochtband - opsluitband van beton 120 x 250 mm.	st	9,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2534	<u>Leveren en aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250</u>				
253410	Aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250 mm, recht.	m	314,00V		
253430	Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	314,00V		
2535	<u>Pasmaken opsluitbanden en rijwielpadbanden</u>				
253520	Pasmaken van betonbanden 100x200 mm, zagen.	st	35,00V		
253560	Pasmaken van betonbanden rijwielpadband, zagen.	st	20,00V		
254	Aanbrengen trottoirbanden				
2541	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm</u>				
254110	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, recht	m	234,00V		
254120	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, gebogen	m	33,00V		
254150	Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x250 mm.	st	234,00V		
254160	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	43,00V		
2544	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
254410	Lev + aanbr inritbanden 650 x 250 x 500 mm	m	6,00V		
2545	<u>Aanbrengen verloopbanden</u>				
254530	Lev + aanbrengen verloopband 180/200 naar 40/120	m	2,00V		
254540	Lev + aanbrengen verloopband 40/120 naar 120x250	m	5,00V		
254580	Lev + aanbrengen eindverloopband 40/120 x 250 mm	m	2,00V		
2549	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
254930	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm, zagen.	st	50,00V		
255	Aanbrengen straatelementen [BSS/ SBS]				
2551	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
255110	Leveren+aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	811,00V		
255120	Afwerken zandbed.	m2	875,00V		
2552	<u>Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat</u>				
255210	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, rabatstrook <1,5	m2	100,00V		
255220	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, rabatstrook 1,5-3,0	m2	25,00V		
255230	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, parkeervak 1,5-3,0	m2	165,00V		
255240	Leveren betonstraatstenen keiformaat antraciet.	st	5.625,00V		
255250	Leveren betonstraatstenen keiformaat Lavarozwart.	st	7.425,00V		
2553	<u>Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat</u>				
255310	Leveren+aanbr. BSS, wf, dik 80 mm, kleur grijs	m2	7,00V		
256	Aanbrengen niet straatelementen				
2561	<u>Aanbrengen betontegels 200 x 200 mm</u>				
256110	Aanbrengen betontegels, 200x200x80 mm grijs br 1,5-3,0 m.	m2	10,00V		
256120	Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm, grijs.	st	215,00V		
256130	Leveren betontegels 100 x 200 x 80 mm, grijs.	st	35,00V		
256140	Aanbrengen betontegels, 200x200x80 mm rood br 2,5-4,0 m.	m2	521,00V		
256150	Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm, rood.	st	11.723,00V		
256160	Leveren betontegels 100 x 200 x 80 mm, rood.	st	2.605,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2562	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm</u>				
256220	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3.0 m.	m2	722,00V		
256230	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br >3.0 m.	m2	135,00V		
256240	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	8.569,00V		
256250	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	1.725,00V		
2563	<u>Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels</u>				
256310	Lev.+aanbr. tegels 300 x 300 x 60, noppentegel/wit.	m2	75,00V		
256320	Lev+aanbr. tegels 300 x 300 x 60, geleidelijn / wit	m2	15,00V		
257	Aanbrengen bitumineuze verharding				
2571	<u>Rijbaan onderlaag op funderingslaag</u>				
257110	Lev+aanbr. AC 22 base OL-B d 75 mm. 1-2,5 m.	ton	3,20V		
2572	<u>Rijbaan 1e tussenlaag</u>				
257210	Lev+aanbr. AC 16 bind TL-B d 60 mm. 1-2,5 m.	ton	3,45V		
2573	<u>Rijbaan deklaag</u>				
257310	Lev+aanbr. deklaag AC 11 surf, dik 30 mm. >2,50 m.	ton	6,20V		
2574	<u>Fietspad onderlaag op funderingslaag</u>				
257410	Lev+aanbr. AC 22 base OL-A , d 70 mm 1.00-2,50 m.	ton	8,80V		
257420	Lev+aanbr. AC 22 base OL-A , d 70 mm >2,50 m.	ton	190,80V		
2575	<u>Fietspad deklaag</u>				
257510	Lev+aanbr. deklaag AC 11 surf, d 30 mm 1,00-2,50 m.	ton	3,80V		
257520	Lev+aanbr. deklaag AC 11 surf d 30 mm >2,50 m.	ton	81,80V		
2576	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
257610	Lev+aanbr. kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	1.205,00V		
257620	Lev+aanbr. kleeflaag, 0,4 kg/m2.	m2	40,00V		
2577	<u>Aanbrengen kantvoorziening asfalt</u>				
257710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	30,00V		
259	Herstraten elementenverharding				
2591	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
259110	Herstraten betonstraatstenen, dubbelklinker	m2	5,00V		
2592	<u>Herstraten betontegels</u>				
259210	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	30,00V		
2593	<u>Leverantie tekort komend materiaal</u>				
259310	Leveren betonstraatstenen, dubbelklinker.	st	12,00V		
259320	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs.	st	33,00V		
26	Terreininrichting, markering en wegbebakening				
262	Aanbrengen belijning en markering				
2621	<u>Lev+aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>				
262110	Lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m ononderbroken wit.	m	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262140	Lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m 0.3-2.7 wit.	m	295,00V		
2622	<u>Lev+aanbr. dwars-/ figuratie markering thermoplast</u>				
262210	Lev+aanbr, thermopl. dwarsmarkering 0,50-0,50	m2	25,00V		
262230	Lev+aanbr, thermopl. stopstreep fietspad	m2	6,00V		
262280	Lev+aanbr, thermopl. blokstreep	m2	4,25V		
262290	Lev+aanbr, thermopl. driehoek	m2	2,10V		
2623	<u>Lev.+ aanbr. markering; betonstraatsteen keiform.</u>				
262320	Leveren + aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	20,00V		
2626	<u>Lev+aanbr, fietsstraat figuratie</u>				
262610	Lev+aanbr, thermopl. fiets symbool, wit.	m2	1,00V		
27	Groenvoorzieningen				
272	Inzaaien grondoppervlak				
2720	<u>Intensieve terreinen</u>				
272010	Zaaien, recreatieve grasvelden en bermen.	are	4,00V		
273	Groenvoorziening onderhoud na aanleg				
2732	<u>Onderhoud grasvelden</u>				
273220	Maaien bermen	are	8,00V		
273230	Rollen grasveld.	are	4,00V		
273240	Bijmaaien rondom bomen.	st	12,00V		
273250	Afsteken van graskanten.	m	500,00V		
3	Perceel 3				
31	Opruimings- en opbrekwerzaamheden				
311	Opnemen leidingwerk				
3111	<u>Reinigen kolken.</u>				
311110	Reinigen kolken.	st	10,00V		
3112	<u>Verwijderen leiding van kunststof</u>				
311210	Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort.	m	10,00V		
3114	<u>Verwijderen kolken</u>				
311420	Verwijderen trottoirkolk, beton/gij. incl grondwerk.	st	10,00V		
312	Opnemen wegverhardingen				
3121	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
312110	Verwijderen menggranulaat, dik 300 mm, br <1,5	m2	555,00V		
312120	Verwijderen menggranulaat, dik 300 mm, br 1,5-3,0	m2	35,00V		
312130	Verwijderen menggranulaat, dik 300 mm, br >3,0	m2	1.015,00V		
3122	<u>Opnemen kantopsluitingen</u>				
312210	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm.	m	2.157,00V		
312220	Opbreken gazonband 100 x 200 mm.	m	2.505,00V		
312230	Betonbanden 130/150x250 mm, inclusief fund.+rug.	m	180,00V		
312240	Betonbanden, 180/200 x 250 mm, incl. fund.+rug.	m	355,00V		
3123	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312310	Opbreken straatbakstenen, WF, breedte 1,5-3 m.	m2	140,00V		
3124	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
312410	Opbreken betonstraatstenen, KF, br <1,5 m.	m2	65,00V		
312420	Opbreken betonstraatstenen, KF, br 1,5-3 m.	m2	20,00V		
312430	Opbreken betonstraatstenen, KF, br >3 m.	m2	160,00V		
312450	Opbreken betonstraatstenen, WF, br <3 m,	m2	195,00V		
312480	Opbreken betonstraatstenen, dubbelklinker, br 1,5-3 m, rood.	m2	255,00V		
3125	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm</u>				
312510	Opbreken betontegels, d=45 mm, br <1,5 m. grijs.	m2	275,00V		
312520	Opbreken betontegels, d=45 mm, br 1,5-3 m. grijs.	m2	1.206,00V		
312530	Opbreken betontegels, d=45 mm, br >3,0 m. grijs.	m2	185,00V		
312540	Opbreken betontegels, d=60 mm, br 1,5-3 m. rood.	m2	5,00V		
312550	Opbreken betontegels, d=60 mm, br >3,0 m. rood.	m2	20,00V		
3126	<u>Opbreken gootlaag</u>				
312610	Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm.	m	133,00V		
3127	<u>Stortkosten uitkomend bestratingsmateriaal.</u>				
312710	Stortkosten bestratingmateriaal.	ton	567,50V		
3128	<u>Verwijderen asfaltverharding fietspad en voetpad</u>				
312810	Zagen verharding -asfalt- diep 100 mm.	m	1.440,00V		
312820	Opbreken asfaltverh. dik 100 mm, teervrij, br. <1,5 m.	m2	1.875,00V		
312830	Opbreken asfaltverh. dik 100 mm, teervrij, br. 1,5-3,00 m.	m2	275,00V		
312840	Opbreken asfaltverh. dik 100 mm, teervrij, br. >3,00 m.	m2	315,00V		
312850	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. 1,0-1,5 m.	m2	38,00V		
312860	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. 1,5-2,5 m.	m2	657,00V		
312870	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. 2,5-4,0 m.	m2	5.333,00V		
3129	<u>Verwijderen asfaltverharding rijbaan</u>				
312910	Zagen verharding -asfalt- diep 160 mm.	m	110,00V		
312920	Opbr. asfaltverh. dik 160 mm, teerhoudend, br. <1,5 m.	m2	30,00V		
312930	Opbr. asfaltverh. dik 160 mm, teerhoudend, br. >3.0 m.	m2	857,00V		
312970	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. 2,5-4,0 m.	m2	60,00V		
312980	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. >4,0 m.	m2	1.030,00V		
3130	<u>Schoonmaken gefreesde oppervlakken</u>				
313010	Schoonmaken van gefreesde oppervlaken	m2	7.118,00V		
314	Verwijderen markeringen				
3142	<u>Stralen thermoplast markering, incl. afvoer/stort</u>				
314210	Stralen markering, thermoplast, incl. afvoer+stort.	m2	30,00V		
314220	Leveren en aanbrengen 2 comp bitumenemulsie.	m2	30,00V		
3143	<u>Frezen thermoplast markering incl. afvoer/stort</u>				
314310	Frezen markering, thermoplast, incl. afvoer+stort.	m2	70,00V		
315	Verwijderen wegbebakening				
3153	<u>Verkeersbordpalen inclusief bord.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	10,00V		
316	Opnemen straatmeubilair				
3165	<u>Zitbank, inclusief grondwerk</u>				
316510	Verwijderen zitbank inclusief grondwerk.	st	5,00V		
317	Opnemen begroeiing en hagen				
3171	<u>Haag, inclusief afvoer/stort</u>				
317120	Verwijderen haag, inclusief afvoer+stort.	are	26,50V		
318	Verwijderen bomen				
3180	<u>Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort</u>				
318010	Verw. bomen, incl gaten aanvullen+stort	st	3,00V		
32	Grondwerk				
321	Boombeschermende maatregelen				
3211	<u>Toepassen boombescherming</u>				
321110	Opstellen van een boombeschermingsplan.	EUR	N		
321120	Toepassen stamommanteling.	st	65,00V		
322	Vorbereidende werkzaamheden				
3222	<u>Maaien en frezen gras</u>				
322210	Maaien gewas, inclusief afvoer+stort.	are	23,00V		
322220	Frezen.	are	23,00V		
3224	<u>Graven proefsleuven</u>				
322410	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1,20 m).	m	60,00V		
325	Grondwerk verhardingen (cunetten)				
3253	<u>Grond ontgr. cunet, + laden</u>				
325320	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,40 m, opladen.	m3	405,00V		
325340	Grond ontgr. uit cunet, dik 0,75 m, opladen.	m3	75,00V		
3254	<u>Grond aanbrengen in cunet</u>				
325410	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,30 m.	m3	305,00V		
325420	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,50 m.	m3	50,00V		
3258	<u>Profileren</u>				
325830	Profileren van oppervlakken.	m2	1.105,00V		
327	Grondwerk depot				
327010	Humeus zand verwerken in het tijdelijk gronddepot	m3	480,00V		
327030	humeus zand ontgraven uit het tijdelijk gronddepot	m3	480,00V		
328	Vervoeren grond				
3281	<u>Grond vervoeren binnen het werk</u>				
328110	Humeus zand vervoeren naar depot.	m3	480,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3282	<u>Grond vervoeren locatie buiten het werk</u>				
328210	Humeus zand vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km.	m3	480,00V		
329	Grond / zand / teelgrond leverantie				
3291	<u>Leverantie zand</u>				
329110	Leveren zand voor zandbed.	m3	355,00V		
33	Leidingwerk				
333	Putafdekkingen				
3333	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekking</u>				
333310	Op hoogte brengen putafdekking incl. grondwerk.	st	1,00V		
3334	<u>Vervangen vierkante door ronde putafdekking</u>				
333410	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	8,00V		
334	Aanbrengen afwatering				
3341	<u>Leveren + aanbrengen kolken, inclusief grondwerk</u>				
334110	Lev. + aanbr. straatkolk Q-line Max STR 9738/85 GB1 Z7	st	1,00V		
334120	Lev. + aanbr. trottoirkolk Q-line Max TRK-4717/90	st	6,00V		
334150	Lev. + aanbr. trottoirkolk Q-line Classic TRK 2070/90 GB1	st	1,00V		
3342	<u>Aanbr. aansluiting PVC, ø125 mm incl. grondwerk</u>				
334210	Leveren+aanbrengen PVC-buis, ø125 mm.	m	16,00V		
3343	<u>Aanbrengen hulpstukken PVC ø125 mm</u>				
334310	Leveren+aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht, ø125 mm.	st	24,00V		
336	Reinigen en inspectie				
3366	<u>Reinigen kolken</u>				
336610	Reinigen kolken, inclusief afvoer + stort.	st	8,00V		
3367	<u>Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid.</u>				
336710	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR	N		
337	Op hoogte brengen opbouwgarrituur				
337010	Op hoogte brengen opbouwgarrituur, straatpotten.	st	40,00V		
35	Verhardingen				
351	Vorbereidende werkzaamheden				
3511	<u>Frezen asfalt (teervrij)</u>				
351110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting één laag.	m3	2,00V		
352	Aanbrengen fundering				
3521	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat</u>				
352110	Leveren+aanbrengen menggranulaat 0/31,5, d= 0,25m.	m2	2.710,00V		
353	Aanbrengen opsluitbanden en rijwielpadbanden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3531	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
353110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, recht.	m	1.148,00V		
353120	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, bocht.	m	134,00V		
353130	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	1.148,00V		
353140	Leveren bochtband - opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	171,00V		
3532	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 120 x 250</u>				
353210	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, recht.	m	452,00V		
353220	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, bocht.	m	27,00V		
353230	Leveren rechte opsluitband van beton 120 x 250 mm.	st	452,00V		
353240	Leveren bochtband - opsluitband van beton 120 x 250 mm.	st	35,00V		
3533	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 200 x 250</u>				
353310	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, recht.	m	615,00V		
353320	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, bocht.	m	23,00V		
353330	Leveren rechte opsluitband van beton 200 x 250 mm.	st	615,00V		
353340	Leveren bochtband - opsluitband van beton 200 x 250 mm.	st	30,00V		
3534	<u>Leveren en aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250</u>				
353410	Aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250 mm, recht.	m	1.831,00V		
353420	Aanbrengen rijwielpadband 40/120 x 250 mm, bocht.	m	33,00V		
353430	Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	1.831,00V		
353440	Leveren bochtband - rijwielpadband 40/120 x 250 mm.	st	43,00V		
3535	<u>Pasmaken opsluitbanden en rijwielpadbanden</u>				
353520	Pasmaken van betonbanden 100x200 mm, zagen.	st	235,00V		
353530	Pasmaken van betonbanden 120x250 mm, zagen.	st	30,00V		
353540	Pasmaken van betonbanden 200x250 mm, zagen.	st	30,00V		
353560	Pasmaken van betonbanden rijwielpadband, zagen.	st	140,00V		
354	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
3541	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm</u>				
354110	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, recht	m	175,00V		
354120	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, gebogen	m	75,00V		
354140	Aanbrengen banden afm.180/200x250 mm, perronband	st	26,00V		
354150	Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x250 mm.	st	175,00V		
354160	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	96,00V		
354180	Leveren perronband van beton.	st	26,00V		
3542	<u>Aanbrengen RWS</u>				
354210	Aanbrengen banden RWS, gebogen	m	27,00V		
354220	Leveren gebogen trottoirband RWS.	st	35,00V		
3545	<u>Aanbrengen verloopbanden</u>				
354510	Lev + aanbrengen verloopband 180/200 naar 200x250	m	5,00V		
354520	Lev + aanbrengen eindverloopband RWS	m	4,00V		
354530	Lev + aanbrengen eindverloopband 40/120 x 250 mm	m	5,00V		
354540	Lev + aanbrengen verloopband 40/120 naar 120x250	m	4,00V		
3549	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
354910	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm, zagen.	st	150,00V		
354940	Pasmaken van trottoirband RWS, zagen.	st	150,00V		
355	<u>Aanbrengen straatelementen [BSS/ SBS]</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3551	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
355110	Leveren+aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	390,00V		
355120	Afwerken zandbed.	m2	3.200,00V		
3552	<u>Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat</u>				
355210	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	75,00V		
3553	<u>Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat</u>				
355310	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, rabatstrook <1,5	m2	189,00V		
355320	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, inrit >3,0	m2	45,00V		
355360	Leveren betonstraatstenen keiformaat antraciet.	st	8.483,00V		
355370	Leveren betonstraatstenen keiformaat grijs.	st	2.025,00V		
3554	<u>Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat</u>				
355410	Leveren+aanbr. BSS, wf, dik 80 mm, kleur grijs br. <1,5	m2	10,00V		
355420	Leveren+aanbr. BSS, wf, dik 80 mm, kleur grijs br. 1,5-3.0	m2	75,00V		
355430	Leveren+aanbr. BSS, wf, dik 80 mm, kleur grijs br. >3.0	m2	65,00V		
3555	<u>Lev + aanbr. betonstraatsteen, dubbelklinker</u>				
355510	Lev.+aanbr. betonstraatst., dubbelkl., dik 80 mm.	m2	65,00V		
356	Aanbrengen niet straatelementen				
3562	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm</u>				
356210	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br<1,5 m.	m2	895,00V		
356220	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3.0 m.	m2	1.081,00V		
356230	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br >3.0 m.	m2	140,00V		
356240	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	20.588,00V		
356250	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	4.589,00V		
356260	Lev + aanbr betontegels visbek, 45 mm grijs br<1,5 m.	m2	895,00V		
3563	<u>Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels</u>				
356310	Lev.+aanbr. tegels 300 x 300 x 60, noppentegel/wit.	m2	81,00V		
356320	Lev+aanbr. tegels 300 x 300 x 60, geleidelijn / wit	m2	15,00V		
3564	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
356420	Lev + aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	40,00V		
357	Aanbrengen bitumineuze verharding				
3571	<u>Rijbaan onderlaag op funderingslaag</u>				
357110	Lev+aanbr. AC 22 base OL-B d 75 mm. 1-2,5 m.	ton	3,75V		
357120	Lev+aanbr. AC 22 base OL-B d 75 mm. >2,5 m.	ton	132,20V		
3572	<u>Rijbaan 1e tussenlaag</u>				
357210	Lev+aanbr. AC 16 bind TL-B d 60 mm. 1-2,5 m.	ton	6,00V		
357220	Lev+aanbr. AC 16 bind TL-B d 60 mm. >2,5 m.	ton	105,75V		
3573	<u>Rijbaan deklaag</u>				
357310	Lev+aanbr. rode dekl. AC 11 surf, dik 30 mm. >2,50 m.	ton	117,90V		
357320	Lev+aanbr. deklaag AC 11 surf, dik 30 mm. >2,50 m.	ton	25,50V		
357330	Lev+aanbr. deklaag AC 11 surf, dik 30 mm. <1,00 m.	ton	15,80V		
3574	<u>Fietspad onderlaag op funderingslaag</u>				
357420	Lev+aanbr. AC 22 base OL-A , d 70 mm 1,00-2,50 m.	ton	253,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
357430	Lev+aanbr. AC 22 base OL-A , d 70 mm >2,50 m.	ton	77,70V		
3575	<u>Fietspad deklaag</u>				
357510	Lev+aanbr. deklaag van asfaltbeton, AC 11 surf d 30 mm.	ton	588,00V		
3576	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
357610	Leveren+aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	3.360,00V		
357620	Leveren+aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2.	m2	7.350,00V		
3577	<u>Aanbrengen kantvoorziening asfalt</u>				
357710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	150,00V		
358	Aanbrengen betonverharding				
3581	<u>Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten</u>				
358110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	50,00V		
358120	Leveren en aanbrengen prefab gewapende fietspad elementen op balken.	st	2,00V		
3582	<u>Aanbrengen in het werk te storten betonverharding</u>				
358210	Leveren en aanbrengen inlage van kunststof.	m2	21,00V		
358220	Leveren en aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	21,00V		
358230	Lev en aanbr plastic-folie langs grasbetontegels.	m	22,00V		
358240	Leveren en aanbrengen beton in 1 laag, dik 160 mm.	m2	21,00V		
358250	Aanbrengen textuur betonoppervlak (overrijdbaar).	m2	8,00V		
358260	Leveren en aanbrengen nabehandelmiddel.	m2	21,00V		
359	Herstraten elementenverharding				
3592	<u>Herstraten betontegels</u>				
359210	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	20,00V		
3593	<u>Leverantie tekort komend materiaal</u>				
359330	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs.	st	22,00V		
36	Terreininrichting, markering en wegbebakening				
362	Aanbrengen belijning en markering				
3621	<u>Lev+aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>				
362110	Lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m ononderbroken wit.	m	131,00V		
362120	Lengtem. thermopl., streep br. 0,05 m ononderbroken wit.	m	4.250,00V		
362130	Lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m 1-1 wit.	m	185,00V		
362140	Lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m 0.3-2.7 wit.	m	1.985,00V		
3622	<u>Lev+aanbr. dwars-/ figuratie markering thermoplast</u>				
362210	Lev+aanbr, thermopl. dwarsmarkering 0,50-0,50	m2	45,00V		
362230	Lev+aanbr, thermopl. stopstreep fietspad	m2	37,00V		
362240	Lev+aanbr, thermopl. plateau en drempel	m2	13,50V		
362260	Lev+aanbr, thermopl. fiets symbool, wit.	m2	0,30V		
362270	Lev+aanbr, thermopl. Puntstuk en/of witte vlakken	m2	4,50V		
362280	Lev+aanbr, thermopl. blokstreep	m2	22,25V		
362290	Lev+aanbr, thermopl. driehoek	m2	12,60V		
3625	<u>Lev.+ aanbrengen markering tegelformaat 300x300 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362510	Leveren+aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m2	1,26V		
3626	<u>Lev+aanbr, fietsstraat figuratie</u>				
362610	Lev+aanbr, thermopl. fiets symbool, wit.	m2	1,00V		
364	Aanbrengen straatmeubilair				
364020	Leveren + aanbrengen zitbank, incl. grondwerk.	st	5,00V		
37	Groenvoorzieningen				
371	Planten sierplantsoen				
3710	<u>Leveren en planten van haagplantsoen.</u>				
371010	Leveren en planten van haagplantsoen.	st	15.925,00V		
372	Inzaaien grondoppervlak				
3720	<u>Intensieve terreinen</u>				
372010	Zaaien, recreatieve grasvelden en bermen.	are	43,00V		
373	Groenvoorziening onderhoud na aanleg				
3731	<u>Onderhoud Haagplantsoen</u>				
373110	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	18.200,00V		
373120	Inboeten haagplantsoen.	st	1.593,00V		
373130	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.275,00V		
373140	Watergeven hagen.	m2	22.750,00V		
3732	<u>Onderhoud grasvelden</u>				
373220	Maaien bermen	are	86,00V		
373230	Rollen grasveld.	are	43,00V		
373240	Bijmaaien rondom bomen.	st	130,00V		
373250	Afsteken van graskanten.	m	5.000,00V		
8	Werk algemene aard				
80	Communicatie en coördinatie derden				
8001	<u>Communicatie en coördinatie</u>				
800110	Communicatie en coördinatie derden.	EUR	N		
81	Inzetten werknemers				
811	Werknemers bouwbedrijf				
811010	Inzetten werknemer bouwbedrijf A.	uur	80,00V		
811020	Inzetten werknemer bouwbedrijf B	uur	80,00V		
811030	Inzetten werknemer bouwbedrijf C.	uur	80,00V		
811040	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeWorker.	uur	40,00V		
811050	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeTechnician.	uur	40,00V		
812	Werknemers algemeen				
812010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur.	EUR	N		
82	Inzetten materieel				
821	Graafmachine				
821010	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	Vrachtwagen				
822010	Inzetten vrachtauto, 10 t, kipbaar+laad/los inrichting.	uur	40,00V		
824	Compressor				
824010	Inzetten compressor.	uur	8,00V		
84	Tijdelijke maatregelen werkterrein				
843	Schoonhouden wegen				
843010	Verwijderen verontreiniging op wegen.	EUR		N	
844	Tijdelijk depot				
844010	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
844020	Toepassen tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
86	Verkeersmaatregelen				
860010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
860020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
860030	Aanbr, instandhouden en verwijderen afzettingen.	EUR		N	
860050	Aanbr, instandhouden en verw. omleidingsroute.	EUR		N	
860060	Faseringskosten.	EUR		N	
860090	Toepassen verkeersregelaars.	uur	1.040,00V		
87	Bijdragen administratie				
870010	Kosten VISI.	EUR		N	
88	Diversen				
881	Diverse voorzieningen				
881010	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
881020	Toepassen rubbermatten t. b. v. voetgangers	EUR		N	
881030	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
881040	Toepassen bouwhekken	EUR		N	
89	Digitale verwerking gegevens				
892	Kabels en leidingen				
8923	<u>Revisiegegevens</u>				
892320	Leveren van revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910050	Nulmeting bomen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost, leveranties en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost, acceptatie/stortkosten.	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost, communicatie.	EUR	12.500,00V		
950040	Stelpost, avondtoeslag.	EUR	25.000,00V		
950050	Stelpost, nachttoeslag.	EUR	25.000,00V		
950060	Stelpost, kosten kabels en leidingen.	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost Moederbestek.nl	EUR	825,00V		
950080	Stelpost duurzaamheid.	EUR	20.000,00V		
950090	Stelpost opstellen as-build MKI-berekening.	EUR	1.000,00V		
950100	Stelpost precariokosten keet en gronddepot	EUR	10.000,00V		
951	Stelposten boombeschermende maatregelen				
951010	Boombeschermende maatregelen (perceel 1)	EUR	5.000,00V		
951020	Boombeschermende maatregelen (perceel 2)	EUR	2.500,00V		
951030	Boombeschermende maatregelen (perceel 3)	EUR	5.000,00V		
952	Stelposten aanwezigheid groenverzorger ETW				
952010	Stelpost groenverzorger ETW (perceel 1)	EUR	7.500,00V		
952020	Stelpost groenverzorger ETW (perceel 2)	EUR	3.500,00V		
952030	Stelpost groenverzorger ETW (perceel 3)	EUR	7.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				