



VERKLARING

- werkgrans
- - - bestaande perceelsgrenzen
- bestaande bebouwing
- bestaande situatie
- nr kavelnummer
- 0,20 bestaande hoogte in meters tov NAP
- bestaande zakbaak
- aanbrengen zakbaak
- aanbrengen horizontale drainage, f.p.v. perceel 6 1/10 9 de horizontale drainage aansluiten op de cunetdrainage, vanaf perceelsgrens aanbrengen onder de toekomstige K&L-strook
- 1 verwerken zand voor zandbed in ophoging percelen tot 75cm vanaf maaiveld (ca. 18.718 m³), zand voor zandbed 0,40m (ca. 9.983 m³) op zandlaag en klei op zandlaag tot bruto hoogte (ca. 8.748 m³)
- 2 verwerken zand voor zandbed in ophoging percelen tot 75cm vanaf maaiveld (ca. 7.991 m³), zand voor zandbed 0,40m (ca. 4.262 m³) op zandlaag en klei op zandlaag tot bruto hoogte (ca. 4.800 m³)

D-1	06-02-25	K. van Overbeek	Definitief versie 1		
Revisie	Datum	Gepland door	Beoordeling		
Opdrachtgever:					
ROB Land van Heusden en Altena C.V.					
Project:					
Uitbreiding SRBT Giessen					
Onderdeel:					
FASE 2B - verwerken zand voor zandbed en klei in percelen					
Gepland door	Gecontroleerd door	Vrijgegeven door	Projectnummer	Formaat	Status
K. van Overbeek	R. Koopmans	R. Koopmans	202207	A0 - 84x1050mm	DEFINITIEF
Paraaf/Datum	Paraaf/Datum	Paraaf/Datum	Beleidsnummer	Tekeningnummer	Blad
06-02-2025	06-02-2025	06-02-2025	ROB-2024-04	202207-GW-5	1 / 1
				Versie	
				0-1	