

## Bepakkingslijst

**Voertuig**  
**Type**  
**Post**  
**Datum**  
**Uitgevoerd door**

**21-0573**  
**Hulpverlenings voertuig TTT**  
**Boekel**

<b>Aantal</b>	<b>Benaming</b>
<input type="checkbox"/>	3 Handschoenen disposables (doos) diverse maten
<input type="checkbox"/>	7 Ademluchtgelaatsmasker
<input type="checkbox"/>	10 Ademluchtcilinder
<input type="checkbox"/>	5 Zaklamp, hand met voertuiglader 230v
<input type="checkbox"/>	2 Zaag, beugel
<input type="checkbox"/>	1 Gehoorbescherming (oordopjes) per duozakje
<input type="checkbox"/>	5 Veiligheidsbril
<input type="checkbox"/>	5 Mondkapje / masker FFP3 ( doos van 15 stuks )
<input type="checkbox"/>	1 Portofoon, C2000
<input type="checkbox"/>	5 Portofoon, object
<input type="checkbox"/>	20 Niet gebruiken zoeken op Spa water Drinkwater ( flesjes 0,3 ltr)
<input type="checkbox"/>	1 Voertuigpapieren incl. km. registratie inhoud zie lijst -->
<input type="checkbox"/>	1 Veidec 101, total clean bus schoonmaakdoekjes reiniging
<input type="checkbox"/>	1 Logboek / voertuigmap
<input type="checkbox"/>	1 Brandblusser, schuim

### **Toevoeging**

Disposabe. Standaard 3 maten : M-L-XL, in houder.

inclusief lader  
 TTT Technisch Takel Team (2x)  
 3M Zakje EAR Classic, per duo verpakt  
 Niet op het voertuig, op de persoon verstrekt.  
 Hoge kwaliteit filtermedium voor een opslagperiode van 5 jaar  
 inclusief lader  
 inclusief lader  
 4x6 = 24 stuks 0,3ltr flesjes  
 Inhoud:  
 Kilometer registratie  
 Kentekenbewijs  
 Europees Schadeformulier  
 Tankpas

Kunststof bus met doekjes.  
 Aflopende ivm digitale voertuig km-registratie  
 Aanbesteding gewonnen door Gijsen-BCO 2022  
 Wisselartikel  
 Voor de diverse brandweerkazernes bieden wij u het volgende aan: Het leveren en vervangen van de huidige schuimblussers ( 6liter) naar PFAS vrije schuimblussers. Onderstaande stuksprijs is incl. reistijd, montage, afvoeren oude blusser en keuring. In deze offerte is uitgegaan van 300 stuks zoals door u aangegeven. De daadwerkelijk vervangen blussers zullen uiteindelijk in rekening worden gebracht

<input type="checkbox"/>	2	Meter, multigas diffusie explosie X3	incl. lader, meet LEL, H2S, O2 en CO voorzien van optisch (rood) en akoestisch signaal.
<input type="checkbox"/>	1	Meter, solo CO	Ten behoeve van voertuigbediener
<input type="checkbox"/>	1	Brandblusser, poeder	TS: minimaal 9 kg; HV minimaal 6 kg. Wisselvoorraad
<input type="checkbox"/>	1	Brandblusser, CO2	Wisselvoorraad
<input type="checkbox"/>	6	Helm, HV teams, helmen wit luminiserend	incl.bril excl. lamp
<input type="checkbox"/>	1	Koevoet 600mm	600 Mm met een diameter 20 mm, met gebogen klauw en beitel en spijkertrekker. De HV-teams hebben de beschikking over 600, 1000 en 1500 mm uitvoeringen.
<input type="checkbox"/>	2	Spanband, 25mm 6mtr 1,5ton met haak	Hobrand: 20171073 H.V. Spanband Ratel met haak 25MM
<input type="checkbox"/>	1	Kledingschaar, groot tas levensreddend voertuig	T.b.v. duikpak en overall bijvoorbeeld bluskleiding.
<input type="checkbox"/>	1	Desinfectie, Handreinigingsmiddel handzeep desinfecterend	
<input type="checkbox"/>	4	Dekzeil 3x4 mtr bekapping TS/HV	Aankleedzeil 3x4 meter,, kleur kan afwijken
<input type="checkbox"/>	1	Afzetlint, IBGS	Oranje met zwarte opdruk.
<input type="checkbox"/>	1	Registratiebord (klein A3 White bord )	1 white bord <b>29,7 x 42 cm</b>
<input type="checkbox"/>	6	Verkeerskegel / pilon	Hoogte minimaal 50 cm, voorzien van horizontale rood-wit retro reflecterende banden, klasse II, voetplaat is verzwaard uitgevoerd. Daar waar ruimtegebrek een issue is kan gekozen worden voor inklapbare verkeerskegels.
<input type="checkbox"/>	2	Werklijn 20 meter	Lengte min. 15 meter en diameter min. 10 mm, voorzien van karabijnhaak.
<input type="checkbox"/>	2	Watertrekker, zonder steel (Wolf tbv bekapping)	Al dan niet demontabel en uitwisselbaar met bezem. Is exclusief steel !
<input type="checkbox"/>	2	Bezem, hard zonder steel (Wolf, tbv bekapping)	Al dan niet demontabel en uitwisselbaar met watertrekker of zachte bezem. Is exclusief steel !
<input type="checkbox"/>	4	Steel, Wolf niet uitschuifbaar, tbv bezem/watertrekker Bekapping TS 140 of 170	Min. 170 cm lang. Hout of kunstof
<input type="checkbox"/>	1	Afzetlint, rood-wit	standaard afzetlint
<input type="checkbox"/>	1	Afzetlint, rood-geel reflecterend grijs	Met tekst opdruk in zwart "GEVARENZONE VERBODEN TOEGANG".
<input type="checkbox"/>	2	Lichtarmatuur, Statief	t.b.v. lichtarmatuur
<input type="checkbox"/>	1	Spanband, 50mm 9mtr 5ton met haak	Hobrand: D18896 Spanband 50mm 10m 5T oranje

- 1 NATO overstartkabel
- 1 Koevoet, plat fatmax
- 1 Sleutel, driekant 240mm

Minimaal 6 mtr.  
 Stanley Fatmax Wonderbar  
 Dopsleutel van gegalvaniseerd buismateriaal, maat M12 en geschikt voor alle bolders volgens DIN 3222.  
 Samen in de sleutelset standaard verpakking met:  
 Sleutel, Knipex / Sleutel, Universeel / Sleutel lift 160mm, Sleutel, driekant verkeerssleutel bold

- 1 Steekwagen, inklapbaar

Met deze Adam Hall inklapbare steekwagen vervoer je moeiteloos je zware apparatuur zoals speakers. De hendel is verstelbaar in lengte en kan vastgezet worden. Het steekwagentje kan tot 70kg dragen.

De Adam Hall inklapbare steekwagen heeft twee wielen met kogellagers en een diameter van 110mm. De wielen zijn gemaakt van thermoplastisch rubber. Je kan de steekwagen compact inklappen.

**Specificaties:**

- Adam Hall inklapbare steekwagen
- Kleur: zwart
- Materiaal hendel: aluminium
- Draagkracht: max. 70kg
- Lengte: 1000mm
- Wieldiameter: 110mm
- Gewicht: 2,75kg

- 2 Krat, wisselkist handdoeken / waszakken
- 1 Koffer, Handgereedschap inhoud zie lijst --->

40 liter krat zonder deksel

**Inhoud :**

- 1 set Kruiskopschroevendraaiers klein, middel en groot
- 1 set Schroevendraaiers klein, middel en groot
- 1 set Torx schroevendraaiers T6, T8, T10, T15, T20, T25
- 1 set Steek- / ringsleutels 8 t/m 22 mm
- 1 set Inbussleutels
- 1x Verstelbare moersleutel (Bahco) 10"/255mm – 31mm
- 1x Klauwhamer
- 1x Vuisthamer 1x Stanley
- 1x Zijknijptang 1000V
- 1x Vlechtang
- 1x Met...

1x Waterpomptang  
1x Combinatietang  
1x Alleszaag/schrobzaag  
1x Steenbeitel met beschermkap  
1x Rolmaat 5 meter  
1x Drijverset  
1 rol Duct tape  
1x Ijzerzaag  
1x Sokkentang  
1x Punttang  
1x Klein breekijzer  
1x Griptang

1 Krat, kleding technische takel voor inhoud zie lijst ----->

**Inhoud:**

5 shirt , zomer  
5 broek , zomer  
5 shirt , winter  
5 broek , winter  
5 overall

1 Krat, douchen tbv technisch takel voor inhoud zie lijst ----->

**Inhoud:**

5 handdoeken  
5 shirt  
5 broek  
5 ondergoed  
5 paar sokken  
5 paar slippers  
1 bus desinfectie middel  
5 nagelborstels

4 Gierkelderpak XL zonder ademlucht mt43

Zonder ruimte in het pak voor ademlucht  
Zwart anti statisch ATEX PVC materiaal.  
Overall incl. manchet systeem voor verwisseling en  
afdichting van de handschoenen en rechte rug.  
Vloeistofdichte rits achter op de rug met overflap.

1 Dieren, paard noodhalster set

De reddingsset voor paarden wordt geleverd in een  
rescue kist.

·2x Noodhalster 3,5 meter  
·1x Noodhalster 7,5 meter  
·2x Singel oneindig 6 meter  
·Sleepband 14 meter  
·Doorvoer RVS

·Praam  
·spanbandje

<input type="checkbox"/>	1	Dieren, paard koe paardenbroek	Met de paardenbroek kunnen paarden en koeien door de brandweer uit het water worden getakelt. De paardenbroek kan aan de kraan worden gekoppeld en is gemaakt voor gemiddeld grote dieren met een maximale hijslast van 2500 kg.
<input type="checkbox"/>	1	Dieren, paard koe heupklem	
<input type="checkbox"/>	10	Lijmklem klein	tbv balken 200 x 100
<input type="checkbox"/>	2	Lijmklem groot	tbv balken 400 x100
<input type="checkbox"/>	6	Underlayment plaat (alleen voor TTT / maten doorgeven in opmerkingen veld )	2,44 x 1,22 meter, 18 mm dik
<input type="checkbox"/>	4	Stalmat	Rubber 150 x 100 mm
<input type="checkbox"/>	1	Sleepzeil	3500 x 3500 mm
<input type="checkbox"/>	1	Stophout blok groot	160x150x75 mm
<input type="checkbox"/>	1	Stophout blok klein	500x120x70 mm
<input type="checkbox"/>	2	weg	
<input type="checkbox"/>	2	Handzeep foamzeep dispenser vulling per doos (6)	Handzeep
<input type="checkbox"/>	9	Dieren, varken strop neus (neusklem)	
<input type="checkbox"/>	1	Dieren, paard knevel neus (neusklem)	
<input type="checkbox"/>	1	Dieren, stier tang neus (neusklem)	
<input type="checkbox"/>	1	Handgereedschap koffer TS, Spijker, schroef en parkerset	Standaard bepakking HV 4x4
<input type="checkbox"/>	1	Drukspuit 8ltr schoonmaakmiddel	
<input type="checkbox"/>	2	Kliko 240 liter voor arbeidshygiëne	
<input type="checkbox"/>	2	Rooster haken	
<input type="checkbox"/>	13	Balken , hout 70x170	3400 mm lang
<input type="checkbox"/>	5	Ademlucht, toestel incl. cilinder	
<input type="checkbox"/>	1	Overdruk ventilator TS elekt.	Capaciteit min 17.000 m3/h. Elektrische versie (compact tbv woonhuis).
<input type="checkbox"/>	20	Harp sluiting HMB 3250	
<input type="checkbox"/>	2	Hijsband WLL2000 2t, lengte5mtr	
<input type="checkbox"/>	8	Rondstrop WLL2000 2t, omtrek6mtr lengte3mtr	
<input type="checkbox"/>	1	Ladder, optrek 2x8	2 Delig aluminium, uitgeschoven lengte 4,15 m. (DIRKS DBO 2x08)
<input type="checkbox"/>	1	Ladder, vouw Wakü telescoop	
<input type="checkbox"/>	2	Lichtarmatuur, werkplek armatuur+statief lamp	bestaande uit 2 x armatuur voorzien 2 x een laag statief of behuizing voor plaatsing op de grond; uitgevoerd in slagvast materiaal of bestand tegen ruw gebruik; minimale lichtopbrengst 6.000 lumen.

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2 Stroom, kabelhaspel 25mtr  | Uitvoering: ≥ IP 44, snoerlengte maximaal 25 meter/3-aderig-2,5 mm <sup>2</sup> , voorzien van 2 CEE-form contactdozen ≥ IP 44 en voorzien van thermische beveiliging.  |
| <input type="checkbox"/> 4 Stroom, verloopstekker CEE naar 230v                               | Verloopsnoer (kort) 3 aderig met 30 mA aardlekschakelaar; geheel ≥ IP44.  |
| <input type="checkbox"/> 1 Redbrancard, kuip  | Te dragen last ≥ 275 kg, is waterdoorlatend t.b.v. waterslactoffer en is geschikt om mee te hijsen. Inclusief gordelset   |
| <input type="checkbox"/> 1 Tablet   | Tbv operationele informatie.  |
| <input type="checkbox"/> 2 Quick release sluiting TTT   | 8 ton   |
| <input type="checkbox"/> 1 Technische takel set / hijsportaal 1500 inhoud zie lijst ---->     | Inhoud:<br>2 ketting takels 1000<br>2 evenaar / traverse<br>13 balken   |
| <input type="checkbox"/> 1 Accugereedschap, set accu schroefmachine inhoud zie lijst ---->    | Inhoud :<br>Bosch: Accu schroefboormachine 18 V-85, inclusief:<br>Acculader met accu<br><br>Bitten set 1: PH1 2 3 HEX 2 3 4 5 6 8<br>S0,6x4,5 S0,8x5,5<br>Bitten set 1:PZ 1 2 3 R2 T10 15 20 27 25 30 40<br>Bitten set 1: PH1 2 3 HEX 2 3 4 5 6 8<br>S0,6x4,5 S0,8x5,5                          |
| <input type="checkbox"/> 1 Accugereedschap, set accu recipro zaag inhoud zie lijst ---->      | <u><b>Inhoud:</b></u><br>Bosch: Accu reciprozaagmachine 18 V-32, inclusief:<br>1 Acculader met accu<br>2 Zaagblad hout / metaal 150 mm<br>2 Zaagblad hout / metaal 225 mm<br>2 Zaagblad hout / metaal 300 mm<br>2 Zaagblad hout (grof ) 240 mm<br>2 Zaagblad hout ( fijn ) 150 mm<br>1 Zaagolie |
| <input type="checkbox"/> 1 Accugereedschap, set accu cirkelzaagmachine inhoud zie lijst ----> | <u><b>Inhoud:</b></u><br>Bosch: Accu cirkelzaagmachine 18V, inclusief:<br>1 Acculader met accu<br>1 reservezaagblad   |
| <input type="checkbox"/> 1 Accugereedschap, set accu slagmoersleutel inhoud zie lijst ---->   | <u><b>Inhoud:</b></u>   |

Bosch: Accu slagmoeraanzetter 18 V-EC 250,  
inclusief:

1 acculader met accu

Slagdopsleutel 1/2" 10mm x 77mm hoog

Slagdopsleutel 1/2" 11mm x 77mm hoog

Slagdopsleutel 1/2" 13mm x 77mm hoog

Slagdopsleutel 1/2" 17mm x 77mm hoog

Slagdopsleutel 1/2" 19mm x 77mm hoog

Slagdopsleutel 1/2" 21mm x 77mm hoog

Slagdopsleutel 1/2" 22 mm x 77mm hoog

Slagdopsleutel 1/2" 24 mm x 77mm hoog

Slagdopsleutel 1/2" 27 mm x 77mm hoog

1 Accugereedschap, set accu verlichting inhoud zie lijst ---->

**Inhoud :**

2 Bosch: accu verlichting: GLI 18V-2200 C, inclusief:

1 acculader met accu

2 Bosch statief BT 170 HD

1 Krat, arbeidshygiëne, voor inhoud zie lijst ----->

Daar waar deze past is de Hygiëne kit ook op de HV  
voertuigen geplaatst. Mocht deze niet aanwezig zijn op  
de HV dan de kit van de aanwezige TS gebruiken.

**Inhoud :**

6x Overalls Katoen diverse maten

1 rol vuilniszakken

1x Reinigingsspray t.b.v. ademluchttoestellen Veidec

1x zakken voor persoonlijke spullen

1x zeiltje( 2x3 m ) groen

1x waszak ademluchtmaskers

1x waszak nek flap

6x Waszak kleding

1 doos nitril handschoenen maat L

1 doos nitril handschoenen maat XL

1x Handdroog middelen zie arbeidshygiëne protocol

5 Wegwerpoveralls vuilwerkpak diverse maten inhoud zie lijst --->

2xM

2xL

2xXL

4 Gierkelderpak met ademlucht

Met ruimte in het pak voor ademlucht toestel

Zwart anti statisch ATEX PVC materiaal. Overall incl.  
manchet systeem voor verwisseling en afdichting van  
de handschoenen en ruimte achter op de rug voor de  
perslucht flessen. Normale nylon rits achter op de rug  
met overflap

met overlap.

Het betreft een "samenstel" waardoor je onderstaande opties aan het pak kunt toevoegen, belangrijk door te geven bij een eventuele bestelling

· Capuchon, vast gesealde laarzen ( S5 geclassificeerd) , versteviging bij Knieën en elleboog, vloeistofdichte rits i.p.v. normale nylon rits en venster voor aflezing manometer aan voorzijde pak

Standaardmaat van de pakken zijn S/M/L, voor de maten XL, XXL en XXXL komt er een toeslag bij.

- 8 Rondstrop WLL2000 2t, omtrek4mtr lengte2mtr
- 1 Sleepband (paardenredding) TTT
  
- 1 Dieren, koe tang neus (neusklem)
  
- 8 Hijsband WLL6000 6t, lengte2mtr
- 4 Hijsband WLL6000 6t, lengte3mtr
- 1 Hijsband WLL1000 1t, lengte5mtr
- 2 Rondstrop WLL2000 2t, omtrek2mtr lengte1mtr
- 2 Rolmaat, meten 10mtr
  
- 1 EHBO tas blauw

De paarden reddingsset is een verzameling van materiaal om voor elk type incident met paarden een veilige redding te kunnen uitvoeren. Deze sleepband is onderdeel van deze set.

Neusklem koe met veer 17 cm  
Neusklem zwaar voor rundvee.

Tylon beschermlaag, blokkeerknop en broekriemclip.  
Nauwkeurigheid: klasse II