
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 24-242-KW

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
221070			Post is gewijzigd Post is tekstueel aangevuld			
221070	103199		Verwijderen werkpoort Betreft het verwijderen van de werkpoort naar het veld. Situering: zie tekening @@. Afmetingen: hoogte ca. 1,2 m, breedte ca. 4 m. Poortvleugels kokerprofiel 40 x 40 mm, gevuld met dubbelstaafmat. Staanders: 100 x 100 kokerprofiel palen, lengte ca. Fundatie: 0.3 m3 beton per staander. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	1,00 F	
221080			Post is gewijzigd Post is tekstueel aangevuld			
221080	103199		Verwijderen looppoort Betreft het verwijderen van de looppoort naar het veld. Situering: zie tekening @@. Afmetingen: hoogte ca. 1,2 m, breedte ca. 1.25 m. Poortvleugels kokerprofiel 40 x 40 mm, gevuld met dubbelstaafmat. Staanders: 100 x 100 kokerprofiel palen, lengte ca. Fundatie: 0.3 m3 beton per staander. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	1,00 F	
222070	103199		Demonteren kantplanken Betreft het demonteren van de kantplanken langs de velden. Betreft aluminium kantplanken van SKOR. incl. demontage van de beugels e.d. Incl. vervoeren naar depot. Hermonteren volgens bestekspost @@	m	360,00 F	
510050			Post is gewijzigd Gradatie te leveren materiaal is aangepast.			
510050	800299		Leveren 10 cm E-Bodemas Materiaal: 0/8 Het materiaal moet aantoonbaar met certificaten voldoen aan de norm: NOC*NSF-M40.a/b Toevoegingen zijn niet toegestaan Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar Hergebruikt materiaal is niet toegestaan. Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	760,00 F	760,00 L
510070			Post is gewijzigd Gradatie te leveren materiaal is aangepast.			
510070	800299		Leveren 5 cm E-Bodemas Materiaal: 0/8 Het materiaal moet aantoonbaar met certificaten voldoen aan de norm: NOC*NSF-M40.a/b Toevoegingen zijn niet toegestaan Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar Hergebruikt materiaal is niet toegestaan. Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	380,00 F	380,00 L
510090			Post is gewijzigd Gradatie te leveren materiaal is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
510090	800299		Leveren 2 cm E-Bodemas Materiaal: 0/8 Het materiaal moet aantoonbaar met certificaten voldoen aan de norm: NOC*NSF-M40.a/b Toevoegingen zijn niet toegestaan Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar Hergebruikt materiaal is niet toegestaan. Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	150,00 F	150,00 L
510100	712204		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het afstrooien van de sporttechnische laag. Gerekend is met een dikte van 3 mm. Situering: zie tekening @@ Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Grondsoort: Lava 0/4 Profileren, egaliseren en verdichten volgens normblad NOC*NSF	m2 m3	7.600,00 F	 23,00 L
622040			Post is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is aangepast van 'L' naar 'i'			
622040	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft het aanbrengen van 60 x 40 x 6 cm betontegels ter plaatse van @@ Situering: zie tekening @@ 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In lintlaag .2. Op zandbed .6. Betontegels 600 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .4 Afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st	25,00 F	 104,00 I
700110	103199		Hermonteren kantplanken Betreft het hermonteren van de kantplanken langs de velden. Betreft aluminium kantplanken van SKOR. incl. hermontage van de beugels e.d. Incl. vervoeren vanuit depot.	m	360,00 F	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

HFD PAR ART LID

71 Sportvelden

71 0 Algemeen

71 06 Bouwstoffen

71 06 20 Kunstgrasmat voetbal mineral-infill optie 1

- 01 De mat dient plooi-vrij gelegd te worden. Het verwijderen van plooiën middels het insnijden van de mat wordt niet toegestaan..
- 02 De kunstgrasmat dient te voldoen aan de volgende eisen:
- De kunstgrasmat dient van zijlijn naar zijlijn te lopen, waarbij kopse naden niet zijn toegestaan tenzij deze nodig zijn voor speelveldbelijning.
 - De kunstgrasmat dient op de dag van opdracht van een specifieke (niet vooraf bekende) deelopdracht volgens de vigerende sportproductenlijst van NOCNSF, de status 'Goedgekeurd' te hebben.
 - Het betreft een kunstgrasconstructie die de eerste twee jaar aan de voorschrift NOCNSF-KNVB2-15, KNVB moet voldoen..
 - Poolmateriaal: UV gestabiliseerd, Polyethyleen (PE) monofilament en/of gefibrilleerde vezels.
 - Poolmateriaal: milieuverdraagzaam, lood- en cadmiumvrij.
 - Kleur van de mat: tweekleurig natuurlijke groentinten.
 - Belijning volgens normen KNVB 2008
 - Poolgewicht: groter of gelijk aan 67 gr/mm/m².
 - Poolhoogte: 30 tot 35 mm

Indien blijkt dat de geleverde kunstgrasmat niet voldoet aan alle bovengenoemde eisen moet de gehele mat kosteloos (incl. bijkomende werkzaamheden) in de zomerstop van het jaar na het aanlegjaar vervangen worden door een kunstgrasmat die wel voldoet aan de

- 03 De velden worden namens de opdrachtgever door een door de bond geaccrediteerde keuringsinstantie volgens het voorschrift NOCNSF-KNVB2-15 KNVB gekeurd
- 04 De gehele kunstgrasmat dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit hetzelfde productieproces en in dezelfde productiegang te zijn geproduceerd. Kleur verschillen zijn niet toegestaan.
- 05 De kunstgrasmat dient volgens het voorschrift NOCNSF-KNVB2-15 KNVB gekeurd te zijn..

HFD PAR ART LID

71 06 21 Kunstgrasmat voetbal mineral-infill optie 2

- 01 De mat dient plooi-vrij gelegd te worden. Het verwijderen van plooien middels het insnijden van de mat wordt niet toegestaan..
- 02 De kunstgrasmat dient te voldoen aan de volgende eisen:
- De kunstgrasmat dient van zijlijn naar zijlijn te lopen, waarbij kopse naden niet zijn toegestaan tenzij deze nodig zijn voor speelveldbelijning.
 - De kunstgrasmat dient op de dag van opdracht van een specifieke (niet vooraf bekende) deelopdracht volgens de vigerende sportproductenlijst van NOCNSF, de status 'Goedgekeurd' te hebben.
 - Het betreft een kunstgrasconstructie die de eerste twee jaar aan de voorschrift NOCNSF-KNVB2-15, KNVB moet voldoen..
 - Poolmateriaal: UV gestabiliseerd, Polyethyleen (PE) monofilament en/of gefibrilleerde vezels.
 - Poolmateriaal: milieuverdraagzaam, lood- en cadmiumvrij.
 - Kleur van de mat: tweekleurig natuurlijke groentinten.
 - Belijning volgens normen KNVB 2008.
 - Poolgewicht: groter of gelijk aan 39 gr/mm/m².
 - Poolhoogte: 30 tot 35 mm

Indien blijkt dat de geleverde kunstgrasmat niet voldoet aan alle bovengenoemde eisen moet de gehele mat kosteloos (incl. bijkomende werkzaamheden) in de zomerstop van het jaar na het aanlegjaar vervangen worden door een kunstgrasmat die wel voldoet aan de

- 03 De velden worden namens de opdrachtgever door een door de bond geaccrediteerde keuringsinstantie volgens het voorschrift NOCNSF-KNVB2-15 KNVB gekeurd
- 04 De gehele kunstgrasmat dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit hetzelfde productieproces en in dezelfde productiegang te zijn geproduceerd. Kleur verschillen zijn niet toegestaan.
- 05 De kunstgrasmat dient volgens het voorschrift NOCNSF-KNVB2-15 KNVB gekeurd te zijn..

71 06 22 Kunstgrasmat kurk-infill

- 01 De mat dient plooi-vrij gelegd te worden. Het verwijderen van plooien middels het insnijden van de mat wordt niet toegestaan..
- 02 De kunstgrasmat dient te voldoen aan de volgende eisen:
- De kunstgrasmat dient van zijlijn naar zijlijn te lopen, waarbij kopse naden niet zijn toegestaan tenzij deze nodig zijn voor speelveldbelijning.
 - De kunstgrasmat dient op de dag van opdracht van een specifieke (niet vooraf bekende) deelopdracht volgens de vigerende sportproductenlijst van NOCNSF, de status 'Test' of 'Goedgekeurd' te hebben.
 - Het betreft een kunstgrasconstructie die de eerste twee jaar aan de NOCNSF-KNVB2-15, KNVB versie 2019 norm moet voldoen..
 - Poolmateriaal: UV gestabiliseerd, Polyethyleen (PE) een combinatie van monofilament en gefibrilleerde vezels.
 - Poolmateriaal: milieuverdraagzaam, lood- en cadmiumvrij.
 - Kleur van de mat: tweekleurig natuurlijke groentinten.
 - Belijning volgens normen KNVB 2008 in wit met coachvakken.
 - Vrije vezellengte maximaal 15 mm, waarbij er minimaal 10 mm sporttechnische

HFD PAR ART LID

infill moet worden aangebracht.

- Backingdoek minimaal 200 gr/m²
- Combinatiemat bestaande uit 1 gefibrilleerde vezel extra per steek. zijnde geen kunstgrasmatten waarbij om en om in de rij of de steek monofilament en gefibrilleerde vezels worden toegepast. Alleen kunstgrasmatten waarbij per steek monofilament vezels worden aangevuld met gefibrilleerde vezels zijn toegestaan.
- Dtex per monofilament vezel minimaal 1825 Dtex
- Dtex per gefibrilleerde vezel minimaal 5000 Dtex
- Garendimenties monofilament: minimaal 380 µm en maximaal 450 µm
- Garendimenties gefibrilleerde filament: minimaal 110 µm
- Poolgewicht: groter of gelijk aan 33 gr/mm/m².
- Steken per 10 cm: minimaal 11.
- Poolhoogte: 45 mm

Indien blijkt dat de geleverde kunstgrasmat niet voldoet aan alle bovengenoemde eisen moet de gehele mat kosteloos (incl. bijkomende werkzaamheden) in de zomerstop van het jaar na het aanlegjaar vervangen worden door een kunstgrasmat die wel voldoet aan de bovengenoemde eisen. In de tussentijd zal het veld wel gebruikt worden.

- 03 De velden worden namens de opdrachtgever door een door de bond geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNVB2-15 KNVB gekeurd
- 04 De gehele kunstgrasmat dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit hetzelfde productieproces en in dezelfde productiegang te zijn geproduceerd. Kleur verschillen zijn niet toegestaan.
- 05 De kunstgrasmat dient NOCNSF-KNVB2-15 KNVB gekeurd te zijn..

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 16 Verzekeringen	10
71 Sportvelden	11
71 0 Algemeen	11
71 06 Bouwstoffen	11