

Nota van inlichtingen 1 - aanbesteding archeologische afgraving tussen de gasten - gemeente Westerkwartier

Versie: 28 februari 2025

Vragen			
Ref. Nr.	ronde	Onderwerp	Vraag
1	1	Aanbestedingsleidraad	Op pagina 10 staat dat de dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode 6-5-2025 tot en met 15-10-2026. De start van het opgraven van gebied 2 zal naar verwachting pas in Q2 of Q3 van 2026 zijn. Hierdoor zal de analyse en rapportage van het gehele onderzoek naar verwachting langer doorlopen dan 15 oktober 2026. Kunt u hier duidelijkheid over geven?
			De fysieke veldwerkzaamheden worden uiterlijk 15-10-2026 afgerond. Het conceptrapport wordt binnen 2 jaar na afloop van het veldwerk geleverd, zijnde 15-10-2028. De einddatum van de dienstverleningsovereenkomst wordt hierop aangepast. Einde dienstverleningsovereenkomst 15-10-2028.
2	1	DEFINITIEF	bijlage 2 programma van eisen zuidhornTussenDeGas Op pagina 24 onder punt 10.4 staat: "Zo nodig wordt de afzetting van het terrein ook door de opdrachtnemer verzorgd." Kunt u aangeven wat hieronder wordt verstaan?
			De uitvoeringswerkwijze en plan van aanpak van de opdrachtnemer is bepalend voor de mate van afzetting welke nodig is om het werk veilig uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld bouwhekken om een gedeelte van het terrein af te kunnen sluiten. Indien afzetting van het terrein nodig wordt geacht, dan is dit onderdeel van de overeenkomst en onderdeel van de inschrijvingsprijs.
3	1	DEFINITIEF	bijlage 2 programma van eisen zuidhornTussenDeGas Op pagina 18 van het PVE is sprake van het opgraven van een vuursteenconcentratie. Is het mogelijk om hiertoe een bestekspost op te nemen in de inschrijfstaat?
			Post 3.7 "Zeefvakken 50 x 50 x 5 cm" toegevoegd aan de inschrijfstaat. Nieuwe inschrijfstaat versie 28-2-2025 toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.
4	1	DEFINITIEF	bijlage 2 programma van eisen zuidhornTussenDeGas Op pagina 25 staat: "Het conceptrapport wordt binnen 2 jaar na afloop van het veldwerk geleverd." Volgens de KNA moet het definitieve rapport geleverd worden binnen die zelfde twee jaar! kunt u dit aanpassen?
			Zie antwoord vraag 1.
5	1	Gasten DO-v2	Bijlage 8 inschrijfstaat Zuidhorn tussen de Gasten DO-v2 Bij besteksregel 3.3 moet een prijs gegeven worden voor 'maaien en kapot frezen graszode'. Wat wordt hiermee bedoeld?
			De graszode dient voorafgaand aan het veldwerk kapotgefreest te worden. Hiermee voorkomen we dat grote grasplaggen in de ondergrond terecht komen. Voorafgaand aan het frezen moet gemaaid worden. Of deze werkzaamheden in één keer uitgevoerd kunnen worden of gefaseerd uitgevoerd worden, is afhankelijk van de werkwijze van de opdrachtnemer. Ter verduidelijking hieronder een nadere omschrijving van beide activiteiten: <u>Maaien grasveld.</u> Betreft het klepelmaaien van het terrein voorafgaand aan het veldwerk. Grasveldtype: schraal grasveld. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Bestaat uit 1 maaibeurt(en). Maaisel direct vervoeren naar een inrichting. <u>Frezen graszode.</u> Betreft het frezen van het terrein voorafgaand aan het veldwerk. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Bewerkingsdiepte: 0,10 m. Frezen met de rijrichting mee.

			Ter verduidelijking hieronder een nadere omschrijving :
6	Bijlage 8 inschrijfstaat Zuidhorn tussen de 1 Gasten DO-v2	Bij besteksregel 3.9 staat dat we een prijs moeten geven voor inzaaien. Kunt u specificeren met welke grassoort het perceel moet worden ingezaaid?	<u>Zaaien.</u> Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Zaadmengsel ten behoeve van gazon Zaadmengsel B3 volgens rassenlijst. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.
7	Aanbestedingsleidraad 1 , paragraaf 1.4.1	Onder deze paragraaf staat in de eerste alinea: 'Het doel van de archeologische opgraving is...'. Daaronder staat dat 'Binnen de opdracht valt: 'Het archeologisch afgraven van het aangegeven gebied in het PvE'. Afgraven betekend iets anders dan opgraven. In het PvE staat dat het om een opgraving gaat, maar in de Aanbestedingsleidraad en in bijlage 1 (concept dienstverleningsovereenkomst) wordt de term afgraving gebruikt. Kan de omschrijving van de opdracht in de genoemde documenten worden aangepast naar de juiste term: archeologische opgraving?	Akkoord daar waar afgraving staat, wordt opgraving bedoeld. De documenten worden niet aangepast.
8	Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.5.3 en 1 bijlage 1	De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 6-5-2025 t/m 15-10-2026, circa 1,5 jaar. Dit lijkt alleen de uitvoering van het veldwerk te omvatten (onderzoeksgebied 2 kan pas in uitvoering in Q2/Q3 2026). Binnen de overeenkomst hoort echter ook de uitwerking/rapportage en deponering, na afloop van het veldwerk. Daarvoor geldt dat dit binnen 2 jaar na einde veldwerk moet zijn afgerond (cf bijlage 2 PvE, paragraaf 10.4). Dus uitgaande van uitvoering onderzoeksgebied 2 medio Q2/Q3 2026, moet de uitwerking/rapportage/deponering zijn afgerond voor Q2/Q3 2028. Kan de periode van de dienstverleningsovereenkomst worden uitgebreid tot 15-10-2028?	Zie antwoord vraag 1.
9	Aanbestedingsleidraad 1 , paragraaf 1.5.3	De deadline voor onderzoeksgebied 1 en 3 is 15 oktober 2025. Kunt u bevestigen dat het hier alleen om de uitvoering van het veldwerk gaat?	Ja. Deze deadline betreft alleen de uitvoering van het veldwerk.
10	Aanbestedingsleidraad 1 , paragraaf 1.5.4	Geldt het plafondbedrag van 450.000 euro voor het totaalbedrag van de inschrijving op het inschrijfbijlet of voor het totale project (inclusief eventuele hogere later te verreken aantallen en dus kosten)?	De prijs is <i>exclusief</i> eventuele hogere later te verrekenen aantallen en dus kosten.
11	1 Bijlage 2	Het PvE is nog niet goedgekeurd. Kan een goedgekeurde versie worden toegevoegd aan de aanbestedingsstukken?	De gepubliceerde versie is de uiteindelijk goedgekeurde versie. Enkel onbreekt de handtekening nog.
12	1 Bijlage 2, paragraaf 6.1	In geval van een vuursteenconcentratie moeten zeefvakken worden gezeefd. Deze zijn echter niet opgenomen in de inschrijfstaat (bijlage 8). Kan deze post, inclusief een hoeveelheid, als verrekenbaar in de inschrijfstaat worden opgenomen?	Zie antwoord vraag 3.
13	1 Bijlage 3	Beoordelingsformat; 'aandachtspunten waarop wordt beoordeeld' en 'doelstelling'. Er wordt gesproken over het halen van deadline van het onderzoek in onderzoeksgebied 1 op 1 oktober 2025. Moet dat zijn 'onderzoeksgebieden 1 en 3 op 15 oktober 2025' conform Aanbestedingsleidraad en concept dienstverleningsovereenkomst?	Ja. Dit moet inderdaad onderzoeksgebieden 1 en 3 zijn.

14	1 Bijlage 3	Er wordt wel gevraagd naar een % inzet voor SROI, maar in aanbestedingsleidraad wordt gesproken over een inspanningsverplichting ipv een resultaatverplichting. Hoe zwaar wordt het resultaat in % meegewogen in de beoordeling?	De 3 SROI onderdelen worden worden als 1 geheel beoordeeld. Met een maximaal aantal punten van 50.
15	1 Bijlage 3	SROI valt onder Duurzaamheid in deze tabel. In de Aanbestedingsleidraad wordt echter ook gesproken over duurzaamheid en circulariteit (1.4.2), voornamelijk gericht op CO2-doelen. Wordt er ook beoordeeld op duurzaamheid gericht op CO2-doelen en zo ja, hoe?	Er wordt niet beoordeeld op duurzaamheid gericht op CO2-doelen.
16	1 Bijlage 8, stelposten	Bij de stelposten die per uur worden verrekend staat in de kolom Verrekenbaar 'T.B.S.' (ter beschikking stelling). Zijn deze posten op dezelfde manier verrekenbaar als de posten die per stuk of m2 verrekenend worden?	Deze ter beschikking stellen uren zijn door de opdrachtgever ingeschat en zijn verrekenbaar. Hier kunnen werkzaamheden op verrekend worden die onvoorzien of aanvullend zijn op de overeenkomst. Dit gebeurt alleen na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever voorafgaand aan de activiteit.
17	1 Bijlage 8	Post 6.1.3 (objecttekeningen) en post 6.1.4 (objectfoto) staan als niet verrekenbaar in de inschrijfstaat. Kunt u dit aanpassen en beide posten als verrekenbaar opnemen?	Post 6.1.3 en 6.1.4. aangepast naar verrekenbaar. Zie inschrijfstaat versie 28-2-2025 welke aan de nota van inlichtingen is toegevoegd. Om het risico te beheersen dat het rapport onnodig een vondscatalogis / plaatjeboek wordt dient in het geval de opdrachtnemer bij de uitwerkingsfase van mening is dat er meer dan deze inschrijfstaantaantallen nodig is, deze dit gemotiveerd aan de opdrachtgever ter goedkeuring voor te leggen.
18	1 Algemeen	De voormalige boerderij is in 1982 afgebroken. Volgens het rapport van het proefsleufonderzoek (bijlage 10) is de gracht gevuld met het sloopaafval. Is sprake van bodemverontreiniging op het terrein en geeft dit aanleiding tot beschermende maatregelen tijdens het veldwerk?	Rond een deel van het voormalig van de boerderij liep in het verleden een sloot welke is gedempt. Hier zijn bijmengingen met baksteenpuin en glas waargenomen. De grondmonsters hieruit voldoen aan de klasse industrie (voor veiligheidsmaatregelen past dit onder de basis veiligheid). Plaatselijk kan zowel de situering van de gedempte sloot als het dempingsmateriaal afwijken. Vermenging met overige grond binnen het plangebied moet worden vermeden. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat er op maaiveld en in de grond op diverse plekken puin- en plasticresten zijn aangetroffen. Voor de veiligheidsmaatregelen valt dit niet buiten de normale basis veiligheid. We willen wel graag een terugkoppeling bij eventuele aanwezigheid van deze resten of nesten. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat plaatselijk op plekken asbestresten op maaiveld aanwezig zijn. Mochten er asbestdeeltjes worden aangetroffen dan is een regiem van zwart, niet vluchtig aan de orde (CROW 400).
19	1 Leidraad	1.5.3. U geeft aan dat de overeenkomst af zal lopen op 15-10-2026. Een deel van de opdracht kan pas Q2/3 2026 uitgevoerd worden waarna nog een uitwerkingstraject volgt. Voor de uitwerking bestaat een wettelijke oplevertermijn van 2 jaar na einde veldwerk. Kunt u deze termijn ook toepassen op de overeenkomst?	Zie antwoord vraag 1.

20	1 Leidraad	<p>1.4.2: U gaat uitgebreid in op duurzaamheid en circulariteit. We verzoeken u dit concreet te maken en toe te passen op deze aanbesteding. U kunt onder andere de CO2-Prestatieladder toepassen door een fictieve inschrijvingskorting te verlenen aan bedrijven die gecertificeerd zijn (diverse archeologische uitvoerders zijn dit). Daarnaast zijn een tiental bedrijven verenigd in een initiatief om de uitstoot van de branche terug te brengen (Duurzame Archeologie). Het is mogelijk om (een deel van) het werk met minder emissies (elektrisch) uit te voeren mits u bereid bent om dit samen vorm te geven en de wat hogere kosten te vergoeden. Er zijn meerdere aanknopingspunten om uw duurzame ambities vorm te geven op dit project. Kunt u duurzaamheid daarom opnemen als onderdeel van deze aanbesteding?</p>	Niet akkoord.
21	1 Leidraad	<p>1.4.1: 4e en 5e bullit, blz. 8: van welke werkzaamheden dienen de inschrijvers uit te gaan voor publieksbereik en communicatie? Er zijn geen punten opgenomen in de inschrijfstaat hiervoor. Kunnen er (stel)posten voor toegevoegd worden?</p>	<p>De inschrijver omschrijft deze werkzaamheden zelf in het plan van aanpak subcriterium communicatie. Op basis van de voorgestelde werkzaamheden vindt de kwalitatieve beoordeling plaats. Post 1.3 "Publieksbereik en communicatie" toegevoegd aan de inschrijfstaat.</p>
22	1 Leidraad	<p>1.4.1: 3e bullit, blz. 7/8: terugbrengen terrein in oorspronkelijk staat. Kunt u expliciet maken waar aan voldaan moet worden bij het herstellen van het terrein? Wat bedoelt u bv met 'cultuurtechnische bewerken'? Wat moet er ingezaaid worden?</p>	<p>Met cultuurtechnisch bewerken wordt bedoeld: de gangbare wijze om de grond geschikt maken voor inzaaien. Dit bestaat uit onderstaande handelingen:</p> <p><u>Verdichten grond.</u> Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa</p> <p><u>Egaliseren.</u> Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m³ /ha. 2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang. Toegestane positieve afwijking 0,02 m. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m</p> <p><u>Zaaien.</u> Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Zaadmengsel ten behoeve van gazon Zaadmengsel B3 volgens rassenlijst. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m² Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.</p> <p>Overal waar ontgraven gaat worden dient naderhand weer ingezaaid te worden zodat weer een gesloten grasmat ontstaat.</p>