
NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: Besteknummer: MGD2024 - P062-1

BESTEK ONDERHOUD BERMEN EN WATERGANGEN

PERCEEL 1 - GEMEENTE BOXTEL

VRAGEN DOOR GEGADIGDEN:

Door gegadigden is 1 vraag gesteld:

1: Mogen de sloten ook Januari gemaaid worden?

Antwoord:

Nee. Wel is de uitvoeringstermijn van het maaien van sloten verruimd. Dit was van 15/10 tot 15/11 en wordt van 15/10 tot 15/12. Deze verruiming geldt niet voor de Schouwsloten, maar voor alle overige sloten.

WIJZIGINGEN NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Door een recente bijwerking van de GIS-bestanden, zijn een aantal hoeveelheden binnen dit perceel gewijzigd.

De wijzigingen zijn in deel 2.2. van deze Nota opgenomen.

Bijlagen bij de Nota van Inlichtingen:

- Gewijzigde Inschrijvingsbiljet- en Inschrijvingsstaat (in PDF, ZSX-, NSX- en RSX-formaat)
- Herziene Hoeveelhedenstaat v27-2-2-2025. (PDF).

Opgesteld door:	L. van de Sande
Versie:	1.0
Datum:	27-2-2025
Vrijgave:	Gemeente Boxtel: R. Tromp

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
12								Koptekst niet gewijzigd Tekst ter info aangevuld		
12								WIJZIGINGSTEKST ONDERHOUD BERMEN BOXTEL NOTA VAN INLICHTING: Door een recente actualisatie van de GIS-bestanden worden een aantal hoeveelheden gewijzigd. In onderstaande posten is alleen de Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.		
121								koptekst niet gewijzigd		
121								ONDERHOUD GEHELE BERM - MAAIEN EN AFVOEREN		
1211								koptekst niet gewijzigd		
1211								<u>Maaien bermen 1x per jaar</u> Inclusief bijmaaien bij bomen en obstakels conform bepaling 51 02 10 in deel 3 van dit bestek.		
121110								Hoeveelheid gewijzigd		
121110	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekeningen. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar ca 1.080 are 9 Maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnummer 121140. Uitvoeringsperiode: tussen 15/09 en 15/10.	are	2.162,00 V
		2								
			2							
				1						
					1					
121120								Hoeveelheid gewijzigd		
121120	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: natte bermen Situering: conform tekeningen. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar (458,8 are per keer) 9 Maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnummer 121140. Uitvoeringsperiode: tussen 15/08 en 15/09	are	918,00 V
		2								
			2							
				1						
					1					
121140								Hoeveelheid gewijzigd		
121140	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar (gefaseerd uitvoeren) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Maaisel vrijgekomen bij besteksposten 121110 t/m 121130	are	3.730,00 V
		2								
			2							
				1						
					1					
1212								koptekst niet gewijzigd		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1212							<u>Maaien bermen 2x per jaar</u> Inclusief bijmaaien bij bomen en obstakels conform bepaling 51 02 10 in deel 3 van dit bestek.			
121210							Hoeveelheid gewijzigd			
121210	512501						Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekeningen. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 1.313,9 are/keer 9 Maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnummer 121230. Uitvoeringsperiode 1: tussen 15/05 en 31/05 Uitvoeringsperiode 2: tussen 15/09 en 15/10.	are	5.256,00 V	
121230							Hoeveelheid gewijzigd			
121230	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar - gefaseerd uitvoeren 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Maaisel vrijgekomen bij besteksposten 121210 en 121220	are	5.761,00 V	
122							koptekst niet gewijzigd koptekst niet gewijzigd			
122							ONDERHOUD GEHELE BERM - MAAIEN EN KNEUZEN			
1221							koptekst niet gewijzigd			
1221							<u>Maaien en kneuzen bermen - 1x per jaar</u> Inclusief bijmaaien bij bomen en obstakels conform bepaling 51 02 10 in deel 3 van dit bestek.			
122110							Hoeveelheid gewijzigd			
122110	512501						Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekeningen Betreft 1 x per jaar maaien van bermen en taluds, mulchmaaien (voorheen klepelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar (ca 2.559 are/keer) Uitvoeringsperiode: tussen 15/09 en 15/10. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5.119,00 V	
1222							koptekst niet gewijzigd			
1222							Maaien en kneuzen bermen - 2x per jaar Inclusief bijmaaien bij bomen en obstakels conform bepaling 51 02 10 in deel 3 van dit bestek.			
122210							Hoeveelheid gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
122210	512501						Maaieren bermen en taluds. Situering: conform tekeningen Betreft 2 x per jaar maaieren van bermen en taluds, mulchmaaieren (voorheen klepelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 2 x per jaar (646,2 are/keer) Uitvoeringsperiode 1: tussen 15/05 en 31/05. Uitvoeringsperiode 2: tussen 15/09 en 15/10. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.585,00	V
13		2					koptekst niet gewijzigd Tekst ter inlichting opgenomen			
13		2					ONDERHOUD SLOTEN NOTA VAN INLICHTINGEN: Door een recente actualisatie van de GIS-bestanden worden een aantal hoeveelheden gewijzigd. In onderstaande posten is alleen de Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd. Tevens is één nieuwe bestekspost toegevoegd: Bestekspostnr 1311230. De uitvoeringsperiode is gedeeltelijk aangepast: Voor alle Schouwsloten wijzigt de uitvoeringsperiode niet. Voor alle overige watergangen wijzigt de uitvoeringsperiode: dit was: jaarlijks van 15/10 tot 15/11. dit wordt: jaarlijks van 15/10 tot 15/12.			
131							koptekst niet gewijzigd			
131							ONDERHOUD SLOTEN - JAARLIJKS			
1311							koptekst niet gewijzigd			
1311							<u>Sloten - 1 x per jaar</u>			
131110							Hoeveelheid en uitvoeringsperiode gewijzigd			
131110	511402						Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Situering: conform tekeningen Aantal maaibeurtten: 1x per jaar (ca 136.905 m per jaar) Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 0,5 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren (gemeentebem)ten behoeve van afvoer. Uitvoeringsperiode tussen 15/10 en 15/12. Maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpostnummer 131120.	m	273.810,00	V
131120							Hoeveelheid en uitvoeringsperiode gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131120	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar (ca 135.145 m per jaar) Betreft op gemeenteberm gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 131110 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr 131110	m	273.810,00	V
		9								
					1					
					1					
131130							Nieuwe bestekspost			
131130	511402						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: handmatig uitmaaaien Situering: conform tekeningen Aantal maaibeurten: 1x per jaar (ca 129 m per jaar) Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 0,5 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Uitvoeringsperiode tussen 15/10 en 15/12. Maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpostnummer 131140	m	258,00	V
		2								
			1							
				1						
					3					
						2				
						1				
131140							Nieuwe bestekspost			
131140	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: Handmatig verzamelen en vervolgens vervoeren. Aantal beurten: 1x per jaar (ca 129 m per jaar) Betreft op gemeenteberm gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 131130 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr 131130	m	258,00	V
		9								
					2					
					1					
132							Deze post is vervallen			
1321							Deze post is vervallen			
132110							Deze post is vervallen			
132120							Deze post is vervallen			
133							koptekst niet gewijzigd			
133							ONDERHOUD SLOTEN - 1 X PER 2 JAAR Deze sloten worden iedere 2 jaar gemaaid. Verdeling in even jaren (2026 en optie 2028, 2030) en oneven jaren (2025 en optie 2027, 2029).			
1331							Koptekst niet gewijzigd			
1331							<u>Sloten - 1 x per 2 jaar - even jaren</u>			
133110							Uitvoeringsperiode gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
133110	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Situering: conform tekeningen Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar (34.776 m1 per keer) Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 0,5 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren (gemeentebem) ten behoefte van afvoer. Maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnummer 133120 Uitvoeringsperiode: tussen 15/10 en 15/12	m	34.776,00 V	
		2									
			1								
				1							
					3						
						1					
133120								Uitvoeringsperiode gewijzigd			
133120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Beteft: Standaard beheer. Aantal beurten: 1x per 2 jaar Betreft op gemeentebem gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 133110. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr 133110	m	34.776,00 V	
		9									
				1							
				1							
1332								koptekst niet gewijzigd			
1332								<u>Sloten - 1 x per 2 jaar - oneven jaren</u>			
133210								Uitvoeringsperiode gewijzigd			
133210	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Situering: conform tekeningen Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar (32.886 m1 per keer) Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 0,5 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 9 Een werkbreedte van ten minste 3 meter is beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren (gemeentebem) ten behoefte van afvoer. Uitvoeringsperiode: tussen 15/10 en 15/12. Maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspostnummer 133220.	m	32.886,00 V	
		2									
			1								
				1							
					3						
						9					
						1					
133220								Uitvoeringsperiode gewijzigd			
133220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Beteft: Standaard beheer. Aantal beurten: 1x per 2 jaar. Betreft op gemeentebem gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 133210 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr 133210	m	32.886,00 V	
		9									
				1							
					1						