Bouwrijpmaken
1:200
1

Mosstraat

Bouwpeil NAP +6.30

WADI
BODEMHOOGTE NAP+5.50m
wADIDEPTE 0.60m

trafo

Legenda

- BGT
- perceelsgrenzen BRK
- bestaande hoogte
- bestaande boom incl. stamdiameter in cm
- nutstrook breedte 1.100 mm
- locatie dwarsprofiel

Legenda

- (hergebruikte) betonstraatstenen keitonnaat blokverband
- opsluitband 120 x 250 mm
- trottoirband 180/200 x 250 mm op de kop stellen
- geleideband 50/200 x 250 mm op de kop stellen
- aanbrengen talud (aanbrengen teelaarde 300 mm en inzaaien)
- bestaand talud
- aan te leggen in latere fase
- aanbrengen dwa-riool kleur grijs, incl. diameter materiaal b.o.b. en stroomrichting
- aanbrengen if-riool kleur groen, incl. diameter materiaal, b.o.b. en stroomrichting
- aanbrengen inspectieput dwa-riool, afm. 1.000 x 1.000 mm (BLIND AFWERKEN)
- aanbrengen inspectieput dwa-riool, PE Ø800 mm incl. verzonken aansluiting t.b.v. persleiding
- aanbrengen inspectieput if-riool, afm. 1.000 x 1.000 mm, inclusief 300 mm zandvang (BLIND AFWERKEN)
- aanbrengen put if-riool (slok-op), afm. 1.000 x 1.000 mm, inclusief 300 mm zandvang inclusief landelijke afvoer Ø 70 mm, 80 mm boven waddobem
- aanbrengen prefab ponput 1.920 x 1.920 mm
- aanbrengen put if-riool (slok-uit) met roosterdeksel afm. 1000 x 1000 mm, inclusief 300 mm zandvang
- aanbrengen prefab betonnen uitstroomvoorziening (type I en II)
- aanbrengen DWA/HWA ontstoppingsstuk met klemdeksel
- aanbrengen inlaat DWA/HWA uitlegger
- aanbrengen DWA/HWA uitlegger pvc Ø125 mm kleur: grijs / groen
- aanbrengen duiker incl. diameter materiaal en b.o.b.
- aanbrengen persleiding HDPE Ø110 mm inclusief signaalkabel
- afschot
- ontwerphoogte in m t.o.v. N.A.P.
- aanbrengen grondwerk parkeervakken
- aanbrengen grasbetontegels 600 x 450 mm
- perceelsgrens nieuw

Situatie overzicht
Schaal: n.v.t.

coördinaten in meter [m] in het actueel RD-stelsel, tenzij anders vermeld
maten in meter [m], tenzij anders vermeld
materiaalmaten in millimeter [mm], tenzij anders vermeld
hoogtematen in meter [m] t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
kabels en leidingen indicatief weergegeven

Symbool	Wijziging	Datum	Getekend	Gecon.	Vrijgave	Omschrijving

opdrachtgever
Gemeente Gilze en Rijen
A: Postbus 73, 5120 AB Rijen
T: 14 0161
I: www.gilzerijen.nl
E: info@gilzerijen.nl

project
Nieuwbouw Tussen de Leijen te Rijen

tekeninhoud
Bestekstekening Bouwrijpmaken

CivielPlan
A: Distributieweg 31, 5145 RC Waalwijk
T: 0183 - 30 71 73
I: www.civielplan.nl
E: info@civielplan.nl

getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	documentstatus	bestekdocumentnr.
R.E.A. van den Braak	F.J.M. Hazen	P.A. van Loon	DEFINITIEF	

datum	formaat	versie	schaal	blad nr.	van	projectcode/ordernr.	dossiernr.
28-01-2025	841x1399		1:200	1	7	RL21AA1267	1267-BE-121

Voorbereiden: 2025/01/17 08:47 Plot