

Decompositie Eemsgeul

Decompositie Eemsgeul				Waterbodemdiepte t.o.v. NAP [m]		Breedte [m]	Maximale Taludhelling				
Object code	Objectnaam	Type	Soort werkzaamheden	Minimum	Maximum			Minimale frequentie periodieke surveys (met gelijke intervallen). Indien de betonning buiten de Vaarweg ligt, minimaal tot aan boeienlijn.	Presentatie ten op zichte van	Responstijd	Hersteltijd
Vaargeul											
gehele vaargeul		Vaarweg	Regie					1 x per jaar (inclusief strook van 300 meter buiten de vaarweg	NAP en LAT		
Hoofdvaargeul											
A1		Vaarweg	Regie	16,10	16,60	200	1:10	6 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
A2		Vaarweg	Regie	16,00	16,50	200	1:10	6 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
A3		Vaarweg	Regie	15,90	16,40	200	1:10	6 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
A4		Vaarweg	Regie	15,80	16,30	200	1:10	12 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
B		Vaarweg	Regie	15,70	16,20	200	1:10	12 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
C1		Vaarweg	Regie	15,30	15,80	200	1:10	6 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
C2		Vaarweg	Regie	15,90	16,40	200	1:10	6 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
C3		Vaarweg	Regie	15,80	16,30	200	1:10	6 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
C4		Vaarweg	Regie	15,70	16,20	200	1:10	6 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
C5		Vaarweg	Regie	15,50	16,00	200	1:10	6 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
D1		Vaarweg	Regie	15,40	15,90	200	1:10	12 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
D2		Vaarweg	Regie	15,30	15,80	200	1:10	12 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
E1		Vaarweg	Regie	15,10	15,60	200	1:10	12 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
E2		Vaarweg	Regie	15,00	15,50	variabel	1:10	12 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
H		Vaarweg	Regie	15,00	15,50	variabel	variabel	12 x per jaar	NAP en LAT	96 uur	144 uur
Passeerstrook											
A1		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	6 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
A2		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	6 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
A3		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	6 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
A4		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	12 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
B		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	12 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
C1		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	6 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
C2		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	6 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
C3		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	6 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
C4		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	6 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
C5		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	6 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
D1		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	12 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
D2		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	12 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
E1		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	12 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
E2		Vaarweg	Regie	12,00	12,50	variabel	variabel	12 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
F		Vaarweg	Regie	11,40	11,90	variabel	variabel	12 x per jaar	NAP en LAT	144 uur	240 uur
Overig Areaal											
Verspreidingslocaties								inclusief strook van 300 meter buiten de verspreidingslocatie			
P0		Verspreidingsvak	-	-	-	-	-	3 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP en LAT	-	-
P1		Verspreidingsvak	-	-	-	-	-	3 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP en LAT	-	-
P3		Verspreidingsvak	-	-	-	-	-	3 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP en LAT	-	-
P5		Verspreidingsvak	-	-	-	-	-	3 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP en LAT	-	-
Incidentele ligplaats											
Incidentele ligplaats		Ligvak	Regie	15,90	16,40	-		1 x per jaar (middels jaarlijkse brede peiling van gehele vaarweg)	NAP en LAT	-	-
Overige vaarwater											
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-