






De hoofdpunten op de as bij de profiellijnen									
vanaf Emden		Nautisch gegarandeerde dieptes tracebesluit		Passeerstrook ZW		Passeerstrook NO		thv	
km	punt	diepte NAP	diepte LAT	NAP	LAT	NAP	LAT	punt	
112.5	A	16.1	14.5	12	10.41	12	10.41	A	
109.9	A1	16.0	14.4	12	10.39	12	10.40	A1	
105.2	A2	15.9	14.3	12	10.37	12	10.37	A2	
101.6	A3	15.8	14.2	12	10.35	12	10.36	A3	
97.3	B	15.7	14.0	nvt		12		B	
94.4	C	15.0	13.2	12	10.27	12	10.28	C	
92.3	cd1	15.9	14.1	12	10.25	12	10.26	cd1	
90.1	cd2	15.8	14.0	12	10.24	12	10.25	cd2	
86.6	cd3	15.7	13.9	12	10.22	12	10.22	cd3	
84.1	cd4	15.5	13.6	12	10.19	12	10.20	cd4	
81.5	D	15.4	13.5	12	10.17	12	10.18	D	
78.4	de1	15.3	13.4	nvt		12		de1	
77.4	E	15.1	13.2	nvt	-	12	-	E	
75.4	ef1	15.0	13.1	nvt	-	12	-	ef1	
73.2	F	12.1	10.2	nvt	-	12	-	F	
aanloop Eemshaven		15.0	13.1	nvt	10.57	12.5	10.56	(geen passeerstrook)	
Havenhoofden Eemshaven		H	15.0	13.1	nvt	-	-		

De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Kaart Projectie : Rijksdriehoekstelsel / ETRS89		Meetvaartuig : ms. Amasus	
Geodetische Datum : Amersfoort		Ingewonnen met : Kongsberg EM2040c	
Ellipsoïde : Bessel		Standopnemer : Octans IV	
Verticale Datum : LAT		Softwarepakket : Qinsy 9/ ArcGIS PRO	
Methode : Conversiegrid NAP-LAT DHY 2006		Datum vorige opname : juni 2021	
Plaatbepaling : NETPOS		Betonningsbestand : district NW	
		Gridcelgrootte dieptelijnen en raster 1x1m (gemiddeld), dieptecijfer (LAT) 10x10m (ondiepte random weergegeven).	



Eems Dollard Estuary			
Eemsgeul (KM 71 t/m 76)			
Multibeamopname dd. 24 mei 2022			
Dieptecijfers in LAT			
Opdrachtgever:	PRS projectcode	22EMD8015m15_1	
	Kaartnummer	22EMD8015m15_1 diepte	
	Kaartserie	blad 1 van 11 bladen	
	Normering data	NL Norm A Hydrografie	
	Formaat	A0/A1	
Opdrachtnemer:	Bestandsnaam	Eemsgeul_trace.mxd	
	Schaal: 1:5000	0 25 50 100 150 200 250 Meters	
	Getekend	Gezien	Akkoord
	CIV MM		
	25 mei 2022		