

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
 Deel 2.1. Algemene gegevens	 4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 GRONDSLAG	5
06 ONDERHOUD BOOMSPIEGELS	5
 Deel 2.2. Nadere beschrijving	 6
1 BEHEER BEPLANTINGEN	8
1010 Vaste planten	8
1020 Rozen	8
1030 Heesters	9
1040 Bodembedekkende heesters	10
1050 Hagen en blokhagen	11
1070 Bosplantsoen	12
1080 Bomen	13
1090 Algemene werkzaamheden beplantingen	14
2 BEHEER VERHARDINGEN	14
2010 Elementenverharding	14
2020 Halfverhardingen	15
2030 Natuurlijk afval	16
2040 Zwerfafval	16
3 BEHEER GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	16
30 GAZONS EN GRASVELDEN	17
3010 Beheer grasvelden	17
31 EXTENSIEF BEHEERDE VEGETATIES	18
3110 Standaard beheer	18
3120 Ecologisch beheer	19
3130 KleurKeur beheer	20
3140 Uitvoeren kleinschalig extensief maaibeheer	21
32 WATERGANGEN	22
321 WATERGANGEN 1X PER JAAR	22
3210 Watergangen 2 zijdig	22
322 WATERGANGEN BEPERKT BEREIKBAAR	23
323 OEVERS	24
3230 Natuurvriendelijke oevers	24
3231 Reguliere oevers	25
3232 Reguliere oevers beperkt bereikbaar.	26
324 WADI'S	26
325 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN	28
3250 Zwerfafval	28
3251 Bijmaaien rondom bomen	28
3252 Rietvegetatie	28
4 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	28
4010 Flora & Fauna	28
4011 Opstellen en actualiseren plannen	29
5 VERKEERSMAATREGELEN	29
5110 Toepassen verkeersmaatregelen	29
9 STAARTPOSTEN	30
95 STELPOSTEN	30

Deel 3. Bepalingen	31
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	32
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	32
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	32
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	32
01 08 BIJDAGEN	32
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	32
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	33
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	33
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	33
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	34
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	34
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	34
01 23 COMMUNICATIE	34
01 25 VAKOPLEIDING	34
01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL	35
01 32 AANBESTEDING OP WAARDE	35
51 GROENVOORZIENINGEN	36
51 22 eISEN EN UITVOERING	36
51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	36
51 82 EISEN EN UITVOERING	36
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	36
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	36
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	37
62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN	37
64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN)	37
64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	37
64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN	37

GEMEENTE OEGSTGEEST

Team Beheer en Onderhoud

Bezoekadres : Rhijngeesterstraatweg 13
2340 BG Oegstgeest
Postadres : Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest
Telefoon : 14 071
E-mail : gemeente@oegstgeest.nl
Website : www.oegstgeest.nl

Besteksnr. : Gemeente Oegstgeest B&O Wijkonderhoud 2025
Versie : Definitief
Datum : 30 oktober 2024
Datum NvI : 28-11-2024

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest.
Team Beheer en Onderhoud

Bezoekadres : Rhijngaasterstraatweg 13
2340 BG Oegstgeest
Postadres : Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest
Telefoon : 14 071
E-mail : gemeente@oegstgeest.nl
Website : www.oegstgeest.nl

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Oegstgeest en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 LOCATIE

Het werk bevindt zich in de grenzen van de gemeente Oegstgeest. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke omstandigheden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Bestek deel A:

- a. Het beheersen van onkruid in beplantingen
- b. Het beheersen van onkruid op verhardingen
- c. Het maaien van gras- en kruidachtigen
- d. Het snoeien van beplantingen
- e. Het uitmaaien van watergangen en vijvers

Bestek deel B:

- Het uitvoeren van groenonderhoudswerkzaamheden buiten de vaste werkgebieden
- Het inboeten van beplantingen
- Het snoeien van beplantingen buiten de vaste werkgebieden
- Het bestrijden van invasieve exoten
- Het inzetten van werknemers en materieel

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 februari 2025 tot en met 31 december 2026. Waarna de mogelijkheid bestaat om eenmalig voor een periode van 2 jaar te verlengen. Na de verlenging is er de mogelijkheid vier keer 1 jaar aanvullend te verlengen. De maximale looptijd van deze overeenkomst komt daarmee op 8 jaar.

De opties tot verlenging worden bij voldoende functioneren, in gezamenlijk overleg, 3 maanden voor het verlopen van de overeenkomst afgesloten.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is op het snoeien van bomen niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De aannemer dient over de volgende kwaliteitsborgingssystemen te beschikken:

- VCA *
- Groenkeur BRL Groenvoorziening
- CO2-prestatieladder niveau 5 (indien nog niet behaalt deze behaalt voor het einde van de eerste contractperiode)

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Aan de aannemer worden digitale tekeningen van de te onderhouden arealen ter beschikking gesteld in .shp formaat.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Het maaien van de gebieden volgens KleurKeur

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfase

05 GRONDSLAG

De gemeente Oegstgeest kent diverse bodemsoorten en grondslagen. De toplaag van de te onderhouden arealen bestaat grotendeels uit zand (teelgrond) met onderlagen van zand, klei of veen.

Waar in dit bestek bij posten voor 'Beheersen' de grondsoort 'Zand' benoemd wordt, wordt hiermee de meest voorkomende grondsoort bedoeld. Plaatselijk kunnen andere grondsoorten aan het oppervlak liggen. Het voorkomen van andere grondsoorten geeft de aannemer geen recht op enkele verrekening van meer- of minderwerk op bestekposten voor 'Beheersen'.

06 ONDERHOUD BOOMSPIEGELS

Binnen de werkgrenzen liggen te onderhouden boomspiegels. Een deel van deze boomspiegels is beplant. Deze boomspiegels zijn bij de arealen opgeteld van het beheertype beplanting. Echter staan deze op tekening als boomspiegel.

De opdrachtgever werkt aan het verbeteren van haar beheersysteem en kaartmateriaal om deze locaties beter inzichtelijk te maken.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								BEHEER BEPLANTINGEN Het beheer van beplantingen is inclusief het beheer van boomspiegels met beplanting.		
1010								<u>Vaste planten</u>		
101010	514899							Beheersen onkruid en zwerfafval in vaste planten.	week	104,00 N
101011	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	104,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	5,23 I
		2						Kwaliteitsniveau A		
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen		
				1				Grondsoort: zand		
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant		
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen		
101012	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	104,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	5,23 I
		2						Kwaliteitsniveau A		
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen		
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied		
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
101013	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	104,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	5,23 I
		2						Kwaliteitsniveau A		
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen		
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied		
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
101020	514499							Mulchen vaste planten en siergrassen. Betreft het 1-malig per jaar mulchen van vaste planten. Te onderhouden oppervlak: ca. 523 m2 Uitvoeringsperiode: op aanwijs van directie, na de vorstperiode. Te mulchen delen op aanwijs van de directie. De mulchlaag gelijkmatig verspreid laten liggen in het plantvak. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m2	1.046,00 V
1020								<u>Rozen</u>		
102010	512899							Beheersen onkruid en zwerfafval in rozen.	week	104,00 N
102011	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	104,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	8,56 I
			3					Kwaliteitsniveau B		
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen		
					1			Grondsoort: zand		
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant		
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
102012	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		104,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		8,56	I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
102013	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		104,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		8,56	I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
102020	514426						Snoeien struikrozen. Areaal struikrozen: ca. 856 m2 Voorjaarssnoei	m2	1.712,00	V	
		1					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Transportkosten en acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
1030							<u>Heesters</u>				
103010	514899						Beheersen onkruid en zwerfafval in heesters.	week	104,00	N	
103011	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		104,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		68,17	I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				1			Grondsoort: zand				
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
103012	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		104,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		68,17	I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
103013	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		104,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		68,17	I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
103020	514425						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Snoeien rand beplantingsvak.	m	11.350,00	V
							Areaal per ronde: ca. 5.675 m1			
			1				Betreft: gesloten opgaande beplanting			
				2			Takken verwijderen tot 0,15 m uit de kant van de verharding of gelijk met de achterzijde van de kantopsluiting.			
							Periode van uitvoering: tussen week 26 en 29			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.			
							Transportkosten en acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
103030	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2	4.500,00	V
			1				Verjongingssnoei gemiddeld 1/3e van het areaal per jaar snoeien.			
				2			Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
					2		Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
						1	Snoeiregiem: volgens snoeiplan aannemer.			
						1	In beplantingsvak			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.			
							Transportkosten en acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
1040							<u>Bodembedekkende heesters</u>			
104010	514899						Beheersen onkruid en zwerfafval in bodembedekkers.	week	104,00	N
104011	514807						Beheersen onkruid-beplanting.	week		104,00 I
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		13,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
						1	Grondsoort: zand			
						2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
104012	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		104,00 I
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		13,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
104013	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		104,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		13,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
104020	514428						Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	8.280,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1050			2				Areaal: ca. 1.298 m2 Randlengte: ca. 1.544 m1 Gemiddelde hoogte: 50 cm. Knippoppervlakte per ronde: ca. 2.070 m2 Bodembedekkers met opgaande beplanting zoals bomen of heesters. Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde uitvoeren vanaf week 19 t/m week 27. 2e ronde uitvoeren vanaf week 36 t/m week 44. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Transportkosten en acceptatiekosten voor rekening aannemer. <u>Hagen en blokhagen</u>			
105010	514899						Beheersen onkruid en zwerfafval in hagen.	week	104,00	N
105011	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid betreft: hagen en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		104,00 I
		1						are		40,44 I
			3							
				3						
					1					
						2				
105012	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
		1						are		40,44 I
			3							
				3						
					2					
105013	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
		1						are		40,44 I
			3							
				3						
					2					
105020	514427						Knippen van (blok)hagen. Areaal hagen: Knippoppervlakte 1 ronde: ca. 6.727 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Betreft: blokhaag Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 maal per jaar, 1e ronde uitvoeren vanaf week 20 t/m week 25 2e ronde uitvoeren vanaf week 36 t/m week 41	m2	26.908,00	V
		4								
			1							
				2						
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
105030	514427						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Transportkosten en acceptatiekosten voor rekening aannemer. Knippen van (blok)hagen. Areaal hagen: Knipoppervlakte 1 ronde: ca. 3.840 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Betreft: blokhaag Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 maal per jaar, 1e ronde uitvoeren vanaf week 20 t/m week 25 2e ronde uitvoeren vanaf week 36 t/m week 41	m2	15.360,00 V	
1070		4					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Transportkosten en acceptatiekosten voor rekening aannemer. <u>Bosplantsoen</u> Betreft het onderhoud aan bosplantsoen, hakhout en griend.			
107010	514899						Beheer bosplantsoen	week	104,00 N	
107011	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft randen bosplantsoen, hakhout en griend breedte circa 1m. binnen de bebouwde kom. Te onderhouden randlengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant	week		104,00 I
		9					6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		2.692,00 I
107012	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are		60,40 I
107013	501511						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
		1					Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are		60,40 I
107030	514425						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.000,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
107040	514425			1				Betreft het 2 maal per jaar scheren van de rand van bosplantsoen langs verhardingen. Randlengte per ronde: ca. 1.000 m Uitvoeringsperiode: 1e ronde uitvoeren vanaf week 20 t/m week 25 2e ronde uitvoeren vanaf week 36 t/m week 41 Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Transportkosten en acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	200,00 V	
107050	514432			1				Snoeien rand beplantingsvak. Betreft jaarlijks circa 10% van het areaal. Exact te snoeien delen volgens snoeiplan. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting de aannemer wordt eigenaar van de overgebleven vrijgekomen materialen.	m2	1.000,00 V	
107060	514432			1				Terugzetten beplanting. Betreft terugzetten bosplantsoen,hakhout en griend waarna de beplanting weer uit kan lopen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door 20 tot 100 % van de beplanting weg te nemen per vak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	250,00 V	
1080								<u>Bomen</u>			
108010	514818			1				Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 2 Boom in verharding, zonder boomrooster 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week st	104,00 N	250,00 I
108020	514818			1				Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B	week st	104,00 N	9,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
108030	515801			3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				1			Grondsoort: zand				
					1		Boom in verharding, met boomrooster				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							Beheersen waterlot.	week	104,00	N	
							Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot				
							Inclusief beheersen wortelopschot.				
		1					Te onderhouden aantal bomen	st			1.634,00
			3				Kwaliteitsniveau B				
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					9		Betreft alle straat- laan- en parkbomen bomen binnen het werkgebied.				
						9	Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak. Wortelopschot beheersen binnen de gehele kroonprojectie.				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1090							<u>Algemene werkzaamheden beplantingen</u>				
109010	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	N	
							Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
							Betreft het beheersen van natuurlijk afval in alle typen beplantingen.				
							In bosplantsoen alleen de eerste meter vanuit de rand beheersen.				
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			159,32
			3				Kwaliteitsniveau B				
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
109020	510205						Bemesten beplantingsvak.	m2	2.762,00	V	
					9		Betreft het jaarlijks bemesten (na uitvoering snoei) van: - Vaste planten - Struikrozen				
							Areaal ca. 1.381 m2				
						1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						2	Korrelachtige meststof DCM Mix 2				
						1	Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2				
						1	Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05 m				
2							BEHEER VERHARDINGEN				
2010							<u>Elementenverharding</u>				
201010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104,00	N	
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid				
							Betreft elementenverharding inclusief ca. 50 are aan rubberen tegels/valondergronden				
							Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 201020				
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 201030				
							Beheersen overgroei van gras bij verharding: wordt op frequentie gedaan tussen week 40 en 52				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding. (rijbaan, parkeervakken, fietspaden, voetpaden, speelondergronden en pleinen). Areaal speelondergronden, bestaande uit rubberen tegels: ca. 50 are. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		8.085,00	I
201020	518806		1	3	4	2	4	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 201030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: wordt uitgevoerd met een frequentie van 1x per jaar tussen week 40 en 52 Inclusief beheersen van onkruid langs speelondergronden met een lengte van ca. 1,02 km. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	N	
			1	3	4	2	4	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: elementenverharding - tegels, straatstenen en rubber tegels/valondergronden. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	km		265,56	I
201030	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Verhardingstype: elementenverharding - tegels, straatstenen en rubber tegels/valondergronden. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	N	
			1	3	4	9	4	Beheersen onkruid ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 202020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		40.425,00	I
2020								<u>Halfverhardingen</u>				
202010	518802							Beheersen onkruid ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 202020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	N	
			1	3	4	2	4	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	are		54,67	I
202020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
2030							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Natuurlijk afval</u>	st		273,00	I
203010	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft alle type verhardingen inclusief rubberen tegels en halfverhardingen. Bladvalperiode: week 40 t/m week 52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: alle typen verharding binnen het werkgebied. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	N	
		1						are		8.085,00	I
		3									
		4									
			9								
203020	518702						Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Bladvalperiode: week 40 t/m week 52 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: alle typen verharding binnen het werkgebied. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	N	
		1						km		265,56	I
		3									
		4									
			9								
2040							<u>Zwerfafval</u>				
204010	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	N	
		1						are		8.085,00	I
		3									
		4									
			4								
204020	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	N	
		1						are		8.085,00	I
		3									
		4									
			2								
3							BEHEER GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE	1	2	3	4	5					6	
30								GAZONS EN GRASVELDEN					
3010								<u>Beheer grasvelden</u>					
301010	512899							Beheer grasvelden. Inclusief grasvelden met bollen en honden losloopgebieden.	week	104,00	N		
301011	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft het gehele areaal te maaien grasveld en hondenlosloopgebied.	week		104,00	I	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			553,97	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3					
							1	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 301012					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
301012	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Inclusief beheersen grashoogte rondom/langs hekwerken, kademuren en gevels en alle andere lijnvorminge obstakels.	week			104,00	I
		1						Te onderhouden aantal	st			2.770,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
301015	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Mulchen van blad is toegestaan. Bladvalperiode: week 40 t/m 52	week			104,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			553,97	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
					4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
301016	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld	week			104,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			553,97	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
					4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
301017	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			104,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
		1					Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
			3				Te onderhouden oppervlakte	are			553,97 I
				4			Kwaliteitsniveau B				
					2		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
						4	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301030	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.046,00	V	
		1					Randlengte: ca. 2.023 m1				
			3				Langs beplantingsvakken				
					1		Afsteken of afsnijden				
							Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
							per jaar.				
							Periode van uitvoering: week 40 t/m week 52				
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
301040	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	24.898,00	V	
		9					Randlengte: ca. 12.449 m1				
			3				Langs verhardingen en halfverhardingen.				
					1		Afsteken of afsnijden				
							Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
							per jaar.				
							Periode van uitvoering: week 40 t/m week 52				
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
31							EXTENSIEF BEHEERDE VEGETATIES				
3110							<u>Standaard beheer</u>				
311010	512599						Maaien bermen 1x per jaar.	are	156,40	V	
							Areaal: ca. 78,2 are				
311011	512501						Maaien bermen en taluds.	are			156,40 I
		2					Standaard beheer				
			2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar.				
							Periode van uitvoering:				
							tussen 7 september en 23 oktober				
						9	Maaisel direct verzamelen en verwerken volgens bestekspost 311012.				
311012	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are			156,40 I
		2					Standaard beheer				
			2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1		Maaisel direct na maaien verwerken				
						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
311020	512599						Maaien bermen 2x per jaar.	are	2.510,80	V	
							Areaal: ca. 627,7 are				
311021	512501						Maaien bermen en taluds.	are			2.510,80 I
		2					Standaard beheer				
			2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				2				Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 1e ronde: Tussen 1 juni en 15 juli 2e ronde: Tussen 7 september en 23 oktober			
						9		Maaisel direct verzamelen en verwerken volgens bestekspost 311022.			
311022	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Standaard beheer	are		2.510,80 I
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1			Maaisel direct na maaaien verwerken			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
311030	512599							Maaaien randstroken. Betreft randstroken langs bermen 1x per jaar en 2x per jaar en bloemrijke bermen. Areaal per ronde: ca. 33,36 km	km	66,72 V	
311031	512502							Maaaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt - . Standaard beheer	km		66,72 I
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
					1			Aantal extra maaibeurten: 1 periode van uitvoering: tussen 15 mei en 15 juni			
						9		Maaisel direct verzamelen en vervoren volgens bestekspost 311032			
311032	512507							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermstrook langs verharding - extra beurt - . Ecologisch beheer	km		66,72 I
			1					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2				Maaisel direct na maaaien verwerken			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3120								<u>Ecologisch beheer</u> Betreft (bloemrijke) berm en bonte berm.			
312010	512599							Maaaien bermen 1x per jaar. Areaal: ca. 527,1 are	are	1.054,20 V	
312011	512501							Maaaien bermen en taluds. Ecologisch beheer	are		1.054,20 I
			1					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Periode van uitvoering: tussen 7 september en 23 oktober			
						1		Maaisel na indrogen verwerken volgens bestekspost 312012.			
312012	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Ecologisch beheer	are		1.054,20 I
			1					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				2				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1			Maaisel 3 tot 5 dagen na maaaien verwerken			
						9		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
312020	512599							Maaaien bermen 2x per jaar. Areaal: ca. 876,5 are	are	3.506,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
312021	512501	1	2	1	2			Maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 1e ronde: Tussen 1 juni en 15 juli 2e ronde: Tussen 7 september en 23 oktober 9 Maaisel na indrogen verwerken volgens bestekspost 312022.	are		3.506,00	I
312022	512506	1	2	1	9	1		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel 3 tot 5 dagen na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		3.506,00	I
3130								<u>KleurKeur beheer</u> De posten voor het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden voor de KleurKeur delen zijn opgenomen in deel B van deze overeenkomst.				
313010	640699							Opstellen Beheerplan Kleurkeur. Betreft: het opstellen van het beheerplan Kleurkeur. De aannemer draagt voordat de werkzaamheden aanvangen, in afstemming met de opdrachtgever, zorg voor een door de opdrachtgever geaccordeerd beheerplan voor de looptijd van het bestek. Beheerplan heeft betrekking op aangegeven gebieden die volgens KleurKeur gemaaid moeten worden. In het beheerplan dienen ten minste de volgende onderdelen te worden opgenomen conform hoofdstuk 8.2.3. van de richtlijn Kleurkeur. Het opgestelde Beheerplan Kleurkeur ter goedkeuring indienen bij de directie. Incl. verwerken opmerkingen OG, te rekenen met 1x aanpassen. Ten minste 4 weken voorafgaand aan de 1e maaigang het goedgekeurde beheerplan indienen bij de directie. Bij het opstellen van het beheerplan en verzorgen van de opstartdag (te rekenen met 4 uur) is een ecooloog betrokken conform de vakbekwaamheden gesteld in 7.2 van de richtlijn Kleurkeur.	Keer	1,00	N	
313020	640699							Monitoring Kleurkeur. Betreft: het monitoren, beoordelen en schriftelijk vastleggen van de effecten van de genomen uitvoeringsmaatregelen op flora en fauna. Te hanteren eisen "monitoring" overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn Kleurkeur hoofdstuk 8 (pagina 18 & 19). Schriftelijk vastgelegde resultaten in een rapportage (pdf) indienen en voorzien van beeldmateriaal van de te beheren verschaalde bermen en taluds. Incl. verwerken opmerkingen OG, te rekenen met 1x aanpassen. Ten minste 4 weken voorafgaand aan de 1e maaigang de goedgekeurde rapportage indienen bij de directie.	Keer	1,00	V	
313030	102399							Jaarlijkse evaluatie Kleurkeur.	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313040	640699							Betreft: het houden van een jaarlijkse evaluatie Opdrachtgever en Opdrachtnemer en Kleurkeur-deelnemers evalueren jaarlijks het gevoerde beheer, waarbij de resultaten van de ecologische monitoring gebruikt worden. Bij de evaluatie is een ecooloog aanwezig. Op basis van deze jaarlijkse evaluatie wordt waar nodig het beheerplan bijgesteld. Incl. verwerken opmerkingen OG, te rekenen met 1x aanpassen. Het goedgekeurde bijgestelde beheerplan ten minste 4 weken voor aanvang van de nieuwe maaigang indienen bij de directie. Conform hoofdstuk 9 van de beoordelingsrichtlijn Kleurkeur. De aannemer dient het evaluatiemoment te organiseren en een locatie te regelen in de directe nabijheid van het werk. De evaluatie dient vastgelegd te worden in een verslag door de aannemer. Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur. De aannemer verzorgt de verslaglegging van deze dag.			
								Actualiseren Beheerplan Kleurkeur.	Keer	1,00	V
								Betreft: het jaarlijks actualiseren van het beheerplan Kleurkeur. De aannemer draagt voordat de werkzaamheden aanvangen, in afstemming met de opdrachtgever, zorg voor een door de opdrachtgever geaccordeerd beheerplan voor de looptijd van het bestek. Beheerplan heeft betrekking op aangegeven gebieden die volgens KleurKeur gemaaid moeten worden. In het beheerplan dienen ten minste de volgende onderdelen te worden opgenomen conform hoofdstuk 8.2.3. van de richtlijn Kleurkeur. Het opgestelde Beheerplan Kleurkeur ter goedkeuring indienen bij de directie. Incl. verwerken opmerkingen OG, te rekenen met 1x aanpassen. Ten minste 4 weken voorafgaand aan de 1e maaigang het goedgekeurde beheerplan indienen bij de directie. Bij het opstellen van het beheerplan en verzorgen van de opstartdag (te rekenen met 4 uur) is een ecooloog betrokken conform de vakbekwaamheden gesteld in 7.2 van de richtlijn Kleurkeur.			
3140								<u>Uitvoeren kleinschalig extensief maaibeheer</u> Betreft het uitvoeren van kleinschalig extensief maaibeheer. Locaties hebben een beperkte bereikbaarheid waarbij de doorgang naar de locatie in de breedte of hoogte wordt beperkt. Doorgang: - Maximaal 150 cm breed en/of 220 cm hoog.			
314020	512599							Maaien bermen 2x per jaar standaard beheer. Te maaien areaal: ca. 5 are	are	20,00	V
314021	512501							Maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 1e ronde: Tussen 1 juni en 15 juli 2e ronde: Tussen 7 september en 23 oktober 9 Maaisel direct verzamelen en verwerken volgens bestekspost 314022.	are		20,00 I
314022	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel direct na maaien verwerken	are		20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
314040	512599							Maaien bermen 1x per jaar ecologisch beheer Te maaien areaal: ca. 39,6 are	are	79,20 V	
314041	512501	1						Maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Periode van uitvoering: tussen 7 september en 23 oktober	are		79,20 I
								9 Maaisel na indrogen verwerken volgens bestekspost 314042.			
314042	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel 3 tot 5 dagen na maaien verwerken	are		79,20 I
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
314050	512599							Maaien bermen 2x per jaar ecologisch beheer Te maaien areaal: ca. 48,5 are	are	194,00 V	
314051	512501	1						Maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 1e ronde: Tussen 1 juni en 15 juli 2e ronde: Tussen 7 september en 23 oktober	are		194,00 I
								9 Maaisel na indrogen verwerken volgens bestekspost 314052.			
314052	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel 3 tot 5 dagen na maaien verwerken	are		194,00 I
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
32								WATERGANGEN			
321								WATERGANGEN 1X PER JAAR			
3210								<u>Watergangen 2 zijdig</u>			
321010	511499							Uitmaaien nat en droog profiel watergang ecologisch. Betreft een te onderhouden lengte van ca. 10.170 m1 Watergang is tenminste 1-zijdig bereikbaar met een werkbreedte van tenminste 3 m. Inclusief uitmaaien rondom wateroppervlakten (rondom Klinkenbergerplas).	m	20.340,00 V	
321011	511402	1						Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft het 2-zijdig maaien van de watergangen. Aantal maaibeurten: 1 per jaar tussen 1 oktober en 15 december Ecologisch beheer	m		20.340,00 I
								Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
				1			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				5			Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
							Oeververdediging: geen			
					1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
					1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
321012	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m		20.340,00 I
		1					Aantal beurten: 1 per jaar tussen 1 oktober en 15 december			
							Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 321011			
			3				Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
				1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
321020	511499						Uitmaaaien nat en droog profiel watergang met oeververdediging	m	25.648,00 V	
							Betreft een te onderhouden lengte van ca. 12.824 m1			
							Watergang is tenminste 1-zijdig bereikbaar met een werkbreedte van tenminste 3 m.			
							Inclusief uitmaaaien rondom wateroppervlakten (rondom Klinkenbergerplas).			
321021	511402						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m		25.648,00 I
							Betreft het 2-zijdig maaaien van de watergangen.			
		1					Aantal maaibeurten: 1 per jaar tussen 1 oktober en 15 december			
				1			Ecologisch beheer			
				1			Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			
					6		Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
							Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
							Oeververdediging: kademuur of damwand			
					1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
					1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
321022	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m		25.648,00 I
		1					Aantal beurten: 1 per jaar tussen 1 oktober en 15 december			
							Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 321021			
			3				Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
				1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
322							WATERGANGEN BEPERKT BEREIKBAAR			
322010	511499						Uitmaaaien nat en droog profiel watergang ecologisch.	m	2.332,00 V	
							Betreft watergangen met een beperkte bereikbaarheid.			
							Te onderhouden lengte: ca. 1.166 m1			
322011	511402						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m		2.332,00 I
							Betreft het 2-zijdig maaaien van de watergangen.			
		1					Aantal maaibeurten: 1 per jaar tussen 1 oktober en 15 december			
				1			Ecologisch beheer			
				1			Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			
					3		Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
							Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
							Oeververdediging: geen			
					2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
					9		Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 322012.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322012	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar tussen 1 oktober en 15 december Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 322011 Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m		2.332,00 I
		1									
			1								
				2							
					1						
323								OEVERS			
3230								<u>Natuurvriendelijke oevers</u>			
323010	511599							Maaien natuurvriendelijke oevers 1x per jaar. Te onderhouden areaal: ca. 30 are Periode van uitvoering: tussen 7 september en 23 oktober	are	60,00 V	
323011	511506							Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are		60,00 I
		1									
			1								
				2							
					4						
323012	511504							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel 3 tot 5 dagen na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are		60,00 I
		1									
			3								
				1							
					1						
						9					
							1				
323020	511599							Maaien natuurvriendelijke oevers 2x per jaar. Te onderhouden areaal: ca. 2,4 are 1e ronde: Tussen 1 juni en 15 juli 2e ronde: Tussen 7 september en 23 oktober	are	9,60 V	
323021	511506							Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are		9,60 I
		1									
			1								
				2							
					4						
323022	511504							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 3 tot 5 dagen na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are		9,60 I
		1									
			3								
				1							
					2						
						9					
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
323030	511599						Maaien natuurvriendelijke oevers 1x per 3 jaar. Betreft het jaarlijks maaien van ca. 1/3e van het areaal. Waarbij per maaironde 100% van het te maaien deel ecologisch wordt gemaaid en afgevoerd. Te onderhouden areaal: ca. 9,99 are. Te maaien delen grotendeels alleen bereikbaar per boot. Periode van uitvoering: tussen 7 september en 23 oktober	are	6,66	V
323031	511506	1					Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are		6,66 I
323032	511504	1	3				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar Maaisel 3 tot 5 dagen na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are		6,66 I
3231							<u>Reguliere oevers</u>			
323110	511599						Maaien oevers 1x per jaar. Te onderhouden areaal: ca. 452,17 are Periode van uitvoering: tussen 7 september en 23 oktober	are	1.808,68	V
323111	511506	2					Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are		1.808,68 I
323112	511504	2	3				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are		1.808,68 I
323120	511599						Maaien oevers 2x per jaar. Te onderhouden areaal: ca. 83,76 are 1e ronde: Tussen 1 juni en 15 juli 2e ronde: Tussen 7 september en 23 oktober	are	335,04	V
323121	511506	2					Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are		335,04 I
323122	511504						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are		335,04 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		2					Standaard beheer			
		3					Langs watergang			
			1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			2				Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
				1			Maaisel direct na maaien verwerken			
					1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
3232							<u>Reguliere oevers beperkt bereikbaar.</u>			
323210	511599						Maaien oevers 1x per jaar. Te onderhouden areaal: ca. 0,96 are Periode van uitvoering: tussen 7 september en 23 oktober	are	1,92 V	
323211	511506						Maaien kruidachtigen.	are		1,92 I
		2					Standaard beheer			
			1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				2			Talud 1 : 3 of steiler			
					4		Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels			
323212	511504						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are		1,92 I
		2					Standaard beheer			
			3				Langs watergang			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
						1	Maaisel direct na maaien verwerken			
						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
323220	511599						Maaien oevers 2x per jaar. Te onderhouden areaal: ca. 0,37 are 1e ronde: Tussen 1 juni en 15 juli 2e ronde: Tussen 7 september en 23 oktober	are	1,48 V	
323221	511506						Maaien kruidachtigen.	are		1,48 I
		2					Standaard beheer			
			1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				2			Talud 1 : 3 of steiler			
					4		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels			
323222	511504						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are		1,48 I
		2					Standaard beheer			
			3				Langs watergang			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
						1	Maaisel direct na maaien verwerken			
						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
324							WADI'S			
324010	512899						Beheer wadi's betreft wadi's beheerd als grasvelden.	week	104,00 N	
324011	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft het gehele areaal te maaien grasveld	week		104,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5				6		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		29,26	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				1				Grondsoort: zand				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
					1			Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 324012				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
324012	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week		104,00	I
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
								Inclusief beheersen grashoogte rondom/langs hekwerken, kademuuren en gevels en alle andere lijnvorminge obstakels.				
		1						Te onderhouden aantal	st		43,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				1				Grondsoort: zand				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
324013	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week		104,00	I
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval				
								Mulchen van blad is toegestaan.				
								Bladvalperiode: week 40 t/m 52				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		29,26	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
324014	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		104,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
								Grastype: grasveld/wadi				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		29,26	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
324015	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		104,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		29,26	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
324020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	144,00	V	
								Randlengte: ca. 72 m1				
		1						Langs beplantingsvakken				
		3						Afsteken of afsnijden				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Periode van uitvoering: week 40 t/m week 52			
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
324030	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Randlengte: ca. 740 m1 Langs verhardingen en halfverhardingen. Afsteken of afsnijden	m	1.480,00	V
		9									
			3								
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Periode van uitvoering: week 40 t/m week 52			
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
325								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN			
3250								<u>Zwerfafval</u>			
325010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het ruimen van zwerfafval voor uitvoering van elke maaironde in bermen, extensief beheerde kruidenvegetaties, riet en langs watergangen. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval	are	10.546,28	V
		2									
			1					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) direct vooraf elke maaironde.			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950010.			
3251								<u>Bijmaaien rondom bomen</u>			
325110	511503							Bijmaaien rondom bomen. Areaal bomen in extensief beheerde vegetaties: ca. 1.655 st Bomen in kruidenrijke vegetatie	st	3.310,00	V
		3									
						2		Gerekend is met 1 beurten per jaar per boom in extensief beheerde vegetaties. Bijmaaien uitvoeren bij de laatste maaironde van de desbetreffende kruidenvegetatie.			
3252								<u>Rietvegetatie</u> Areaal: ca. 135,1 are			
325210	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft het om en om maaien van rietvegetatie. Jaarlijk het meerjarige riet maaien. Verdeling te maaien oppervlakte per jaar: ca. 50-50 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), weinig gelegen; op natte ondergrond	are	135,10	V
						1					
						6					
						1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Periode: tussen 7 september en 23 oktober			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
4								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
4010								<u>Flora & Fauna</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
401010	640105						Inventariseren en registreren fauna Betreft de dagelijkse registratie en inventarisatie van beschermde fauna in het gehele werkgebied. Te registreren gegevens: Locaties van broedende vogels en andere vaste nest en verblijfplaatsen. Waar mogelijk ook soort registreren. 2 Frequentie: dagelijks gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. 2 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol ... Betreft registratie op een kaart (digitaal of analoog). Wekelijks updates doorgeven aan de directie van aangetroffen nesten en verblijfplaatsen.	keer	365,00	N
401020	645003						Inventariseren en registreren flora Betreft de dagelijkse registratie en inventarisatie van beschermde fauna in het gehele werkgebied. Te registreren gegevens: Locaties van beschermde en waardevolle planten. Waar mogelijk deze ook op soort brengen. 2 Frequentie: dagelijks gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. 2 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol Betreft registratie op een kaart (digitaal of analoog). Wekelijks updates doorgeven aan de directie van aangetroffen nesten en verblijfplaatsen.	keer	365,00	N
4011							<u>Opstellen en actualiseren plannen</u>			
401110	100199						Opstellen snoeiplan. Betreft het eenmalig opstellen van een snoeiplan waarin is opgenomen: meerjarenplanning van de snoeiwerkzaamheden, betreffende de beplantingsvakken en (lei-, vorm en knot-) bomen. welke plantvakken wanneer gesnoeid gaan worden, welke snoeiwerkzaamheden bij welke vakken uitgevoerd gaan worden, Hoe de vrijgekomen materialen verwerkt gaan worden. Snoeiplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie uiterlijk 3 weken na definitieve gunning.	EUR		N
401120	100199						Actualiseren snoeiplan. Betreft het jaarlijks actualiseren van het bij bestekpost 401110 opgestelde snoeiplan. Geactualiseerd snoeiplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	keer	1,00	V
5							VERKEERSMAATREGELEN			
5110							<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u> Betreft het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. de in het bestek genoemde werkzaamheden.			
511010	620103						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle in het bestek genoemde werkzaamheden. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'	EUR		N
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
511020	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle in het bestek genoemde werkzaamheden.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
511030	620105	9					Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'	EUR		N
		2					Met materiaal van de aannemer			
511040	620106						Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
		9					Ten behoeve van: Alle in het bestek genoemde werkzaamheden. Rijdende afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'			
		2					Met materiaal van de aannemer			
							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.			
		9					Ten behoeve van: Alle in het bestek genoemde werkzaamheden. Afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'			
		1					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h			
9							2 Met materiaal van de aannemer			
95							STAARTPOSTEN			
950010	100301						STELPOSTEN	EUR	5.000,00	V
		6					Stelpost zwerfafval. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) van vrijgekomen materialen onder bestekspost 325010.			
950020	100301						Stelpost nulbeurt.	EUR	12.500,00	V
		1					Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden voor het uitvoeren van werkzaamheden om overschreidingen in de beeldkwaliteit buiten de gestelde kaders uit artikel 01.24.05 van de Standaard te herstellen.			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2020 van toepassing. De gedragscode is te downloaden via deze link. <https://www.stadswerk.nl/documenten/default.aspx#folder=1847787>
- 08 Op dit werk is de Kwaliteitsgids Openbare Ruimte 2023, hierna te noemen 'KOR', zoals uitgebracht op het moment van aanbesteding, uitgegeven door de Stichting CROW van toepassing.
De KOR is tegen betaling te verkrijgen via de Stichting CROW, via onderstaande link.
<https://www.crow.nl/kennisproducten/kwaliteitscatalogus-openbare-ruimte-2023/>

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Voor het jaar 2025-2026 gelden de prijzen de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst. De indexering vindt plaats op basis van CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW).

StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); input prijsindex 2015=100 (cbs.nl)
<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table>

- 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in juni. Indexering vindt plaats met indexatie prijspeil van april.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, facturen richten aan crediteuren@leidse-regio.nl t.a.v. de heer H. Mulder.
- 04 Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.
- 05 Facturen dienen voorzien te zijn van het besteksnummer en het zaaknummer en verplichtingsnummer (PO nummer). Facturen zonder deze vermeldingen worden niet in behandeling genomen.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 In afwijking op artikel 01.08.02. lid 01 wordt een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen worden.

HFD PAR ART LID

- 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- onderhoud plantsoenen;
 - onderhoud aan (weg)verhardingen;
 - onderhoud aan terreinmeubilair;
 - onderhoud watergangen;
 - onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte
 - bestrijding ziekten en plagen;
 - gladheidsbestrijding;
 - wegafsluitingen;
 - renovatiewerkzaamheden;
 - evenementen.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 06 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN**

- 01 De aannemer draagt zorg voor het aanvragen en bijhouden van benodigde vergunningen en ontheffingen die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van het werk. De legeskosten hiervoor komen voor verrekening in aanmerking en kunnen voorzien van bonnen worden gedeclareerd.
- 02 De aannemer is verplicht zijn werkzaamheden met verkeersafzettingen (voor zover verplicht) te melden via de webapplicatie Melvin.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.
- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommekeer haar besluit mededelen.
- 03 De door de directie vastgestelde feestdagen zijn:
- 1e en 2e Paasdag
 - Koningsdag
 - 5 mei (jaarlijks)
 - Hemelvaartsdag (inclusief dag na Hemelvaart)
 - 1e en 2e Pinksterdag
 - 3 oktober Leids Ontzet (indien 3 oktober op zondag valt dan is maandag 4 oktober feestdag)
 - 1e en 2e Kerstdag
 - Oudjaarsdag
 - Nieuwjaarsdag

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 03 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.
- 04 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.
- 05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN**

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN.

- 02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03.
- 03 De standplaatsfactor bedraagt voor:
- | | |
|---|------|
| - stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) | 2,0; |
| - halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) | 1,5; |
| - overig gebied | 1,0. |

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 V&G COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERING**

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012, maakt de aannemer een verslag van de bouwvergadering. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 09 van het UAV 2012 worden de verslagen binnen 5 werkdagen aan de directie ter ondertekening voorgelegd.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te

HFD PAR ART LID

beschikken.

- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL**01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN**

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro 5.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan minimaal emissieklasse Euro V.
- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van bovenstaande eisen aan de duurzaamheid voertuigen indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
 - Groengas;
 - Groene stroom (elektrisch voertuig);
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar milieuvriendelijk alternatief;
- 05 Bovenstaande eisen zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elke 4 weken een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof per ingezet voertuig/materieelstuk.

01 27 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

- 01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen op accu in plaats van materieel aangedreven door fossiele brandstof. De opdrachtgever acht de volgende elektrische accugereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
- Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
 - Stok-kettingzagen;
 - (stok) Heggeschaar;
 - Bladblazers;
 - Bosmaaiers.
- 02 Indien de aannemer de verplichtingen zoals genoemd in lid 01 van dit artikel niet nakomt wordt hem per constatering van een overtreding een korting van € 250,00 per geval opgelegd. Deze korting wordt verrekend in de eerstvolgende termijn.

01 32 AANBESTEDING OP WAARDE

HFD PAR ART LID

01 32 01 PLAN VAN AANPAK

- 01 Het door de aannemer ingediende Plan van Aanpak bij aanbesteding maakt deel uit van de overeenkomst. Indien de aannemer de door hem gemaakte beloften in het Plan van Aanpak niet nakomt legt de directie de volgende sancties op:

1e overtreding:	Een waarschuwing en een herstel termijn van 14 dagen waarna de aannemer moet aantonen zijn belofte te hebben hersteld.
2e overtreding:	Een inhouding van € 750,00 op de eerstvolgende termijn en een herstelperiode van 3 werkdagen.
3e overtreding:	Een inhouding van € 2.500,00 op de eerstvolgende termijn en een werkstop tot dat de aannemer voldoet aan de beloften uit het Plan van Aanpak.
Na de 3e overtreding:	Gelijk aan de 3e overtreding.

- 02 De aannemer heeft geen recht op enige verrekening of aanvullend werk indien door de sancties beeld en/of plannings niet gehaald worden.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER**

- 08 In afwijking op het genoemde in de Standaard geldt voor alle ecologische vegetaties dat maaisel minimaal 3 en maximaal 5 dagen na het maaien mag blijven liggen.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN****62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:30 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen zijn:
- Haarlemmerstraatweg
 - Haaswijklaan
 - President Kennedylaan
 - Abtspoelweg
 - Laan van oud poelgeest
 - Warmonderweg
 - Dorpstraat
 - Rhijngeesterstraatweg
 - Rijnzichtweg
 - Geversstraat
 - Leidsestraatweg
 - Endegeesterstraatweg
 - Rijnsburgerweg

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
- Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van

HFD PAR ART LID

paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie en is goedgekeurd mogen de werkzaamheden niet starten.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 02 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.
- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

62 17 01 ALGEMEEN

- 01 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01. lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Oegstgeest.

64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN)

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 06 TIJDELIJK ONBEREIKBARE LOCATIES

- 01 Indien de aannemer werkzaamheden ingevolge dit bestek (tijdelijk) niet kan uitvoeren als gevolg van beperkingen volgend uit de Wet natuurbeheer, meldt hij dit terstond aan directie.
Hij meldt hierbij het volgende:
- De exacte locatie van het voorkomen in het te beheren object.
 - De aard van de flora en/of fauna die hij niet mag verstoren
 - Een tijdsindicatie waarin hij aangeeft de werkzaamheden niet conform bestek uit te voeren op de locatie.
- 02 Zodra de aannemer of de directie heeft geconstateerd dat de beperking is opgeheven, wordt het werk weer door de aannemer hervat. Eventuele achterstanden op een beeldpost worden door de aannemer binnen 5 dagen weggewerkt.
- 03 De aannemer heeft geen recht op enige aanvullende verrekening omdat hij tijdelijk een locatie niet volgens bestek kon beheren.
- 04 De aannemer komt niet in aanmerking voor een extra verrekening voor het uitvoeren van de melding zoals benoemd in lid 01 en lid 02 van dit artikel.

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 02 VERREKENING

HFD PAR ART LID

- 01
- De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten inbegrepen te zijn.

Behoort bij: B&O-RO Wijkonderhoud 2025, deel A

Wijkonderhoud

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B&O-RO Wijkonderhoud 2025, deel A

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: B&O-RO Wijkonderhoud 2025, deel A

Wijkonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEHEER BEPLANTINGEN				
1010	<u>Vaste planten</u>				
101010	Beheersen onkruid en zwerfafval in vaste planten.	week	104,00	N	
101020	Mulchen vaste planten en siergrassen.	m2	1.046,00	V	
1020	<u>Rozen</u>				
102010	Beheersen onkruid en zwerfafval in rozen.	week	104,00	N	
102020	Snoeien struikrozen.	m2	1.712,00	V	
1030	<u>Heesters</u>				
103010	Beheersen onkruid en zwerfafval in heesters.	week	104,00	N	
103020	Snoeien rand beplantingsvak heesters.	m	11.350,00	V	
103030	Snoeien sierplantsoen heesters.	m2	4.500,00	V	
1040	<u>Bodembedekkende heesters</u>				
104010	Beheersen onkruid en zwerfafval in bodembedekkers.	week	104,00	N	
104020	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	8.280,00	V	
1050	<u>Hagen en blokhagen</u>				
105010	Beheersen onkruid en zwerfafval in hagen.	week	104,00	N	
105020	Knippen van hagen tm 100 cm	m2	26.908,00	V	
105030	Knippen van hagen 100-150 cm	m2	15.360,00	V	
1070	<u>Bosplantsoen</u>				
107010	Beheer bosplantsoen	week	104,00	N	
107030	Snoeien rand beplantingsvak (scheren).	m	2.000,00	V	
107040	Snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen.	m	200,00	V	
107050	Terugzetten bosplantsoen.	m2	1.000,00	V	
107060	Terugzetten bosplantsoen en op rillen zetten.	m2	250,00	V	
1080	<u>Bomen</u>				
108010	Beheersen onkruid-boomspiegel verharding.	week	104,00	N	
108020	Beheersen onkruid-boomspiegel verharding-boomrooster.	week	104,00	N	
108030	Beheersen waterlot en wortelopschot.	week	104,00	N	
1090	<u>Algemene werkzaamheden beplantingen</u>				
109010	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	N	
109020	Bemesten beplantingsvak.	m2	2.762,00	V	
2	BEHEER VERHARDINGEN				
2010	<u>Elementenverharding</u>				
201010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	104,00	N	
201020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	N	
201030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	N	
2020	<u>Halfverhardingen</u>				
202010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	N	
202020	Beheersen onkruid rondom obstakels-halfverharding.	week	104,00	N	
2030	<u>Natuurlijk afval</u>				
203010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	N	
203020	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	N	
2040	<u>Zwerfafval</u>				
204010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	N	
204020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	BEHEER GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
30	GAZONS EN GRASVELDEN				
3010	Beheer grasvelden				
301010	Beheer grasvelden.	week	104,00	N	
301030	Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplantingen.	m	4.046,00	V	
301040	Afsteken/afsnijden van graskanten langs verhardingen	m	24.898,00	V	
31	EXTENSIEF BEHEERDE VEGETATIES				
3110	Standaard beheer				
311010	Maaien bermen 1x per jaar.	are	156,40	V	
311020	Maaien bermen 2x per jaar.	are	2.510,80	V	
311030	Maaien randstroken.	km	66,72	V	
3120	Ecologisch beheer				
312010	Maaien bermen 1x per jaar.	are	1.054,20	V	
312020	Maaien bermen 2x per jaar.	are	3.506,00	V	
3130	KleurKeur beheer				
313010	Opstellen Beheerplan Kleurkeur.	Keer	1,00	N	
313020	Monitoring Kleurkeur.	Keer	1,00	V	
313030	Jaarlijkse evaluatie Kleurkeur.	keer	1,00	V	
313040	Actualiseren Beheerplan Kleurkeur.	Keer	1,00	V	
3140	Uitvoeren kleinschalig extensief maaibeheer				
314020	Maaien bermen 2x per jaar standaard beheer.	are	20,00	V	
314040	Maaien bermen 1x per jaar ecologisch beheer	are	79,20	V	
314050	Maaien bermen 2x per jaar ecologisch beheer	are	194,00	V	
32	WATERGANGEN				
321	WATERGANGEN 1X PER JAAR				
3210	Watergangen 2 zijdig				
321010	Uitmaaien nat en droog profiel watergang ecologisch.	m	20.340,00	V	
321020	Uitmaaien nat en droog profiel watergang met oeververdediging	m	25.648,00	V	
322	WATERGANGEN BEPERKT BEREIKBAAR				
322010	Uitmaaien nat en droog profiel watergang ecologisch.	m	2.332,00	V	
323	OEVERS				
3230	Natuurvriendelijke oevers				
323010	Maaien natuurvriendelijke oevers 1x per jaar.	are	60,00	V	
323020	Maaien natuurvriendelijke oevers 2x per jaar.	are	9,60	V	
323030	Maaien natuurvriendelijke oevers 1x per 3 jaar.	are	6,66	V	
3231	Reguliere oevers				
323110	Maaien oevers 1x per jaar.	are	1.808,68	V	
323120	Maaien oevers 2x per jaar.	are	335,04	V	
3232	Reguliere oevers beperkt bereikbaar.				
323210	Maaien oevers 1x per jaar.	are	1,92	V	
323220	Maaien oevers 2x per jaar.	are	1,48	V	
324	WADI'S				
324010	Beheer wadi's	week	104,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324020	Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplantingen.	m	144,00	V	
324030	Afsteken/afsnijden van graskanten langs verhardingen	m	1.480,00	V	
325	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
3250	<u>Zwerfafval</u>				
325010	Verwijderen zwerfafval voor uitvoering maairondes.	are	10.546,28	V	
3251	<u>Bijmaaien rondom bomen</u>				
325110	Bijmaaien rondom bomen.	st	3.310,00	V	
3252	<u>Rietvegetatie</u>				
325210	Maaien rietvegetatie.	are	135,10	V	
4	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
4010	<u>Flora & Fauna</u>				
401010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	365,00	N	
401020	Inventariseren en registreren flora.	keer	365,00	N	
4011	<u>Opstellen en actualiseren plannen</u>				
401110	Opstellen snoeiplan.	EUR		N	
401120	Actualiseren snoeiplan.	keer	1,00	V	
5	VERKEERSMAATREGELEN				
5110	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
511010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
511020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
511030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
511040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost zwerfafval.	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost nulbeurt.	EUR	12.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				