



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 00	Algemeen	Alle aanhangers voldoen aan de wettelijke vereisten en zijn veilig te gebruiken.
Eis 01	Algemeen	Iedere aanhangwagen is nieuw en voorzien van een eigen reminstallatie en kenteken. Kentekenregistratie bij RDW. Alleen aanhangwagens onder de 750 kg zijn hiervan uitgezonderd. Bij dit type aanhangwagens zal opdrachtgever bij de bestelling aangeven wat de wensen zijn.
Eis 02	Algemeen	De aanhangwagen is op kenteken gezet en voorzien van kentekenplaten, indien boven de 750 kg.
Eis 03	Algemeen	Iedere aanhangwagen voldoet aan de Wegenverkeerswet. Afwijking is mogelijk indien opdrachtgever dit zo wenst, binnen de mogelijkheden van de Wegenverkeerswet en overige wettelijke vereisten.
Eis 04	Algemeen	Inruil van de oude aanhanger is bij vervanging mogelijk
Eis 05	Algemeen	Opdrachtgever behoudt zich het recht voor aanhangers ergens anders aan te schaffen, onder de volgende omstandigheden: <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het bestelde artikel niet binnen een 2 maand geleverd kan worden; • Wanneer het bestelde artikel niet geleverd kan worden en opdrachtgever redelijkerwijze niet hoeft in te stemmen met het door Leverancier geboden alternatief; • Wanneer de geleverde producten bij de levering niet worden geaccepteerd (gronden hiervoor kunnen onder andere zijn: het artikel is kapot, het verkeerde artikel is geleverd, het artikel voldoet niet aan de omschrijving); • Wanneer de prijzen van producten niet in lijn liggen met de aangeboden prijzen.
ASSORTIMENT		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 06	Assortiment	Opdrachtnemer kan voorzien in het kernassortiment aanhangers als vermeld in bijlage 3 prijzenblad.
Eis 07	Assortiment	Aanhangwagens buiten kernassortiment worden tegen marktconforme tarieven geleverd. Hiermee wordt bedoeld dat als opdrachtgever de prijzen bij 3 andere partijen opvraagt opdrachtgever niet duurder mag zijn dan de gemiddelde prijs.
Eis 08	Assortiment	Opdrachtnemer kan voorzien in de volgende opties. Deze opties moeten tegen marktconforme tarieven geleverd worden. Hiermee wordt bedoeld dat als opdrachtgever de prijzen bij 3 andere partijen opvraagt leverancier niet duurder mag zijn dan de gemiddelde prijs.

		<ul style="list-style-type: none"> a) Specifieke banden voor lage bodembelasting in terrein van het type hoge druk b) Aanhangers tot 750 kg zijn allemaal voorzien van dezelfde wielen c) Aanhangers boven de 750 kg zijn eveneens allemaal voorzien van dezelfde wielen d) Eenvoudig afneembare schotten/loofrekken op de laadbak e) Leverbare aluminium bordwanden met een materiaalwanddikte van minimaal 1 mm of meer f) Sjorogen in laadvloer en haken aan de laadbak g) Specifieke opbouw mogelijkheden i.v.m. transport van biomassa, takken, houtchips, schelpen, palen en dranghekken, machines h) Disselslot i) Bijpassend veiligheidsnet; sjorbanden j) Zwaar neuswiel; afgeschermd led verlichting k) Bescherming van de wagen in bosgebied tegen bomen, takken, struiken, stompen l) Laden tijdens aangekoppeld van tractie accu, via de 13 polige strekker m) Extra verlichting n) (Aluminium) Bakdelen. o) Kunnen leveren van onderhoudsarme aanhangers en aanhangers met minimaal dagelijks onderhoud p) Kunnen leveren van steunpoten t.b.v. laden en stabiliteit q) Kunnen leveren van spatbordbescherming + opstap naar laadbak r) Kunnen leveren van diefstal beveiliging s) Kunnen leveren van kunststof afsluitbare kist. t) Kunnen leveren van een hoogwaardig geveerd onderstel. u) Kunnen leveren van passende banden voor optimale wegligging, drukverdeling, vanwege gebruik op slechte wegen en paden ter voorkoming van diepe sporen bij rijden in onverhard terrein.
Eis 09	Assortiment	<p>Tijdelijke huur van aanhangers is mogelijk tegen marktconforme tarieven. Hiermee wordt bedoeld dat als Opdrachtgever de prijzen bij 3 andere partijen opvraagt Leverancier niet duurder mag zijn dan de gemiddelde prijs. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er een marktconforme prijs wordt betaald bij inhuur als gevolg van capaciteitsproblemen bij Opdrachtgever; • Er geen kosten in rekening worden gebracht als een aanhanger tijdelijk vervangen moet worden als gevolg van reparatie of onderhoud
Eis 10	Assortiment	<p>Er is een breed assortiment aan aanhangwagens leverbaar naast het kernassortiment waarvoor Leverancier bij zijn inschrijving tarieven heeft afgegeven. Opdrachtgever kan aanvragen op maat plaatsen bij leverancier die deze dan</p>

		marktconform aanbiedt. Hiermee wordt bedoeld dat als opdrachtgever de prijzen bij 3 andere partijen opvraagt leverancier niet duurder mag zijn dan de gemiddelde prijs.
Eis 11	Assortiment	De aanhangwagens (kernassortiment) conform prijzenblad kunnen worden afgenomen (de voorkomende aanhangwagens) binnen dit perceel. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst kunnen de aanhangwagens wijzigen, toegevoegd worden of niet meer relevant zijn.
CONSTRUCTIE		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 12	Constructie	De aanhangwagens zijn van een professionele lijn en in ieder geval voorzien van: <ul style="list-style-type: none"> a) Degelijke trekveergrendels voor zijborden, achterklep b) Degelijke bindrail voor open bakwagen c) 13-polige stekkerdoos aan voorzijde aanhangwagen, aanhangwagens worden geleverd met een kabel met twee 13-polige stekkers die tussen auto en aanhangwagenbekabeling een verbinding maken a) 20cm bodemvrijheid i.v.m. het rijden op onverharde paden
Eis 13	Constructie	Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardig geproduceerd staal (o.a. ST 52-3 of vergelijkbaar), dikwandige kokerdelen en laser gesneden zetdelen of minimaal aantoonbaar gelijkwaardige kwaliteit
Eis 14	Constructie	Het chassis is volledig gelast. Het dissel/aankoppeldeel is geschroefd en geborgd.
Eis 15	Constructie	Er wordt gebruikt gemaakt van hoogwaardig zinkwerk (volbad verzinkt) dat voldoet aan NEN EN1461 (of gelijkwaardig).
Eis 16	Constructie	De productiemethodes van de aanhangwagens voldoen aan de geldende milieueisen.
Eis 17	Constructie	Aanhangwagen zijn voorzien van gegoten stalen koppelingen
Eis 18	Constructie	Aanhangwagen is voorzien van geschroefde V-dissel
Eis 19	Constructie	Verlichtingsunits zijn voorzien van hoogwaardige (A-merk) ledverlichting en beschermd tegen schade van buitenaf.
Eis 20	Constructie	Er wordt voor kippers gebruik gemaakt van een cilindertype die geen bodemvrijheid beperking oplevert, of beschadigd kan worden met een gekipte bak.
Eis 21	Constructie	Kippers zijn voorzien van een 12V elektrisch/hydraulisch kiepsysteem aangedreven door een interne accu. De accu betreft een tractie accu. Wordt geladen tijdens het rijden via de 13-polige stekker.
VEILIGHEID		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 22	Veiligheid	Aanhanger is veilig in gebruik. Er is geen sprake van uitstekende delen en klemgevaar.
Eis 23	Veiligheid	Gildebor/SWB is een VCA gecertificeerd bedrijf en derhalve van belang dat alle aanhangers door een BOVAG of gelijkwaardig bedrijf gekeurd zijn.
ONDERHOUD		

Nr.	Aspect	Eis
Eis 24	Onderhoud	Groot onderhoud, reparatie en keuringen vinden plaats op locatie of bij dealer (BOVAG - erkend onderhoudsbedrijf) welke zich binnen een straal van maximaal 30km (30 minuten) van de locatie materieeldienst, Burenweg 6 te Borne van opdrachtgever berekend met de auto volgens de ANWB-routeplanner snelste weg (zonder vertraging). Indien de reisafstand langer is zal leverancier kosteloos voorzien in haalen en brengservice. In andere gevallen brengt en haalt opdrachtgever de aanhangers. Klein onderhoud (richtlijn: werkzaamheden in principe korter dan 2 uur werk) zoals vervangen van banden, stekkers repareren, schroeven vastzetten e.d.) wordt in eigen beheer gedaan.
Eis 25	Onderhoud	Een aanhanger is voor regulier onderhoud en keuringen nooit langer dan 3 werkdagen onderhanden bij leverancier.
Eis 26	Onderhoud	Voor onderhoud gebruikte smeervetten beschikken over een van de volgende keurmerken: ÉCO-keurmerk, Zweedse standaard, Blauwe Engel of gelijkwaardig.
Eis 27	Onderhoud	Keuringen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhoudsbeurten dienen jaarlijks te geschieden, volgens de voorschriften van de BOVAG en dienen deze aan alle wettelijke vereisten te voldoen.
Eis 28	Onderhoud	Onder keuring en onderhoud vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende elementen: het controleren, schoonmaken en afstellen van de remmen, de oplooppem, koppeling, kabels, neuswiel, lagerbussen, DIN oog, assen en chassis, de vering controleren schokdempers indien van toepassing, banden (vervanging niet inbegrepen), opbouw, stickers, wanden, verlichting, het smeren van alle draaiende delen, het instellen van de juiste bandenspanning, checken van de vloeren en sluitende delen etc. Het opstellen van een keuringsrapport en de uitgevoerde werkzaamheden is inbegrepen.
Eis 29	Onderhoud	(Reserve)-onderdelen- benodigd voor onderhoud/keuring zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst uiterlijk leverbaar binnen 5 werkdagen.
GARANTIE		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 30	Garantie	Op alle nieuw geleverde aanhangers geldt minimaal een volledige garantie van 12 maanden.