

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	5
07 ADRESSEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN	8
10 MAAIEN GRASVELD	8
100 BEHEERSEN GRASHOOGTE GRASVELD	8
1000 Maaien grasveld horizontaal of met een talud tot 1 op 3	8
101 MAAIEN KRUIDENRIJK GRAS	9
1010 KRUIDENRIJKGRAS, VLAK	9
1011 KRUIDENRIJKGRAS, TALUD	9
11 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING	10
110 ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING	10
111 ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN VERHARDING	10
12 ONKRUIDBEHEERSING GRAFVELDEN	11
8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	12
81 VERKEERSVOORZIENINGEN	12
82 OPSTELLEN PLANNEN	12
821 OMGEVINGSWET/WET NATUURBESCHERMING	12
822 V&G PLAN	12
823 GEDETAILLEERD WERKPLAN	12
9 STAARTPOSTEN	13
95 STELPOSTEN	13
Deel 3. Bepalingen	14
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	17
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	17
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	17
01 08 BIJDRAGEN	17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	18
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	18
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	18
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING/MONUMENTEN	19
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	20
01 23 INFORMATIEOVERDRACHT	20
01 24 BEELDKWALITEIT	20
01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL	21
01 28 KORTINGEN	21
01 30 MILIEUEISEN	21
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	21
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	21
51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	22
51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN	23

51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	23
51 82	EISEN EN UITVOERING	23
51 85	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	24
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	24
62 0	ALGEMEEN	24
62 02	EISEN EN UITVOERING	25
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	25
64 0	DEELHOOFDSTUK 64.0	25
64 02	EISEN EN UITVOERING	25

MAAIEN GRAS EN ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BARNEVELD

BESTEKNUMMER: 25.BEHEER.01

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Barneveld

Datum : 27 november 2024
Status : Definitief

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Bezoekadres: Kallenbroekerweg 121, 3771 DC Barneveld

02 DIRECTIE

De directie zal bestaan uit, de in de opdrachtbrief aangewezen pers(o)n(en).

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op de begraaftplaatsen van de gemeente Barneveld.
De locaties met de adressen zijn als volgt:

De Plantage Barneveld (inclusief het uitbreidingsdeel)

Narcissenstraat 260
3772 JG Barneveld

Oude begraafplaats Barneveld,

op de hoek van de Kallenbroekerweg en de Rozenstraat.
Hier tegenaan (maar wel met aparte entree) de Joodse begraafplaats.
Entree hiervan zit aan de Kallenbroekerweg.

Diepenbosch Voorthuizen

Rubensstraat 67
3781 VL Voorthuizen

Veluwegaard Kootwijkerbroek

Veluweweg (geen nummer)
Kootwijkerbroek

Begraafplaats Kootwijk

Kerkhofweg 2
3775 KG Kootwijk

Westerveld begraafplaats Terschuur

Leemweg 19
3784 KC Terschuur

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van gras;
- b. het maaien van bloembollenloof;
- c. het bijmaaien rondom bomen en obstakels in gras;
- d. het steken van graskanten;
- e. het maaien van overige kruidenvegetatie;
- f. onkruidbeheersing op (half)verhardingen;
- g. onkruidbeheersing op onbeteelt terrein.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 1 maart 2025 tot en met 31 december 2025.
2. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt €500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per werkdag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de RAW Standaard Bepalingen 2020.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 **TEKENINGEN**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Tekeningnummer: datum: omschrijving:

1.	29-08-2024	De Plantage Barneveld
2.	29-08-2024	Oude Begraafplaats Barneveld
3.	29-08-2024	Diepenbosch Voorthuizen
4.	19-11-2024	Uitbreiding Diepenbosch Voorthuizen
5.	29-08-2024	Veluwegaard Kootwijkerbroek
6.	29-08-2024	Begraafplaats Kootwijk
7.	29-08-2024	Westerveld begraafplaats Terschuur

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de tekeningen nooit 100% kloppend zijn, mede door mutaties die zich gedurende de looptijd van het contract voordoen. Wel mag de aannemer ervan uitgaan dat de tekeningen voor meer dan 95% kloppend zijn.

02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

N.v.t.

03 **KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
- Na 1 dagproductie van het steken van de graskanten per onderhoudsronde.

04 **BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
- Bijlage 1: V&G plan;
- Bijlage 2: Beeldmeetlat Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid
- Bijlage 3: Steken graskanten langs beplanting, halfverharding en onbeteelde vakken
- Bijlage 4: Onkruidbeheersing grafvelden
- Bijlage 5: Verschillen beeldmeetlat 2018 vs 2023

06 **PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN**

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid.
Ook dient de aannemer er rekening mee te houden dat de technische staat niet overal overeenkomt met het beeld wat gevraagd wordt in dit bestek voor het verzorgend onderhoud. De aannemer dient zijn werkwijze/in te zetten machines hierop aan te passen. Bovenstaande geeft de aannemer geen recht op meerwerk en geen recht op om niet te voldoen aan het voorgeschreven beeld in dit bestek.

07 **ADRESSEN**

Gemeentewerf:
Kallenbroekerweg 121
3771 DC BARNEVELD

Milieustraat de Otelaar:
Otelarseweg 9
3771 VJ BARNEVELD
Openingstijden: werkdagen van 9.00 - 16.00 uur

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
101120	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel gemaaid conform bestekpost 101110. Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9 Maaisel na maaien 2 dagen laten indrogen en vervolgens op dag 3 na het maaien verzamelen en vervoeren naar de milieustraat De Otelaar aan de Otelaarseweg te Barneveld.	are	39,67 V	
11		1						ONKRUIDBHEERSING OP VERHARDING Situering: zie beheertekening(en)			
110				9				ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING Betreft: Onkruidbeheersing op alle typen elementenverhardingen (incl. goten) zoals aangegeven op beheerkaart. Aanwezige oppervlakte elementenverharding: 67,79 are			
110010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Er is geen bestekspost hiervoor opgenomen. De goten en randstroken vallen onder deze bestekspost. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): Dit behoort tot deze bestekspost. Incl. onkruidbeheersing rondom obstakels, zie ook artikel 51.82.01 lid 03 in deel 3 van dit bestek. Beheersen overgroei van gras bij verharding: conform bestekspost 100050 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven. Verhardingstype: alle elementenverhardingen zoals aangegeven op de beheerkaart. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen, overige (metalen)roosters en andere elementen. Onkruidbeheersing d.m.v. borstelen is niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar milieustraat De Otelaar aan de Otelaarseweg te Barneveld.	week	52,00 V	
111		1						ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN VERHARDING Betreft: Onkruidbeheersing van alle halfverhardingen zoals aangegeven op de beheerkaarten Het betreft onkruidbeheersing op de volle aanlegbreedte van de halfverharding, zoals aangegeven op de beheerkaart, conform tekeningen. Te onderhouden oppervlakte: 121,21 are	are		67,79 L
111010	518802			2				Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid LET OP!: Voor deze bestekpost en bijbehorende beeldmeetlat gelden afwijkende eisen. Deze afwijkende eisen zijn weergegeven in 'bijlage 2 Afwijkende eisen beeldmeetlat ongebonden verharding'	week	52,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12		1						Betreft: alle ongebonden verhardingen zoals aangegeven op de beheerkaart. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Onkruidbeheersing d.m.v. borstelen is niet toegestaan Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): Dit behoort tot deze bestekpost. Deze bestekpost is Incl. onkruidbeheersing rondom obstakels, zie ook artikel artikel 51.82.01 lid 03 in deel 3 van dit bestek. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraaftplaatsen	are		121,21 I
		2						5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de milieustraat De Otelaar aan de Otelaarseweg te Barneveld.			
								ONKRUIDBEHEERSING GRAFVELDEN Betreft: Onkruidbeheersing van stroken rondom graven en op graven zonder grafmonument. Te onderhouden oppervlakte: 194 are Het areaal is berekend d.m.v. de totaal oppervlakte van de grafvelden minus de m2 grafmonumenten.			
120010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid LET OP!: Voor deze bestekpost en bijbehorende beeldmeetlat gelden afwijkende eisen. Deze afwijkende eisen zijn weergegeven in 'bijlage 2 Afwijkende eisen beeldmeetlat ongebonden verharding' Afwijkend hierop geldt voor deze post dat genoemde bedekkingspercentage niet per 100m2 is maar per graf. Betreft: onkruidbeheersing van onbeteelt liggende/halfverharde stroken langs, tussen, rondom graven en op graven zonder grafmonument. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven. Onkruidbeheersing d.m.v. borstelen is niet toegestaan Zie voor nadere eisen en voorbeelden bijlage 4 bij dit bestek. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): Dit behoort tot deze bestekpost. Deze bestekpost is Incl. onkruidbeheersing rondom obstakels, zie ook artikel artikel 51.82.01 lid 03 in deel 3 van dit bestek. De grafmonumenten worden ook gezien als obstakels en de onkruidbeheersing rondom deze obstakels behoort ook tot deze bestekspost. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraaftplaatsen	week	52,00	N
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraaftplaatsen	are		194,00 I
		2						5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de milieustraat De Otelaar aan de Otelaarseweg te Barneveld.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
8								OVERIGE WERKZAAMHEDEN		
81								VERKEERSVOORZIENINGEN		
810010	620103							Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Betreft voornamelijk enkelbaans wegen maar ook fiets- en voetpaden, kuispunten, rotondes en overige wegen en paden welke onderdeel zijn van dit werk (zie beheertekeningen) Dit ter beoordeling door de aannemer (VenG-plan) Periode: gehele contractperiode Stationaire en dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N
		9								
82								OPSTELLEN PLANNEN		
821								OMGEVINGSWET/WET NATUURBESCHERMING		
821010	640099							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft; het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode 'Soortbescherming voor gemeenten', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	EUR	N
821020	640099							Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform geldende gedragscode.	EUR	N
822								V&G PLAN		
822010	101599							Maken V&G-plan-uitvoering Betreft het maken van en het actueel houden van een V&G plan- (uitvoering) Periode: gehele uitvoeringsperiode	EUR	N
823								GEDETAILLEERD WERKPLAN		
823010	101599							Maken werkplannen Betreft het maken van en het actueel houden van: -Algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan E.e.a. zoals verwoord in bepaling 01 13 06 in deel 3 van dit bestek. Periode: gehele uitvoeringsperiode	EUR	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen diverse overige werkzaamheden.	EUR	2.000,00 V	
		9								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week', hierna te noemen KOR-CROW, uitgegeven door de stichting C.R.O.W.
LET OP: Voor bestekspostnummers 100020, 111010 en 120010 gelden afwijkende eisen. Voor 100020 is de KOR 2018 van toepassing en voor de posten 111010 en 120010 is de beeldmeetlat uit bijlage 2 van toepassing.
- 04 De KOR-CROW is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting C.R.O.W te Ede.
- 05 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RVO-website: www.rvo.nl.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 van de CROW gaat de Standaard voor de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.

01 01 13 AANVULLINGEN C.O. WIJZIGINGEN VAN DE U.A.V. 2012

- 01 a. De toepasselijkheid van paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 en de artikelen 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard worden uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Ter vervanging van de genoemde paragrafen en de artikelen in lid 02.a, worden alle geschillen die naar aanleiding van het werk of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan, beslecht door de 'Rechtbank Gelderland'.

01 01 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 02 De aannemer is verplicht van het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 04 De hoeveelheden resultaatsverplichting in dit bestek zijn voor de periode van 25 maart 2024 tot en met 31 december 2024.
De opdracht wordt verstrekt voor deze periode, er is geen optie tot verlenging.
- 07 De arealen voor de taluds zijn bepaald vanaf tekening middels platte vlak. In werkelijkheid zal het te onderhouden areaal iets groter zijn gezien de hellingshoek. De aannemer dient hier rekening mee te houden bij zijn inschrijving. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk hiervoor.
- 08 De directie stelt de opdrachtnemer tijdig (uiterlijk 2 dagen voor aanvang) op de hoogte van de tijdstippen van plechtigheden.
- 09 Voor de stagnatie door het stilleggen van de werkzaamheden per plechtigheid dient gemiddeld 1 uur gerekend te worden.

HFD PAR ART LID

- 10 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de directie.
- 11 Voor plechtigheden dient de toegangsroutte vrij toegankelijk te zijn.
- 12 De aannemer heeft geen recht op vergoeding door stagnatie van het werk als gevolg van plechtigheden.
- 13 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerst volgende overleg aan de directie te melden.
- 14 Er komen afgesloten te beheren vakken voor waarvoor een sleutel nodig is om toegang te krijgen tot deze vakken. Deze sleutels worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De aannemer dient deze aan het eind van het contract weer in te leveren. Niet ingeleverde sleutels of kwijt geraakte sleutels levert de aannemer een korting op van € 500,- per sleutel.

01 01 15 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit bestek met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit bestek afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 WERKTERREIN/DEPOT

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.
- 02 Met uitzondering op het gestelde in lid 01 mogen schaftwagens alleen op de parkeerplaatsen staan. Dit geldt niet voor de weekenden, in de weekenden dienen de schaftwagens verwijderd te zijn. Op de begraaftplaatsen in Barneveld en Voorthuizen zijn sanitaire voorzieningen die in overleg met de beheerder gebruikt kunnen worden door medewerkers van de aannemer.

01 01 17 WERKTIJDEN

- 01 De toegestane werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warm draaien van materieel.
- 02 Er mag niet gewerkt worden op nationale feestdagen.
- 03 Het werken buiten de in lid 01 en 02 vermelde tijden/dagen is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van de directie.

01 01 18 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 01 19 SCHADES VERHARDINGEN EN OVERIGE

- 01 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstellkosten met een minimum van € 400,- per m². Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 02 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstellkosten met een minimum van € 100,- per m². Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze

HFD PAR ART LID

gezien als schade.

- 04 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

01 01 20 FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKPOSTEN

- 01 Voor alle frequentie gestuurde bestekposten geldt dat na verzoek tot uitvoering van een onderhoudsronde binnen 2 weken gestart dient te zijn met de uitvoering van deze ronde.
Tevens dient elke onderhoudsronde aaneengesloten uitgevoerd te worden binnen een door de directie aan te geven termijn.

01 01 22 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 04 Het vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altijd bereikbaar te zijn voor de directie.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 06 BESTEKSWIJZIGING EN MEER EN MINDER WERK

- 01 Alle aanspraken op meer of minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de U.A.V. 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijkingsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld. De aannemer dient een overzicht bij te houden van alle afwijkingen in overleg met de directie.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12%. Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor beoordeling.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 02 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opnemings digitaal ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 04 Elke ingezonden declaratie / factuur moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld, de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van dit bestek.
- 05 Op alle in te dienen facturen dient de aannemer het projectnummer alsmede het routingnummer te vermelden. Bij ontbreken van deze gegevens worden de facturen niet in behandeling genomen.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

HFD PAR ART LID

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. de navolgende werken in elkander grijpen:
- Diverse door derden en eigen dienst van de gemeente uit te voeren (onderhouds) werkzaamheden.
 - Grafdelven en overige gangbare werkzaamheden rondom plechtigheden.
- 02 Bovenstaande werken vinden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig plaats met de werktijden die gelden voor dit bestek. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 03 De coördinatie van het in lid 01 en 02 gestelde behoort bij dit bestek, tijdens de bouwvergaderingen zal hierover tevens afstemming plaatsvinden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN/PADEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 19.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen
 - Een omschrijving van de in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade
 - Een V&G plan uitvoeringsfase (hoofdstuk 01 19 02)
 - Een plan voor het omgaan met beschermen plant- en diersoorten (hoofdstuk 01 22 03 en 64 02 01)
 - Wijze uitvoeren/tijdstippen maaien loof bollen.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.
- 05 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.
- 06 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
- 07 In afwijking op paragraaf 26 lid 02 van de U.A.V. 2012 dient het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan na uiterlijk 20 kalenderdagen aangeleverd te zijn bij de de directie.
- 08 De kosten van de in de leden 01 t/m 07 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te

HFD PAR ART LID

zijn inbegrepen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Daar waar in het bestek wordt vermeld dat het vrijkomende materiaal/maaisel afgevoerd moet worden naar milieustraat de Otelaar aan de Otelaarseweg in Barneveld zijn de acceptatiekosten voor de opdrachtgever.
- 02 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 03 Alle vrijkomende niet-composteerbare materialen dienen gescheiden van de composteerbare materialen te worden afgevoerd.
- 04 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 03 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels t.b.s.- en/of stelposten uit dit bestek.
Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 19:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat de gemeentelijke milieustraat om 16.00 uur sluit.
- 05 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij t.b.s.- en/of stelposten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING/MONUMENTEN

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard geldt bij het niet voldoen aan hetgeen in dit artikel is voorgeschreven een korting van € 1.000,- per geval.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte (!!)-beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval.
- 02 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 06 GRAFMONUMENTEN

- 01 Schade aan grafstenen mogen in geen geval voorkomen. Als de aannemer wel schade veroorzaakt aan een grafsteen dan betreft de boete per schadegeval de daadwerkelijke kosten met een minimum van € 5.000,-.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd, zie werkplan bij hoofdstuk 01.13.06 in deel 3.

01 23 INFORMATIEOVERDRACHT**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 09 van de U.A.V. 2012 worden er gedurende de uitvoering bouwvergaderingen gehouden. Deze bouwvergaderingen worden éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 23 03 INZET NIEUWE MEDEWERKER

- 01 Nieuw in te zetten medewerkers dienen zich voorafgaand te melden bij de beheerder van de begraafplaats. Contactgegevens van de beheerders worden bij de bouwvergadering verstrekt.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 08 OPNEMING**

- 01 In aanvulling op de Standaard 01 24 04 lid 03 hebben de meetlocaties een grootte van 50 x 50 m.
- 02 In aanvulling op de Standaard 01 24 08 is de frequentie van de uit te voeren meetrondes variabel met een maximum van 1x per week.
Indien tijdens een meetronde wordt geconstateerd dat het percentage, dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau, groter is dan 10%, zal er altijd een meetronde plaatsvinden in de week erop, tenzij de directie dit niet nodig acht.
- 03 In afwijking op de Standaard 01 24 08 lid 02 en 04 worden bij een meetronde 10 meetlocaties opgenomen, waarbij minimaal één meetlocatie per begraafplaats wordt opgenomen.
- 04 In afwijking op de Standaard 01 24 09 lid 06 zal bij het niet voldoen aan de voorgeschreven beeldkwaliteit de korting worden toegepast voor de betreffende week waarin de meetronde heeft plaatsgevonden en niet gelden voor de weken waarop de betalingstermijn (conform 01 02 01 lid 03) van toepassing is.
- 05 In afwijking op de Standaard 01 24 08 lid 06 worden bestekposten met dezelfde KOR-beeldmeetlat gebundeld tijdens de beoordeling. De beoordeling vindt dus plaats per KOR-beeldmeetlat en de norm met maximaal 10% afwijking conform De Standaard 01 24 09 lid 04 geldt voor deze bundeling en niet per bestekpost.
- 06 In afwijking op de Standaard 01 24 09 lid 02 en lid 05 en lid 06 zal bij het niet voldoen aan het voorgeschreven beeld de korting worden toegepast op alle bestekposten die vallen in de bundeling (bestek posten met dezelfde KOR-beeldmeetlat) waarvan de beeldkwaliteit niet voldoet aan de voorgeschreven eisen.
- 07 Als de beeldkwaliteit 4 weken aaneengesloten niet voldoet is de opdrachtgever gerechtigd om derden op kosten van de aannemer in te zetten om het werk weer op de voorgeschreven beeldkwaliteit te maken.
Onder 4 weken aaneengesloten wordt verstaan 4 meetrondes achter elkaar in 4 weken waaruit blijkt dat de beeldkwaliteit niet aan de eisen voldoet.
- 08 Indien tijdens de kwaliteitsbeoordeling blijkt dat de beeldkwaliteit over een periode langer dan 10 weken (aaneengesloten of verspreid over het jaar bij elkaar opgeteld) per kalenderjaar niet voldoet heeft de opdrachtgever de keuze de overeenkomst te ontbinden en de aannemer uit te sluiten van het vervolg van het werk. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om dit werk opnieuw aan te besteden. In dit geval heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding. Onder 10 weken wordt verstaan 10 meetrondes waaruit blijkt dat de beeldkwaliteit niet aan de eisen voldoet.
- 09 In aanvulling op de Standaard 01 24 01 lid 01 onder deel f. worden alle afzonderlijke overschrijdingen welke tijdens een meetronde worden waargenomen, aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2. aangegeven reactietijd oplossen.
- 10 In aanvulling op de Standaard wordt van de aannemer verlangd dat de op dit werk in te zetten voorman/uitvoerder

HFD PAR ART LID

een schouwronde in de maand mei bijwoond.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL**01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**

- 01 De aannemer dient maatregelen te nemen om overlast voor bezoekers en omwonenden van de begraafplaatsen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.
- 02 Randon gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstooring van de omgeving.
- 03 Geschillen of enige andere discussie met bezoekers van de begraafplaats of omwonenden van de begraafplaats worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 04 Er dient altijd een Nederlands sprekende medewerker in de werkploeg aanwezig te zijn.
- 05 Elke medewerker die werkzaamheden uitvoert dient persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben.
- 06 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 07 Het in lid 01 t/m 6 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels t.b.s.- en/of stelposten.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 28 KORTINGEN**01 28 01 KORTINGEN**

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en eisen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkdag, tenzij anders aangegeven in dit bestek.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 01 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 30 MILIEUEISEN**01 30 01 MOBIELE MACHINES**

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vgl richtlijn 2004/26/EG):
 - 19 kW tot 130 kW vermogen: Fasenorm III-A;
 - 130 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan Fasenorm II (vgl richtlijn 2004/26/EG).
De maaimachines, ingezet op werkzaamheden voortkomend uit dit bestek, dienen voorzien te zijn van Stage 4 motoren en een track-and-trace systeem met real time tracking/real time view, uit te lezen via internet.
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.
- 04 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**

HFD PAR ART LID

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 20 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 10 mm bedragen in gras.
- 02 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Kosten die voortvloeien uit deze tijdelijke onderbreking komen niet ten laste van de opdrachtgever.

51 22 21 KLEIN MATERIEEL

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de te maaien delen bestaan uit veel kleine vakken welke niet bereikbaar zijn met groot materieel. Daarom wordt bepaald dat de maximale maaidekbreedte van de in te zetten maaimachine 120 cm is.
Tevens komen er vakken voor die ook met deze maaidekbreedte onbereikbaar zijn.
De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 22 22 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 02 t/m 04 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de directie.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 04 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) af te maaien.

51 22 23 GRASVELD MET BOLLEN

- 01 De arealen met bollen zijn tevens opgenomen in de beeldgestuurde posten.
Gedurende de tijden vanaf opkomst bollen totdat het bollenloof gemaaid is dienen deze arealen niet gemaaid te worden. Voor de vroeg- en laatbloeiers zijn de tijdstippen verschillend. Tevens kunnen deze tijden door de weersomstandigheden jaarlijks wat wisselen.
- 02 De maaahoogte is gelijk aan omringende grasvelden.
- 03 Wijze van uitvoering en tijdstippen van maaien / niet maaien dienen opgenomen te worden in het gedetailleerde werkplan conform 01.13.06 van die bestek.

51 22 24 MAAIEN GRASVELD EN OVERIGE KRUIDENVEGETATIES

- 01 In afwijking van de meetinstructies in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, geldt dat voor de beheergroep 'grasveld' ook eventueel aanwezig onkruid in grasvelden meegerekend wordt als gras en dient aan dezelfde beeldkwaliteitseisen te voldoen zoals deze gelden voor de rest van het grasveld. Onkruid zal dan ook meegenomen worden bij de beeldkwaliteitscontrole (meetronde) conform bepaling 01.24.08 in deel 3 van dit bestek.
- 02 Voor grasveld geldt dat bij kwaliteitsniveau A na het maaien geen proppen mogen achterblijven.
Er is geen extra bestekpost opgenomen voor de bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maaic activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaierwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden en dit geldt ook voor het bijmaaien.
- 03 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen de reactietijd zoals in de betreffende bestekpost in deel 2.2. vermeld te ruimen.
- 04 Op/in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.

HFD PAR ART LID

- 05 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden en overige in dit bestek genoemde bepalingen waaronder bepaling 51 22 21) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
- 06 Er mag uitsluitend elektisch aangedreven handgereedschap worden ingezet en indien gebruik wordt gemaakt van een bosmaaier, dient dit tevens te geschieden met een bosmaaier voorzien van maaikop met nylonkoord. Ook dient de bosmaaier voorzien te zijn van een boombeugel of beschermring.
- 07 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden de waterlijn, indien nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.
- 08 Obstakels betreffen: vast object, niet zijnde een boom, dat zich bevindt in of op de rand van een te maaien perceel, inclusief muurtjes, gevels, hekwerken, rasters, schuttingen enz.. Tevens behoren tot obstakels slokops, regenwater uitstroompunten, welputten en overige putten e.d.
- 09 Incidenteel komen gedeeltes van het perceel voor die in verband met de bereikbaarheid niet met de gebruikelijke maaimachine gemaaid kunnen worden. De aannemer dient hier alternatief materieel (of handmatig) toe te passen om toch aan de gevraagde beeldkwaliteit en aan de overige in dit bestek genoemde bepalingen te voldoen.
- 10 Bij het onderhouden van het grasveld dient er rekening mee te worden gehouden dat de overgroei van het gras niet met een brander verwijderd mag worden.
- 11 Graskanten mogen niet beheerd worden met een bosmaaier, graskanten dienen gestoken te worden conform de bestekposten in deel 2.2.

51 22 25 MAAIEN VAN NATTE PERCELEN

- 01 Er komen vakken voor die extra gevoelig zijn voor natte weersomstandigheden. Tijdens langdurig natte perioden kan hier niet met de gebruikelijke maaimachines gemaaid worden.
- 02 Van de aannemer wordt verlangd dat hij alternatief materieel inzet om toch aan het vereiste beeld te voldoen.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 25 02 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN**

- 01 Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde al het aanwezige grof- en fijn zwerfvuil verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden van het maaisel en afvoeren naar de milieustraat De Otelaar aan de Otelaarseweg te Barneveld. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.
De acceptatiekosten hiervan zijn niet voor de aannemer.
- 02 Tot het maaiwerk wordt tevens gerekend het verwijderen van puin, takken en dood hout op grasveld voorafgaand aan elke maaibeurt. Puin, takken en dood hout gescheiden houden van maaisel en afvoeren naar de milieustraat De Otelaar aan de Otelaarseweg te Barneveld. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. De acceptatiekosten hiervan zijn niet voor de aannemer.
- 03 Maaien is inclusief maaien aanwezige ongewenste vegetatie, kruidachtige, houtachtige zaailingen en wortelopschot.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP (HALF)VERHARDINGEN**

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 Tot obstakels behoren alle binnen het areaal zich bevindende objecten of direct aangrenzend aan het te onderhouden areaal zich bevinden.
- 03 Tot het te bewerken oppervlak behoren tevens de gedeelten (binnen 0,5 m afstand tot obstakels) rondom en langs alle aanwezige obstakels. Dit geldt voor zowel de beeldgestuurde bestekposten als de frequentie posten. Voor de

HFD PAR ART LID

beeldgestuurde bestekposten gelden hiervoor dezelfde kwaliteitseisen zoals ook voor de rest van het areaal.

- 04 Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen losliggende (dode) onkruidresten gerekend. Vrijgekomen losliggende (dode) onkruidresten dienen direct te worden verwijderd en te worden afgevoerd.
- 05 Bij onkruidbestrijding/-beheersing op verhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en graspercelen inbegrepen. Deze dienen dus vrij van onkruid gehouden te worden. Het betreft het verwijderen/beheersen van onkruid op de opsluitbanden. Ook is ingroei in de voegen vanuit de graspercelen inbegrepen (vegetatie welke vanuit de graspercelen in de voegen groeit), dit valt ook tot het takenpakket van de aannemer en dient meegenomen te worden en moet aan de beeldkwaliteitseisen voldoen.
- 06 De aannemer is vrij in de keuze van de methode voor onkruidbeheersing, met uitzondering van de methode borstelen.
- 07 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom inbegrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen. Tevens geldt dat de aannemer zelf moet zorgen voor het benodigde water, ook als er sprake is van een verbod op wateronttrekking van oppervlakte water.
- 08 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is.
- 09 Voor de machine onbereikbare delen bijvoorbeeld rond en langs obstakels moet het onkruid in handkracht beheerst worden.
- 10 Het gebruik maken van bosmaaier(s) en/of maaimachine(s) is niet toegestaan rondom graven en niet op overgangen van gras naar grind en niet op alle ongebonden-/half verhardingen.
- 11 Indien van toepassing dienen de in te zetten machines voorzien te zijn van een beschermkap ter voorkoming van wegvliegend materiaal, dit ter voorkoming van schades.
- 12 In aanvulling op hetgeen in de bestekposten in deel 2.2. is vermeld dat dood onkruid ten hoogste 2 weken mag achterblijven, geldt dat dood/behandeld onkruid in dit bestek gelijk beoordeeld wordt als levend onkruid. Dit betekent dat ook dood onkruid en/of behandeld onkruid meegerekend wordt bij het bepalen van de bedekkingsgraad of de hoogte.
- 13 Onder onkruidbeheersing op verhardingen en onkruidbeheersing grafvelden (onbeteelt/halfverhard) wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 85 01 GEPARKEERDE AUTO'S

- 02 Er kunnen altijd een aantal auto's achterblijven op de parkeerplaatsen, ook buiten werktijden en wegslepen van deze auto's is geen optie. Rond deze auto's moet zoveel mogelijk in handkracht het onkruid verwijderd/beheerst worden.
- 03 In overleg met de directie zal gezocht moeten worden naar tijdstippen waarop op de betreffende locatie zo min mogelijk auto's staan. Dit kan betekenen dat in enkele gevallen ook buiten de normale werktijden gewerkt zal moeten worden. Dit alleen in overeenstemming met de directie en zonder extra vergoeding hiervoor.
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor het voldoen aan het, in het bestek, voorgeschreven kwaliteitsniveau. Ook ter plaatse van moeilijk bereikbare plaatsen door o.a. geparkeerde auto's.

51 85 02 (THERMISCHE) METHODEN

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld met water en/of brandstof, maximaal 3600 kg bedragen. De wieldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm² en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 02 Per machine dienen minimaal 2 gevulde ABC-brandblussers op de machine aanwezig te zijn. (minimaal 5 kg blusmiddel per brandblusser)

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

62 02 EISEN EN UITVOERING**62 02 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoelang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30 \text{ km/h}$.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Hulpdiensten en het openbaar vervoer (lijndienstbussen) moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een verkeersregelinstallatie.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder (provincie Gelderland of gemeente Barneveld)
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.

62 02 02 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde te brengen.
- 02 In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 01 zal er tevens een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 2.500,- per situatie per dag.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0****64 02 EISEN EN UITVOERING****64 02 01 OMGEVINGSWET / WET NATUURBESCHERMING**

- 01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RVO-website: www.rvo.nl
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.
- 07 Ter informatie wordt vermeld dat in de nabijheid van de begraafplaats in Terschuur en Voorthuizen een Dassenburgt voorkomt.

Behoort bij: 25.BEHEER.01

MAAIEN GRAS EN ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BARNEVELD

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25.BEHEER.01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 25.BEHEER.01

MAAIEN GRAS EN ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BARNEVELD

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN				
10	MAAIEN GRASVELD				
100	BEHEERSEN GRASHOOGTE GRASVELD				
1000	<u>Maaien grasveld horizontaal of met een talud tot 1 op 3</u>				
100010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V	
100020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00	N	
100030	Maaien loof van bolgewassen.	m2	888,00	V	
100040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	33.700,00	V	
100050	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	13.100,00	V	
101	MAAIEN KRUIDENRIJK GRAS				
1010	<u>KRUIDENRIJKGRAS, VLAKE</u>				
101010	Maaien kruidachtigen. (kruidenrijkgras)	are	39,32	V	
101020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	39,32	V	
1011	<u>KRUIDENRIJKGRAS, TALUD</u>				
101110	Maaien kruidachtigen. (kruidenrijkgras)	are	39,67	V	
101120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	39,67	V	
11	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING				
110	ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING				
110010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	V	
111	ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN VERHARDING				
111010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	N	
12	ONKRUIDBEHEERSING GRAFVELDEN				
120010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. (grafvelden)	week	52,00	N	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81	VERKEERSVOORZIENINGEN				
810010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
82	OPSTELLEN PLANNEN				
821	OMGEVINGSWET/WET NATUURBESCHERMING				
821010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
821020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	EUR		N	
822	V&G PLAN				
822010	Maken V&G-plan-uitvoering	EUR		N	
823	GEDETAILLEERD WERKPLAN				
823010	Maken werkplannen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	2.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				