

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Campus Den Haag, Spuigebouw Den Haag



KAVEL 4 – COLLEGE STOELN

Datum : 07-05-2024 (vorige versie 10-04-2024)
Bestandsnaam : 155SB002
Status : Definitief
Fase : Technische Ontwerp
Projectnummer : 52200017 / 22155
Auteur : EWI
Versie : 1.1

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
UITGANGSPUNTEN	3
00 ALGEMEEN.....	4
47 BINNENINRICHTING.....	5

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

UITGANGSPUNTEN

Betrokken partijen:

Opdrachtgever (gedelegeerd):

Van der Bouw
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
Dhr. J. Bosscha

Directie:

Stevens van Dijck
Boerhaavelaan 34
2713 HX Zoetermeer

Architect:

JHK Architecten, part of Sweco
Nijverheidsweg 16
3534 AM Utrecht
Dhr. H. Smelt
Telefoon: 088 – 811 6200

Adviseur brandveiligheid:

EFPC Risk & Safety Consultants
Leyenseweg 113 G
3721 BC Bilthoven

Adviseur installaties:

Halmos Adviseurs
Wassenaarseweg 30
2596 CJ Den Haag

Adviseur bouwfysica:

ZRi
Balistraat 1
2585 XK Den Haag

Bij de beschrijving behorende stukken:

JHK, part of Sweco,(architect):

B.01.10	Collegezaal B1.10 (336p) 1e verdieping	07-05-2024
B.01.11	Collegezaal B1.12 (150p) 1e verdieping	07-05-2024
B.01.12	Collegezaal B2.56 (87p) 2e verdieping	07-05-2024
B.01.13	Collegezaal B3.38 (119p) 3e verdieping	07-05-2024
B.01.14	Collegezaal B4.38 (119p) 4e verdieping	07-05-2024
B.01.15	Collegezaal C4.30 (149p) 4e verdieping	07-05-2024
B.01.16	Hybride onderwijs C3.12 en C3.18	07-05-2024

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

00 ALGEMEEN

Algemene omschrijving van het werk:

Het inrichten c.q. afbouwen van een bestaand gerenoveerd casco van voormalig winkelpand ten behoeve van Universiteit Leiden en haar samenwerkingspartners.

Het complex bevat ca. 21.000 m² en bestaat uit verschillende bouwdelen uit verschillende perioden.

Het werk is gelegen tussen de Grote marktstraat en de Spuistraat in Den Haag.

In de voorbereiding op de cascorenovatie is de aannemer op dit moment bezig om het gebouw te ontdoen van niet meer gewenste installaties en afbouwcomponenten.

De werkpakket kavel 4 bevat de collegestoelen inclusief frames met opklapbare schrijftafels.

Kadastrale gegevens:

Gemeente: ...

Sectie en nummer: ...

Algemene projectgegevens:

Als peil P geldt de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond.

Van toepassing zijnde voorwaarden:

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

Algemene deel:

Voor het Algemene deel wordt verwezen naar de Algemene administratieve bepalingen en bouwplaatsvoorzieningen zoals beschreven in: ...

Gelijktijdige uitvoering andere projecten (gelijktijdigheid casco werkzaamheden):

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in de directe omgeving van het werk (volgens deze technische omschrijving) gelijktijdig andere projecten/ casco werkzaamheden in uitvoering kunnen zijn.

Coördinatie: derden partij fungeert als coördinerende opdrachtnemer.

Opmetingen:

De genoemde maten zijn theoretisch en worden in tekeningen gebruikt. Daar het bouwgebied in bestaande bouw is gesitueerd, dient de werkelijke maat per onderdeel ingemeten te worden en hierop gecorrigeerd te worden.

Indien er geconstateerd wordt dat er afwijkingen in het werk (t.o.v. tekenwerk) zijn, wordt dit direct bij directie/architect gemeld door de opdrachtnemer.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

47 BINNENINRICHTING

Algemeen:

Van toepassing zijnde voorschriften:

- verwerkingsvoorschriften fabrikanten/leveranciers.

Onderhoudsvoorschriften:

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

- alle materiaal gebruikt van de collegestoelen met opklapbare schrijftafel.

Taal: Nederlands.

Digitale te verstrekken in: pdf-formaat

Tijdstip van verstrekking: twee weken voor de opnemings.

Mock-up:

De aannemer/interieurbouwer dient een mock-up te leveren van de collegestoel inclusief frame met opklapbare schrijftafel, ter beoordeling aan de opdrachtgever en architect.

Tijdstip en afleveradres nader te bepalen in overleg met opdrachtgever.

Deze mock-up dient volledig met de specificatie te zijn uitgevoerd.

Beoordelingskenmerken:

- In welke mate de mock-up voldoet aan de uitdraag.
- Comfort: hoe hoog is het zitcomfort en het gebruiksgemak van het meubel voor mensen van verschillend statuur.
- Robuustheid, stabiliteit en montage: hoe stevig is het werkblad, het onderstel, de scharnieren, de schotten en de bevestiging aan de vloer.
- Krasvastheid: hoe bestendig tegen krassen zijn oppervlakten (tafelbladen) bij normaal gebruik.
- Schoonmaakbaarheid: hoe bestendig zijn oppervlakten tegen het (standaard) schoonmaken van het meubel.
- Afwerking: wat is de kwaliteit van de stoffering, kleur, afwerking van de (stik)naden en kieren, zijn er geen scherpe randen.
- Hoe is de elektrificatie geïntegreerd en afgewerkt.

Productietekeningen:

Door de aannemer/interieurbouwer te vervaardigen werktekeningen.

Van de collegestoelen en frames opklapbare tafels.

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

- De indeling en maatvoering van de collegestoelen en frames opklapbare tafels.
- In doorsnede, plattegrond en alle aanzichten.
- De detaillering inclusief de aansluitdetails.
- Plaats en type van de verankering.

Tijdstip aanleveren: tijdig, maar minimaal acht weken vóór productie.

Deze tekeningen dienen door de architect en de opdrachtgever gecontroleerd en goedgekeurd te zijn voordat de uitvoering gestart kan worden.

Revisiebescheiden:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: de productietekeningen van de collegestoelen en frames opklapbare tafels.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

College stoelen:

Vorm, positie en afmetingen volgens tekening(en).

Varianten:

- Collegestoel met opklapbare zitting met aan de achterzijde een opklapbare schrijftafel.
- Collegestoel met opklapbare zitting met aan de achterzijde een opklapbare schrijftafel – uitbreiding gangpad (links en rechts).
- Collegestoel met opklapbare zitting.
- Losstaande frames met opklapbare schrijftafel.

Zittingen (zit en rug):

- Materiaal: voorgevormde gerecycled HR-koudschuim.
- Hardheid: stevig.
- Intensief gebruik.
- Voorzien van afrondingen en geschikt voor verdere stoffering.

Stoffering:

- Stoffering rug-, zitvlak en de onderzijde van de stoel.
- Fabricaat: Vescom.
- Serie: Wolin.
- Kleur(en): verschillende kleuren n.t.b.
- Eindafwerking: voorzien van vuil werende laag.
- Stiksels en verdeling naden in overleg met architect te bepalen, demontabel t.b.v. onderhoud en/of herstofferen.

Metalen frame:

- Afmetingen volgens tekening(en).
- Staalconstructie met kabeldoover t.b.v. WCD en USB-C. (1 wcd en USB-C per twee plekken), kleur WCD / USB-C in kleur stalen frame (RAL7044).
- Oppervlaktebehandeling: stalen onderdelen voorzien van tweelaags poedercoating met een minimale laagdikte 120 micron. (1e laag epoxy en de 2e laag een polyestercoating).
- Kleur: RAL 7044 (Silk grey).
- Voorzien van voetplaten in kleur frame.
- Koppen voorzien van kopschot en dicht gelast.
- Alle lasnaden geslepen.
- Alle gecoate stalen onderdelen zeer nauwkeurig voorbehandeld en afgevlakt.
- Géén zaagwerk op locatie.

Opklapbare schrijftafel:

- Afmetingen volgens tekening(en).
- Afwerking en kleur: volkern, kleur n.t.b. (lichtgrijs/beige).
- Drager: multiplex drager, dik 12 mm.
- Afdeklijst rondom afwerken.
- Scharnier voorzien van geïntegreerde demping systeem (soft-close).

Verticale afscherming / tussenscherm:

- Afwerking: gelijk aan de opklapbare schrijftafel.

Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen, corrosievast staal.
- Scharnier t.p.v. opklapbare zitting, corrosievast staal.
- Scharnier t.p.v. opklapbare schrijftafel, corrosievast staal.

De stoelen worden gemonteerd op een verhoogde vloer.

~einde~