

RAW-Raamovereenkomst

MAAIWERK EN ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING

Perceel 2: Maaien gazons en onkruidbeheersing op verharding

BESTEKNUMMER
SB-031-2024

OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk

Bezoekadres:
Generaal Spoorlaan 2
2283 GM Rijswijk

Postadres:
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

ADVISEURS:
De Slijpkruik B.V.

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk.

Bezoekadres:
Generaal Spoorlaan 2
2283 GM Rijswijk

Postadres:
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

02 Directie

De directie wordt door of namens de opdrachtgever uitgevoerd.

In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Rijswijk.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van grasveld;
- b. Verwijderen van onkruid op verharding;
- c. Bijkomende werkzaamheden.

De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op één jaar.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van de overeenkomst is van 1 maart 2025 tot en met 28 februari 2027, met een optie tot verlenging van 6 keer 1 jaar. De verlengingen lopen van 1 maart t/m eind februari. De overeenkomst inclusief optionele verlengingsjaren loopt van rechtswege af per 28 februari 2033.

Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten tot verlenging van de contractperiode over te gaan en zal tenminste 3 maanden voor de afloop van de contract termijn de opdrachtnemer hierover in kennis stellen. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

Voor verlenging gelden dezelfde prijzen en bedragen als gedaan bij de inschrijving. Eventuele kortingen zijn ook bij de verlengingsjaren van toepassing.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting € 1.000,- per werkdag.

De aannemer verplicht zich binnen 5 dagen na afroep aan te vangen met de uitvoering van een deelopdracht.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologisch werkprotocol en de daarbij behorende uit te voeren maatregelen, evenals de uitvoering hiervan, door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
- Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Beheergegevens worden door de opdrachtgever na opdrachtverstrekking digitaal ter beschikking gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet;
- V&G plan (ontwerpfase);
- Format schouwformulier (indicatief).

04 Plaatselijke omstandigheden

LET OP: Een deel van de woonwijken bestaat uit vooroorlogse wijken gekenmerkt door smalle rijstroken, aan weerszijden- of verspringend liggende parkeervakken en (groten)deels eenrichtingsverkeer. De parkeerdruk is extreem hoog waardoor sprake is van foutparkeren. Ook zijn er geregeld verhuizingen en werkzaamheden aan woningen.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen. Daarnaast wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van het gemeetelijk parkeerbeleid.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			Maaiwerk			
10			Vorbereidende werkzaamheden			
1000			<u>Slepen</u>			
100010	512525		Slepen grasveld. Betreft: het slepen van molshopen in grasvelden. Aantal percelen: volgens beheertekeningen Hoeveelheid resultaatverplichting betreft 10% van het totale areaal wat volgens de besteksposten 110010 , 110020 , 110110 , 110120 gemaaid wordt. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat alle molshopen die het maaien belemmeren voorafgaand aan de maaironde zijn verwijderd. De te bewerken percelen dienen in overleg met de directie te worden bepaald. .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	854,39	F
11			Maaiwerkzaamheden De betreffende posten voor het maaiwerk worden pas uitgevoerd nadat het slepen volgens bestekspostnr. 100010 is uitgevoerd.			
110			Maaien grasveld			
1100			<u>Maaien grasveld, hoge frequentie</u>			
110010	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien grasveld. Aantal percelen: volgens beheertekeningen 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld Maaihoogte: 40 mm. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 13 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9. Tevens dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle proppen verwijderd worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	199.644,00	F
110020	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien grasveld met talud Aantal percelen: volgens beheertekeningen 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld Maaihoogte: 40 mm. .2. Talud 1 : 3 of steiler .4. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 13 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9. Tevens dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle proppen verwijderd worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	22.498,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110030	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien trambaan. Aantal percelen: volgens beheertekeningen 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld Maaihoogte: 40 mm.1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 34. . . Gerekend is met 13 maaibeurt(en) per jaar en met 13 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels9 Tevens dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle proppen verwijderd worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	4.644,00	F
110040	514423		Maaien loof van bolgewassen. Uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, moment van uitvoering in overleg met de directie. Maaihoogte gelijk aan omringende grasvelden. Nadat loof is afgemaaid deze oppervlakten maaien conform besteksposten 110010 en 110020 Deze oppervlakten zijn tevens opgenomen in een van de voorgenoemde besteksposten. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.100,00	F
1101			<u>Maaien grasveld, lage frequentie</u>			
110110	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien grasveld Aantal percelen: volgens beheertekeningen 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld Maaihoogte: 40 mm.1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 34. . . Gerekend is met 13 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels9 Tevens dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle proppen verwijderd worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	99.822,00	F
110120	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien grasveld met talud Aantal percelen: volgens beheertekeningen 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld Maaihoogte: 40 mm. . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler4. . . Gerekend is met 13 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels9 Tevens dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle proppen verwijderd worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	11.249,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110130	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien trambaan. Aantal percelen: volgens beheertekeningen 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld Maaihoogte: 40 mm.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 34. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels9. Tevens dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle proppen verwijderd worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2.143,00	F
110140	514423		Maaien loof van bolgewassen. Uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, moment van uitvoering in overleg met de directie. Maaihoogte gelijk aan omringende grasvelden. Nadat loof is afgemaaid deze oppervlakten maaien conform besteksposten 110110 en 110120 Deze oppervlakten zijn tevens opgenomen in een van de voorgenoemde besteksposten. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.100,00	F
111			Bijmaaïen bomen			
1110			<u>Bijmaaïen bomen</u>			
111010	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft: bijmaaïen rondom bomen in grasveld. 1. Bomen in grasveld9. Frequentie bijmaaïen: 1 keer per 2 jaar.	st	7.729,00	F
112			Graskanten			
1120			<u>Steken graskanten</u>			
112010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/afsnijden van graskanten langs verharding. Zie deel 3, artikel 51 02 46 voor overige technische eisen. 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	205.345,00	F
113			Grasbeton			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113010	512599		Maaien van grasbeton 6x Betreft: maaien van grasbetonverharding bij parkeervakken. Aantal percelen: volgens beheertekeningen Standaard beheer Grasbetontype: divers Maaihoogte: 40 mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar Tevens dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle proppen verwijderd worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.500,00	F
113020	512599		Maaien van grasbeton 3x Betreft: maaien van grasbetonverharding bij parkeervakken. Aantal percelen: volgens beheertekeningen Standaard beheer Grasbetontype: divers Maaihoogte: 40 mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar Tevens dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle proppen verwijderd worden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			Verwijderen onkruid op verharding Onderhoudsperiode voor het verwijderen van onkruid op verharding in het 1e onderhoudsjaar voor de periode: 1 maart t/m 31 december 2025.			
2000			<u>A-niveau</u>			
200010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 200020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr. 112010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan als de lengtes voldoen aan het kwaliteitsniveau. Verhardingstype: diverse elementenverharding, waaronder betontegels, betonstraatstenen, straatbakstenen, natuursteen, stelconplaten. Incl. goten en randstroken.	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		392,05 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Gebiedstype: divers			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, als de lengtes voldoen aan het kwaliteitsniveau.	week	52,00 F	
		9.	Te onderhouden areaal	are		392,05 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Verhardingstype: diverse elementenverharding			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2100			<u>B-niveau</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 210020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr. 112010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan als de lengtes voldoen aan het kwaliteitsniveau. Verhardingstype: diverse elementenverharding, waaronder betontegels, betonstraatstenen, straatbakstenen, natuursteen, stelconplaten. Incl. goten en randstroken. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: divers .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		15.910,25 I
210020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, als de lengtes voldoen aan het kwaliteitsniveau. 9. Te onderhouden areaal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Verhardingstype: diverse elementenverharding .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		15.910,25 I
2200			<u>Goten en randstroken</u>			
220020	518201		Onkruidvrij maken gesloten verhardingen. Betreft: onkruid verwijderen in goten en randstroken langs asfaltverharding. Incl. goten zonder gootegel en de voeg/naad waar asfalt tegen de opsluitband ligt. Incl. onkruidbeheersing rond kolken. Incl. onkruidbeheersing op de opsluitbanden van de verharding. Incl. goten met goottegels en streklagen e.a. elementenverharding. Gerekend is met het areaal van asfalt. .1. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	22.551,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			Overige			
81			V&G Plan			
810010	102299		Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan. Alle kosten t.b.v. opstellen en actueel houden van het V&G plan (uitvoeringsfase) Betreft de totale looptijd van het contract.	st	1,00	F
82			Werkplan			
820010	640099		Gedetailleerd werkplan. Betreft: het maken van gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdschema zoals verwoord in deel 3 van dit bestek.	st	1,00	F
83			Flora & fauna			
830010	640099		Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het uitvoeren van de natuurtoets en het opstellen van het daarbij behorende ecologisch werkprotocol conform de geldende gedragscode voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Voor het schrijven van het werkprotocol dient gebruik gemaakt te worden van het format 'Ecologisch werkprotocol' zoals deze is opgenomen in de Gedragscode. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal te bewerken areaal in de deelopdracht.	Ha	2.446,00	F
830020	640099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. de natuurtoets en het daarbij behorende ecologisch werkprotocol, conform de geldende gedragscode. Inclusief het aanbrengen van markering voorafgaand aan de maaironde en het na afloop van de maaironde verwijderen van de markering. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal te bewerken areaal in de deelopdracht.	Ha	2.446,00	F
830030	640099		Actualiseren ecologisch werkprotocol. Betreft: het jaarlijks actualiseren van het ecologisch werkprotocol, welke ter goedkeuring aan de directie moet worden voorgelegd.	keer	1,00	F
84			Inzetten werknemers en materieel			
840			Inzetten werknemers			
840010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten Groenvoorziener (functie conform CAO) inclusief bedrijfsauto en (motor)handgereedschap. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Betreft inzet t.b.v. handmatige (uit)maaiwerkzaamheden. Tarief per manuur (1 persoon)	uur	16,00	F
840020	100599		Inzetten maaimachine. Betreft: het inzetten van een maaimachine. Betreft: vierwiel aangedreven frontcirkelmaaier met minimaal 22 Kw en een maaibreedte van 1,80 m voor werkzaamheden t.b.v. machinaal maaien van grasveld. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per manuur (1 persoon)	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
840030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemer reiniging, inclusief vervoermiddel en handgereedschap inclusief bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Tarief per manuur (1 persoon)	uur	16,00	F
840040	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen. Inclusief handbrander 40 liter LPG met 5 meter gasslang en lans Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Tarief per manuur (1 persoon)	uur	16,00	F
840050	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen. Inclusief heet water handunit 20 meter slang, werkpistool met lans en capaciteit minimaal 9 liter kokend water per minuut Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Tarief per manuur (1 persoon)	uur	16,00	F
840060	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) inclusief 4-wiel aangedreven quad met LPG hete lucht unit werkbreedte 20 cm Luchttemperatuur 300 °C capaciteit 1000m2/uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Tarief per manuur (1 persoon)	uur	16,00	F
841			Inzetten materieel			
841010	100599		Inzetten kleine veegmachine Betreft een kleine veegmachine met een maximumgewicht van 2.700 kg welke voorzien dient te zijn van een Track & Trace systeem, derde borstel, achteruitrij-signalering, lichtsignalering (zwaailichten) en camera t.b.v. achteruitrijden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	16,00	F
841020	100599		Inzetten grote veegmachine. Betreft: een grote veegmachine met een maximum gewicht van 6.500 kg welke voorzien dient te zijn van een Track & Trace systeem, derde borstel, achteruitrij-signalering, lichtsignalering (zwaailichten) en camera t.b.v. achteruitrijden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
841030	100599		Inzetten vrachtauto met heet water. Betreft: een vrachtauto t.b.v. verwijderen van onkruid op verharding, inclusief water. Methode: heet water Wateropslagcapaciteit: minimaal 25.000 liter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	16,00	F
841040	100599		Inzetten onkruidbestrijdingsmachine met heet water. Inzetten van een machine tbv verwijderen van onkruid op verharding, inclusief water. Minimaal vermogen: 20kW Methode: heet water Wateropslagcapaciteit: minimaal 750 liter Werkbreedte < 1,5m1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	16,00	F
841050	100599		Inzetten onkruidbestrijdingsmachine met hete lucht. Inzetten van een machine t.b.v. verwijderen van onkruid op verharding. Minimaal vermogen: 20 kW Methode: hete lucht Werkbreedte < 1,5 m1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	16,00	F
841060	100599		Inzetten onkruidbortstelmachine. Inzetten van een borstelmachine t.b.v. verwijderen van onkruid op verharding. Minimaal vermogen: 20 kW Methode: borstel Werkbreedte: < 1,5 m1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	16,00	F
841070	100599		Inzetten schudeg. Inzetten van een schudeg t.b.v. het schonen van halfverharding. Werkbreedte: < 1,5 m1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op deze overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Rijswijk van toepassing.
- 04 Tevens is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte versie 2023 van toepassing op dit werk. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de overige aanbestedingsdocumenten is de volledige volgorde van prevaleren: 1. Bestek, 2. Standaard RAW Bepalingen 2020, 3. U.A.V. 2012, 4. Inkoopvoorwaarden gemeente Rijswijk, 5. Overige

01 01 02 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 03 VERREKENING VAN WEEKPOSTEN

- 01 Voor bestekposten met de eenheid 'week' geldt dat niet het aantal weken, maar het te onderhouden areaal fictief is.
- 02 Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week' worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het fictieve areaal en vervolgens te vermenigvuldigen met het areaal conform de betreffende deelopdracht.

HFD PAR ART LID

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 02 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 03 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld.
De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 04 01 in deel 3 van dit bestek.
- 04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 05 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. En er dient een communicatie schema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 01 09 PAST PERFORMANCE

- 01 De opdrachtgever beoordeelt de aannemer op 'past performance' volgens de CROW-methodiek om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een 'past performance' van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het beoordelingsformulier volgens de bijlage bij dit bestek. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

HFD PAR ART LID

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 02 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"06 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 03 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld.
De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 05 02 in deel 3 van dit bestek.
- 04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 05 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELING: INDEXERINGSREGELING

01 05 01 ALGEMEEN

- 01 Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 05 02 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 05 02 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

- 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.
- 02 Het brandstof- en loonkostenbestanddeel wordt wel geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom;
 - Het brandstoffenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 15% van de aanneemsom;
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen GWW-index getallen voor loon- en brandstofkosten;
 - Vanaf 2026 vindt 1x per jaar op 1 maart, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd;
 - Het indexeringspercentage welke per 1 maart voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand december van voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor;

Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1e indexering vindt plaats op 1 maart 2026 voor het contractjaar lopende van 1 maart 2026 t/m 28 februari 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen december 2024 en december 2025);

2e indexering vindt plaats op 1 maart 2027 voor het contractjaar lopende van 1 maart 2027 t/m 29 februari 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen december 2025 en december 2026);

3e indexering vindt plaats op 1 maart 2028 voor het contractjaar lopende van 1 maart 2028 t/m 28 februari 2029 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen december 2026 en december 2027);

4e indexering vindt plaats op 1 maart 2029 voor het contractjaar lopende van 1 maart 2029 t/m 28 februari 2030 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen december 2027 en december 2028);

5e indexering vindt plaats op 1 maart 2030 voor het contractjaar lopende van 1 maart 2030 t/m 28 februari 2031 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen december 2028 en december 2029);

6e indexering vindt plaats op 1 maart 2031 voor het contractjaar lopende van 1 maart 2031 t/m 29 februari 2032 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen december 2029 en december 2030);

7e indexering vindt plaats op 1 maart 2032 voor het contractjaar lopende van 1 maart 2032 t/m 28 februari 2033 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen december 2030 en december 2031).

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.06.01 lid 02 van de Standaard per mail richten aan:

crediteuren@rijswijk.nl

o.v.v. het verplichtingennummer of een boekpostnummer en kredietbeheerdersnummer zoals vermeld in de opdrachtbrief.

Facturen kunnen ook via e-factureren met Peppol worden ingediend.
- 03 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld, de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van dit bestek.

01 06 02 BETALINGEN VAN EN KORTINGEN OP DE DEELOPDRACHTEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
- Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen.
 - De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.

01 07 ZEKERHEIDSSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van metingen;
 - het (ver)leggen van kabels en leidingen;
 - het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen en de (her-)inrichting van de openbare ruimte;
 - het (ver)plaatsen en onderhouden van openbare verlichtingen;
 - het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
 - het aanbrengen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;
 - het aanbrengen van pompen, electro-mechanische installaties;
 - aanpassingen aan VRI's;
 - het houden van evenementen inclusief opbouw en afbreken;
 - het verlagen van bermen;
 - inzameling huishoudelijk afval;
- Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen. Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (vóór 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

HFD PAR ART LID

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENTEN

- 01 Ten behoeve van de brandweer dient gedurende de werkzaamheden te allen tijde een vrije doorrijbreedte van 3,50 meter en een vrije doorrijhoogte van 4,20 meter beschikbaar te zijn.
- 02 Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.
- 03 De bereikbaarheid van brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen dient gewaarborgd te blijven, en mag niet worden belemmerd door bouwmaterialen en/of materieel, of door met de werkzaamheden verband houdende tijdelijke voorzieningen.
- 04 De bereikbaarheid van voedingspunten van droge blusleidingen dient gewaarborgd te blijven en mag niet worden belemmerd door bouwmaterialen en/of materieel, of door met de werkzaamheden verband houdende tijdelijke voorzieningen.
- 05 Er is maximaal één kruispunt tegelijk gestremd.
- 06 Indien het werkterrein op enig tijdstip wordt afgesloten, dient de toegankelijkheid voor brandweervoertuigen, in overleg met de brandweer te zijn gewaarborgd.
- 07 Specifieke afspraken met betrekking tot opbrekingen of afwijkingen van de bovenstaande voorwaarden dienen met het brandweerkorps Delft - Rijswijk te worden overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
- 08 Afzettingen zijn op de eerste dag van werkzaamheden pas toegestaan vanaf 9:00 uur.

01 12 07 BEREIKBAARHEID IN VERBAND MET KONINKLIJKE BIJZETTING

- 01 Indien er een "Koninklijke bijzetting" plaatsvindt, dient het werkterrein op, aan of in de directe nabijheid van de Haagweg, Hoornbrug, Laan van Hoornwijck, Vrijenbanselaan en Broekmolenweg op aanwijzing van de directie ontruimd te worden danwel beschikbaar gemaakt te worden.
- 02 Over het beschikbaar maken, maaifrequentie, het tijdspad en de verrekening van kosten zullen ten tijde van voorkomen maatwerk afspraken worden gemaakt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 tot en met 01.13.05, verlangd. Het kwaliteitsplan moet op de 1e bouwvergadering overhandigd worden.

01 13 02 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Het algemeen tijdschema moet op de 1e bouwvergadering overhandigd worden.
- 02 In het algemeen tijdschema vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d..
- 03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: een planning per dag van de uit te voeren werkzaamheden, met de daarbij behorende afsluitingen en verkeersvoorzieningen.
- 04 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012, moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle aanspraken van derden, direct of indirect voortvloeiende uit het werk.
- 06 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

HFD PAR ART LID

- 07 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 13 03 WERKTIDEN

- 01 Het is toegestaan werkzaamheden te verrichten op werkdagen binnen reguliere werktijden van 7:00 tot 18:00 uur. Buiten de reguliere werktijden mogen geen werkzaamheden worden verricht.
- 02 Er mag zonder schriftelijke toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.
- 03 Voor het werk langs of nabij ontsluitingswegen gelden werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur.
- 04 Werkzaamheden aan bermen langs ontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:00 uur en 15:00 uur uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bermen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij zowel de toezichthouder als de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
- 05 Op de volgende wegen mogen alleen werkzaamheden plaatsvinden in het tijdvak tussen 09:30 en 15:30:
- Acacialaan;
 - Admiraal Helfrichsingel;
 - Broekmolenweg;
 - Burgemeester Elsenlaan;
 - De Bruyn Kopsstraat;
 - Delftweg;
 - Diepenhorstlaan tussen A4 en Visseringlaan;
 - Doctor H.J. van Mooklaan;
 - Geestbrugweg;
 - Generaal Spoorlaan;
 - Haagweg;
 - Huis te Landelaan;
 - Jan Thijsseweg;
 - Laan van Hoornwijck;
 - Lange Kleiweg;
 - Lindelaan;
 - Middendorpweg;
 - Noordweg;
 - Prinses Beatrixlaan;
 - Prinses Margrietsingel;
 - Prinses Marijkesingel;
 - Rembrandtkade;
 - Ruysdaelplein;
 - Sammersweg;
 - Schaapweg;
 - Sionsweg;
 - Sir Winston Churchilllaan;
 - Steenlaan;
 - Steenvoordelaan;
 - t Haantje;
 - Treubstraat;
 - Van der Kooijweg;
 - Van Rijnweg;
 - Van Vredenburgweg tussen Pr. Beatrixlaan en Steenvoordelaan;
 - Veraartlaan;
 - Visseringlaan;
 - Volmerlaan;
 - Vrijenbanselaan;
 - Wethouder Brederodelaan;
 - Zuiderweg.

HFD PAR ART LID

01 13 04 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen in overeenstemming met het ingediende plan van aanpak;
 - een omschrijving hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde gedragscode bestendig beheer;
 - een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode;
 - een omschrijving van uitvoeringsmethode en -periode en toe te passen beschermende maatregelen om verstoring en schade aan flora en fauna te voorkomen of te minimaliseren;
 - een omschrijving van de wijze van aanpak omtrent de uitvoering van de natuurtoets vaste rust- en verblijfplaatsen beschermde soorten + uitvoeringsmaatregelen;
 - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dient door de directie te worden goedgekeurd.
- 04 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
- 05 Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.

01 15 RECLAME EN WERKTERREIN

01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als ze werkzaam zijn voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 15 02 OPSLAG MACHINES EN BOUWSTOFFEN

- 01 Er is geen ruimte beschikbaar om machines, materieel, schaftgelegenheden, (vrijkomende)materialen e.d. te plaatsen.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 WA-VERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn mede verzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regie fouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Alle vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Ook als de hoedanigheid van de materialen niet specifiek benoemd is in deel 2.2 van het bestek. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Alle vrijkomende niet-composteerbare materialen dienen gescheiden van de composteerbare materialen te worden afgevoerd.
- 03 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd.
- 04 De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongebazen en vrij van (kleine) resten en snippers te zijn.
- 05 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 04 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels regieposten uit dit bestek.
- 06 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regieposten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- afvoer maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/OBJECTEN

HFD PAR ART LID

01 18 01 MELDPLICHT BIJ SCHADE

- 01 Wanneer de opdrachtnemer schade veroorzaakt, dan dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 1.000,- per geval.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BEPLANTING EN BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie;
€ 20,- per m1 gras of kruidenvegetatie in geval van spoorvorming. Betreft de lengte van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen minimaal € 500,- per boom per geval. De schadevergoeding wordt bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Zowel de kosten voor het herstellen van de schade en de taxatiekosten voor de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 06 (HALF)VERHARDING

- 01 Schade aan elementen- en (hal)verhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking van hetgeen bepaald in de Standaard 01.21.04 lid 1 is het in de inschrijfstaat vermelde kortingspercentage ook van toepassing bij eventuele verlengingen van de raamovereenkomst

HFD PAR ART LID

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST DEELOPDRACHT

- 02 In afwijking op paragraaf 35 van de U.A.V. heeft de aannemer bij minderwerk geen recht op een bedrag gelijk aan 10% van het minderwerk. In afwijking op paragraaf 39 van de U.A.V. kan de verrekenprijs niet herzien worden bij afwijking in de hoeveelheid resultaatsverplichting van meer dan 10%.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: MAXIMALE WAARDE

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 15.000.000,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

01 23 INFORMATIE OVERDRACHT

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoeringsperiode wordt maandelijks, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

In de eerste bouwvergadering zullen minimaal de volgende punten behandeld worden:

- opening en voorstelronde aanwezig;
- ondertekenen van bestek;
- gunning, opdracht, besteksdocumenten;
- algemeen tijdschema en werkplan;
- communicatie;
- gemachtigden, directie, toezicht, onderaannemers;
- techniek, transporten, verkeersmaatregelen en V&G-plan;
- vergunningen, verzekeringen;
- financiën, termijnen, meer/minderwerk;
- revisiegegevens.

- 02 De aannemer is verplicht om in de eerste bouwvergadering de onderstaande documenten ter acceptatie aan te leveren:

- gevolmachtigde van de aannemer en dagelijkse leiding;
- planning in MS-Excel of MS-Project;
- gedetailleerd werkplan;
- projectplan met daarin o.a. een V&G-plan en lijst van onderaannemers;
- lokatie ketenterrein en aannemersaccommodatie.

Zonder acceptatie van bovenstaande stukken mag er niet met de uitvoering van het project begonnen worden.

- 03 De opdrachtgever is verplicht om in de eerste bouwvergadering de onderstaande documenten aan te leveren:

- 2 exemplaren van alle besteksdocumenten ter ondertekening.

- 04 In de volgende bouwvergaderingen zullen minimaal de volgende punten behandeld worden:

- mededelingen;
- acties uit voorgaande overleggen;
- voortgang en planning;
- uitvoering;
- contractmutaties;
- financiën;
- kwaliteit;
- veiligheid op het werk.

- 05 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

HFD PAR ART LID

- 06 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.

01 23 02 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgavestaten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerkingen.
De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar locatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 01 KWALITEITSBEOORDELING OPDRACHTNEMER BEELDGESTUURDE POSTEN

- 01 De beeldkwaliteit dient 4-wekelijks door de opdrachtnemer te worden beoordeeld middels het schouwformulier dat als bijlage bij dit bestek is toegevoegd.
- 02 Het schouwformulier dat als bijlage bij dit bestek is toegevoegd is indicatief. De directie is bevoegd hierop wijzigingen aan te brengen.
- 03 Indien de aannemer zelf een ingericht bestand heeft om in te schouwen, mag deze in overleg met de directie gebruikt worden in plaats van het schouwformulier. De directie dient hier wel toegang tot te krijgen om de schouwlocaties klaar te zetten voor de schouw.
- 04 Tijdens de in lid 01 genoemde beoordeling dient op 50, door de directie gekozen locaties, verspreid over het werk, de kwaliteit van dat moment te worden beoordeeld. Ter plaatse van de te beoordelen locaties wordt per schaalbalk een meetvak bepaald met een oppervlakte en of lengte conform de Standaard en de kwaliteitscatalogus van de CROW versie 2023, zo nodig worden een aantal percelen bij elkaar genomen.
- 05 Tijdens de kwaliteitsbeoordeling zoals genoemd in lid 01 wordt per beeldmeetlat de kwaliteit beoordeeld. Per beeldmeetlat dient minimaal 90% van de te beoordelen meetvakken te voldoen.
- 06 Eventuele gebreken, geconstateerd tijdens de beoordeling zoals genoemd in lid 01, dienen direct na de controle bij de directievoerder te worden gemeld.
- 07 De bij de schouw geconstateerde overschrijdingen worden aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2. aangegeven reactietijd oplossen. Doet de aannemer dit niet dan geldt een korting van € 500,- per besteksmelding per dag.
- 08 De beeldkwaliteitscontrole zoals in lid 01 t/m 07 omschreven dient bij de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en wordt niet verrekend als meerwerk.

01 24 02 KWALITEITSBEOORDELING OPDRACHTGEVER BEELDGESTUURDE POSTEN

- 01 De beeldkwaliteit kan regelmatig door de directie of door de directie in te schakelen externe

HFD PAR ART LID

worden beoordeeld. Daarbij worden 50 locaties at random beoordeeld. De resultaten hiervan zijn leidend voor het wel of niet voldoen van de aannemer aan de beeldkwaliteitseisen, met de daarbij behorende financiële consequenties. Ter plaatse van de te beoordelen locaties wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid een meetvak bepaald met een oppervlakte en of lengte conform de Standaard en de kwaliteitscatalogus van de CROW versie 2023, zo nodig worden een aantal percelen bij elkaar genomen.

- 02 Tijdens de kwaliteitsbeoordeling(en) zoals genoemd in lid 04 t/m 09 wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid de kwaliteit beoordeeld. Per beeldmeetlat / type werkzaamheid dient minimaal 90% van de te beoordelen meetvakken te voldoen. De kwaliteitsbeoordeling zal plaatsvinden middels het format schouwformulier dat als bijlage aan dit bestek is bijgevoegd.
- 03 De kwaliteitsbeoordeling(en) zoals genoemd in lid 04 t/m 09 zal uitgevoerd worden door de directie, of door de opdrachtgever in te schakelen externe. Blijkt er een verschil te zijn tussen de beoordeling door de aannemer en de opdrachtgever dan is de controlemeting van de opdrachtgever maatgevend.
- 04 Voor de controle van de beeldkwaliteit door de directie of door de directie in te schakelen derde geldt de volgende procedure:

Schouw algehele beeld

Wanneer:

Regelmatig naar wens opdrachtgever

Waar:

50 willekeurige locaties

Wijze/eis:

Conform lid 01 t/m 03

Schouwresultaat voldoet:

Geen vervolg

Schouwresultaat voldoet niet:

Vervolg conform lid 05

Kosten 1e herschouw van € 750,- voor rekening aannemer

- 05 Herschouw 1

Wanneer:

Een week na de 'schouw algehele beeld' uit lid 04, op dezelfde dag van de week

Waar:

50 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)

Wijze/eis:

Conform lid 01 t/m 03

Schouwresultaat voldoet:

Geen vervolg

Schouwresultaat voldoet niet:

Vervolg conform lid 06

(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden).

Kosten 2e herschouw van € 750,- voor rekening aannemer
 Korting bedraagt 0,5 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.

- 06 Herschouw 2

Wanneer:

Een week na de 'herschouw 1' uit lid 05, op dezelfde dag van de week

Waar:

50 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)

Wijze/eis:

Conform lid 01 t/m 03

Schouwresultaat voldoet:

Geen vervolg

Schouwresultaat voldoet niet:

Vervolg conform lid 07

(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden).

Kosten 3e herschouw van € 750,- voor rekening aannemer
 Korting bedraagt 1 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.

- 07 Herschouw 3

Wanneer:

Een week na de 'herschouw 2' uit lid 06, op dezelfde dag van de week

Waar:

50 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)

Wijze/eis:

Conform lid 01 t/m 03

Schouwresultaat voldoet:

Geen vervolg

Schouwresultaat voldoet niet:

Vervolg conform lid 08

(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden).

Kosten 4e herschouw van € 750,- voor rekening aannemer
 Korting bedraagt 2 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten)/ type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.

- 08 Herschouw 4

HFD PAR ART LID

Wanneer:	Een week na de 'herschouw 3' uit lid 07, op dezelfde dag van de week
Waar:	50 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)
Wijze/eis:	Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet:	Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet:	Vervolg conform lid 09
(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden).	Kosten per herschouw van € 750,- voor rekening aannemer Korting bedraagt 3 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.

- 09 Als de vereiste beeldkwaliteit tijdens herschouwronde 4 nog niet voldoet zal elke week een herschouw plaatsvinden waarbij als het beeld niet voldoet de korting zoals genoemd bij in lid 08 van toepassing blijft totdat weer aan het vereiste beeld wordt voldaan. Daarnaast zijn per herschouw de kosten van € 750,- voor rekening van de aannemer.
- 10 Naast het in lid 09 gestelde kan de opdrachtgever ook het volgende besluiten:
Als de vereiste beeldkwaliteit tijdens herschouwronde 4 nog niet voldoet is de opdrachtgever gerechtigd om derden in te zetten op kosten van de aannemer om het totale werk op het vereiste beeld te maken.
- 11 De bij de (her)schouw geconstateerde overschrijdingen worden aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2. aangegeven reactietijd oplossen. Doet de aannemer dit niet dan geldt een korting van € 500,- per besteksmelding per dag.
- 12 Indien tijdens de kwaliteitsbeoordeling blijkt dat de beeldkwaliteit langer dan 10 weken (aaneengesloten of verspreid over het jaar bij elkaar opgeteld) per kalenderjaar niet voldoet, heeft de opdrachtgever de keuze de overeenkomst te ontbinden en de aannemer uit te sluiten van het vervolg van het werk. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om dit werk opnieuw aan te besteden. In dit geval heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding.
- 13 In afwijking op de schouwsystematiek zoals omschreven in de Standaard en de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 is hetgeen vermeld in de leden 01 t/m 12 van toepassing.

01 25 ADMINISTRATIE

01 25 05 WEEKSTATEN EN WERKLIJSTEN

- 01 In afwijking op paragraaf 27 van de UAV 2012 worden dag- en weekrapporten door de aannemer opgesteld. De opgemaakte dag- en weekrapporten dienen uiterlijk op dinsdag om 12.00 uur, na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, te worden aangeleverd aan de directie.

01 26 INZETTEN PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

- 01 Te verstaan is onder:
- a. social return: de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 - b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (Ww), de Participatiewet, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 - personen met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en garantiebannen;
 - leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs, uit het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) of via de Beroepsopleidende Leerweg (BOL);
 - jongeren (tot zevenentwintig jaar) zonder startkwalificatie en ex-gedetineerden aangemerkt als 'niet-uitkeringsontvanger' (NUO).

HFD PAR ART LID

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het werk minimaal 5% van zijn aannemingssom inzetten voor social return.
- 02 De social-returnverplichting dient volgens de voorwaarden in de bijlage 'Social-returnverplichting' worden ingevuld door het vergroten van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- 03 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 04 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 05 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens tarieven, zoals vermeld in de bijlage 'Social-returnverplichting'.
- 06 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 27 KORTINGEN

01 27 01 KORTINGEN

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 28 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 28 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 03 Randon gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 06 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 07 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 08 De medewerkers die middels regieposten worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 09 Het in lid 01 t/m 08 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regieposten.
- 10 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd

HFD PAR ART LID

(aantoonbaar middels certificaat en CV).

- 11 De samenstelling van de door de hoofdaannemer en diens onderaannemers op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. De werknemers dienen te beschikken over de volgende geldige certificaten of gelijkwaardige certificaten:
 - Veilig werken langs de weg.
- 12 Per ploeg dient minimaal 1 persoon over het certificaat 'Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming Bestendig Beheer', niveau 1 te beschikken. Dit geldt ook voor alle machinisten.

01 28 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Het toegepaste handgereedschap dient volledig electrisch aangedreven te zijn. Het is niet toegestaan gebruik te maken van handgereedschap voorzien van een brandstofmotor.
- 02 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 29 DUURZAAMHEID EN MILIEU-EISEN

01 29 01 MOBIELE MACHINES

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste motorcategorie Fase IIIA met roetfilter (richtlijn 004/26/EG). Als gelijkwaardig voor Fase IIIA geldt TIER III en Fase IIIB komt overeen met TIER IV.
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-EN-590 norm.
- 03 De aannemer overlegt aan de directie, voor start van de uitvoering of onderdeel daarvan, een afschrift van de type goedkeuringspapieren van de inzet van een dieselwerktuigen voor de uitvoering van de opdracht in te zetten dieselwerktuigen.

01 29 02 VRACHTWAGENS

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
 - dieselmotor euroklasse IV of hoger;
 - gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.

01 29 03 HYDRAULISCHE OLIE

- 01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse II voor biologische afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan deze eisen als:
 - a. De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen criterium).
 - b. De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 201 als OECD 202.
 - c. Het product niet één, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te vermelden volgens EG-richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 of R 68.

Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of SS155470 (klasse B of C), Blauer Engel (RAL-UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan.

01 29 04 KORTING IN VERBAND MET HET NIET VOLDOEN AAN DE MILIEUEISEN

- 01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd, groot € 1.000,00 (zegge éénuizend euro) per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van machines en materieel ten behoeve van het alle uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen. Voor de insporing in verharding geldt een andere eis zie hiervoor bepaling 01 18 06 lid 03 van dit bestek.
- 02 Spoorvorming, groter dan in lid 01 aangegeven, ontstaan door materieel van de aannemer dient de aannemer te herstellen voor eigen rekening.
- 03 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Kosten die voortvloeien uit deze tijdelijke onderbreking komen niet ten laste van de opdrachtgever.

51 02 02 KLEIN MATERIEEL

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 03 UITVOERING OP GRASPERCELEN

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak, het bijmaaien rondom en langs obstakels, niet zijnde bomen, dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen. Tevens behoren tot obstakels: putten, gietranden, muurtjes, gevels, hekwerken en schuttingen.

51 02 04 RIJDEN OVER FIETS- EN VOETPADEN

- 01 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

51 02 05 ZWERFVUIL, OBSTAKELS EN SCHADE

- 01 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
- 02 Schade aan de grasvelden en bermen (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.
- 03 Misbruik van grasvelden en bermen als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
- 04 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.

HFD PAR ART LID

51 02 20 MAAIEN GRASVELD

- 01 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden, dit geldt tevens voor maaisel dat in de periode tussen het maaien en het afvoeren op de verharding terecht komt door o.a. de wind. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing.
- 02 Tot maaien van de grasveld wordt tevens gerekend het verwijderen van eenjarige houtige opslag.
- 03 Na het maaien mogen geen proppen achterblijven.
De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden.
- 04 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden de waterlijn. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.

51 02 21 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 6 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Aziatische duizendknoop binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 04 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals Aziatische duizendknoop af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 05 Met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 06 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 46 STEKEN VAN HARDE GRASKANTEN

- 01 De harde kant steken op een mesdikte achter de verhardingsrand.
- 02 Bij het steken van harde kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is; of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.
- 03 Vrijgekomen materiaal elke werkdag verwijderen.
- 04 Onder harde kanten worden eveneens verstaan putafdekkingen en kolken.

51 03 AFWIJKINGEN

51 03 08 CONSTATEREN VAN AFWIJKINGEN

- 01 Afwijkingen op de maairoute zoals de aanwezigheid van spoelsleuven, verzakkingen, moeilijk te openen rasters of andere obstakels en dergelijke moeten direct bij de directie worden gemeld.

51 04 ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING

HFD PAR ART LID

51 04 01 ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 De technische staat van verharding in de gemeente Rijswijk kan van mindere kwaliteit zijn in vergelijking met de gewenste kwaliteit van de verzorgende staat.
- 03 Tot de werkzaamheden behoort tevens; onkruidbeheersing rondom en langs obstakels die zich bevinden binnen de te onderhouden arealen.
- 04 Tot obstakels behoren zowel alle binnen het te beheersen areaal zich bevindende objecten als alle objecten welke direct aangrenzen aan het te beheersen areaal.
- 05 Bij overschrijden van de eisen krijgt de aannemer na aanzeggen een hersteltijd van 5 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 06 Dood onkruid wordt ook gerekend als aanwezig onkruid, ingeval de maximale toegestane lengte volgens het geldende beeldkwaliteitsniveau overschrijd.
- 07 Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen losliggende (dode) onkruidresten gerekend. Vrijgekomen losliggende (dode) onkruidresten dienen direct te worden verwijderen en te worden afgevoerd.
- 08 Bij onkruidbeheersing op verhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en grasveld inbegrepen. Deze dienen dus vrij van onkruid gehouden te worden. Het betreft het verwijderen van onkruid op en in de voegen tussen en naast de opsluitbanden.
- 09 De methode borstelen op natuursteen is uitdrukkelijk uitgesloten.
Bij een methode waarbij losliggend materiaal vrijkomt dient dit dezelfde dag te worden verwijderd. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn en de aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 10 Het beheersen van onkruid op parkeerplaatsen is inbegrepen in het bestek. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het op de vereiste beeldkwaliteit houden van de parkeerplaatsen. Indien er geparkeerde auto's aanwezig zijn die de werkgang belemmeren dient de aannemer zelf de bewoners (eigenaar van de auto) te informeren en tot een oplossing te komen. De aannemer blijft ook voor deze delen verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit. Voor overige bepalingen wat betreft de geparkeerde auto's zie bepaling 51 04 02 van dit bestek.
- 11 Kosten gemoeid met vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom inbegrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 12 De technische staat van de aanwezige verharding voldoet niet overal aan de kwaliteitsniveau B. Dit gaat bijvoorbeeld om de voegbreedte van elementenverharding. Hierdoor kan het voorkomen dat pleksgewijs meer onkruidgroei voorkomt. De inschrijver dient zich voor inschrijving op de hoogte te stellen van de terreinomstandigheden. De extra kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn.
- 13 De te behandelen oppervlakten t.b.v. onkruidbeheersing bestaan uit alle rijbanen, rabbatstroken, trottoirs, winkelstraten, verkeerstechnische voorzieningen zoals middengeleiders, drempels, wandelpaden, fietspaden, rotondes e.d.
- 14 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 06 van dit bestek.
- 15 Voor het onderhouden van verharding geldt dat dit van gevel tot gevel is.
- 16 Het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 04 02 GEPARKEERDE AUTO'S

- 01 De aannemer moet wekelijks voor elke dag afzonderlijk aan de toezichthouder aangeven waar werkzaamheden verricht worden.
- 03 Op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, winkelstraten en sommige parkeerplaatsen staan niet altijd auto's. In overleg met de directie zal gezocht moeten worden naar tijdstippen waarop op de betreffende locatie zo min mogelijk auto's staan. Dit kan betekenen dat in enkele gevallen ook buiten de normale werktijden gewerkt zal moeten worden. Dit alleen in overeenstemming met de directie en zonder extra vergoeding hiervoor.
- 05 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 04 OVERIGE EISEN ONKRUIDBEHEERSING

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld, maximaal 3600 kg. bedragen. De bodemdruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm² zijn.
- 02 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
- 03 Stofvorming dient tot een minimum beperkt te worden.
- 04 Indien van toepassing dienen de in te zetten machines voorzien te zijn van een beschermkap ter voorkoming van wegvliegend materiaal, dit ter voorkoming van schades.
- 05 Voor de machine onbereikbare delen bijvoorbeeld rond en langs obstakels moet het onkruid in handkracht beheerst worden.
- 06 Vrijgekomen materialen moeten dezelfde werkdag verzameld en afgevoerd worden.
- 07 Bij het beheersen van onkruid dient als bijkomende verplichting tevens ook de door de aannemer veroorzaakt losliggend zand, zwerfvuil en blad of bloesem verzameld en afgevoerd te worden.

51 04 05 INZET EIGEN DIENST GEMEENTE RIJSWIJK

- 01 De gemeente Rijswijk zet haar eigen veegmachines in op de rijbanen, parkeerplaatsen en fietspaden. Deze rijbanen, parkeerplaatsen en fietspaden worden geveegd op kwaliteitsniveau B.
- 02 Uitgaande van de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen wordt per veegbeurt gemiddeld 30% geveegd. Ter verduidelijking: per veegbeurt blijkt dat gemiddeld genomen 30% van de parkeerplaatsen geveegd kan worden, omdat daar geen auto's e.d. geparkeerd staan. Het is aannemelijk dat niet elke keer dezelfde 30% wordt geveegd. Ook is het zeer waarschijnlijk niet zo dat elke 3 veegbeurten 100% is geveegd.
- 03 De trottoirs worden niet geveegd, maar schoon geblazen.
- 04 De winkelgebieden In de Bogaard en Oud Rijswijk wordt op kwaliteitsniveau A geveegd.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 04 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN BIJ UITVOERING

- 01 Tot het maaien van de grasvelden wordt tevens gerekend het voorafgaand aan de maaironde verwijderen van het aanwezige zwerfafval, takken en molshopen.
- 02 Bij het aantreffen van zwerfvuil en natuurlijk afval, het afval aan de kant leggen, zodat maaiwerk e.d. kan plaatsvinden. Het vuil mag niet worden kapot gemaaid en gemaakt. Van het verplaatste vuil dient dezelfde dag een melding te worden gemaakt bij de directie.
- 03 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in de eerst volgende overleg aan de directie te melden.

51 06 AFWIJKINGEN

HFD PAR ART LID

51 06 01 SIGNALEREN AFWIJKINGEN

- 01 Afwijkingen, schade en gevaarlijke of hinderlijke situaties die zich in de wijken voordoen en die door de werknemers van de aannemer gesignaleerd worden, moeten dezelfde werkdag bij de directie gemeld worden.
- 02 De signaleringsplicht heeft betrekking op alle voorzieningen in de buitenruimte die eigendom zijn van de gemeente.
- 03 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in de eerst volgende overleg aan de directie te melden.

51 06 06 NETHEID

- 01 Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 01 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 01 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer stemt zijn werkzaamheden en planning af met het Wegbeheerdersoverleg via verkeersmaatregelen@rijswijk.nl.
- 02 De aannemer communiceert tijdens de werkzaamheden met de nader te bepalen contactpersoon van deze externe partij over de planning en locatie van de werkzaamheden.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 04 In voorkomende gevallen kunnen buiten de werkuren ook door de wegbeheerder opdrachten tot het opheffen van storingen of defecten aan de aannemer worden doorgegeven.
- 05 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden gehandhaafd.
- 06 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden zal de externe partij de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 07 De aannemer dient zorg te dragen voor de benodigde maatregelen bij werken nabij een trambaan. Hiertoe dient hij duidelijke afspraken met HTM te maken.

62 01 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet 14 dagen voorafgaand aan de uitvoering van een deelopdracht door de aannemer worden overgelegd.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Het plan dient jaarlijks geactualiseerd te worden.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden na goedkeuring van de directie.
- 04 Het verkeersplan uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.

62 01 03 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikel 62.01.02 niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken.

HFD PAR ART LID

62 01 10 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoelang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.
- 04 Hulpdiensten en het openbaar vervoer (lijndienstbussen) moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een verkeersregelininstallatie of van gecertificeerde verkeersregelaars.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 08 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 07) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 ALGEMEEN

64 01 MAATREGELEN FLORA EN FAUNA

64 01 01 OMGEVINGSWET

- 01 Op dit werk is de gedragscode Soortbescherming gemeenten (Stadswerk en VHG) van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van Stadswerk: <https://www.stadswerk.nl>
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: SB-031-2024

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SB-031-2024

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: SB-031-2024

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Maaierwerk				
10	Vorbereidende werkzaamheden				
1000	<u>Slepen</u>				
100010	Slepen grasveld.	are	854,39	F	
11	Maaierwerkzaamheden				
110	Maaier grasveld				
1100	<u>Maaier grasveld, hoge frequentie</u>				
110010	Maaier grasveld.	are	199.644,00	F	
110020	Maaier grasveld met talud.	are	22.498,00	F	
110030	Maaier trambaan.	are	4.644,00	F	
110040	Maaier loof van bolgewassen.	m2	5.100,00	F	
1101	<u>Maaier grasveld, lage frequentie</u>				
110110	Maaier grasveld.	are	99.822,00	F	
110120	Maaier grasveld met talud.	are	11.249,00	F	
110130	Maaier trambaan.	are	2.143,00	F	
110140	Maaier loof van bolgewassen.	m2	5.100,00	F	
111	Bijmaaier bomen				
1110	<u>Bijmaaier bomen</u>				
111010	Bijmaaier rondom bomen.	st	7.729,00	F	
112	Graskanten				
1120	<u>Steken graskanten</u>				
112010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	205.345,00	F	
113	Grasbeton				
113010	Maaier van grasbeton 6x	are	1.500,00	F	
113020	Maaier van grasbeton 3x	are	750,00	F	
2	Verwijderen onkruid op verharding				
2000	<u>A-niveau</u>				
200010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	F	
200020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F	
2100	<u>B-niveau</u>				
210010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	F	
210020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F	
2200	<u>Goten en randstroken</u>				
220020	Onkruid verwijderen in goten en randstroken gesloten verh.	are	22.551,00	F	
8	Overige				
81	V&G Plan				
810010	Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan.	st	1,00	F	
82	Werkplan				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820010	Gedetailleerd werkplan.	st	1,00F		
83	Flora & fauna				
830010	Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch werkprotocol	Ha	2.446,00F		
830020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets	Ha	2.446,00F		
830030	Actualiseren ecologisch werkprotocol.	keer	1,00F		
84	Inzetten werknemers en materieel				
840	Inzetten werknemers				
840010	Inzetten werknemer.	uur	16,00F		
840020	Inzetten maaimachine.	uur	16,00F		
840030	Inzetten werknemer reiniging	uur	16,00F		
840040	Inzetten werknemer groenvoorziener met werkbus.	uur	16,00F		
840050	Inzetten werknemer groenvoorziener met werkbus.	uur	16,00F		
840060	Inzetten werknemer groenvoorziener met quad.	uur	16,00F		
841	Inzetten materieel				
841010	Inzetten kleine veegmachine	uur	16,00F		
841020	Inzetten grote veegmachine.	uur	16,00F		
841030	Inzetten vrachtauto met heet water.	uur	16,00F		
841040	Inzetten onkruidbestrijdingsmachine met heet water.	uur	16,00F		
841050	Inzetten onkruidbestrijdingsmachine met hete lucht.	uur	16,00F		
841060	Inzetten onkruidbortstelmachine.	uur	16,00F		
841070	Inzetten schudeg.	uur	16,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				