

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 HOEVEELHEIDSBEPALING BESTEK	5
06 SAMENWERKING MET DE RECLASSERING	5
07 ADRESGEGEVENS BEGRAAFPLAATSEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ONDERHOUD WIJK- EN DORPSGROEN	8
10 CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN	8
1010 Onkruidbeheersing	8
1011 Snoeiwerkzaamheden	8
11 NATUURLIJKE BEPLANTINGEN	9
1110 Onkruidbeheersing	9
1111 Snoeiwerkzaamheden	9
12 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	10
1210 Beheer grasvelden	10
13 BOMEN	10
1320 Snoeiwerkzaamheden	10
14 AFVAL	11
1410 Zwerfafval	11
1411 Afvalbakken	12
1412 Natuurlijk afval	12
1413 Bladkorven	13
2 ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN	13
20 CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN	13
2010 Onkruidbeheersing	13
2011 Snoeiwerkzaamheden	14
21 NATUURLIJKE BEPLANTINGEN	15
2110 Onkruidbeheersing	15
2111 Snoeiwerkzaamheden	15
22 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	15
2210 Beheer grasvelden	15
24 AFVAL	16
2410 Zwerfafval	16
2411 Afvalbakken	17
2412 Natuurlijk afval	17
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	18
80 FLORA EN FAUNA	18
8010 Inventarisaties	18
81 VERKEERSMAATREGELEN	18
8101 Toepassen verkeersmaatregelen	18
Deel 3. Bepalingen	20
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	21
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	21
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	21
01 08 BIJDRAGEN	21
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA	21
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	22

01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	22
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	22
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	23
01 23	COMMUNICATIE	23
01 25	VAKOPLEIDING	23
01 27	EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL	23
01 32	AANBESTEDING OP WAARDE	24
51	GROENVOORZIENINGEN	25
51 02	EISEN EN UITVOERING	25
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	25
51 22	VERWIJDEREN BLAD	25
51 41	BEGRIPPEN	25
51 42	EISEN EN UITVOERING	25
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	26
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	26
62 11	BEGRIPPEN	26
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	26
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	27
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN	27
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	27
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	27
64 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	27

INTEGRAAL GROENONDERHOUDSBESTEK MIDDEN-DRENTHE

Besteknummer : 4619025-1
Perceel : 1-Oost
Besteksonderdeel : A
Datum : 22-11-2024
Opdrachtgever : Gemeente Midden-Drenthe

Versie: : Definitief na NvI 1

Gemeente Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1
9411 NB BEILEN
Tel: (0593)539222
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe.

Adres: Raadhuisplein 1
9411 NB BEILEN
Telefoon: (0593)539222
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Midden-Drenthe en/of door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 LOCATIE

De locatie van het werk valt binnen de grenzen van de gemeente Midden-Drenthe. Meer specifiek gaat het om de kernen binnen de kom en omgeving van de volgende dorpen en streken:

- Balinge
- Drijber
- Elp
- Eursinge
- Garminge
- Mantinge
- Nieuw-Balinge
- Orvelte
- Spier
- Wijster
- Witteveen
- Zwiggelte

De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke omstandigheden m.b.t. de spreiding van het werk en de grondslag van de verschillende dorpen. De bodem (toplaag) bestaat met name uit zand, echter kan er plaatselijk leem en veen voorkomen in de bodem.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Deel A:

- a. Het beheersen van onkruid in beplantingen;
- b. Het snoeien van beplantingen;
- c. Het maaien van gazons en grasvelden;
- d. Het afsteken van graskanten langs verhardingen en beplantingen;
- e. Het beheersen van zwerfafval en het legen van afvalbakken;
- f. Het verwijderen van stam- en wortelopschot bij bomen;
- g. Het uitvoeren van activiteiten in het kader van de Omgevingswet (Wet natuurbescherming);
- h. Het toepassen van verkeersmaatregelen.

Deel B:

- i. Het inboeten van beplantingen;
- j. Het uitvoeren van kleine groen renovaties;
- k. Het bestrijden van invasieve exoten en ongewenste beplantingen;

05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 3 februari 2025 en eindigt op 31 december 2026. Na deze periode is het mogelijk de overeenkomst met 2 maal 2 jaar te verlengen.

De opdrachtgever of opdrachtnemer deelt uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van deze periode schriftelijk mee als er gebruik gemaakt wordt van deze optie. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen zonder opgave van redenen afzien van de optie op verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 3 jaar op alle beplanting aangebracht in het kader van kleine groen renovaties en 1 jaar op alle inboet aangeplant door de aannemer.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De opdrachtgever stelt jaarlijks actuele tekeningen digitaal ter beschikking aan de aannemer.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De aannemer dient te werken naar de bestaande hoogtepeilen en afmetingen.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Het keuren van het uitgevoerde grondwerk voor zaai- en plantwerkzaamheden
2. De levering van beplantingen
3. Het opleveren van uitgevoerde groenrenovaties

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfase
- Locatielijst bladkorven

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Vlinderkaart gemeente Midden-Drenthe

05 HOEEVEELHEIDSBEPALING BESTEK

De in het bestek opgenomen hoeveelheden (deel 2.2) zijn hoeveelheden voor 1 jaar. De opdrachtgever levert jaarlijks in december geactualiseerde areaalgegevens aan.

06 SAMENWERKING MET DE RECLASSERING

In en rondom de kern van Orvelte worden door de reclassering eveneens groenwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn divers van aard maar niet vast m.b.t. inzet. De aannemer dient in het werk af te stemmen welke werkzaamheden door de reclassering worden uitgevoerd en de opdrachtgever hiervan op de hoogte te houden. Onderdelen van het werk die door de reclassering worden uitgevoerd worden niet als minderwerk opgenomen.

De aannemer blijft altijd verantwoordelijk voor het behalen van de beeldkwaliteit en de planning zoals opgenomen in het bestek.

07 ADRESGEGEVENS BEGRAAFPLAATSEN

De volgende begraafplaatsen maken onderdeel uit van dit bestek:

Begraafplaats Wijster
Dwarsakkers 10, 9418 PM Wijster

Begraafplaats Witteveen
Mej. A. Talmaweg 55, 9439 TJ Witteveen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								ONDERHOUD WIJK- EN DORPSGROEN				
10								CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN				
1010								<u>Onkruidbeheersing</u>				
101010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden areaal: - Rozen ca. 259 m2 - (bodembedekkende) Heesters ca. 8.864 m2 - Vaste planten ca. 58 m2 - Hagen en blokhagen ca. 1.582 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N	
		1							are		107,64	I
			3									
				4								
					1							
						2						
							4					
1011								<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
101110	514427							Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte per ronde: ca. 5.340 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Tot 1,5 m hoogte. Gemiddeld tussen de 1,0 en 1,5 m. Aantal beurten: 2 per jaar 1e ronde: juni 2e ronde: oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	10.680,00	V	
		4										
			1									
				1								
					9							
						2						
101120	514427							Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte per ronde: ca. 233 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar 1e ronde: juni 2e ronde: oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	466,00	V	
		4										
			1									
				2								
					4							
						2						
101130	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2	m2	3.041,00	V	
		1										
			2									
				4								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
101140	514813					1		Snoeiregiem: jaarlijks ca. 1/3 van het areaal snoeien volgens snoeiplan opdrachtgever.					
						1		In beplantingsvak					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft beheersen overgroei heesters en rozen.					
		1						Te onderhouden lengte	m			5.330,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
101150	514499					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Mulchen vaste planten en siergrassen.	m2	58,00	V		
								Betreft het 1-malig per jaar mulchen van vaste planten.					
11								Te onderhouden oppervlak: ca. 58 m2					
								Uitvoeringsperiode: op aanwijs van directie, na de vorstperiode.					
								Te mulchen delen op aanwijs van de directie.					
								De mulchlaag gelijkmatig verspreid laten liggen in het plantvak.					
1110								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.					
								NATUURLIJKE BEPLANTINGEN					
								<u>Onkruidbeheersing</u>					
111010	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	27.560,00	V		
								Betreft het areaal bos, bosplantsoen, en houtwal / struweel.					
								Randlengte: ca. 13.780 m1					
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar.					
								1e ronde: juni					
								2e ronde: oktober					
								Soort en leeftijd van de beplanting: gemiddeld ouder dan 3 jaar.					
								Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			1					Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
				1				Bewerkingsbreedte: ca. 1 m					
					2			Tussen en in de rijen maaien					
					1			Maaisel kneuzen en laten liggen					
1111								<u>Snoeiwerkzaamheden</u>					
111110	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft het areaal bos, bosplantsoen, en houtwal / struweel.					
		1						Te onderhouden lengte	m			13.780,00	I
				3				Kwaliteitsniveau B					
					4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
12							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
1210							GRAS- EN KRUIDACHTIGEN					
121010	512899						<u>Beheer grasvelden</u>					
121011	512802						Beheer grasvelden.	week	52,00	N		
							Beheersen grashoogte-grasveld.	week			52,00	I
							Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte					
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			1.205,20	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1		Grondsoort: zand					
						1	Horizontaal of met een talud tot 1:3					
						1	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 121012					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
121012	512804						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week			52,00	I
							Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -grashoogte rondom obstakels en bomen					
							Gerekend is met gemiddeld 5 obstakels per are grasveld.					
		1					Te onderhouden aantal	st			6.025,00	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1		Grondsoort: zand					
						1	Horizontaal of met een talud tot 1:3					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
121020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	8.027,00	V		
							areaal per ronde: ca. 8.027 m					
		1					Langs beplantingsvakken					
			3				Afsteken of afsnijden					
				2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							In de periode oktober t/m december					
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
121030	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	25.416,00	V		
							Areaal per ronde: ca. 25.416 m.					
		9					Langs verharding en halfverharding					
			3				Afsteken of afsnijden					
				2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							In de periode oktober t/m december					
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
13							BOMEN					
1320							<u>Snoeiwerkzaamheden</u>					
132020	515536						Onderhoud leibomen.	st	18,00	V		
							Betreft 1 snoeibeurt per jaar. Uitvoeren in de winterperiode					
		1					Boomhoogteklasse: tot 6 m					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
132030	515801			3				Leiden van takken inclusief snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar				
						9		Verwijderen van waterlot tot aan de eerste gesteltak. Soorteigen wortelopschot beheersen tot 1 meter uit de rand van de stam				
						6		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
								Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Inclusief beheersen wortelopschot.	week	52,00	N	
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			2.409,00 I
1410	501599			3				Kwaliteitsniveau B				
						4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
						9		Betreft alle bomen binnen het werkgebied.				
						9		Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak. Soorteigen wortelopschot beheersen tot 1 meter uit de rand van de stam				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
14								AFVAL				
1410								<u>Zwerfafval</u>				
141020	501599							Beheersen zwerfafval beplantingen en grasvegetaties	week	52,00	N	
141021	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van zwerfafval in (bodembedekkende) heesters, rozen, (blok)hagen en vaste planten over het gehele oppervlak. Voor bos, bosplantsoen en struweel geldt de verplichting voor de randstrook van 1,5 m breed. Deze zijn in de hoeveelheid opgenomen.	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			314,34 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
						4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141022	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van zwerfafval in (bodembedekkende) heesters, rozen, (blok)hagen en vaste planten over het gehele oppervlak. Voor bos, bosplantsoen en struweel geldt de verplichting voor de randstrook van 1,5 m breed. Deze zijn in de hoeveelheid opgenomen.	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			314,34 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
						4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141023	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft beheersing van zwerfafval in alle grastypen incl. bermen, kruidenvelden etc. Grastype: grasveld en extensief gras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2.418,75	I
141024	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft beheersing van zwerfafval in alle grastypen incl. bermen, kruidenvelden etc Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week		52,00	I
								Betreft beheersing van zwerfafval in alle grastypen incl. bermen, kruidenvelden etc Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are		2.418,75	I
1411								<u>Afvalbakken</u>				
141110	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Type: Capitole prestige 50L aantal st 20 Magnapole 120 L in centra. aantal st. 4 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N	
								Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		24,00	I
141120	506299							Beheersen afval rondom glasbakken. Betreft het beheersen van zwerfafval grof- en fijn rondom glasbakken. Incl. glas. Locaties beheersen in een straal van 5 meter rondom de glasbak Betreft beheersing overeenkomstig KOR-beeldmeetlatten: - Verharding-zwerfafval fijn beeldkwaliteit B - Verharding-zwerfafval grof beeldkwaliteit B Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N	
								Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		7,00	I
1412								<u>Natuurlijk afval</u>				
141210	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Beheersing uitvoeren in: - Rozen - Heesters - Vaste planten - Hagen en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	52,00	N	
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	are		107,64	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
141220	512811						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval					
								Bladvalperiode: week 40 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.205,20	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
1413								<u>Bladkorven</u>					
141310	501499							Plaatsen bladkorven.	st	22,00	V		
								Het betreft het plaatsen van bladkorven inclusief aanvoer materiaal.					
								Betreft bladkorven in opslag bij de opdrachtgever	st			22,00	I
								Plaatsingslocatie van de bladkorven volgens artikel 51.03.07 en bijlage Locaties bladkorven van dit bestek.					
								maatvoering: circa 2,5 bij 2,5 meter					
								Materiaal van de bladkorven: metaal, gaas					
141320	501499							Ledigen bladkorven.	keer	11,00	V		
								Het betreft het ledigen van bladkorven op de locaties volgens 51.03.07 deel van het bestek. Gerekend is met wekelijkse leging van de bladkorven.					
								Uitvoeringsperiode: week 42 tot en met 52.					
								Het ledigen is inclusief het verwijderen van het blad in een rand van een meter rondom de buitenzijde van de korf.					
								De inhoud betreft circa 6,25 m3, betreft de bladkorven zoals geplaatst volgens bestekspost 141310	st			22,00	I
								Na lediging dient de bladkorf leeg te zijn					
								Vrijgekomen materiaal is voornamelijk bladafval.					
								Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.					
								Transportkosten en acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
141330	501499							Verwijderen bladkorven.	st	22,00	V		
								Het betreft het verwijderen van de bladkorven inclusief afvoer.					
								Locaties bladkorven zoals geplaatst volgens bestekspost 141310.					
								Het opruimen van de bladkorven dient te geschieden in week 52. De bladkorven schoonmaken en opslaan op locatie van de opdrachtgever.					
2								ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN					
20								CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN					
2010								<u>Onkruidbeheersing</u>					
201010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Te onderhouden areaal:					
								- Rozen (niet aanwezig)					
								- (bodembedekkende) Heesters ca. 1.905 m2					
								- Vaste planten (niet aanwezig)					
								- Hagen en blokhagen ca. 164 m2					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			20,69	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2011						1		Grondsoort: zand				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
201110	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	1.206,00	V	
								Knippoppervlakte per ronde: ca. 603 m2				
								Plantsoort van de haag: divers				
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten				
			1					Betreft: blokhaag				
				1				Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
					9			Tot 1,5 m hoogte.				
								Gemiddeld tussen de 1,0 en 1,5 m.				
						2		Aantal beurten: 2 per jaar				
								1e ronde: juni				
								2e ronde: oktober				
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201120	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	280,00	V	
								Knippoppervlakte per ronde: ca. 140 m2				
								Plantsoort van de haag: divers				
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten				
			1					Betreft: blokhaag				
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
					4			Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer				
						2		Aantal beurten: 2 per jaar				
								1e ronde: juni				
								2e ronde: oktober				
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201130	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	635,00	V	
		1						Verjongingssnoei				
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
				4				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: jaarlijks ca. 1/3 van het areaal snoeien volgens snoeiplan opdrachtgever.				
						1		In beplantingsvak				
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201140	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N	
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras				
								Betreft beheersen overgroei heesters en rozen.				
		1						Te onderhouden lengte	m			1.462,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					1			Grondsoort: zand				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
21								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								NATUURLIJKE BEPLANTINGEN				
2110								<u>Onkruidbeheersing</u>				
211010	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft het areaal bos, bosplantsoen, en houtwal / struweel. Randlengte: ca. 2.484 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar. 1e ronde: juni 2e ronde: oktober Soort en leeftijd van de beplanting: gemiddeld ouder dan 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	4.968,00	V	
		1										
			1									
				1								
					2							
						1						
2111								<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
211110	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft het areaal bos, bosplantsoen, en houtwal / struweel. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N	
		1							m		2.484,00	I
			2									
				2								
					1							
						2						
							4					
22								GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
2210								<u>Beheer grasvelden</u>				
221010	512899							Beheer grasvelden.	week	52,00	N	
221011	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 221012 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
		1							are		54,65	I
			2									
				2								
					1							
						1						
221012	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
								Het beheersen van de grashoogte rondom obstakels is inclusief het beheersen van de grashoogte rondom graven en herdenkingsstenen. Gerekend is met gemiddeld 18 obstakels per are. Te onderhouden aantal	st			984,00	I
		1						Kwaliteitsniveau A					
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
				2				Grondsoort: zand					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1:3					
						1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
221020	512511						6	Afsteken/afsnijden van graskanten. areaal per ronde: ca. 1.535 m Langs beplantingsvakken	m	3.070,00	V		
		1						Afsteken of afsnijden					
			3					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				2				1e ronde uitvoeren: mei					
								2e ronde uitvoeren: november-december					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
221030	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Areaal per ronde: ca. 720 m. Langs verharding en halfverharding	m	1.440,00	V		
		9						Afsteken of afsnijden					
			3					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				2				1e ronde uitvoeren: mei					
								2e ronde uitvoeren: november-december					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
24								AFVAL					
2410								<u>Zwerfafval</u>					
241020	501599							Beheersen zwerfafval beplantingen en grasvelden.	week	52,00	N		
241021	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft gehele oppervlakte van alle beplantingstypen incl. bos, bosplantsoen en struweel.	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			231,21	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
241022	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft gehele oppervlakte van alle beplantingstypen incl. bos, bosplantsoen en struweel.	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			231,21	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
241023	501504						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			54,65 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
241024	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			54,65 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
								<u>Afvalbakken</u>				
241110	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Type: Capitole prestige 50L aantal st 0 Magnapole 120 L in centra. aantal st. 1	week	52,00	N	
		1						Te onderhouden aantal	st			1,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Natuurlijk afval</u>				
241210	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Beheersing uitvoeren in: - Rozen - Heesters - Vaste planten - Hagen en blokhagen	week	52,00	N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			20,69 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
241220	512811						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: week 40 t/m 52	week	52,00	N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			54,65 I
			2					Kwaliteitsniveau A				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8					2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
								FLORA EN FAUNA			
80								<u>Inventarisaties</u>			
8010											
801010	640105							Inventariseren en registreren fauna	keer	2,00	N
								Betreft de registratie en inventarisatie van beschermde fauna in het gehele werkgebied.			
						1		Te registreren gegevens: Locaties van broedende vogels en andere vaste nest en verblijfplaatsen van dieren			
								Waar mogelijk ook soort registreren.			
							4	Frequentie: 2 maal per jaar. Periode op aanwijs van de directie.			
							2	Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol			
								Betreft registratie op een kaart (digitaal of analoog). Wekelijks updates doorgeven aan de directie van aangetroffen nesten en verblijfplaatsen.			
801020	645003							Inventariseren en registreren flora	keer	2,00	N
								Betreft de registratie en inventarisatie van beschermde fauna in het gehele werkgebied.			
						1		Te registreren gegevens: Locaties van beschermde en waardevolle planten.			
								Waar mogelijk deze ook op soort brengen.			
						1		Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: ca. 113.000 m2			
							4	Frequentie: 2 maal per jaar. Periode op aanwijs van de directie.			
							2	Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol			
								Betreft registratie op een kaart (digitaal of analoog). Wekelijks updates doorgeven aan de directie van aangetroffen nesten en verblijfplaatsen.			
81								VERKEERSMAATREGELEN			
8101								<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>			
								Betreft het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. de in het bestek genoemde werkzaamheden.			
810110	620103							Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N
								Ten behoeve van: Alle in het bestek genoemde werkzaamheden.			
						9		Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'			
							2	Met materiaal van de aannemer			
810120	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N
								Ten behoeve van: Alle in het bestek genoemde werkzaamheden.			
						9		Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'			
							2	Met materiaal van de aannemer			
810130	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
								Ten behoeve van: Alle in het bestek genoemde werkzaamheden.			
						9		Rijdende afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b 2020'			
							2	Met materiaal van de aannemer			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op dit werk is in het kader van de Omgevingswet (Wet natuurbescherming) de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 14 ALGEMENE BOETEREGELING

- 01 Indien de aannemer de binnen deze overeenkomst opgedragen zaken van de directie UAV volgens het bepaalde in paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Bij niet nakomen en waardoor uitvoering door een derden partij noodzakelijk is, worden de kosten van deze derden partij als korting worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Deze algemene boeteregeling is van toepassing als niet elders in het bestek een specifieke boeteregeling of kortingsbedrag is vermeld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Voor het jaar 2025-2026 gelden de prijzen de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst. De indexering vindt plaats op basis van CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Landschapsverzorging. StatLine -Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport- Landschapsverzorging (813); input prijsindex 2021=100 (cbs.nl) <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=A8274>
- 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in juni. Indexering vindt plaats met indexatie prijspeil van het eerste kwartaal

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA**01 13 08 WERKTIJDEN**

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m zaterdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan tijdens een begrafenis / herdenking of plechtigheid vanaf anderhalf uur voor- tot anderhalf uur na afloop van een begrafenis / herdenking werkzaamheden uit te voeren op of rondom de

HFD PAR ART LID

begraafplaats. De gemeente stelt de aannemer op de hoogte van het aantal, de locatie en het tijdstip van de plechtigheden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen wordt verlangd.
- 02 Vrijgekomen materialen betreft:
 - Onkruiden;
 - Zwerfafval;
 - Blad;
 - Maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen;
 - Tak- en snoeihout vrijgekomen bij snoeien van beplantingen en bomen.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkweek verwijderd te zijn.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,00 per boom per geval.
- 04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade altijd voor rekening van de aannemer.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)

- 03 Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en gezondheids- plan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit V&G-plan uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de directie UAV te laten accorderen. Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase aanwezig te zijn.
- 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
 - de handelwijze bij alarmsituaties;
 - de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
 - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
 - de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
 - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden

HFD PAR ART LID

overgedragen aan de directie UAV.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk wordt elke 4 weken een bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Iedere op het werk in te zetten werknemer/inhuurkracht dient in ieder geval in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal een vragende belangstellende door te kunnen verwijzen naar zijn of haar voorman.
- 02 Bij iedere werkploeg die binnen de gemeente aan het werk is dient in ieder geval 1 voorman/ploegleider aanwezig te zijn. Iedere in te zetten voorman/ploegleider dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig certificaat VOL-VCA. Alle andere op het werk aanwezige werknemers dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldig VCA-Basis certificaat.

01 25 04 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 02 De certificaten voor bestendig beheer, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.
- 03 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info:
<http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

01 25 05 RECHTEN OPDRACHTGEVER M.B.T. PERSONEEL

- 01 Opdrachtgever heeft het recht in het veld werknemers en inhuur krachten van opdrachtnemer te controleren op de gestelde eisen benoemd in artikel 01.25.02 en 01.25.04 van dit bestek.
- 02 Indien opdrachtgever constateert dat aannemer niet voldoet aan de bepalingen uit artikel 01.25.02 van dit bestek heeft zij het recht om de werknemers danwel werkploeg direct van het werk te sturen. Dit zonder dat aannemer recht heeft op enige vergoeding voor verloren tijd of opgelopen achterstanden in het werk.
- 03 Indien aannemer bij controle niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.25.04 van dit bestek heeft aannemer 24 uur de tijd om aan te tonen dat de werknemer de gevraagde certificaten m.b.t. de Wet natuurbescherming heeft behaald.
- 04 De directie zal bij opdracht bekend maken wie vanuit de opdrachtgever gerechtigd is om de controles zoals genoemd in lid 01 en 02 van dit artikel uit te voeren.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL**01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN**

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V.

HFD PAR ART LID

- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
 - Groengas;
 - Groene stroom (elektrisch voertuig);
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar alternatief;
- 05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elk kwartaal een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof.

01 27 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

- 01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever stelt van de volgende materieelstukken het gebruik van elektrisch aangedreven exemplaren verplicht:
- Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm;
 - Stok-kettingzagen;
 - Bladblazers (hand en ruggedragen);
 - Bosmaaiers t.b.v. het bijmaaien van grasvelden en gazons;
 - (stok-) heggescharen.
- 02 Voor het gebruik van elektrisch aangedreven gereedschap zoals genoemd in lid 01 van dit artikel krijgt de aannemer 12 maanden de tijd om dit te realiseren indien hij bij aanvang niet kan voldoen aan het gestelde in lid 01 van dit artikel.
- 03 Indien aannemer gebruik maakt van de overgangsperiode zoals genoemd in lid 02 van dit artikel levert hij bij aanvang van de overeenkomst het volgende aan:
- Een overzicht van het elektrisch en brandstof aangedreven materieel in te zetten op het werk;
 - Een investeringsplan wanneer welke materieelstukken vervangen worden voor een (nieuw) elektrisch aangedreven model.
- 04 De aannemer is verplicht de opdrachtgever elke 3 maanden schriftelijk te informeren over de voortgang van het in lid 03 beschreven plan.

01 32 AANBESTEDING OP WAARDE**01 32 01 PLAN VAN AANPAK**

- 01 Het door de aannemer ingediende Plan van Aanpak bij aanbesteding maakt deel uit van de overeenkomst. Indien de aannemer de door hem gemaakte beloften in het Plan van Aanpak niet nakomt legt de directie de volgende sancties op:
- | | |
|-----------------------|---|
| 1e overtreding: | Een waarschuwing en een hersteltermijn van 14 dagen waarna de aannemer moet aantonen zijn belofte te hebben hersteld. |
| 2e overtreding: | Een inhouding van € 750,00 op de eerstvolgende termijn en een herstelperiode van 3 werkdagen. |
| 3e overtreding: | Een inhouding van € 2.500,00 op de eerstvolgende termijn en een werkstop tot dat de aannemer voldoet aan de beloften uit het Plan van Aanpak. |
| Na de 3e overtreding: | Gelijk aan de 3e overtreding. |

HFD PAR ART LID

- 02 De aannemer heeft geen recht op enige verrekening of aanvullend werk indien door de sancties beeld en/of planningen niet gehaald worden.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Alle door de aannemer in te zetten rijdend materieel met een constructiesnelheid van minimaal 20 km/h dient te zijn voorzien van de wettelijke signaallampen en eventuele actieframes om veilig op en langs de weg te kunnen werken als rijdende en/of stationaire afzetting. De kosten voor deze maatregelen dienen in de prijzen per eenheid verwerkt te zijn, en komen niet in aanmerking voor verrekening als verkeersmaatregel.

51 02 12 VERWIJDEREN KLIMOP

- 01 De aannemer is verplicht klimop en andere klimplanten uit bomen te verwijderen wanneer deze in bomen dreigen te groeien.

51 02 13 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL - ALGEMEEN

- 01 Het is niet toegestaan om natuurlijk afval aan te brengen op / in wegen en andere beheertypen waarbij de aannemer van dit bestek niet verantwoordelijk is voor het behalen van de beeldkwaliteit.
- 02 Indien de aannemer niet voldoet aan de gestelde eis in lid 01 van dit artikel wordt hem per geval een korting van € 500,00 opgelegd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. Daarnaast is de aannemer verplicht het natuurlijk afval alsnog binnen 2 dagen te hebben opgeruimd. Voldoet de aannemer hier niet aan wordt hem per geval per dag een korting van € 500,00 opgelegd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 07 BLADKORVEN

- 01 Bladkorven liggen buiten de bladvalperiode opgeslagen op terrein van de opdrachtgever.

51 22 VERWIJDEREN BLAD

51 22 09 BEHEERSEN GRASHOOGTE - GRASVELD

- 02 In afwijking op het gestelde in artikel 51.22.09 lid 02 is bij kwaliteitsniveau A de hoogte van het gras en kruiden ten hoogste 50 mm.
- 05 Het is niet toegestaan grasvelden met bollen jaarlijks na 1 december te bereiden met materieel. Dit is alleen van toepassing voor de delen waarin de bloembollen staan.

51 22 17 BLAD RUIMEN OP GRAS EN KRUIDACHTIGEN

- 01 Het is toegestaan blad op kruidachtige gewassen en gazon te mulchen i.p.v. te verzamelen en af te voeren. De bladfractie mag maximaal 20 mm zijn en de laag mag de kruidachtigen niet verstikken.

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

- 01 Te verstaan is onder:
- l. Mulchen van vaste planten en siergrassen: Het afmaaïen en fijnhakselen van vegetatie. De fractie van de snippers mag niet groter zijn dan 40 mm.
- m. Mulchen van beplantingsvakken: Het aanbrengen van organisch materieel dat enige tijd nodig heeft te verteren. Hierdoor wordt de bodem goed afgedekt en wordt verdamping en onkruidgroei tegengegaan. De laagdikte dient tussen de 3 en 10 cm dik te zijn, afgestemd op het soort, type en de leeftijd van de beplanting.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 22 BEHEERSEN OVERGROEI - HEESTERS

HFD PAR ART LID

- 12 Als toevoeging op het bepaalde in artikel 51.42.22 van de Standaard geldt; dat naast het beheersen overgroei van de rand van verharding en gras ook de overgroei van de rand van brandkranen, muren, erfafscheidingen, graven, monumenten, perceelsgrenzen en dergelijke dienen te worden onderhouden.

51 42 31 MULCHEN VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN

- 01 Vegetatie afmaaïen op 0-1 cm boven maaiveld. Maaisel verkleinen tot maximaal 5 cm in lengte.
- 02 Vrijgekomen mulchlaag gelijkmatig verspreiden in een laagdikte van maximaal 2 cm. De mulchlaag wordt niet gezien als natuurlijk afval.

51 42 32 UITMAAIEN (RAND) PLANTVAKKEN

- 01 Bij het uitmaaïen van (rand) plantvakken tot 10 cm uit de stamvoet maaïen.
- 02 Ongewenste opslag binnen 10 cm uit de stamvoet handmatig verwijderen. Hiertoe behoren de onkruiden zoals benoemd in artikel 51.44.02 van de Standaard 2020 en bramen.

51 42 33 BEHEERSEN ONKRUID ALGEMEEN

- 01 Het is niet toegestaan om voor het beheersen van onkruid in beplantingen gebruik te maken van een bosmaaier, tenzij in het bestek specifiek het uitmaaïen is opgenomen.

51 42 36 BEHEER VASTE PLANTEN EN SIERGRASSEN

- 01 Het is niet toegestaan om in vaste planten en siergrassen vakken te schoffelen.
- 02 Het is niet toegestaan siergrassen te mulchen. Deze dienen afgesneden te worden. Het snoeien van siergrassen gelijktijdig uitvoeren met het mulchen van vaste planten.
- 03 Indien grassen niet gesloten zijn mag vrijkomend materiaal van het snoeien van grassen in een laagdikte van maximaal 5 cm dik, en lengtes van maximaal 5 cm worden verdeeld tussen de planten.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 45 02 BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTING, BLOEMBAK EN BOOMSPIEGELS

- 01 Tot het beheersen van onkruid in beplantingen, bloembakken en boomspiegels behoort eveneens het beheersen van onkruid in/tussen kantopsluitingen en in de eerste strek van de verharding tussen de verharding en de kantopsluiting.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

- 01 In afwijking van lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van de verkeersmaatregelen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:30 uur;
 - 's avonds tussen 15:30 uur en 19:00 uur.
- 07 Drukke ontsluitingswegen zijn:
- Eursing-Beilerweg-Oude provinciale weg-Asserweg, Beilen-Assen;
 - Beilervaat;
 - Suermondsweeg, Laaghalerveen, de Streek,Smilde-Hooghalen;
 - Esweg, Beilen;
 - Linthorst Homanweg, Beilen
 - Oranjekanaal.

HFD PAR ART LID

Drukke wegen vanwege vrachtverkeer zijn:
- De Steegde, Spier-Wijster
- Oosterseveldweg-Vamweg, Wijster

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek ter zake van het verkeer te land voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van € 250,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN

62 17 01 ALGEMEEN

- 02 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Midden-Drenthe.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 06 TIJDELIJK ONBEREIKBARE LOCATIES

- 01 Indien de aannemer werkzaamheden ingevolge dit bestek (tijdelijk) niet kan uitvoeren als gevolg van beperkingen volgend uit de Wet natuurbeheer, meldt hij dit terstond aan directie.
Hij meldt hierbij het volgende:
- De exacte locatie van het voorkomen in het te beheren object.
- De aard van de flora en/of fauna die hij niet mag verstoren
- Een tijdsindicatie waarin hij aangeeft de werkzaamheden niet conform bestek uit te voeren op de locatie.
- 02 Zodra de aannemer of de directie heeft geconstateerd dat de beperking is opgeheven, wordt het werk weer door de aannemer hervat. Eventuele achterstanden op een beeldpost worden door de aannemer binnen 5 dagen weggewerkt.
- 03 De aannemer heeft geen recht op enige aanvullende verrekening omdat hij tijdelijk een locatie niet volgens bestek kon beheren.
- 04 De aannemer komt niet in aanmerking voor een extra verrekening voor het uitvoeren van de melding zoals benoemd in lid 01 en lid 02 van dit artikel.

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 02 VERREKENING

- 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten inbegrepen te zijn.

Behoort bij: 4619025-P1

Integraal groenonderhoud perceel oost

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 4619025-P1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Oost
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 4619025-P1

Integraal groenonderhoud perceel oost

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD WIJK- EN DORPSGROEN				
10	CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN				
1010	<u>Onkruidbeheersing</u>				
101010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
1011	<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
101110	Knippen van hagen laag.	m2	10.680,00	V	
101120	Knippen van hagen hoog.	m2	466,00	V	
101130	Snoeien sierplantsoen.	m2	3.041,00	V	
101140	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N	
101150	Mulchen vaste planten en siergrassen.	m2	58,00	V	
11	NATUURLIJKE BEPLANTINGEN				
1110	<u>Onkruidbeheersing</u>				
111010	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	27.560,00	V	
1111	<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
111110	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N	
12	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
1210	<u>Beheer grasvelden</u>				
121010	Beheer grasvelden.	week	52,00	N	
121020	Afsteken/afsnijden van graskanten beplantingen.	m	8.027,00	V	
121030	Afsteken/afsnijden van graskanten verhardingen.	m	25.416,00	V	
13	BOMEN				
1320	<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
132020	Onderhoud leibomen.	st	18,00	V	
132030	Beheersen waterlot en wortelopschot.	week	52,00	N	
14	AFVAL				
1410	<u>Zwerfafval</u>				
141020	Beheersen zwerfafval beplantingen en grasvegetaties	week	52,00	N	
1411	<u>Afvalbakken</u>				
141110	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	N	
141120	Beheersen afval rondom glasbakken.	week	52,00	N	
1412	<u>Natuurlijk afval</u>				
141210	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
141220	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
1413	<u>Bladkorven</u>				
141310	Plaatsen bladkorven.	st	22,00	V	
141320	Ledigen bladkorven.	keer	11,00	V	
141330	Verwijderen bladkorven.	st	22,00	V	
2	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN				
20	CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN				
2010	<u>Onkruidbeheersing</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
2011	<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
201110	Knippen van hagen laag.	m2	1.206,00	V	
201120	Knippen van hagen hoog.	m2	280,00	V	
201130	Snoeien sierplantsoen.	m2	635,00	V	
201140	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N	
21	NATUURLIJKE BEPLANTINGEN				
2110	<u>Onkruidbeheersing</u>				
211010	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	4.968,00	V	
2111	<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
211110	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N	
22	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
2210	<u>Beheer grasvelden</u>				
221010	Beheer grasvelden.	week	52,00	N	
221020	Afsteken/afsnijden van graskanten beplantingen.	m	3.070,00	V	
221030	Afsteken/afsnijden van graskanten verhardingen.	m	1.440,00	V	
24	AFVAL				
2410	<u>Zwerfafval</u>				
241020	Beheersen zwerfafval beplantingen en grasvelden.	week	52,00	N	
2411	<u>Afvalbakken</u>				
241110	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	N	
2412	<u>Natuurlijk afval</u>				
241210	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
241220	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
80	FLORA EN FAUNA				
8010	<u>Inventarisaties</u>				
801010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	2,00	N	
801020	Inventariseren en registreren flora.	keer	2,00	N	
81	VERKEERSMAATREGELEN				
8101	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
810110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
810120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
810130	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
810140	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				