Hoeveelheden uitwerking speelvoorziening
datum: 13-02-2025
Aanbesteding

RAW-raamovereenkomst 2025-01-P7
Onderhoud speelvoorzieningen

gemeente Zuidplas

							sub			**per beurt**						
bestekspost	werkzaamheid		aantal		factor		totaal	factor		**totaal**	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
70	**Cyclisch onderhoud speelvoorzieningen**															
701	**Onderhoud speelvoorzieningen**															
7011	Speelondergronden, los materiaal, zand															
701110	Reinigen en egaliseren valondergrond, zand.		0	+	286				+ =m2	286,00	1	286,00	2	572,00	m2
701130	Reinigen en egaliseren valondergrond, extra beurt.		286	m2	30,0%	x =				86,00	1	86,00	2	172,00	m2
701150	Egaliseren valondergrond-los, extra beurt op aanwijs.		286	m2	30,0%	x =				86,00	1	86,00	2	172,00	m2
701170	Aanvullen valondergrond-los, valdempend zand.		286	m2	40,0%	x =	114	10	x cm =	11,00	1	11,00	2	22,00	m3
701190	Aanvullen valondergrond-los, zand-waterspel.													10,00	m3
7012	Speelondergronden, los materiaal, boomschors, e.d.														
701210	Reinigen en egaliseren valondergrond, boomschors.		2.549	+	160				+ =m2	2.709,00	1	2709,00	2	5.418,00	m2
701230	Reinigen en egaliseren valondergrond, extra beurt.		2.709	m2	30,0%	x =				813,00	1	813,00	2	1.626,00	m2
701250	Egaliseren valondergrond, los materiaal, boomschors.									2.709,00	1	2709,00	2	5.418,00	m2
701280	Aanvullen valondergrond-los, boomschors.		2.709	m2	30,0%	x =	813	10	x cm =	81,00	1	81,00	2	162,00	m3
7013	Speelondergronden, vast materiaal, kunstgras														
701310	Reinigen valondergrond, kunstgras.		0	+	6.249				+ =m2	6.249,00	1	6249,00	2	12.498,00	m2
701320	Reinigen valondergrond, kunstgras, extra beurt.		6.249	m2	25,0%	x =				1.562,00	1	1562,00	2	3.124,00	m2
701330	Reinigen sport-speelvloer, kunstgras.		3.942	m2						3.942,00	1	3942,00	2	7.884,00	m2
701340	Reinigen sport-speelvloer, kunstgras, extra beurt.		3.942	m2	50,0%	x =				1.971,00	1	1971,00	2	3.942,00	m2
701370	Aanvullen valdempende ondergrond - infill, kunstgras.		10.191	m2				0,35	x cm=	36,00	1	36,00	2	72,00	m3
7014	Speelondergronden, vast materiaal, rubbervloeren														
701410	Reinigen valondergrond, rubbertegels, op aanwijs.		3.498	m2	25,0%	x =				875,00	1	875,00	2	1.750,00	m2
701420	Reinigen valondergrond, rubbergietvloer, op aanwijs.		591	m2	30,0%	x =				177,00	1	177,00	2	354,00	m2
701430	Reinigen valondergrond, rubbersnippers, op aanwijs.		300	m2	40,0%	x =				120,00	1	120,00	2	240,00	m2
7015	Verhardingen op speelplek en overig onderhoud														
701510	Onkruidvrij maken verharding, jeu de boules.		307	m2						307,00	3	921,00	2	1.842,00	m2
701520	Aanvullen toplaag jeu de boules.		307	m2				1	x cm=	3,00	1	3,00	2	6,00	m3
701530	Afsteken/afsnijden van graskanten, langs los materiaal.		1.131	m1	20,0%	x =				226,00	1	226,00	2	452,00	m1
701540	Afsteken/afsnijden van graskanten, langs vast materiaal.		5.693	m1	8,0%	x =				455,00	1	455,00	2	910,00	m1
701550	Onkruidvrij maken tegels, tegelomranding.		100	m2	40,0%	x =				40,00	1	40,00	2	80,00	m2
701580	Bijmaaien van lengte obstakels, op speelplekken.		2.012	m1	25,0%	x =				503,00	1	503,00	2	1.006,00	m1
701590	Snoeien rand beplantingsvak, op speelplekken.													500,00	m1
5019	Reinigen van toestellen														
501910	Reinigen toestel, klein toestel.		80	+	557	55,0%	x =	10,0%	x =	39,00	1	39,00	2	78,00	st
501920	Reinigen toestel, middelgroot toestel.		22	+	557	20,0%	x =	10,0%	x =	13,00	1	13,00	2	26,00	st
501930	Reinigen toestel, groot toestel.		12	+	557	15,0%	x =	10,0%	x =	10,00	1	10,00	2	20,00	st
501940	Reinigen toestel, zeer groot toestel.		5	+	557	10,0%	x =	10,0%	x =	6,00	1	6,00	2	12,00	st