

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek en voorwaarden
waarnaar namens het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Steenbergen zal worden aanbesteed:

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD ASFALT 2025-2026

Besteknummer:	24097070-GI
Versie:	Definitief-1
Datum:	13-02-2025
Registratienummer:	150838
Projectnummer Geo Infra B.V.	24097070

Besteksvoorbereiding:

Toetsing : ing. R.C.J. van Zitteren, Geo Infra B.V.
Datum : 13-03-2025
Paraaf :

Goedkeuring opdrachtgever:

Acc. door : R. Muijt, gemeente Steenbergen
Datum : 13-03-2025
Paraaf :

Nota van Inlichtingen, behandeling door bestekhouders gestelde vragen

Zie lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd op TenderNed

Nota van Inlichtingen, door de opdrachtgever geplaatste wijzigingen:

T.b.v. de Nota van Inlichtingen als gevolg van de gestelde vragen door de bestekhouders en door de opdrachtgever aangebrachte wijzigingen

Deel 1

Geen wijzigingen

Deel 2.1

Geen wijzigingen

Deel 2.2

De volgende bestekspost(en) zijn GEWIJZIGD:

241010, 241011, 241012, 241013, 241014, 241015, 242010, 242011, 242012, 242013, 251020, 261020, 262020, 610020

De volgende bestekspost(en) zijn VERVALLEN:

122100

Deel 3:

De volgende paragraaf(en) zijn GEWIJZIGD:

01 01 01, 81 22 01

De volgende paragraaf(en) zijn VERVALLEN:

01 21 06

Bijlagen welke behoren tot deze nota van inlichtingen zijn:

- Wijzigingen deel 2.2;
- Wijzigingen deel 3;
- Gewijzigde inschrijfstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241010	811499		Aanbrengen overlaging met tussenlaag Betreft:aanbrengen van tussenlaag en deklaag De vakken variëren van 600 tot 3500m2 Vooraf aan de werkzaamheden de overgroeïende kanten afsteken volgens bestekspostnr(s). 752010	m2	7.440,00	F	
241011	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak Totale breedte 2,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner. Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van de oppervlakte behandeling Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2			7.440,00 I
241012	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Situering: tussen asfaltlagen Kleeftlaag van Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O, volgens bestekspostnr(s). 821010 Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2			7.440,00 I
241013			GEWIJZIGD	ton			2,98 I
241013	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. GEWIJZIGD Leverantie volgens bestekspostnr(s). 824020 Totaal 7440 m2 Asfalt: AC 16 bin Mengseleigenschappen: TL-B Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 50 mm Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 241012	ton			930,00 I
241014	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Situering: tussen asfaltlagen Kleeftlaag van Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O, volgens bestekspostnr(s). 821010 Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2			7.440,00 I
241015			GEWIJZIGD	ton			2,98 I
241015	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. GEWIJZIGD Leverantie volgens bestekspostnr(s). 824030 Totaal 7440 m2 Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 40 mm Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 241014	ton			744,00 I
242010	811499		Aanbrengen overlaging met deklaag Betreft:aanbrengen van een overlaging met deklaag De vakken variëren van 500 tot 7000m2 Vooraf aan de werkzaamheden de overgroeïende kanten afsteken volgens bestekspostnr(s). 752010	m2	11.310,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242011	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak	m2		11.310,00	I
		9.					
		.1.	Ondergrond: asfaltverharding				
		. .9. . . .	Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen d.m.v. gebruik ZOAB-cleaner.				
			Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		. . .9. . .	Direct voor het aanbrengen van de oppervlakte behandeling				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
242012			GEWIJZIGD				
242012	812101		Aanbrengen kleeflaag. GEWIJZIGD	m2		11.310,00	I
			Situering: tussen asfaltlagen				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationische bitumen, type O, volgens bestekspostnr(s). 821010	ton		4,52	I
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
242013			GEWIJZIGD				
242013	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. GEWIJZIGD	ton		1.131,00	I
			Leverantie volgens bestekspostnr(s). 824030				
			Totaal 11310 m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton		1.131,00	I
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .3. . .	Laagdikte 40 mm				
		1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 242012				
251020			GEWIJZIGD				
251020	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. GEWIJZIGD	m2	20,00	F	
			De bestekspost dient voor het opbreken van zowel teerhoudend als niet teerhoudend asfalt				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.4.	Dikte gemiddeld 0,20 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 811110 en 811210				
261020			GEWIJZIGD				
261020	810501		Zagen van bitumineuze verharding. GEWIJZIGD	m	100,00	F	
		1.	Asfaltverharding				
		.9.9. . . .	Zaagdiepte van 50 tot 150mm, lengte vanaf 25m				
262020			GEWIJZIGD				
262020	810501		Zagen van bitumineuze verharding. GEWIJZIGD	m	100,00	F	
		1.	Asfaltverharding				
		.9.9. . . .	Zaagdiepte van 150 tot 250mm, lengte vanaf 25m				
610020			GEWIJZIGD				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
610020	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F	
			Ten behoeve van: complete afzetting				
			GEWIJZIGD				
			Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen, instand				
			houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen.				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123				
		2	Met materiaal van de aannemer				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen****01 GEWIJZIGD**

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02** De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

81 Bitumineuze verhardingen**81 2 Asfaltverhardingen****81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen****81 22 01 Hoogteligging****01 GEWIJZIGD**

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

HFD PAR ART LID