

# Programma van Eisen

## Perceel 5: Bestelbussen

Aangepast n.a.v. Nota van Inlichtingen d.d. 18 oktober 2024 en

Nota van Inlichtingen d.d. 8 november 2024

Deze bijlage maakt onderdeel uit van de aanbestedingsstukken voor de aanbesteding Duurzaam Wagenpark. Aan dit Programma van Eisen moet u als Opdrachtnemer voldoen. Uiteraard moet u ook altijd voldoen aan de wettelijke eisen die bij deze Opdracht van toepassing zijn.

# Bestelbussen

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1.          | Het voertuig is voorzien van 2 zitplaatsen.                                                      |
| B2.          | Het voertuig is voorzien van een schuifdeur.                                                     |
| B3.          | De breedte van het voertuig bedraagt maximaal <del>2.060 mm</del> 2.080 millimeter.              |
| B4.          | De lengte van de laadbak bedraagt maximaal <del>3.000 mm</del> 3.225 millimeter.                 |
| B5.          | De hoogte van de laadbak is <u>maximaal</u> 1.900 <del>mm</del> millimeter.                      |
| B6.          | Wanden en vloer laadruimte voorzien van kunststof <u>of lichtgewicht houten</u> betimmering.     |
| B7.          | Het voertuig wordt aangedreven door middel van <u>voor- of</u> achterwielaandrijving.            |
| B8.          | De laadbak heeft een volume van tenminste 10m <sup>3</sup> .                                     |
| B9.          | Het voertuig is voorzien van een trekhaak voor 2.000 kg, inclusief 13-polige stekkeraansluiting. |
| B10.         | Het toelaatbaar trekgewicht van het voertuig bedraagt minimaal <del>2.000</del> 1.500 kilogram.  |
| B11.         | Het voertuig beschikt over een omvormer van 12V naar 230V stroomaansluiting.                     |
| B12.         | Het voertuig beschikt over luchtvering (af fabriek <u>of achteraf aan te brengen</u> ).          |
| B13.         | Het voertuig is voorzien van een imperiaal van RVS met rol achterzijde.                          |
| B14.         | Laadcapaciteit Accupakket voor WLTP 280-320 km.                                                  |
| B15.         | De draaicirkel over de bumper bedraagt maximaal <del>13.200</del> 14.300 millimeter.             |
| B16.         | Het voertuig heeft een vermogen van minimaal 140 pk.                                             |
| B17.         | Het voertuig beschikt over een omvormer van 12V naar 230V stroomaansluiting.                     |
| <u>B18.</u>  | <u>Het laadvermogen van het voertuig moet minimaal 1.250 kilogram zijn.</u>                      |
| <u>Optie</u> | <u>Het voertuig is voorzien van 3 zitplaatsen.</u>                                               |
| <u>Optie</u> | <u>Het voertuig is voorzien van 2 schuifdeuren.</u>                                              |
| <u>Optie</u> | <u>Het voertuig is voorzien van een hydraulische laadklep.</u>                                   |