

## Bepakingslijst HV's aanbesteding voertuigen

Aantal	Benaming	Toevoeging
<input type="checkbox"/>	2 Ketting, met inkorthaak 10 ton	
<input type="checkbox"/>	2 Ketting, Spanner ladingbinder inkorthaak	
<input type="checkbox"/>	2 Reddingsplatform	1 Exemplaar uitgevoerd met wielen tbv optreden op het spoor.
<input type="checkbox"/>	5 Mondkapje / masker FFP3 ( doos van 15 stuks )	Hoge kwaliteit filtermedium voor een opslagperiode van 5 jaar
<input type="checkbox"/>	2 Portofoon, C2000	inclusief lader
<input type="checkbox"/>	6 Portofoon, object	inclusief lader
<input type="checkbox"/>	20 Drinkwater ( flesjes 0,3 ltr)	4x6 = 24 stuks 0,3ltr flesjes
<input type="checkbox"/>	1 Voertuigpapieren incl. km. registratie inhoud zie lijst --->	Inhoud: Kilometer registratie Kentekenbewijs Europees Schadeformulier Tankpas
<input type="checkbox"/>	4 Werklijn 20 meter	Lengte min. 15 meter en diameter min. 10 mm, voorzien van karabijnhaak.
<input type="checkbox"/>	2 Watertrekker, zonder steel (Wolf tbv bekapping)	Al dan niet demontabel en uitwisselbaar met bezem. Is exclusief steel !
<input type="checkbox"/>	2 Bezem, hard zonder steel (Wolf, tbv bekapping)	Al dan niet demontabel en uitwisselbaar met watertrekker of zachte bezem. Is exclusief steel !
<input type="checkbox"/>	2 Steel, Wolf niet uitschuifbaar, tbv bezem/watertrekker	Min. 170 cm lang. Hout of kunstof
<input type="checkbox"/>	1 Brandblusser, poeder	TS: minimaal 9 kg; HV minimaal 6 kg. Wisselvoorraad
<input type="checkbox"/>	1 Brandblusser, CO2	Wisselvoorraad
<input type="checkbox"/>	1 Koffer, Handgereedschap inhoud zie lijst --->	<b>Inhoud :</b> 1 set Kruiskopschroevendraaiers klein, middel en groot 1 set Schroevendraaiers klein, middel en groot 1 set Torx schroevendraaiers T6, T8, T10, T15, T20, T25 1 set Steek- / ringsleutels 8 t/m 22 mm 1 set Inbussleutels 1x Verstelbare moersleutel (Bahco) 10"/255mm – 31mm 1x Klauwhamer 1x Vuisthamer 1x Stanley mes 1x Zijknijptang 1000V 1x Vlechtang 1x Waterpomptang 1x Combinatietang 1x Alleszaag/schrobzaag 1x Steenbeitel met beschermkap 1x Rolmaat 5 meter 1x Drijverset 1 rol Duct tape 1x Ijzerzaag 1x Sokkentang 1x Punttang 1x Klein breekijzer 1x Griptang
<input type="checkbox"/>	3 Handschoenen disposables (doos) diverse maten	Disposable. Standaard 3 maten : M-L-XL, in houder.

Bijlage 2 bekappingslijst aanbesteding HV v2

<input type="checkbox"/>	7	Ademluchtgelaatsmasker	
<input type="checkbox"/>	7	Ademluchtcilinder	
<input type="checkbox"/>	6	Zaklamp, hand met voertuiglader 230v	inclusief lader
<input type="checkbox"/>	25	Gehoorbescherming (oordopjes) per duozakje	3M Zakje EAR Classic, per duo verpakt
<input type="checkbox"/>	6	Reddingsvest, redvest automatisch	Brandwerend, min. drijfvermogen 275 N, Voorzien van <u>automatischeopblaasinrichting</u> en hijsoog. Posten aan de Maas hebben er standaard 6 op de TS liggen.
<input type="checkbox"/>	2	Slang, 52mm (20 meter) rood nok81	Aanvalsslang Lengte ca. 20 meter, nokafstand 81
<input type="checkbox"/>	1	Brandblusser, schuim	Aanbesteding gewonnen door Gijsen-BCO 2022 Wisselartikel
<input type="checkbox"/>	1	Meter, solo CO	Ten behoeve van voertuigbediener
<input type="checkbox"/>	1	Neonhaak, zonder steel	Lengte 220-400 cm, steel eventueel deelbaar.
<input type="checkbox"/>	6	Helm, HV	excl.bril en lamp
<input type="checkbox"/>	4	Redgereedschap, Ramsteun	
<input type="checkbox"/>	4	Redgereedschap, Cross-Ramsteun	
<input type="checkbox"/>	2	Set beschermhoezen afdekhoes HV inhoud zie lijst ---->	<b>Inhoud :</b> Met reflectiestriping (Klasse II), ingeweven magneetblokken. 2x 550mm - 2x 300mm - 1x 1400mm (kleine set). Voor HV-team voldoende voor 2 volledig gestripte voertuigen.
<input type="checkbox"/>	1	Set hout stabilisatiemateriaal, HV	Diverse blokken en spieen, in kist
<input type="checkbox"/>	4	Trapeziumblok, 5-traps blok	Hout, minimaal 5 treden.
<input type="checkbox"/>	4	Stophout, groot balk	Kopmaat 155x60. 2,25m lang
<input type="checkbox"/>	8	Stophout, groot balk	Kopmaat 155x60. 1,15m lang
<input type="checkbox"/>	4	Stophout, groot balk	Kopmaat 155x60. 0,85 lang
<input type="checkbox"/>	4	Stempelplaat	Afmetingen 60 x 60 x 5 cm., TBV hoogwerker
<input type="checkbox"/>	4	Wielkeg	
	8	Setjes stabilisatiehout (timberpacks)	Identiek aan TS
	30	Balkjes kopmaat 1000x1000mm, 550 mm lang, in kisten.	
<input type="checkbox"/>	1	Stabilisatiesysteem, stabfast TS	Inhoud: 2 verstelbare lichte steunen 1 haakmes Draagtas
<input type="checkbox"/>	2	Beschermplaat, afschermplaat	Flexibel kunststof, doorzichtig, l x b is 100/120 x 60 cm.
<input type="checkbox"/>	2	Beschermfolie, geruit versterkt slachtofferzeil afdek	Glasvezel versterkt. Minimaal 200 cm x 200 cm, voor afdekken slachtoffer.
<input type="checkbox"/>	1	Hooligantool	Met blikopener (914 mm).
<input type="checkbox"/>	3	Koevoet 600mm	600 Mm met een diameter 20 mm, met gebogen klauw en beitel en spijkertrekker. De HV-teams hebben de beschikking over 600, 1000 en 1500 mm uitvoeringen.
<input type="checkbox"/>	1	Voorhamer, moker	3 Kg, steellengte ca 90 cm.
<input type="checkbox"/>	2	Hulpverlening, Gereedschapsgordel voor inhoud zie lijst ----->	<b>Inhoud :</b> 1 x Centerpons 2 x Plamuurmesjes (geslepen) 1 x Gordelmes 1 x platbek schroevendraaier 1 x gebogen hoek schroevendraaier 1 Afplak folie 1 x Stanley mes 1x Rolmaat min. 3 meter 1 x Ruitenzaag 1 x Ventiel-stiftsleutel, 1 x Drevel/doorslag (4-5mm), Spanbandjes (20mm) met (2x) en zonder (2x) haak, Markerings-middelen (min. 1 doosje vetkrijt) t.b.v. veiligheidssystemen in voertuigen (airbags e.d.).

Bijlage 2 bekappingslijst aanbesteding HV v2

<input type="checkbox"/>	4	Glas, zuignappen	Zuigheffers t.b.v. ruiten - HV
<input type="checkbox"/>	1	Vloeistof, jerrycan Aspen 2 takt benzine (rode kan) 5ltr	Brandstof reservoir, ca. 5 liter t.b.v. redzaag Bestellen per pallet 108 cans
<input type="checkbox"/>	1	Zaag, onderhoud kettingsmeerolie, flacon 1 ltr	Bestellen per 20 stuks
<input type="checkbox"/>	2	Zaag, veiligheidshelm	Stihl helm, levensduur 5 jaar
<input type="checkbox"/>	2	Zaag, broek L	Klasse 1 - Protec MS SZ, waarschuwingsoranje
<input type="checkbox"/>	2	Zaag, schoeisel mt41 / 43 / 47	Laarzen: maat 41/43/47(aangevuld met 2 paar stoffen). Klasse 3.
<input type="checkbox"/>	1	Boutenschaar 900mm	Diameter te knippen tot 16 mm.
<input type="checkbox"/>	1	Spade, steekschop	
<input type="checkbox"/>	1	Hakbijl 90cm 2,7kg	Houten steel, gewicht 2 kg. 90 cm steel.
<input type="checkbox"/>	2	Redgereedschap, zeil	Afmetingen 2500 x 2000 mm.
<input type="checkbox"/>	1	Zaag, Stokzaag steel+zaag	Silky Hayauchi stokzaag, 3-delig werklengte 3,9 mtr
<input type="checkbox"/>	1	Staaldraadtakel, Grondanker	Inclusief pennen t.b.v. staaldraadtakel
<input type="checkbox"/>	4	Spanband, 25mm 6mtr 1,5ton met haak	Hobrand: 20171073 H.V. Spanband Ratel met haak 25MM
<input type="checkbox"/>	1	EHBO, koffer A groot - wisselvoorraad	(btw laag tarief) Brandweer Brabant-Noord toevoeging: Inhoud, zie <a href="http://www.ehbo.nl">www.ehbo.nl</a>
<input type="checkbox"/>	1	Kledingschaar	T.b.v. duikpak en overall bijvoorbeeld bluskleiding.
<input type="checkbox"/>	2	Krat, IBGS inzet voor inhoud zie lijst ----->	<b>Inhoud :</b> 4 Vuilwerkplakken maat 3XL 2 Vuilwerkpakken maat 5XL 4 paar chemie handschoenen mt10/11 2 paar chemiecalienbestendige laarzen klein 2 paar chemiecalienbestendige laarzen groot 1x aankleedgrondzeil 1x set reinigingsmiddel
<input type="checkbox"/>	1	Jerrycan, tbv. absorptiekorrels	Lege Jerrycan 20liter geel om te vullen met Absorptiekorrels voor stabilisatie van kleine lekkages.
<input type="checkbox"/>	3	Opvangmiddelen, IBGS inhoud zie lijst --->	<b>Inhoud:</b> TS: spillbags (15 liter en 100 liter); HV: 3 spillbags van 100 liter (minimaal 200 liter opvangen).
<input type="checkbox"/>	1	Krat, IBGS, afdichtmiddelen voor inhoud zie lijst ----->	<b>Inhoud:</b>  10 Spien 10 Keggen 2 rollen densotape
<input type="checkbox"/>	1	Krat, IBGS, hulpmiddelen voor inhoud zie lijst ----->	<b>Inhoud:</b> - Tape om vizier vast te zetten - Talkpoeder, anticondens, zachte doek - afwasmiddel(Dreft) en handveger voor zeer basale ontsmetting - registratie formulier - verkeningsformulier incl stift - Grote vuilniszakken 2x - lakmoespapier
<input type="checkbox"/>	1	Afzetlint, IBGS	Oranje met zwarte opdruk.
<input type="checkbox"/>	4	Dekzeil 4x6 mtr bekapping HV	Dekzeil t.b.v. HV-voertuigen, kleur kan afwijken
<input type="checkbox"/>	1	Reddingsklos, touw	Model KNBRD of gelijkwaardig, lengte minimaal 15 m, t.b.v. grijpredding.
<input type="checkbox"/>	2	Waadpak maat L + schoenmaat 43	Het waadpak oranje heavy duty is gemaakt van een hoogwaardig, flexibel en slijtvast PVC 700 gr/m2 en biedt een extreem hoge weerstand tegen scheuren en kou. De overall is voorzien van aangelaste veiligheidslaarzen en heeft een dubbele stormflap met klittenbandsluiting, rubberen manchetten om waterdichtheid te garanderen

			<p>rubberen manchetten om waterdichtheid te garanderen en een loshangende comfortabele capuchon met intern trekkoord. Geschikt voor gebruik tijdens tankreiniging, olievervuiling en andere saneringswerkzaamheden. Waadpak Armen zijn voorzien van neopreen manchetten. Geschikt voor oppervlakte / grijpredding. Veiligheidslaarzen classificatie S5 met veiligheidsneus 200 J, antistatische zool, energie-absorberende hak, geprofileerde loopzool en een penetratie bestendige tussenzool tot 1100 N.</p>
<input type="checkbox"/>	6	Ademlucht, toestel incl. cilinder	
<input type="checkbox"/>	2	Domme kracht 5000	Capaciteit 5 ton
<input type="checkbox"/>	1	Staaldraadtakel, takel + draad	Capaciteit minimaal 30 kN (3,2 ton).
<input type="checkbox"/>	1	Stabilisatiesysteem, stabfast HV zwaar	Inhoud : 2 tassen
			2 verstelbare zware steunen 1 haakmes
<input type="checkbox"/>	10	Verkeerskegel / pilon	Hoogte minimaal 50 cm, voorzien van horizontale rood-wit retro reflecterende banden, klasse II, voetplaat is verzwaard uitgevoerd. Daar waar ruimtegebrek een issue is kan gekozen worden voor inklapbare verkeerskegels.
<input type="checkbox"/>	1	Bats	Bladbreedte minimaal 250 mm, steellengte ca 110 cm.
<input type="checkbox"/>	1	Mestvork 4-tands riek	4 tands uitvoering
<input type="checkbox"/>	1	Afzetlint, rood-wit	standaard afzetlint
<input type="checkbox"/>	1	Afzetlint, rood-geel reflecterend grijs	Met tekst opdruk in zwart "GEVARENZONE VERBODEN TOEGANG".
<input type="checkbox"/>	1	Sleutel, knipex schakelkast	Voor toegangsverschaffing bijzondere objecten en wegblokkades (bv. paaltjes en pollers). Samen in de sleutelset standaard bepakking met: Sleutel, driekant 240mm / Sleutel, Universeel / Sleutel lift 160mm, Sleutel, driekant verkeerssleutel bolder
<input type="checkbox"/>	1	Redbrancard, wervelplank lang	
<input type="checkbox"/>	8	Spanband, 50mm 9mtr 5ton met haak	Hobrand: D18896 Spanband 50mm 10m 5T oranje
<input type="checkbox"/>	1	Koevoet, plat fatmax	Stanley Fatmax Wonderbar
<input type="checkbox"/>	1	Sleutel, driekant 240mm	Dopsleutel van gegalvaniseerd buismateriaal, maat M12 en geschikt voor alle bolders volgens DIN 3222. Samen in de sleutelset standaard bepakking met: Sleutel, Knipex / Sleutel, Universeel / Sleutel lift 160mm, Sleutel, driekant verkeerssleutel bolder
<input type="checkbox"/>	1	Doppenset	1/4" en 1/2" + compleet div. bits set. HV-voertuigen
<input type="checkbox"/>	3	Tape, rescue plakband HV (1st.)	Rood 25mm. Hulpverleningsvoertuigen
<input type="checkbox"/>	2	Privacyscherm	<b>Inhoud:</b> Privacy scherm
			Diverse scheerlijnen Diverse haringen Standaard.
<input type="checkbox"/>	1	Accugereedschap, Slijptol	<b>Inhoud:</b> Bosch 18 volt slijpmachine, inclusief Acculader met accu, Reserve schijf steen Reserve schijf metaal

Bijlage 2 bekappingslijst aanbesteding HV v2

<input type="checkbox"/>	1	Accugereedschap, Recipro	<b>Inhoud:</b> Bosch 18 volt recipro zaagmachine, inclusief: Acculader met accu 3 verschillende zaagbladen Geen zaagolie koffer van VRBN
<input type="checkbox"/>	1	Accugereedschap, Slagboor	<b>Inhoud:</b> Bosch 18 volt slagmoer machine, inclusief: Acculader met accu 1 set slagmoer doppen
<input type="checkbox"/>	1	Accugereedschap, Schroefboor	<b>Inhoud:</b> Bosch 18 volt schroefboormachine, inclusief: Acculader met accu 1 set bitjes  1 set boren
<input type="checkbox"/>	1	Airbaghoes vanger	Tankautospuit: Bescherming tegen impact van airbag in stuurwiel personenauto. HV-team: voor 1x stuurwiel personenauto en 1x vrachtauto.
<input type="checkbox"/>	1	Zaag, motorketting hout klein	Aangedreven door benzinemotor (vermogen tussen 2 en 3 kW), alleen voor gebruik bij (schoon) hout.
<input type="checkbox"/>	1	Motor doorslijpmachine, slijpschijf staal 300mm	Minimaal 300mm (stihl ts 480i) .
<input type="checkbox"/>	1	Staaldraadtakel, Kabel	Capaciteit minimaal 30 kN (3,2 ton).
<input type="checkbox"/>	1	Klapschijf	
<input type="checkbox"/>	2	Rateltakel 3000	
<input type="checkbox"/>	2	Ketting, Voorloper 2,5t 6mtr	
<input type="checkbox"/>	2	Harpsluiting HBB 6500	
<input type="checkbox"/>	2	Harpsluiting HMB 3250	
<input type="checkbox"/>	1	Hijsband WLL 3000 L=3meter	
<input type="checkbox"/>	2	Rondstrop WLL 4000 L=2meter	
<input type="checkbox"/>	1	Rondstrop WLL 4000 L=4meter	
<input type="checkbox"/>	2	Rondstrop WLL 10000 L=2meter	
<input type="checkbox"/>	2	Rondstrop WLL 5000 L=3meter	
<input type="checkbox"/>	1	Hijsband WLL 3000 L=1meter	
<input type="checkbox"/>	1	Hijsband WLL 10000 L=3meter	
<input type="checkbox"/>	2	Ketting, Voorloper 2,5t 6mtr met inkorthaak	
<input type="checkbox"/>	1	Riool afdichtingsmat 1x1 meter	
<input type="checkbox"/>	2	Valbeveiliging, Valharnas	
<input type="checkbox"/>	2	Werklijn met lijnklem (alleen horizontale vlak)	
<input type="checkbox"/>	1	Ladder, optrek 2x8	2 Delig aluminium, uitgeschoven lengte 4,15 m. (DIRKS DBO 2x08)
<input type="checkbox"/>	1	ladder + loopplank	Dirks DBL 04
<input type="checkbox"/>	3	Stroom, kabelhaspel 25mtr	Uitvoering: ≥ IP 44, snoerlengte maximaal 25 meter/3-aderig-2,5 mm², voorzien van 2 CEE-form contactdozen ≥ IP 44 en voorzien van thermische beveiliging.
<input type="checkbox"/>	3	Stroom, verloopstekker CEE naar 230v	Verloopsnoer (kort) 3 aderig met 30 mA aardlekschakelaar; geheel ≥ IP44.
<input type="checkbox"/>	1	Pomp, dompelpomp los	Elektrisch, 230V-50 Hz, IP 68, met Storz koppeling nok 81, snoerlengte max. 10 meter met CEE-formstekker 3-polig/ ≥ IP 44.
<input type="checkbox"/>	1	Redbrancard, kuip	Te dragen last ≥ 275 kg, is waterdoorlatend t.b.v. waterslachtoffer en is geschikt om mee te hijsen. Inclusief gordelset
<input type="checkbox"/>	1	Tablet	Tbv operationele informatie.
<input type="checkbox"/>	5	Wegwerpoveralls vuilwerkpak diverse maten inhoud zie lijst --->	2xM 2xL 2xXL
<input type="checkbox"/>	1	Redgereedschap, Schaar	Holmatro, accu

<input type="checkbox"/>	1	Redgereedschap, Spreider	Holmatro, accu
<input type="checkbox"/>	4	Redgereedschap, Ram	Holmatro, accu
<input type="checkbox"/>	1	Redgereedschap, Pedaalknipper	Hulpverleningsvoertuig
<input type="checkbox"/>	1	Steekwagen, inklapbaar	<p>Met deze Adam Hall inklapbare steekwagen vervoer je moeiteloos je zware apparatuur zoals speakers. De hendel is verstelbaar in lengte en kan vastgezet worden. Het steekwagentje kan tot 70kg dragen.</p> <p>De Adam Hall inklapbare steekwagen heeft twee wielen met kogellagers en een diameter van 110mm. De wielen zijn gemaakt van thermoplastisch rubber. Je kan de steekwagen compact inklappen.</p> <p><b>Specificaties:</b>                      -Adam Hall inklapbare steekwagen                      -Kleur: zwart                      -Materiaal hendel: aluminium                      -Draagkracht: max. 70kg                      -Lengte: 1000mm                      -Wieldiameter: 110mm                      -Gewicht: 2,75kg</p>
<input type="checkbox"/>	1	Trechter	kunststof
<input type="checkbox"/>	1	Tent, Incidenten	Afmetingen 6 x 3 meter tekst Brandweer +logo
<input type="checkbox"/>	1	Sleutel, liftsleutel 160mm	t.b.v. Brandweerlift. Samen in de sleutelset standaard bekapping met: Sleutel, driekant 240mm / Sleutel, Knipex / Sleutel, Universeel / Sleutel, driekant verkeerssleutel bolder
<input type="checkbox"/>	1	Slangophouder	
<input type="checkbox"/>	4	Deken, disposable/wegwerp patient 1900x1100	<p>Deken 190x110 cm disposable (winter)</p> <p>Specificaties: Deken voor het vervoer van de patiënt.</p> <p>Kenmerken:                      - Deken rondom gestikt                      - Gevuld met lagen Cellulose                      - Afmetingen: 190 x 110 cm                      - 12 laagse winter versie                      - Individueel verpakt in folie                      - Gewicht 550 gr</p>
<input type="checkbox"/>	1	Krat, arbeidshygiëne, voor inhoud zie lijst ----->	<p>Daar waar deze past is de Hygiëne kit ook op de HV voertuigen geplaatst. Mocht deze niet aanwezig zijn op de HV dan de kit van de aanwezige TS gebruiken.</p> <p><b>Inhoud :</b></p> <p>6x Overalls Katoen diverse maten                      1 rol vuilniszakken                      1x Reinigingspray t.b.v. ademluchttoestellen Veidec                      1x zakken voor persoonlijke spullen                      1x zeiltje( 2x3 m ) groen                      1x waszak ademluchtmaskers                      1x waszak nek flap                      6x Waszak kleding                      1 doos nitril handschoenen maat L                      1 doos nitril handschoenen maat XL                      1x Handdroog middelen zie arbeidshygiëne protocol</p>

<input type="checkbox"/>	3	Accugereedschap, Lichtarmatuur werkklamp LED statief	Bestaande uit een armatuur voorzien van een laag statief of behuizing voor plaatsing op de grond; uitgevoerd in slagvast materiaal of bestand tegen ruw gebruik; minimale lichtopbrengst 6.000 lumen.
<input type="checkbox"/>	1	Stroom, aardkabel	Minimaal toelaatbare spanning 1kV. Onbeperkt houdbaar indien dichte verpakking - anders max 1 jaar
<input type="checkbox"/>	1	Handschoen, 1000volt paar	
	1	Multigasmeter	Identiek aan TS
	1	Whiteboard met markers	
	1	Koelkastje	
<input type="checkbox"/>	2	Hefkussens, ( tbv ( RESQTEC ) Hulpmiddelen inhoud zie lijst -->	<b>Inhoud:</b> 1x Duo luchtcilinder aansluiting Reduceertoestel + toevoerslang + 2x floor mat + 4x opberging kussens - 1x connector sleutel - 4x connector plug - 8x afsluitplug - 2x powerplate plug - 2x powerplate - 2x floor mat plug - 4x afsluitslang (1x rood, 1x groen, 1x geel, 1x blauw) - 4x toevoerslang (1x rood, 1x groen, 1x geel, 1x blauw).
<input type="checkbox"/>	4	Redgereedschap, stutmateriaal inhoud zie lijst --->	<b>Inhoud:</b> 2x hydr. Borgmoerstut, 2x pomp, 2x verlengpijp 125mm, 2x verlengpijp 250mm, 2x verlengpijp 500mm, 2x verlengpijp 1000mm, 2x grondplaat, 2x kruiskop, 2x kantelkop, 2x kantelzadel, 2x V-block klein, 4x spanband, 2x L-steun
<input type="checkbox"/>	2	HD-Hefkussen, 100 kN	Hefcapaciteit $\geq$ 100 kN om minimaal 200 mm te verplaatsen.
<input type="checkbox"/>	2	HD-Hefkussen, 300 kN	Hefcapaciteit $\geq$ 300 kN om minimaal 350 mm te verplaatsen.
<input type="checkbox"/>	2	HD-Hefkussens, Reduceer met slangen	Passend op (adem)luchtfles, 200 of 300 bar, vastgestelde werkdruk, met slang en manometer die de druk in de fles aangeeft.
<input type="checkbox"/>	2	Hefkussen, koppelbaar 70t ( RESQTEC NT4)	$\geq$ 5 Meter, in verschillende kleuren. T.b.v. Hefkussens HD. Met veiligheidskoppelingen.
<input type="checkbox"/>	2	Hefkussen, koppelbaar 26t ( RESQTEC NT2)	
<input type="checkbox"/>	2	Hefkussen, Slang (geel) HD	
<input type="checkbox"/>	2	Hefkussen, Bediening koppelbare kussens ( RESQTEC NT)	Duo Controller
<input type="checkbox"/>	2	Hefkussen, Bediening HD	$\geq$ 5 Meter, in verschillende kleuren. T.b.v. Hefkussens LD. Met veiligheidskoppelingen.
<input type="checkbox"/>	4	Hefkussen, Slang (groen) LD	