

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01TEKENINGEN
- 02PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03KWALITEITSBORGING
- 04BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
121010	100599							Ter beschikking stellen onderhoudsploeg (all-in) Betreft het beschikbaar stellen van een onderhoudsploeg, samengesteld uit 1 meewerkend voorman GWW, 1 machinist wegenbouw-, grondverzet- en graafmachines en 1 vakman GWW. Inzet onderhoudsploeg is inclusief materiaal en middelen benoemd in deel 2.1 paragraaf 15 Eisen aan onderhoudsploeg Voor de meest impactvolle posten zijn hieronder deelposten opgenomen maar dit is niet limitatief	uur	800,00 F
121011								Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico		
121011	100501							Inzetten van werknemer. Het beschikbaar stellen van een meewerkend voorman GWW met inbegrip van alle lasten, premies, vakantietoeslagen, verzekering, gebruik van eigen vervoer en overige bijkomende kosten alsmede de benodigde handgereedschappen. Inclusief het beschikbaar stellen van meetapparatuur (wegenbouw-laser, waterpasinstrument, meetgereedschap e.d.) en veldcomputer / tablet PC (t.b.v. KLIC meldingen, digitale werkbonden, digitale planning e.d.) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig de cao bouw & infra): meewerkend voorman GWW Werknemers: T.a.v. het eigen vervoer rekenen met een (bestel) wagen met laadbak, inclusief brandstof en aanhanger. De (bestel)wagen - aanhanger combinatie dient te zijn uitgerust met verkeersborden t.b.v. kleine verkeersafzettingen / werkafzettingen.	uur	800,00 I
			5							
				1						
121012								Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico		
121012	100501							Inzetten van werknemer. Het beschikbaar stellen van een machinist wegenbouw,-, grondverzet-, en graafmachines met inbegrip van alle lasten, premies, vakantietoeslagen, verzekering, gebruik van vervoer en overige bijkomende kosten alsmede de benodigde handgereedschappen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): machinist wegenbouw-, grond,- en graafmachines	uur	800,00 I
			4							
121013	101299							Minigraver met rups 3 ton, incl. eigen transport Het beschikbaar stellen van een minigraver met rups, max. laadvermogen 3 ton, inclusief aanhanger en tractie.	uur	800,00 I
121014								Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
121014	100501							Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het beschikbaar stellen van een vakman GWW met inbegrip van alle lasten, premies, vakantietoelagen, verzekering, gebruik van eigen vervoer en overige bijkomende kosten alsmede de benodigde handgereedschappen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): vakman GWW Werknemers: T.a.v. het eigen vervoer rekenen met een combinatie voertuig - aanhanger inclusief brandstof.	uur		800,00 I
121015	101299							Trilplaat (slagkracht 3 ton) & trilstamper Het beschikbaar stellen van een trilplaat (slagkracht 3 ton) en een trilstamper incl. toebehoren.	uur		800,00 I
121016	101399							(Bestel)wagen incl. aanhanger. Het beschikbaar stellen van een (bestel)wagen met laadbak, inclusief brandstof en chauffeur. De (bestel)wagen - aanhanger combinatie dient te zijn uitgerust met verkeersborden t.b.v. kleine verkeersafzettingen / werkafzettingen (conform CROW 96b).	uur		800,00 I
122040								Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico			
122040	100501							Inzetten van werknemer. Het beschikbaar stellen van een machinist wegenbouw,-, grondverzet-, en graafmachines buiten de onderhoudsploeg met inbegrip van alle lasten, premies, vakantietoelagen, verzekering, gebruik van vervoer en overige bijkomende kosten alsmede de benodigde handgereedschappen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): machinist wegenbouw-, grond,- en graafmachines	uur	16,00 F	
122050								Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico Verwijderen tekst algemene kosten en winst en risico			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING				
	HOOFD- CODE	DEFICODE												
		1	2	3	4	5	6							
661070	102199						Leveren PP-buis Ø250 mm Betreft het leveren van volwandige PP-buis Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Bruin RAL 8023 Zwart RAL 9011 Nominale middellijn 250 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet Betreft los te plaatsen mof	m	60,00	F				
								m			30,00	L		
								st			30,00	L		
661090							eenheid gewijzigd naar st eenheid gewijzigd naar st							
661090	102199						Leveren PP-buis Ø315 mm Betreft het leveren van volwandige PP-buis Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Bruin RAL 8023 Zwart RAL 9011 Nominale middellijn 315 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet Betreft los te plaatsen mof	m	60,00	F				
								m			30,00	L		
								st			30,00	L		
669010							Krimpmof vervangen door VPC kuplung kleine diamter							
669010	102199						Leveren hulpstuk Ø125mm, krimpmof VPC150b VPC150b o.a.g leverancier Twebo of Leidinggroothandel, dit betreft een soort spanband voor koppelen van buizen. VPC150b van toepassing voor aansluiting van gres op een PVC/PP 125 mm Aanbrengen volgens voorschriften van leverancier	st st	5,00	F		5,00	L	
669020							laatst zin van de post verwijderd							
669020	102199						Leveren PVC-hulpstuk Ø125mm, ontstoppingsput 125 mm Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Betreft ontstoppingsstuk Ø125mm t.b.v. huisaansluitingen Locatie: 0,50m over de perceelsgrens op particulier terrein Nominale middellijn 125 mm Ontstoppingsstuk 125 mm met schroef- of klemdeksel, kleur grijs Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	5,00	F			5,00	L
669030							hoogte put 1,0 m toegevoegd, exclusief onderbak Putrand en drukverdeelplaat worden ter beschikking gesteld en typekeuze afhankelijk van locatie							
669030	102199						Leveren PP-hulpstuk Ø315x125mm, doorspuitput Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Type PP inspectieput 315x125 van Wavin o.g., Hoogte put ca 1,0 m exclusief onerbak Afdekking Type 77005 van lev Oogink met bijbehorende drukverdeelplaat of traditionele putrand afhankelijk van locatie	st st st	5,00	F			5,00	L T
670140							hoeveelheid gewijzigd naar 3, gelijk aan resultaatsverplichting hoeveelheid gewijzigd naar 3, gelijk aan resultaatsverplichting							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
670140	102199							leveren inlaat verloop T stuk Ø315x125mm 90 graden=inlaat TBV aanbrengen van PP verloop T stukken in nieuw hoofdriool ten behoeve van maken inlaten. In nieuwe kunststof leidingen mogen geen inlaten ingeboord worden, Voorgemonteerde inlaten die de doorstroombiameter niet verkleinen (zoals lev Pipesupply of gelijkwaardig) zijn ook toegestaan. Ø315x125mm verloop T stuk 90 graden PP	st	3,00	F		
									st			3,00	L
670170								125 mm gewijzigd naar 160 mm 125 mm gewijzigd naar 160 mm					
670170	102199							leveren inlaat verloop T stuk Ø200x160mm 90 graden=inlaat TBV aanbrengen van PP verloop T stukken in nieuw hoofdriool ten behoeve van maken inlaten. In nieuwe kunststof leidingen mogen geen inlaten ingeboord worden, Voorgemonteerde inlaten die de doorstroombiameter niet verkleinen (zoals lev Pipesupply of gelijkwaardig) zijn ook toegestaan. Ø200x160mm verloop T stuk 90 graden PP	st	6,00	F		
									st			6,00	L
670180								125 mm gewijzigd naar 160 mm 125 mm gewijzigd naar 160 mm					
670180	102199							leveren inlaat verloop T stuk Ø250x160mm 90 graden=inlaat TBV aanbrengen van PP verloop T stukken in nieuw hoofdriool ten behoeve van maken inlaten. In nieuwe kunststof leidingen mogen geen inlaten ingeboord worden, Voorgemonteerde inlaten die de doorstroombiameter niet verkleinen (zoals lev Pipesupply of gelijkwaardig) zijn ook toegestaan. Ø250x160mm verloop T stuk 90 graden PP	st	5,00	F		
									st			5,00	L
670190								125 mm gewijzigd naar 160 mm, hoeveelheid ter inlichting van 2,25 naar 3 gelijk aan resultaatsverplichting 125 mm gewijzigd naar 160 mm					
670190	102199							leveren inlaat verloop T stuk Ø315x160mm 90 graden=inlaat TBV aanbrengen van PP verloop T stukken in nieuw hoofdriool ten behoeve van maken inlaten. In nieuwe kunststof leidingen mogen geen inlaten ingeboord worden, Voorgemonteerde inlaten die de doorstroombiameter niet verkleinen (zoals lev Pipesupply of gelijkwaardig) zijn ook toegestaan. Ø315x160mm verloop T stuk 90 graden PP	st	3,00	F		
									st			3,00	L
670200								125 mm gewijzigd naar 160 mm 125 mm gewijzigd naar 160 mm					
670200	102199							leveren inlaat verloop T stuk Ø400x160mm 90 graden=inlaat TBV aanbrengen van PP verloop T stukken in nieuw hoofdriool ten behoeve van maken inlaten. In nieuwe kunststof leidingen mogen geen inlaten ingeboord worden, Voorgemonteerde inlaten die de doorstroombiameter niet verkleinen (zoals lev Pipesupply of gelijkwaardig) zijn ook toegestaan. Ø400x160mm verloop T stuk 90 graden PP	st	2,00	F		
									st			2,00	L
672310								Hulpstuk alleen HS kleefzadel, Connex verwijderd.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
672310	102199						Leveren inlaat PVC zadelstuk HS Kleefzadel 160x250/300mm TBV maken van een inlaat met PVC hulpstuk in een gerelinede betonbuis. incl opbreken betonbuis ter plaatse van inlaat tbv aanbrengen van het zadelstuk op de (re)liner. keuze type zadelstuk obv proefsleuf voordat zadelstukken besteld worden Inlaat PVC-zadelstuk type HS-Kleefzadel 160 mm tbv diameter 250/300mm (oneffenheden tot 10 mm) Aanbrengen conform voorschriften leverancier bv Twebo, Pipesupply, de Leidinggroothandel	st	3,00	F
672320							Hulpstuk alleen HS kleefzadel, Connex verwijderd.	st		3,00 L
672320	102199						Leveren inlaat PVC zadelstuk HS kleefzadel 160x400-1500mm TBV maken van een inlaat met PVC hulpstuk in een gerelinede betonbuis. incl opbreken betonbuis ter plaatse van inlaat tbv aanbrengen van het zadelstuk op de (re)liner. keuze type zadelstuk obv proefsleuf voordat zadelstukken besteld worden Inlaat PVC-zadelstuk type HS-Kleefzadel 160 mm tbv diameter 400-1500mm (oneffenheden tot 10 mm) Aanbrengen conform voorschriften leverancier bv Twebo, Pipesupply, de Leidinggroothandel	st	3,00	F
820070							SG 1500 gewijzigd in 2500 kg/m3			
820070	100199						Afvoeren container reststroom teerhoudend asfalt Betreft: alle kosten (zoals laad, los, transport, schoonmaakkosten) welke voortvloeiën uit transport reststroom teerhoudend asfalt. 2500 kg/m3 Stortkosten worden verrekend conform bestekspostnr 830070	ton	20,00	F