

Opdrachten SGC-4, toetsing applicatie

Deelnemer toetsing gunningscriterium 4 (lid beoordelingscommissie gemeente Apeldoorn) dient met de ter beschikking gestelde demo/applicatie van de opdrachtnemer en de aangeleverde instructie, de **blauw gearceerde** informatie in de applicatie in te voeren.

Dit zijn 5 fictieve meldingen die ingevoerd moeten worden door de opdrachtnemer en 4 die door de toetser aangevuld worden.

De **geel gearceerde** informatie dient door de opdrachtnemer in de demo te worden ingevuld en aangeleverd te worden / zijn in de ter beschikking te stellen digitale applicatie die beoordeeld wordt onder SGC-4.

Gewijzigd n.a.v. 1^e NvI

1. Melding “Vervangen kolk door ploeg opdrachtgever” Gereed incl. factuur

Om te controleren of eis F12 goed is verwerkt in de applicatie dient de opdrachtnemer een melding aan te maken die reeds gefactureerd is. Hiervoor kan een kopie van melding 2 gebruikt worden, met alleen aan andere werklocatie namelijk: Marktplaats 1. Uiteraard dient de opdrachtnemer voor deze opdracht dan ook de fictieve factuur/kostenoverzicht te hebben toegevoegd en de status op gereed hebben staan.

Geen werkzaamheden voor toetser SGC-4.

2. Melding “Vervangen kolk door ploeg opdrachtgever”

Melding/object aanmaken:

- o Aard werkzaamheden: Vervangen kolk;
- o Onderhoudsploeg: ploeg opdrachtgever = gemeente Apeldoorn;
- o Calamiteit: ja;
- o Moment van uitvoering: Dagwerk;
- o Adres werklocatie: Jachtlaan 12;
- o Locatie: kolk in fietspad;
- o Meldingsnummer (extern/klantencontact): niet aanwezig;
- o Beschrijving kolk, type kolk (straatkolk soort rooster: waaierdeksel, Kolknummer 320 (revisie opdrachtgever);
- o Status werk: voorbereiding;
- o Asfalt zagen: nee;
- o Oorzaak: wat is de oorzaak van de melding: verzakking rondom kolk;
- o Moet de kolk vervangen worden: ja;
- o Is vanuit de historie de bodemkwaliteit bekend: nee;
- o Is er een verkeersplan benodigd: nee;
- o Zijn er raakvlakken met stakeholders: nee;
- o Wat is het nummer van de KLIC-melding: nr12345;
- o Is er een voorzorgsmaatregel van toepassing: nee.

Invullen door medewerker:

- Datum uitvoering (gisteren);
- Realisatie:
 - o Uren onderhoudsploeg (All-in): 4 uur;
 - o Materiaal: straatkolk met waaierdeksel (T);
 - o Hulpstuk PP 4 st Bocht 45graden 125 mm;
 - o Verzorgen Klic melding 1x;

- Extra posten: asbest pakket 2x;
- Opstellen revisiegegevens 1x;
- Toevoegen 2 verschillende foto's¹.

3. Melding “Vervangen uitlegger door ploeg opdrachtgever”

Melding/object aanmaken:

- Aard werkzaamheden: Vernieuwen huisaansluiting;
- Onderhoudsploeg: ploeg opdrachtgever = gemeente Apeldoorn;
- Calamiteit: ja;
- Moment van uitvoering: Dagwerk;
- Adres werklocatie: Jachtlaan 12;
- Locatie: in fietspad;
- Meldingsnummer (extern/klantencontact): niet aanwezig;
- Beschrijving kolk, type kolk (straatkolk soort rooster: waaierdeksel, Kolknummer 320 (revisie opdrachtgever));
- Status werk: voorbereiding;
- Asfalt zagen: nee;
- Oorzaak: wat is de oorzaak van de melding: gescheurde buis
- Moet de uitlegger vervangen worden: ja;
- Wat is de materiaal soort van de uitlegger: gres;
- Is er een asbestinventarisatie nodig: ja;
- Wat is de diameter van de nieuwe uitlegger: 125 mm;
- Wat is de lengte: 1,5 mtr;
- Aanvullende opmerkingen: uitlegger tot op riool vervangen hoofdriool permeo beton 400mm;
- Is vanuit de historie de bodemkwaliteit bekend: nee;
- Is er een verkeersplan benodigd: nee;
- Zijn er raakvlakken met stakeholders: nee;
- Wat is het nummer van de KLIC-melding: nr12345;
- Is er een voorzorgsmaatregel van toepassing: nee.

Invullen door medewerker:

- Datum uitvoering (vandaag);
- Wisselen van ploeg opdrachtgever naar opdrachtnemer ploeg 1;
- Realisatie:
 - Uren onderhoudsploeg (All-in): 8 uur;
 - Vrachtauto: 1 uur;
 - Materiaal: leiding PP125mm 2 mtr;
 - Hulpstuk 1 st stroom Bochtstuk 90graden, zettingsstuk, zadelstuk met ingestorte inlaat
 - Verzorgen Klic melding 1x;
 - Extra posten: asbest pakket 2x;
 - Opstellen revisiegegevens 1x;
- Toevoegen 2 verschillende foto's¹.

4. Melding “Vervangen putafdekking door ploeg opdrachtnemer”

Melding/object aanmaken:

- Aard werkzaamheden: vervangen putafdekking;

¹ Opdrachtgever zorgt voor foto's

- o Onderhoudsploeg: ploeg 1 opdrachtnemer = aannemer;
- o Moment van uitvoering: Dagwerk;
- o Adres werklocatie: Libellestraat 4;
- o Meldingsnummer (extern/klantencontact): nr 6789;
- o Status werk: voorbereiding;
- o Moet er asfalt gezaagd worden: ja;
- o Geschatte dikte van het asfalt: 12 cm;
- o Wat is de hoogte van de putafdekking: 24 cm;
- o Oorzaak van de melding: losse putrand;
- o Aanvullende opmerkingen: deksel met opschrift Regenwater;
- o Is vanuit de historie de bodemkwaliteit bekend: nee;
- o Wat is de geplande uitvoeringsdatum: 12-01-2025;
- o Is er een verkeersplan benodigd: ja;
- o Zijn er raakvlakken met stakeholders: ja, lokale ondernemers aan weerszijden van de weg;
- o Wat is het nummer van de KLIC-melding: 6905;
- o Is er een voorzorgsmaatregel van toepassing: nee.

Invullen door medewerker:

- Wisselen van aannemer naar gemeente ploeg;
- Datum uitvoering (vandaag);
- Realisatie:
 - o werknemers: 4 uur meewerkend voorman GWW en 4 uur minigraver incl. machinist;
 - o 4 uur actiewagen;
 - o Asfaltzaag tot 0,50m ja open veld hoeveelheid 1x;
 - o Leveren stelmortel 3 zakken 25 kg;
 - o Tbs putrand door gemeente;
 - o Klicmelding 1x;
 - o Verkeersmaatregelen: € 2.500,-;
 - o Maken verkeersplan € 500,-;
- Toevoegen 3 verschillende foto's¹.

5. Melding: “reparatie huisaansluiting ploeg 2 opdrachtnemer”

Melding/object aanmaken:

- o Aard werkzaamheden: vernieuwen/reparatie huisaansluiting;
- o Onderhoudsploeg: ploeg 2 opdrachtnemer = aannemer;
- o Calamiteit: ja;
- o Moment van uitvoering: nachtwerk;
- o Adres werklocatie: Gildenlaan 723;
- o Meldingsnummer (extern/klantencontact): 12125;
- o Moet er asfalt gezaagd worden: ja;
- o Geschatte dikte asfalt 25 cm;
- o Is er bronbemaling nodig: ja;
- o Wat is het materiaalsoort van het hoofdriool: beton;
- o Wat is de diameter van het hoofdriool: diameter 300 mm;
- o Materiaal Huisaansluiting PP diameter 125 mm;
- o Oorzaak van de melding: wortelingroei;
- o Is vanuit de historie de bodemkwaliteit bekend: onbekend;
- o is er een verkeersplan benodigd: ja;
- o Zijn er raakvlakken met stakeholders: ja;
- o Wat is het nummer van de KLIC-melding: 78695;
- o Is er een voorzorgsmaatregel van toepassing: ja;

- Zijn er raakvlakken met kabels en leidingen: Ja, Hoge druk gasleiding Aliander;
- Dienen er maatregelen getroffen te worden tijdens de werkzaamheden:
Ja, Hulpdiensten en lijnbussen dienen doorgang te houden;
- Bijlagen toevoegen: Revisietekening uploaden (zie bijlage P1 – bijgevoegd bij aanbestedingsstukken).

Invullen door medewerker:

- Datum uitvoering (vandaag);
- Realisatie:
 - 12 uur onderhoudsploeg (All-in);
 - Vrachtauto 3 uur;
 - Zaagmachine (tot 0,5m) 1 keer;
 - Lichtmastaggregaat 8 uur;
 - Leveren zand 2 m3;
 - Leveren 12 mtr PP-buis 125mm;
 - Zadelstuk 1x;
 - Hulpstukken 125 mm 4x;
 - Bronnering (klein werk) 1 stuk;
 - Klikmelding 1x;
 - Verkeersmaatregelen € 4.000,-;
 - Verkeersplan maken € 750,-;
- Toevoegen 6 verschillende foto's¹.