

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: P1080 ROVK Klein onderhoud riolering en calamiteiten

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS- VERPLICHTING		
190130							eenheid en hoeveelheid gewijzigd en beschrijving standaard onderhoudsploeg				
190130	100151						Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: extra kosten om werkzaamheden binnen 2 uur na melding op te pakken op een normale werkdag in de avond/nacht. Hier dienen alle extra kosten inbegrepen te zijn op basis van standaard onderhoudsploeg zoals beschreven in deel 2.1 paragraaf 15 van dit bestek Deze kosten worden per uur inzet in betreffende tijdvak vergoed Op werkdagen buiten normale arbeidstijd; wanneer de melding van een gebrek binnenkomt na 19:00 uur en dezelfde dag werkzaamheden moeten worden verricht, of als de opdrachtgever specifiek verzoekt om het verrichten van werkzaamheden na 19:00 uur	uur	16,00	F	
		2									
190140							eenheid en hoeveelheid gewijzigd en beschrijving standaard onderhoudsploeg				
190140	100151						Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: extra kosten om werkzaamheden binnen 2 uur na melding op te pakken op een dag in het weekend. Hier dienen alle extra kosten inbegrepen te zijn op basis van standaard onderhoudsploeg zoals beschreven in deel 2.1 paragraaf 15 van dit bestek Deze kosten worden per uur inzet in betreffende tijdvak vergoed Werkzaamheden op afroep in het weekend (vrijdag 19:00 tot en met maandag 0:500)	uur	16,00	F	
		9									
661010							mof verwijderd, verwijzing naar levering mof mof verwijderd, verwijzing naar levering mof				
661010	102199						Leveren PP-buis Ø125 mm Betreft het leveren van volwandige PP-buis Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Bruin RAL 8023 Zwart RAL 9011 Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet Betreft los te plaatsen mof leverantie conform bpnr 662040	m m m	1.000,00	F	
661030							mof verwijderd, verwijzing naar levering mof mof verwijderd, verwijzing naar levering mof				
661030	102199						Leveren PP-buis Ø160 mm Betreft het leveren van volwandige PP-buis Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Bruin RAL 8023 Zwart RAL 9011 Nominale middellijn 160 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet Betreft los te plaatsen mof leverantie conform bpnr 663040	m m m	400,00	F	
661050							mof verwijderd, verwijzing naar levering mof mof verwijderd, verwijzing naar levering mof				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
661050	102199							Leveren PP-buis Ø200 mm Betreft het leveren van volwandige PP-buis Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Bruin RAL 8023 Zwart RAL 9011 Nominale middellijn 200 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet Betreft los te plaatsen mof leverantie conform bpnr 664040	m	250,00	F	
								m				125,00 L
								m				125,00 L
661070								mof verwijderd, verwijzing naar levering mof mof verwijderd, verwijzing naar levering mof				
661070	102199							Leveren PP-buis Ø250 mm Betreft het leveren van volwandige PP-buis Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Bruin RAL 8023 Zwart RAL 9011 Nominale middellijn 250 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet Betreft los te plaatsen mof leverantie conform bpnr 669050	m	60,00	F	
								m				30,00 L
								m				30,00 L
661090								mof verwijderd, verwijzing naar levering mof mof verwijderd, verwijzing naar levering mof				
661090	102199							Leveren PP-buis Ø315 mm Betreft het leveren van volwandige PP-buis Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Bruin RAL 8023 Zwart RAL 9011 Nominale middellijn 315 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet Betreft los te plaatsen mof leverantie conform bpnr 669060	m	60,00	F	
								m				30,00 L
								m				30,00 L
661140								Deze post is vervallen				
661150								Deze post is vervallen				
661160								Deze post is vervallen				
662020								90 graden ipv 45 op regel 3				
662020	102199							Leveren PVC-hulpstuk Ø125 mm 90° bocht (uitzondering) Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 PVC bocht 90 graden Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	20,00	F	
									st			20,00 L
663020								90 graden ipv 45 op regel 3				
663020	102199							Leveren PVC-hulpstuk Ø160 mm 90° bocht Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 PVC bocht 90 graden Nominale middellijn 160 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	20,00	F	
									st			20,00 L
669040								schachtlengte 1,0 m toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
669040	102199							Leveren PP-hulpstuk Ø315x160mm, doorspuitput	st	5,00	F	
								Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8				
								Type PP inspectieput BR 315x160 van Wavin o.g. Hoogte put ca 1,0 m exclusief onedrbak	st			5,00 L
								Afdekking Type 77005 van lev Oogink met bijbehorende drukverdeelplaat	st			5,00 L
669050								toegevoegde post leverantie overschuifmof diameter 250mm				
669050	102199							Leveren PP-hulpstuk Ø250 mm overschuifmof/stootmof	st	20,00	F	
								Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8				
								PP overschuifmof	st			20,00 L
								Nominale middellijn 250 mm				
								Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
669060								toegevoegde post leverantie overschuifmof diameter 315mm				
669060	102199							Leveren PP-hulpstuk Ø315 mm overschuifmof/stootmof	st	20,00	F	
								Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8				
								PP overschuifmof	st			20,00 L
								Nominale middellijn 315 mm				
								Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				