

Vakmarkering - variant 1

< Minimale afstand tussen parkeerplaats en erfgegrens

band +80mm

0.90

5.00

Kantlaag loopt door >

ca.2.50

Vakmarkering variant 2

Vakmarkering - voorkeur

Hoekstuk
bocht inw.

Trottoirband 180/200x250mm

Streklaag langs band

band +80mm

R=0.30

Straat
kolk

Kantlaag loopt door >

ca.2.50
Naast groenstrook
hoek-parkeerplaats = 2.75m

ca.2.50

Hoekstuk
bocht uitw.

R=0.50

- *Bestrating in BSS of gebakken materiaal, DF/KF, elleboogverband
- *Vakmarkering in BSS of gebakken materiaal, DF/KF, kleur wit
- *Variant 1 alleen toepassen bij voldoende contrast tussen rijbaan en parkeervakken
- *Straatkolk in goot > altijd in middenlijn parkeervak
- *In woonerf P tegel toevoegen, in midden vak tegen molgoot
- *Gehandicaptenparkeerplaats 3,5 m breed, indien ruimte a-niveau ernaast 3m
- Invalide tegel in midden vak tegen molgoot
- * In Groenstrook i.p.v. hoekstuk-bocht uitw. >een bochtband-uitw. toepassen

Maten in meters / millimeters

STANDAARDEDETAILS

Marktpllein 1, 7311 LG Apeldoorn Telefoon 14055 (Algemeen)

Haaks parkeren



Laatst gewijzigd d.d.

25-4-2023

Getekend

Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie

Versie

2024-1

Schaal

1: 50

Formaat

A4

Tek nr.

SD1- 14