

Putafdekking:
Putrand type Oogink, 77006 - IT 300
+ drukverdeelplaat (lxbxh)
770 x 770 x 200mm

Afdekdop
afneembaar PP Ø125mm

HWA PP Ø125mm

PP T-stuk Ø125 -125mm

HWA PP Ø125mm

PP verloopstuk Ø125 - 110 mm

Straatkolk:
gerecycled PP met 360° zelfreinigend filter
Type, Tegra voorzien van DN315
kolkkopaansluiting
Kolk is uitgevoerd met DN125 aansluiting
Leverancier, Wavin o.g.
Bovenstuk, straatkolkkop, gietijzer
+ vergrendelbaar met waaiermotief

Infiltratiefilter Ø110 mm
geboord tot 3,00m minus maaiveld
Aangebracht en/of geleverd door derden (ReHa Riooltechniek)

- * Te gebruiken als aanvullende maatregel wanneer er geen andere mogelijkheden zijn.
- systeem met maar 1 kolk, maximaal 100m² afkoppelen.
- infiltratiegedeelte mag niet in de rijbaan. Voorkeurslocatie berm, dan trottoir, dan parkeren.
- * Alle hulpstukken van PP tenzij het product aantoonbaar niet leverbaar is dan mag uitsluitend in overleg PVC gebruikt worden.
- * Straatkolk type Tegra toepassen bij waterberging/infiltratie

Maten in meters / millimeters

STANDAARDEDETAILS

Marktplaats 1, 7311 LG Apeldoorn Telefoon 14055 (Algemeen)

Principe infiltratievoorziening
ten behoeve van 1 kolk
max. 100m² afkoppelen



Laatst gewijzigd d.d.	Getekend	Versie	Schaal	Formaat	Tek nr.
24-04-2023	Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie	2024-1	1: 20	A4	SD2- 14