

INLATEN IN HOOFDRIOOL

Voor inlaten gelden de volgende uitgangspunten:

NIEUW HOOFDRIOOL

Betonbuizen:

> Inlaten in nieuwe betonbuizen = prefab inlaat

PPbuizen:

> Inlaten in nieuwe PP buizen; verloop T stukken PP SN8 of voorgemonteerde inlaten (vanaf hoofdleiding 315 mm) .

Voor voorgemonteerde inlaten; gat maken, verwarmen en aan binnenkant ronding afsnijden. Pipesupply of gelijkwaardig.

BESTAAND HOOFDRIOOL

Betonbuizen:

> Inlaten in bestaande betonbuizen; betonnen zadelstuk/reparatieblok geschikt voor straal van bestaande buis, stellen in cement (zadelstuk met ingestorte inlaat van 125 mm)

> Inlaten in gerelinede betonbuizen; stuk beton wegzagen zodat je zadelstuk op je relining kunt zetten en dan buis aansluiten, (gerelinede buizen zijn op rioolkaart te zien aan afkorting GVK, de liner is geen GVK het is puur een aanduiding dat het een gerelinede buis betreft).

Op relining een betonnen of passende kunststof zadelstuk plaatsen.

PPbuizen:

> Inlaten in bestaande kunststof buizen; trekvaste inlaat.

Trekvaste PP schroefinlaten, trekvaste koppelingen zoals TDS-SAG, Fernco Storm T Trekvaste ABS schroefinlaat toegestaan.

* Inlaten in kunststof of betonbuizen met 1 van volgende aspecten:

- onder gws
- binnen boomprojecties of
- wisselende diameters betonbuis
- > > een Funke zadelstuk toepassen.

ALGEMEEN

- De leiding naar de huisaansluiting zo kort/haaks mogelijk te laten zijn (geen bochten e.d.).
- Huis en kolkaansluiting diameter altijd 125 mm.
- Knevelinlaten zijn niet toegestaan.
- PVC buizen/hulpstukken zijn niet toegestaan.
- PP 125 mm 90 graden bochtstukken zijn niet toegestaan (toepassen PP 45 graden)
- Voor zettingsstukken en inlaten is PVC toegestaan; verloop T stukken moeten in PP.
- PP/PVC buizen waar nodig afdoppen met afsluitkap.
- Gres inlaten dichtzetten met vrijgekomen tegel verlijmen met Xypex Patch n Plug of Xypex Megamix II.

Maten in meters / millimeters

STANDAARDEDETAILS

Marktplaats 1, 7311 LG Apeldoorn Telefoon 14055 (Algemeen)



Principe inlaten op hoofdleiding

Laatst gewijzigd d.d.	Getekend	Versie	Schaal	Formaat	Tek nr.
27-08-2024	Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie	2024-1	1: 20	A4	SD2- 19