


- Flowblock kunststof grastegel HDPE/LDPE, 500x500x75mm, kleur zwart
- grastegel vullen met mengsel van teelaarde en compost
- toplaag mengsel van teelaarde met compost, ca. 25mm
- machinaal inzaaien met gras type R1

Fundering

- homogeen mengsel van menggranulaat 16/31,5mm (2/3) en teelgrond 2-4% org stof (1/3)
- laagdikte 0,20m (verdicht)

Zijkanten aanvullen



* Bij beplantings vakken naast het onderhoudpad hoogte verschil aanvullen met teelgrond
breedte van aanvulling min. 0.50m

* Bij gras vakken naast het onderhoudspad hoogte verschil aanvullen met teelgrond
breedte van aanvulling min. 1,00 tot 1,50m afwerken tot een maaibaar geheel

STANDAARDDDETAILS

Principe grastegels onderhoudpad in het groen



Laatst gewijzigd d.d.	Getekend	Versie	Schaal	Formaat	Tek nr.
03-05-2023	Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie	2024-1	1: 20	A4	SD3- 04 A