

Bijlage 3a: Programma van Eisen A0 – Technisch

Legenda:

Rood: ~~geschrapte teksten~~

Groen: wijzigingen Nota van Inlichtingen 1

Dit Programma van Eisen bevat Technische eisen die de Gemeente Groningen stelt aan het hebben/gebruiken van een Reclameobject inclusief bijbehorende zaken.

RO = Reclameobject

RO's = Reclameobjecten

1. Algemene eisen RO

- 1.1 Het RO dient op de locatie te allen tijde van een uniek identificatienummer (zijnde een objectnummer) en een QRcode (met daarin opgenomen het identificatienummer) te zijn voorzien. Dit nummer en de QR-code moet zichtbaar zijn aangebracht aan het RO dusdanig dat het niet (makkelijk) verwijderbaar is.
- 1.2 Eventuele ventilatieroosters en sleutelgaten van de Dragers dienen te allen tijde te worden vrijgelaten.
- 1.3 Eventuele deuren, luiken of schotten van Dragers welke bedoeld zijn voor onderhoud of inspecties van de installaties in een Drager, mogen niet worden voorzien van een RO.
- 1.4 Het materiaal van het RO (incl. de reclame-uiting) en de bevestigingsmaterialen is van een dusdanige kwaliteit dat deze als gevolg van blootstelling aan de verschillende weersomstandigheden niet vervormt, verkleurt of op andere wijze wordt aangetast.
- 1.5 Het RO en de Drager dien(en) te allen tijde een representatief object te zijn en vrij van graffiti, stickers en andere zaken die niet thuishoren op het RO.

2. Technische eisen Algemeen

- Het materiaal van het RO en alle relevante onderdelen zijn van materiaal dat voldoet aan de volgende kenmerken:
 - Bestand tegen de optredende krachten;
 - Bestendig tegen weersinvloeden;
 - Kleur en vormvast;
 - Bij metalen: corrosiebestendig;
 - Levensduur minimaal 10 jaar.
- 2.1 Het metaal van het RO en/of de beugels alsmede dat van de bandbeugelplaat en klemband mag niet in direct contact komen met het materiaal waaruit de Drager bestaat en/of waarmee deze is bekleed in verband met corrosie. Er moet een dubbele laag isolatiemateriaal worden aangebracht, tussen het bevestigingsmateriaal van het RO en de Drager, waarbij het isolatiemateriaal ten minste 10 mm boven en onder het bevestigingsmateriaal moet uitsteken. Dit alles ter beoordeling van Concessieverlener.
- 2.2 De bevestiging van een RO op een Drager, niet zijnde een lichtmast, mag alleen middels verlijming om corrosie, lekkages en andere permanente beschadigingen van de Drager te voorkomen. Daarbij dient de verlijming te voldoen aan de volgende kenmerken:
 - Bestendig tegen de optredende krachten;
 - Bestendig tegen weersinvloeden;
 - Levensduur gelijk aan RO, of tijdige vernieuwing tijdens de levensduur RO.
- 2.3 Het openbare gebied onder en rondom de RO's moet goed bereikbaar blijven voor

onderhoud en/of herstelwerkzaamheden.

- 2.4 De Drager, in geval van lichtmast, dient als gevolg van de belasting door het RO aantoonbaar te voldoen aan de NEN-EN 40-3-3 (Berekening lichtmasten).

3. Vormgeving Algemeen

- 3.1 Concessiehouder mag zijn naam 1 keer per RO vermelden op het frame.
- 3.2 De RO zijn passend qua vorm en kleur bij het overige straatmeubilair. Zie "Bijlage 17 Referenties straatmeubilair" voor voorbeelden van het overig straatmeubilair.
- 3.3 De bevestigingsmiddelen, zoals schroeven, bouten, blindklinknagels (niet limitatief) waarmee het RO zelf is geconstrueerd (dus niet op of aan een Drager) moeten dusdanig worden aangebracht dat deze zich niet in het zicht bevinden.
- 3.4 De constructie van het RO moet dusdanig zijn afgewerkt dat er geen verwonding aan personen dan wel schade aan kleding of andere eigendommen van personen kunnen plaatsvinden bij contact met het RO. Het RO moet zorgvuldig worden uitgevoerd om de veiligheid van het publiek te waarborgen. Het streven naar een veilige constructie impliceert niet alleen naleving van basale veiligheidsnormen, maar ook het anticiperen op diverse interacties in de openbare ruimte. Het ontwerp moet rekening houden met mogelijke contactpunten en bewegingsgebieden, zodat het RO geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van individuen.
- 3.5 Het RO dient zodanig te worden geplaatst dat het geen permanente schade toebrengt aan de Drager.
- 3.6 Alle componenten van het RO moeten in de kleur: Sable Brun, RAL 7012 of RAL 7021 – zwartgrijs geleverd worden.

4. Vormgeving vrije Plakzuilen

- 4.1 De voorkeur van de Concessieverlener gaat uit naar het model zuil/peperbus, met een doorsnede van circa 60 cm en 200 cm hoog. Concessiehouder zal binnen 4 weken na gunning een voorstel doen voor een model vrije Plakzuil.
- 4.2 Indien het voorstel voor de vrije Plakzuil niet in lijn ligt met hetgeen is omschreven in eis 4.1 heeft concessieverlener het recht om een eigen ontwerp aan te leveren. Concessiehouder is verplicht vrije Plakzuilen te leveren conform dit ontwerp.
- 4.3 De Concessiehouder is verplicht zorg te dragen voor het onderhoud van de bestaande vrije Plakzuilen. Het is de Concessiehouder niet toegestaan om betaalde reclame op deze zuilen weer te geven.
- 4.4 De Concessiehouder zal nieuwe vrije Plakzuilen plaatsen indien bestaande mankementen hebben en deze aan vervanging toe zijn, na goedkeuring door Concessieverlener tegen de prijs die is ingediend bij inschrijving.
- 4.5 De Concessiehouder dient bij plaatsing van nieuwe vrije Plakzuilen tevens rekening te houden met alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden, zoals KLIC melding(en), verkrijgen alle benodigde vergunningen en toestemmingen, etc., met uitzondering van benodigde bodemonderzoeken. De benodigde voorbereidende werkzaamheden worden geacht bij de prijs die is ingediend bij inschrijving te zijn inbegrepen.

5. Vormgeving Wisselframes

- 5.1 Het uitwendige formaat van het RO mag maximaal 4,4 % groter zijn dan het toegepaste formaat (A0, A1 of A2).
- 5.2 Een Reclame-uiting kan in drie formaten uitgevoerd worden: een A0, A1 of een A2. Het RO waarin de Reclame-uiting wordt geplaatst mag niet groter zijn dan het formaat genoemd in eis 5.1.

6. Vormgeving 2-Signsborden

- 6.1 Het RO moet bestaan uit een 2-zijdige display waarin statische reclameposters worden aangebracht die een oppervlakte hebben van maximaal 84,1 cm x 118,9 cm (b x h).
- 6.2 Het uitwendig formaat van het RO is maximaal 94 cm x 132 cm x 31 cm (b x h x d).
- 6.3 De positie van de 2-Signsborden is ten opzichte van de lichtmast variabel in te stellen in centrering (a-centrisch).
- 6.4 Gedraaide en/of gezakte 2-Signsborden dienen binnen 5 werkdagen (na melding) weer in de oorspronkelijke houding gemonteerd te worden
- 6.5 De oriëntatie van de 2-Signsborden zal op aanwijzen van de Concessieverlener binnen 2 werkdagen (na melding) worden veranderd.

7. Duurzaamheid

- 7.1 Ingeval van gebruik van papier moet Concessiehouder gebruik maken van papier dat is voorzien van het FSC keurmerk of andere door de Concessieverlener toegelaten keurmerken. Na gebruik moet al het verwijderde papier worden gerecycled.

8. Beheer en onderhoud Draggers

- 8.1 Het is de Concessiehouder niet toegestaan de Draggers van de Concessieverlener van een andere coating te voorzien of bij te werken.
- 8.2 Het beheer, onderhoud en schadeherstel dient buiten de spitsuren uitgevoerd te worden. De spitsuren zijn 07.00-10.00 en 15.00-19.00. Tevens is het Beheerconvenant Stationsplein Groningen van toepassing (Bijlage 15).
- 8.3 Door ondertekening van voorliggend contract conformeert Concessiehouder zich aan toekomstige wijzigingen van het Beheer Convenant Stationsplein.