



VOORWAARDEN GEBRUIK PIJLEN OP LICHTMASTRECLAME

Pictogram	Naam	Toegestaan	Afmetingen
	Rechtdoorpijl	- De bestemming is rechtdoor bij de eerstvolgende zijstraat/weg.	25 x 17 cm (h x b)
	Rechtsafpijl	- De bestemming is rechtsaf bij de eerstvolgende zijstraat/weg.	17 x 25 cm (h x b)
	Linksafpijl	- De bestemming is linksaf bij de eerstvolgende zijstraat/weg.	17 x 25 cm (h x b)
	Retourpijl	- Bestemming is retour bij het eerstvolgende kruispunt <u>en</u> dit kruispunt is een rotonde. - Bestemming is retour bij het eerstvolgende kruispunt <u>en</u> dit kruispunt wordt niet met verkeerslichten geregeld <u>en</u> de weg heeft op dit kruispunt een middenberm met een minimale breedte van 6 meter.	25 x 25 cm (h x b)

Algemeen

- De afmetingen van de pijl zijn niet afhankelijk van het formaat van het bord.
- Het betreft wegen die in beheer zijn bij en eigendom zijn van de Gemeente Groningen.
- Op de wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.
- Bij aanwezigheid van voorsorteervakken, alleen toegestaan op lichtmasten voor het begin van het voorsorteervak.

versie 11 februari 2025