

Bijlage 2a: Programma van Eisen A0 Algemeen

Legenda:

Rood: ~~geschrapte teksten~~

Groen: wijzigingen Nota van Inlichtingen 1

Blauw: wijzigingen Nota van Inlichtingen 2

Dit Programma van Eisen bevat Algemene eisen die de Gemeente Groningen stelt aan het hebben/gebruiken van een Reclameobject inclusief bijbehorende zaken.

RO = Reclameobject

RO's = Reclameobjecten

1. Algemene eisen

- 1.1 Er vindt geen overdracht van eigendom plaats van de Drager en van het RO. Concessieverlener is en blijft eigenaar van de Drager. Concessiehouder huurt de ruimte aan de Drager om een RO aan te bevestigen.
- 1.2 Concessiehouder dient alle werkzaamheden waar hij verantwoordelijk voor is zodanig in te richten en bij te sturen dat al deze werkzaamheden aantoonbaar op een beheerste wijze worden gepland en uitgevoerd en de resultaten aantoonbaar worden gerealiseerd binnen de kaders van deze Concessieovereenkomst.
- 1.3 Concessiehouder dient door middel van verificatie, zoals beschreven in Bijlage 1a Programma van Eisen Proces, aantoonbaar te maken dat aan de plaatsingscriteria en voorschriften wordt voldaan.
- 1.4 Het niet bekend zijn met de situatie bij de gemeente Groningen kan nimmer aanleiding zijn tot verrekening.
- 1.5 ~~De Concessiehouder dient voor alle in te zetten medewerkers voor de uitvoering van de Opdracht te beschikken over een relevante VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, niet ouder dan twee (2) jaar.~~
- 1.6 Een overeenkomst die de Concessiehouder aangaat met derden voor de exploitatie van reclame mag nooit een langere looptijd hebben dan de Concessieovereenkomst tussen de Concessiehouder en de Concessieverlener.
- 1.7 Aan het einde van Concessieovereenkomst wordt de concessie 'leeg' opgeleverd zonder bestaande verplichtingen of invullingen. Zes (6) maanden vóór het einde van de Concessieovereenkomst vindt overleg plaats tussen de Concessiehouder en de Concessieverlener op initiatief van Concessiehouder om de oplevering af te stemmen.
- 1.8 De Concessiehouder is verplicht om naast enige andere op grond van deze Concessieovereenkomst verschuldigde betaling de opgelegde reclamebelasting te voldoen.

2. Locatie eisen en Welstandeisen

- 2.1 Het is Concessiehouder toegestaan om tegen de afdracht uit zijn inschrijving een RO te plaatsen onder de volgende voorwaarden:
 - a) Daar waar de Algemene Reclamekaart, Bijlage 13, van de Reclamenota het toestaat waar een RO geplaatst mag worden;
 - b) Concessiehouder kan, met in achtneming van het Programma van Eisen, de Algemene Reclamekaart en de geldende plaatsingscriteria en voorschriften een voorstel doen voor plaatsing van een RO, zoals omschreven in Bijlage 1a Programma van Eisen Proces.

- 2.2 Concessiehouder moet bij het bepalen van de locatie van het RO een straal van minimaal 25 meter in acht nemen ten opzichte van andere RO's die daar op basis van overeenkomsten met Concessieverlener in de omgeving staan (denk hierbij o.a. aan: vrijstaande reclamevitruines,abri's, etc.). **Waarbij de straal van 25 meter niet over de as van de weg doorloopt, zie ook bijlage 21.**
- 2.3 Het RO mag niet binnen een straal van ~~50~~ 25 meter rondom een Kunstwerk of Gedenkmument aangebracht zijn. (Link Kunstkaart. Groningen) naar de Kunstwerken: <https://www.kunstpuntgroningen.nl/kunstkaart/>).
- 2.4 Plaatsing van een RO onder viaducten en in tunnels en/of soortgelijke Civiele Kunstwerken is in overleg en ter beoordeling van de Concessieverlener mogelijk.
- 2.5 Een RO dient altijd voorzien te zijn van een Reclame-uiting. Een leeg (blanco) reclamevak is niet toegestaan in een RO.
- 2.6 ~~Het RO mag niet worden geplaatst binnen een straal van 25 meter rondom een Rijks- dan wel Gemeentelijke monument.~~ **Het plaatsen van een RO binnen een straal van 25 tot 5 meter rondom een Rijks- dan wel Gemeentelijk monument is, indien dit geen onevenredige afbreuk doet aan het zicht op het monument, in overleg en ter beoordeling van de Concessieverlener mogelijk.**
- 2.7 De RO's dienen om de andere Draggers geplaatst. Dus bij 2 opeenvolgende dragers dient bij 1 drager geen RO te worden aangebracht.

3. Plaatsing Reclameobject

- 3.1 Concessiehouder dient slechts één RO per Drager te plaatsen, met uitzondering van de kolommen/wanden onder viaducten en de wanden in tunnels.
Hiervoor geldt dat:
- de RO's dienen horizontaal naast elkaar te worden geplaatst;
 - de afstand van de rechte wand in een tunnel of viaduct tot de zijkant van het (eerste en laatste) RO minimaal 1 meter moet bedragen. Ingeval van een kolom dient het RO in het horizontale vlak centrisch geplaatst te worden;
 - de afstand tussen de onderkant van de RO's en maaiveld minimaal 1 meter bedraagt;
 - de onderlinge afstand tussen de RO's minimaal 0,50 meter bedraagt;
 - Het uiteindelijke toegestane aantal RO's per drager is ter beoordeling van de Concessieverlener.
- 3.2 ~~Een RO in combinatie met een verkeersbord of andere voorziening aan een Drager is niet toegestaan.~~ **Een RO aan een drager in een combinatie met een straatnaambord is toegestaan. Een RO in combinatie met een andere voorziening aan een drager is niet toegestaan.**
- 3.3 Indien het wenselijk is een verkeersbord of andere voorziening te plaatsen aan een RO waar Concessiehouder met toestemming van Concessieverlener al een RO heeft geplaatst, wordt in onderling overleg een alternatieve locatie gezocht.
- 3.4 Het RO dient recht en goed vast te hangen aan de Drager.
- 3.5 Een RO aan een Drager dient van de rijweg af haaks op de as van de weg gericht te zijn.
- 3.6 Een RO aan een Drager type lichtmast dient tussen de onderzijde van het RO en de ondergrond een minimale vrije ruimte van 50cm te hebben.
- 3.7 Een RO aan een Drager type kast dient tussen de onderzijde van het RO en de ondergrond een minimale vrije ruimte van 20 cm te hebben.

4. Verkeerstechnische eisen

- 4.1 Een RO mag het zicht op het verkeer (rijdend en lopend) niet beperken.
- 4.2 Afstand ten opzichte van kruispunt, rotonde of spoorwegovergang, zie ook bijlage 11:

- 4.2.1 Rond het kruisingsvlak van een kruispunt, rotonde of spoorwegovergang mag geen RO worden geplaatst;
- 4.2.2 Op een toeleidende weg van een kruispunt, rotonde of spoorwegovergang met één rijstrook mag binnen 25 meter voor het kruisingsvlak geen RO worden geplaatst;
- 4.2.3 Op een toeleidende weg van een kruispunt, rotonde of spoorwegovergang met meerdere rij-stroken mag binnen 50 meter voor het kruisingsvlak geen RO worden geplaatst.
- 4.2.4 Op een afleidende weg van een kruispunt, rotonde of spoorwegovergang mag binnen 25 meter na het kruisingsvlak geen RO worden geplaatst.
- 4.3 Afstand ten opzichte van voetgangersoversteekplaats, zie ook bijlage 11:
 - 4.3.1 Als zich op een toeleidende weg van een kruispunt of rotonde met één rijstrook een voetgangersoversteekplaats (zebrapadmarkering of kanalisatiestrepen) geheel of gedeeltelijk buiten het kruisingsvlak bevindt, mag binnen 25 meter voor de voetgangersoversteekplaats geen RO worden geplaatst;
 - 4.3.2 Als zich op een toeleidende weg van een kruispunt of rotonde met meerdere rijstroken een voetgangersoversteekplaats (zebrapadmarkering of kanalisatiestrepen) geheel of gedeeltelijk buiten het kruisingsvlak bevindt, mag binnen 50 meter voor de voetgangersoversteekplaats geen RO worden geplaatst;
 - 4.3.3 Als zich op een afleidende weg van een kruispunt of rotonde een voetgangersoversteekplaats (zebrapadmarkering of kanalisatiestrepen) geheel of gedeeltelijk buiten het kruisingsvlak bevindt, mag binnen 25 meter na de voetgangersoversteekplaats geen RO worden geplaatst;
 - 4.3.4 Op een wegvak met een voetgangersoversteekplaats (zebrapadmarkering of kanalisatiestrepen) mag binnen 25 meter voor en na de voetgangersoversteekplaats geen RO worden geplaatst.
- 4.4 Het RO wordt hoofdzakelijk aan het hoofdwegenverkeersnet geplaatst, zie ook de Geo-kaart (Bijlage 13).
- 4.5 Voor RO's die niet direct aan het hoofdwegenverkeersnetwerk staan, geldt een maximale afwijkingmarge van 25 meter bij Enkelvoudige wegen en 50 meter bij Meervoudige wegen, gemeten vanuit het Kruispuntplateau (zie Bijlage 11).
- 4.6 Het RO mag niet worden geplaatst binnen een straal van 25 meter van verkeerslichten, spoorwegovergangen, kruispunten of rotondes (zie Bijlage 11).
- 4.7 Bij plaatsing van een RO op een trottoir dient de vrije doorgang die overblijft minimaal 90 centimeter te bedragen.
- 4.8 Bij plaatsing van een RO op een trottoir dient minimaal 50 centimeter vrije ruimte over te blijven tussen een RO en een geleidelijn voor blinden en slechtzienden.
- 4.9 Afstand naast gelegen rijbaan/fietspad:
 - 4.9.1 Indien het hoogteverschil tussen de ondergrond van een RO en een naastgelegen rijbaan/fietspad groter is dan 5 cm dient de afstand tussen de zijkant van het RO en de betreffende verharding minimaal 25 centimeter te zijn.
 - 4.9.2 Indien het hoogteverschil tussen de ondergrond van een RO en een naastgelegen rijbaan/fietspad 5 centimeter of lager is dient de afstand tussen de zijkant van het RO en de betreffende verharding minimaal 50 centimeter te zijn.
- 4.10 Het RO mag het directe zicht op een verkeersaanduiding, RVV-borden, verkeerslichten, bewegwijzering, parkeerinformatiesystemen of overige verkeerstechnische voorzieningen niet beperken.
- 4.11 Het is in verband met de verkeersveiligheid en om verwarring te voorkomen niet toegestaan om voor een RO kleuren, kleurcombinaties, tekst en/of afbeeldingen en/of vormen te gebruiken die lijken op een RVV-bord of reguliere bewegwijzering.

5. Reclame-uiting

- 5.1 De reclame-uitingen dient hoofdzakelijk bedoeld te zijn voor campagnes ten behoeve van aankondigingen voor culturele evenementen/activiteiten en Citypromotion.
- 5.2 De 2-signsborden en de wisselframes worden hoofdzakelijk ingezet om culturele- en evenementactiviteiten dan wel citypromotion (lees; niet-commerciële reclame) aan te kondigen. Het aandeel commerciële reclame mag nooit groter zijn dan het aandeel niet-commerciële reclame. ~~De commerciële reclame dient maximaal 10% per categorie RO's te bedragen.~~
- 5.3 De reclame-uiting dient te voldoen aan de Nederlandse Reclame Code¹;
- 5.4 De reclame-uiting mag geen reclame zijn voor vlees, fossiele brandstof, alcohol of gokken. Aan de inhoud van de te exploiteren reclamecampagnes zijn door het college additionele eisen opgelegd op 21 november 2023². Het college heeft besloten dat het niet toegestaan is om reclamecampagnes te exploiteren die producten zoals vlees, fossiele brandstoffen, gokken en alcoholische producten bevatten.

1 https://www.reclamecode.nl/images/nieuws/SRC_Code_Opmaak-CodeJaarboek_2023_online.pdf

2 <https://archieff11.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20240110023649/https://gemeente.groningen.nl/file/besluitenlijst-21-november->

Indien de Concessiehouder daarmee in gebreke blijft, zal de Concessieverlener voor verwijdering (doen) zorg dragen voor rekening van de Concessiehouder

6. Plakzuilen

- 6.1 In de huidige situatie (voor aanbesteding) bevinden er zich 27 Vrije Plakzuilen in de stad Groningen zoals aangegeven in Bijlage 4 van de Aanbestedingsleidraad. Ratio is 1 plakzuil op 10.000 inwoners.

7. Gemeentelijke campagnes

- 7.1 Concessiehouder dient maximaal 10 gemeentelijke campagnes per jaar, met een campagneduur van 7 dagen, voor de Concessieverlener te faciliteren. Een gemeentelijke campagne bestaat uit (minimaal) vijftientig 2-Signsborden. Het is niet toegestaan om de 2- Signsborden te vervangen door Wisselframes.
- 7.2 De Concessieverlener reserveert deze gemeentelijke campagnes uiterlijk 8 weken voor de start van de campagne. De Concessiehouderverlener dient de gemeentelijke campagnes zonder kosten voor de concessieverlener uit te voeren.

8. Studentenraadsverkiezingen

- 8.1.1 Ten behoeve van de verkiezingen voor studentenraad (1x per jaar) dient de Concessiehouder 30 stuks 2-Signborden beschikbaar te stellen, dit kan zijn bestaand of extra bij te plaatsen (plaatsing van flexibele driehoeksborden is niet toegestaan).
- 8.1.2 De campagnes duren maximaal 30 dagen (dit is inclusief op- en afbouwen).
- 8.1.3 De 2-Signborden dienen geplaatst te worden conform de lijst in Bijlage ~~19~~20a. Deze locaties mogen afwijken van de eisen die worden gesteld in dit Programma van Eisen, omdat het tijdelijke locaties betreft.
- 8.1.4 Proces – het initiatief ligt bij de studentenraden. De Concessiehouder dient de overleggen en de afstemmingen te faciliteren. Het draaiboek met afspraken en de op- en afbouw data dienen maximaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden per email naar Concessieverlener te worden verstuurd.