
DON242901 ONKRUIDBEHEER VERHARDING GEMEENTE DONGEN

BESTEK EN VOORWAARDEN

Onkruidbeheer gemeente Dongen met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

INCLUSIEF NOTA VAN INLICHTINGEN

Besteknummer: DON242901

Datum: 26-10-2024

datum / paraaf

Auteur : P.Sebregts

Projectleider : A. Geerts

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Adressen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
2 BEHEERWERKZAAMHEDEN SCHOON EN REINIGING	8
21 VERZORGEND BEHEER	8
211 ONKRUIDBEHEER	8
2111 <u>Onkruidbeheer verhardingsobjecten winkelgebied en</u>	8
2112 <u>Onkruidbeheer verhardingsobjecten Agrarisch gebied,</u>	8
8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	10
81 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	10
82 VERKEERSMAATREGELEN	10
821 VERKEERSMAATREGELEN	10
8210 <u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>	10
83 LOGBOEK	10
831 VERWERKING REVISIEGEGEVENS	10
8310 <u>Verwerking revisiegegevens</u>	10
9 Staartposten	11
91 Eenmalige kosten	11
3. Bepalingen	12
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	13
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	13
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	13
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	13
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	15
01 08 BIJDRAGEN	15
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	15

01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	15
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	16
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM	16
01 16	VERZEKERINGEN	17
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	18
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 20	KWALITEITSBORGING	20
01 27	DUURZAAM	20
01 28	BESCHERMING MEUBILAIR, VERHARDING E.D.	22
01 29	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	22
01 30	EMVI CRITERIA	24
01 31	WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATSEN	24
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	26
51 0	GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	26
51 01	BEGRIPPEN	26
51 02	EISEN EN UITVOERING	26
62	WERK ALGEMENE AARD	27
62 1	WERK ALGEMENE AARD ALGEMEEN	27
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	27
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT, VERKEERSMAATREGELEN	28
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN	28
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN	28

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongen
Postbus 10153, 5100 GE DONGEN.

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een of meer door de opdrachtgever aan te wijzen personen.

Tijdens de eerste bouwvergadering worden een of meer personen aangewezen namens de opdrachtgever, conform paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012, om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de openbare (half)verhardingen binnen de gehele gemeente Dongen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidvrij maken van goten van rijbanen;
- b. Onkruidvrij maken van elementverhardingen;
- c. Onkruidvrij maken van ongebonden verhardingen;
- d. Onkruidvrij maken bij obstakels;
- e. Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Het werk start op 1 januari 2025. Het werk beslaat een termijn van 3 kalenderjaren (tot en met 31 december 2027). De overeenkomst kan maximaal 1 keer met 3 kalenderjaren worden verlengd. Opdrachtgever en Aannemer komen 6 maanden voor het verstrijken van de contractperiode schriftelijk overeen of er daadwerkelijk tot een verlenging van de overeenkomst wordt overgegaan.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen en bijlagen:

Kaart met fototegels Centrum

Online verhardingen-kaart in ArcGIS Online, in te loggen via de link:

<https://dongen.maps.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=850a44e537a04e5398598d8392a303df>

Gebruikersnaam: Onkruidbestrijding@Dongen

Wachtwoord: BOR_Onkruid2022#

02 Peilen en hoofdafmetingen

.....

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
niet van toepassing

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijfstaat
- Bijlage criterium Zero emissie materieel v1.1.docx
- Bijlage invulformulier Zero-emissie materieel (meerjarig).xlsx

05 Adressen

De volgende gegevens ten behoeve van onkruidbestrijding behoren tot het bestek:

De adressen van de afvoerlocaties als aangegeven in het bestek zijn:

Gemeentewerf De Coolhof;

De Hak 16 te Dongen;

Openingstijden tussen 8.00 uur en 16.00 uur.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			BEHEERWERKZAAMHEDEN SCHOON EN REINIGING			
21			VERZORGEND BEHEER			
211			ONKRUIDBEHEER			
2111			<u>Onkruidbeheer verhardingsobjecten winkelgebied en</u>			
211110	518204		Onkruidvrij maken goten. Verhardingsfunctie: - Rijbaan lokale weg Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 7 beurten per kalenderjaar 9. Betreft: goten gesloten en open verhardingen .3. Onkruidvrij maken door middel van heet water .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	584.257,01	V
211120	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Verhardingsfunctie: - Fietspad - Inrit - Parkeervlak - Verkeerseiland - Voetgangersgebied - Voetpad - Voetpad op trap Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 7 beurten per kalenderjaar 9. betreft verhardingen bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen, betontegels en andere elementen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .3. Onkruidvrij maken door middel van heet water .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	13.327,89	V
211130	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Verhardingsfunctie: - Voetpad 1. Betreft: ongebonden verharding van diverse materialen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .2. Onkruidvrij maken door middel van heet water .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	271,85	V
211140	518205		Onkruidvrij maken rondom obstakels. Verhardingsfunctie: - Fietspad - Inrit - Parkeervlak - Verkeerseiland - Voetgangersgebied - Voetpad - Voetpad op trap Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 7 beurten per kalenderjaar .3. Onkruidvrij maken door middel van heet water .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20.598,00	V
2112			<u>Onkruidbeheer verhardingsobjecten Agrarisch gebied.</u>			
211210	518204		Onkruidvrij maken goten. Verhardingsfunctie: - Rijbaan lokale weg	m	2.031.812,40	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
211220	518202	.	.	.	.	.	- Woonerf	are	36.486,08	V
		.	.	.	.	.	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden			
		.	.	.	.	.	uitgevoerd: 5 beurten per kalenderjaar			
		9.	.	.	.	.	Betreft: goten gesloten en open verhardingen			
		.	.	3.	.	.	Onkruidvrij maken door middel van heet water			
		.	.	.	2.	.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	.	.	.	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Onkruidvrij maken elementverharding.			
		.	.	.	.	.	Verhardingsfunctie:			
		.	.	.	.	.	- Fietspad			
		.	.	.	.	.	- Inrit			
		.	.	.	.	.	- Parkeervlak			
211230	518203	.	.	.	.	.	- Verkeerseiland	are	648,50	V
		.	.	.	.	.	- Voetgangersgebied			
		.	.	.	.	.	- Voetpad			
		.	.	.	.	.	- Voetpad op trap			
		.	.	.	.	.	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden			
		.	.	.	.	.	uitgevoerd: 5 beurten per kalenderjaar			
		9.	.	.	.	.	betreft verhardingen bestaande uit straatbakstenen,			
		.	.	.	.	.	betonstraatstenen, betontegels en andere elementen			
		.	.	1.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.	.	.	3.	.	Onkruidvrij maken door middel van heet water			
		.	.	.	.	2.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	.	.	.	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	.	.	.	.				
211240	518205	.	.	.	.	.	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	st	53.024,00	V
		.	.	.	.	.	Verhardingsfunctie:			
		.	.	.	.	.	- Voetpad			
		1.	.	.	.	.	Betreft: ongebonden verharding van diverse materialen			
		.	.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.	.	.	.	2.	Onkruidvrij maken door middel van heet water			
		.	.	.	.	2.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	.	.	.	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Onkruidvrij maken rondom obstakels.			
		.	.	.	.	.	Verhardingsfunctie:			
		.	.	.	.	.	- Fietspad			
		.	.	.	.	.	- Inrit			
.	.	.	.	.	- Parkeervlak					
.	.	.	.	.	- Verkeerseiland					
.	.	.	.	.	- Voetgangersgebied					
.	.	.	.	.	- Voetpad					
.	.	.	.	.	- Voetpad op trap					
.	.	.	.	.	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden					
.	.	.	.	.	uitgevoerd: 5 beurten per kalenderjaar					
.	.	.	.	3.	Onkruidvrij maken door middel van heet water					
.	.	.	.	.	2.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
.	.	.	.	.	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
.	.	.	.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
81			INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
810010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	90,00	V	
810020	100599		Inzetten onkruidborstelmachine Vermogen: ten minste 35 kW Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	90,00	V	
810030	100599		Inzetten veegwagen Vermogen: ten minste 118 kW Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	90,00	V	
82			VERKEERSMAATREGELEN				
821			VERKEERSMAATREGELEN				
8210			<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
821010	620199		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering. Met materiaal van de aannemer	week	156,00	N	
821020	620199		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering. Met materiaal van de aannemer	week	156,00	N	
821030	620199		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering. Met materiaal van de aannemer	week	156,00	N	
821040	620199		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering. Met materiaal van de aannemer	week	156,00	N	
83			LOGBOEK				
831			VERWERKING REVISIEGEGEVENS				
8310			<u>Verwerking revisiegegevens</u>				
831020	109999		Verwerken en aanleveren revisiegegevens. Te verwerken revisiegegevens: alle werkzaamheden na uitvoering en alle andere onjuiste gegevens in Arcgis online middels redlining. Arcgis online licentie en toughpad Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal in Arcgis online.	week	156,00	N	
831050	344099		Gebruik toughpad en licentie Arcgis online Gebruik toughpad inclusief licentie Arcgis online tbv verwerken revisie Gebruik toughpad en licentie Arcgis online voor de looptijd van het bestek	week	156,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat

- 06 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst genoemde bindend.
- 07 In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen voorkomen, behoudens besteksposten 910200 "Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 918870 "Korting" bij de éénmalige kosten.
Verrekening van besteksposten 918870 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard 2020, maar conform §42 lid 6 van de UAV 2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de volgende prestatie-termijn(en).
Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 918870 dient deze in de open-begroting onderbouwd te zijn.
Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 918870 staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 Op 11 lokaties in het centrum van Dongen zijn Fototegels aangebracht. Op en 1 meter rondom deze tegels mag geen onkruid bestreden worden. Wanneer dit toch gebeurt door de aannemer, en er schade ontstaat aan de tegels, zal het vervangen van de tegels voor rekening van de aannemer komen. Het vervangen van 1 tegel kost € 850,-.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 04 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Voor indexering zie bepaling 01.06.02 van dit bestek.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 Indienen declaraties**

HFD PAR ART LID

- 01 De declaraties dienen, onder vermelding van het besteksnummer, te worden ingediend bij:
Gemeente Dongen
Postbus 10153, 5100 GE DONGEN.
- 02 De aannemer levert hoeveelheden aan voor verrekening, deze worden mogelijk getoetst door de directie
- 03 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.
- 04 Vóór 15 januari van ieder kalenderjaar dient de einddeclaratie over het kalenderjaar daarvoor te zijn ontvangen. Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel dat door de postkamer van de gemeente Dongen op de declaratie wordt geplaatst
- 05 Indien de betaling van de declaratie wordt verzorgd door de opdrachtgever, dient onder datum van betaling van de declaratie te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift van de opdrachtgever.
- 06 Als aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de declaratie in tweevoud bij de directie moet worden ingediend, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld. De declaraties te naam stellen van de opdrachtgever.

01 06 02 Indexering eenheidsprijzen

- 01 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende het eerste jaar van de overeenkomst, van 1-1-2025 tot 1-1-2026. De opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze periode dan ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats.
- 02 Na de periode van 1 jaar heeft de Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven te indexeren met gebruikmaking van de indexering Dienstenprijsindex (DPI), jaarmutatie (%) tweede kwartaal.
<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1717510587267>.
Indexatie vindt bij elke verlenging plaats ten opzichte van de prijzen en tarieven uit de originele inschrijving.
- 03 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de indexen van kwartaal 2 laatste contractjaar=[N1] en van datum aanbesteding=[N2] te worden gebruikt.

Rekenvoorbeeld:

Indexering bij de eerste verlenging van de overeenkomst. 1e vaste periode is 1-1-2025 t/m 31-12-2025, de indexering voor contractjaar 2026 wordt als volgt berekend:

N1 = kwartaal 2 2025 = indexcijfer = 114

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 112

$((N1/(N2/100))-100)$ = indexering in %

De prijzen en tarieven worden in dit geval met geïndexeerd met 1,79%.

Bij een eenheidsprijs van € 100,00 geeft dit de volgende geïndexeerde eenheidsprijs 100% van € 100,00 = € 100,00 + 1,79% = € 101,79

- 04 De opdrachtnemer levert uiterlijk binnen 1 maand na publicatie van de

HFD PAR ART LID

desbetreffende indexcijfers de geïndexeerde prijzen en tarieven voor de verlenging ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.
Bij het niet of te laat aanleveren van de geïndexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor de verlenging.

- 05 Bij een negatieve indexatie kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn prijzen en tarieven, dit verzoek moet dan binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers zijn gedaan. De opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.
- 06 Bij indexerings worden de eenmalige kosten voor de verlenging zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving. De Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico en de Bijdrage RAW-systematiek worden procentueel gewijzigd (afgerond op tienden) conform het percentage van de inschrijving en ten opzichte van het subtotaal.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 03 Er wordt geen zekerheidstelling verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 Toestemming (vergunningen) door aannemer te verzorgen en te verkrijgen

- 01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke. De kosten voor de benodigde vergunningen/ontheffingen dient de aannemer door te berekenen in de staartkosten.
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.
- 03 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
 - Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
 - Vergunningen in het kader van omgevingsvergunning (WABO)
 - Parkeervergunning in het betaald parkeren gebied.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- * - aanlegwerkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Dongen
 - * - onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen in de openbare ruimte van de gemeente Dongen
 - * - het snoeien van bomen en het planten/verplanten van bomen;
 - * - verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Dongen
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting.
- 03 De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 Algemeen**

- 02 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.
- 04 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 18:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren. Uitzonderingen hierop zijn de randwegen en doorgaande wegen (50 km/uur en 80 km/uur). Hier geldt dat voor werkzaamheden buiten de tijden 09:00 - 16:00 ook afzonderlijk toestemming van de directie verkregen moet worden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden met:
- Omgang met Vrijkomende materialen (01.17.05);
 - Straatwerkplan;
 - Verkeersplan (BRL9101).
- 03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.
- 04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.

HFD PAR ART LID

- 07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
 - De omvang van de werkzaamheden;
 - De tijd van de werkzaamheden;
 - Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
 - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
 - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2020;
- 09 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.
- 10 Voor 1 februari 2025 dient er een door de directie goedgekeurd algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan aanwezig te zijn. Voor iedere week dat er na 1 februari 2025 nog geen goedgekeurd algemeen tijdschema / gedetailleerd werkplan aanwezig is kan de directie een sanctie opleggen van € 250,= per week.

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (art. 01.17.07 van dit bestek);
 - Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (art. 01.22.03 van de Standaard);
 - Opstellen verkeersplan en/of verkeerstekeningen (art. 62.13.02 van de Standaard);
 - Plan voor het onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 62.13.03 van deel 3 van dit bestek);
- 02 De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard en deel 3 van dit bestek.
- 03 Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de UAV 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig euro) worden toegepast.
- 04 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur. Hier mag uitsluitend na overleg met de directie sporadisch van af worden geweken in het belang van verkeersveiligheid en/of veiligheid medewerkers.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Dongen, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Dongen voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het

HFD PAR ART LID

eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente Dongen over te leggen.
- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Dongen is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Dongen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de gemeente Dongen toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de aannemer, de gemeente Dongen en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Dongen terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Dongen gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 01 Vrijgekomen materialen dienen hetzelfde dagdeel te worden verzameld en verwijderd minimaal naar een door de directie goedgekeurde tussenlocatie.
- 02 Het vrijkomende materiaal dient gescheiden te worden afgevoerd.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 04 Alle vrijgekomen materialen dienen naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, te worden afgevoerd. Voor deze materialen moeten (minimaal) op elke vrachtbond de volgende gegevens staan.
 1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of

HFD PAR ART LID

- verwerker);
2. Projectgegevens van het werk;
 3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
 4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
 5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
 6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
 7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de digitale formulieren volgens artikel 01.17.11 verdient het de voorkeur om bij afvoer van materiaal, gebruik te maken van begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in 5-voud als kettingformulier, met artikelnummer 5625.

Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet: www.beurtvaartadres.nl, E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon:088-5522100 en Fax:088-55221036.

Link naar artikel:

<http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx>

De digitale begeleidingsbrieven conform artikel 01.17.11 voldoen hier aan.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, aangemerkt als gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, wordt verlangd voor:
- a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020;
 - b) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in artikel 01.17.06, lid 04 van dit bestek aan de directie binnen drie werkdagen na de ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen.
- 02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke- en besteks- eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.
- 03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator uitvoeringsfase.
- 02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg

HFD PAR ART LID

de aannemer/aannemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

- 03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te vinden in link http://www.inspectieszw.nl/contact/bouwwerk_melden/, is voldaan.
- 04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden overgedragen aan de directie.

01 19 06 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

- 01 aannemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens aannemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 Algemeen

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2020, is de kwaliteitsborging, de inhoud van het kwaliteitsplan en de toepassing ervan omschreven in paragraaf 01.13 van dit bestek

01 27 DUURZAAM

01 27 01 Duurzaamheid algemeen

- 01 Bij het vervaardigen van onderhavige bestek is rekening gehouden met veel minimumeisen van de duurzaamheidscriteria zoals deze voor de verschillende productgroepen zijn weergegeven op:
www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen en staan vermeld in artikelen 01.27.02 en 01.27.03 en 01.27.04 van dit bestek
- 02 Bewijsmiddelen van de eisen uit artikelen 01.27.02 en indien aanwezig 01.27.03 en 01.27.04 dienen, na een verzoek daartoe, behandeld en overlegd te worden zoals beschreven in de overeenkomstige productgroep.
(zie: www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen).

01 27 02 Criteria productgroepen: Transport en Gebruik mobiele werktuigen

19 TRANSPORT

Het betreft alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van

HFD PAR ART LID

aannemer en diens werknemers en of onderaannemers.

-19.1) Lichte voertuigen <3500 kg moeten voldoen aan Euro 5 norm.

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn te vinden op

<http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm> en op

www.dieselnet.com/standards/eu.

-19.2) Zware voertuigen >3500 kg moeten voldoen aan Euro 5 norm.

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn te vinden op

<http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm> en op

www.dieselnet.com/standards/eu.

20 GEBRUIK MOBIELE WERKTUIGEN:

De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen overeenkomend met de fasen uit de volgende tabel.

EIS

Vermogen 18-75 kW	Gebruik binnen	Gebruik < 8uur	Fase IIIB
	bebouwde kom	per etmaal	
		Gebruik > 8uur	Fase IIIB
		per etmaal	
	Gebruik buiten	Gebruik < 8uur	Fase IIIA
	bebouwde kom	per etmaal	
		Gebruik > 8uur	Fase IIIA
		per etmaal	
Vermogen 75-560 kW	Gebruik binnen	gebruik < 8uur	Fase IV
	bebouwde kom	per etmaal	
		Gebruik > 8uur	Fase IV
		per etmaal	
	Gebruik buiten	Gebruik < 8uur	Fase IIIB
	bebouwde kom	per etmaal	
		Gebruik > 8uur	Fase IV
		per etmaal	

01 27 04 Criteria minder voorkomende productgroepen

04 GROENVOORZIENINGEN:

04.2) Bestrijden van ongewenste kruiden, ziekten en plagen

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt

04.3) Beeldgericht onderhoud

Het onderhoud dient deels uitgevoerd te worden op basis van "beeldkwaliteit"

Onder beeldkwaliteit wordt verstaan dat de frequentie van het onderhoud en de inzet van mensen worden afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit van het desbetreffend gebied.

Landelijke standaardnormen voor onderhoud van objecten in de openbare ruimte zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2023.

-04.4) Interne milieuzorg; De inschrijver beschikt voor zijn organisatie, althans voor dat deel/die delen van de organisatie dat/die betrokken is/zijn bij de uitvoering van de aanbestede opdracht over een managementsysteem waarin tenminste [3] van de volgende onderwerpen zijn geregeld:

HFD PAR ART LID

- de concrete maatregelen die zijn of worden getroffen om de milieubelasting van de bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de opdracht te verminderen.
- dat naleving van de desbetreffende milieuwetgeving is geborgd
- dat aandacht wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van medewerkers(s) ten aanzien van het omgaan met, de voor deze opdracht, relevante milieuaspecten van de organisatie en haar producten/diensten
- hoe de voor deze opdracht relevante milieuaspecten worden gemonitord
- hoe de milieumaatregelen worden gemonitord als basis voor kwaliteitsgarantie.

01 28 BESCHERMING MEUBILAIR, VERHARDING E.D.

01 28 01 SCHADEVERGOEDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan straatmeubilair, verhardingen en vlonders en dergelijke tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per schadegeval waarna dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten;
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De aannemer wordt zelf in de gelegenheid gesteld om de schade te herstellen. Indien hij daar geen gebruik van maakt wordt de schade hersteld op zijn kosten conform lid 01 met een minimum van € 250,=.

01 29 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 29 01 Algemeen

- 21 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 22 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 23 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de uitvoeringskosten.

01 29 03 Weekoverzichten/-rapporten

- 21 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd.
- 22 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.
- 23 De in de leden 21 en 22 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 24 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week

HFD PAR ART LID

betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 29 04 Termijnstaten

- 21 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.
- 22 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.
- 23 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

01 29 05 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten

- 21 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 22 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 23 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 24 Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van EUR 250,= per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding.
- 25 Meldingen openbare ruimte of van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via gereedmeldingen digitaal aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 26 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

01 29 06 Weers- en terreinomstandigheden

- 21 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond of schade aan het groen zal veroorzaken, is de

HFD PAR ART LID

aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

01 29 07 De bouwvergadering

- 21 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 22 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens per vier weken, worden door middel van vergaderschema vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genoteerd door de directievoerder of diens vervanger.

01 30 EMVI CRITERIA

01 30 01 Randvoorwaarden emvi-criteria

- 01 Aangeboden emvi criteria dienen doorberekend te zijn in de inschrijving en zonder enig voorbehoud te zijn. Binnen de inschrijving kan de inschrijver dit doorberekenen bij een post onder 910010 eenmalige kosten. Meerwerk en extra declaraties als gevolg van de emvi worden niet gehonoreerd. Aangeboden emvi criteria dienen middels een open begroting onderbouwd te zijn ter beoordeling van de inschrijving.
- 02 Om een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere inschrijvers als gevolg van loze beloftes zoveel mogelijk te voorkomen zal streng gecontroleerd worden op de behaalde meerwaarde op het plan van aanpak welke bij inschrijving is ingediend.

01 30 02 Sanctie bij niet behalen aangeboden extra kwaliteit

- 01 Indien een kwaliteitscriterium niet wordt behaald wordt daarbij 1,5 x de behaalde fictieve korting in rekening gebracht per constatering. Ontbinding van contract zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, is dan mogelijk. Dit wordt namelijk gezien als contractbreuk van de aannemer. De boete geldt per onderdeel en kan per onderdeel maximaal 1x gegeven worden gedurende het contract. De boete zal niet toegekend worden voordat eerst tenminste twee maal een waarschuwing is gegeven.
- 02 Tevens wordt bij het niet nakomen van een op zichzelf staande belofte in het plan van aanpak een boete gerekend van 500 euro per constatering. Na drie maal niet nakomen van een belofte volgt een ingebrekestelling.

01 31 WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATSEN

01 31 02 Verplichtingen van de aannemer

- 01 het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij begraafplaatsen en nabij kerken, tijdens begrafenisdiensten is zonder toestemming van de

HFD PAR ART LID

directie niet toegestaan. Personeel en machines dienen zich gedurende deze tijd van de begraafplaats en nabij kerken te verwijderen.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 Algemeen**

- 05 Gevels behoren niet tot obstakels zoals benoemd in het bestek onder begrippen, artikel 51 01 01 "Algemeen" De voeglengte langs gevels behoort tot het werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van erfgrans tot erfgrans.
- 06 Bij het bepalen van gootlengtes is uitgegaan van de omtrek van de rijbaan, of verzameling daar van. Deze verduidelijking is noodzakelijk voor die locaties waar één zijde van de weg niet als waterafvoerend is te karakteriseren. Deze zijde behoort echter wel tot het werkgebied van dit bestek.
- 07 De gemeente dongen beschikt over 1 veegwagen. Deze rijdt dagelijks door Dongen om de verhardingen te vegen. Alle verhardingen worden dan ook minimaal 5x per jaar geveegd. In de centrumgebieden zelfs vaker.
- 08 De machines mogen een maximale aslast van 2000kg hebben, in verband met het beschadigen van de bestrating. Eventuele schade wordt door de gemeente hersteld op kosten van de aannemer..

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 35 Eisen aan onkruidbeheer verhardingen**

- 01 Het gebruik van (benzine)gemotoriseerde bosmaaiers is alleen toegestaan in overleg met en goedkeuring van de directie
- 02 Het gebruik van elektrische bosmaaiers is toegestaan.
- 03 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.

51 02 38 Insporingsdiepte materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 10 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakken.
- 02 Het in te zetten onderhoudsmaterieel dient afgestemd te zijn op de breedte en gesteldheid van de (half)verharde paden.

HFD PAR ART LID

62 WERK ALGEMENE AARD**62 1 WERK ALGEMENE AARD ALGEMEEN****62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 Eisen en uitvoering, Algemeen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.**

- 01 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen elementen weer in originele staat te worden teruggeplaatst.
- 02 Conform lid 02 van artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 is Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b" met ISBN:9789066286177 van toepassing.

62 12 08 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

- 01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.
- 02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met afmetingen 0,60 m x 0,40 m.
- 03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.
- 04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.

62 12 09 Hulpdiensten

- 02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8 m rondom de brandkraan.
- 03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen kunnen worden benaderd.
- 04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m. kunnen benaderen.

62 12 10 Lettertypen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

- 01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde uitvoering te worden toegepast.
- 02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (V_{max}) op desbetreffend wegvak:
 - V_{max} = 70 km/h
 - kapitaalhoogte in mm = 140
 - onderkasthoogte in mm = 105
 - V_{max} = 50 km/h
 - kapitaalhoogte in mm = 110
 - onderkasthoogte in mm = 83

HFD PAR ART LID

Vmax = 30 km/h
kapitaalhoogte in mm= 60
onderkasthoogte in mm = 45
(Brom)fietzers
kapitaalhoogte in mm = 50
onderkasthoogte in mm = 38

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, VERKEERSMAATREGELEN

62 13 01 Algemeen

- 01 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00 uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500 Euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde verkeerskegels, geleidebakens, vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken. De kosten met betrekking tot het toepassen van de werkafzettingen worden geacht bij de inschrijving te zijn opgenomen in het percentage uitvoeringskosten en worden als zodanig als percentage opgenomen in de aanneemsom.
- 03 Lid 02 is niet van toepassing voor de te nemen verkeersmaatregelen ten behoeve van omleidingen. Deze verkeersmaatregelen worden verrekend via een bestekspost.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN

62 15 01 Aanbrengen informatieborden

- 01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

.....
.....

Behoort bij: DON242901

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: DON242901

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: DON242901

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	BEHEERWERKZAAMHEDEN SCHOON EN REINIGING				
21	VERZORGEND BEHEER				
211	ONKRUIDBEHEER				
2111	Onkruidbeheer verhardingsobjecten winkelgebied en hoofdwegen				
211110	Onkruidvrij maken goten.	m	584.257,01V		
211120	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	13.327,89V		
211130	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	271,85V		
211140	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	20.598,00V		
2112	Onkruidbeheer verhardingsobjecten Agrarisch gebied, Recreatiegebied, Werkgebied en Woongebied				
211210	Onkruidvrij maken goten.	m	2.031.812,40V		
211220	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	36.486,08V		
211230	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	648,50V		
211240	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	53.024,00V		
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
81	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
810010	Inzetten bosmaaier.	uur	90,00V		
810020	Inzetten onkruidborstelmachine	uur	90,00V		
810030	Inzetten veegwagen	uur	90,00V		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
821	VERKEERSMAATREGELEN				
8210	Toepassen verkeersmaatregelen				
821010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	week	156,00N		
821020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	156,00N		
821030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	week	156,00N		
821040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	week	156,00N		
83	LOGBOEK				
831	VERWERKING REVISIEGEGEVENS				
8310	Verwerking revisiegegevens				
831020	Verwerken en aanleveren revisiegegevens.	week	156,00N		
831050	Gebruik toughpad en licentie Arcgis online	week	156,00N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Maatregelen emissieloos materieel	EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				