

Programma van Eisen
Personen, bedrijfs, handhaving en inspectie voertuigen

Inhoud

- AE Algemene eisen geldend voor alle percelen
- E-1 Perceel 1 Personenwagens
- E-2 Perceel 2 Gesloten bestelwagens en voertuigen voor handhaving en milieu inspectie

Algemene eisen

- AE-01 Het voertuig wordt geleverd in de standaard witte kleur binnen het leveringsprogramma van de fabrikant. De velgen in de kleur zilvergrijs. Het logo, de bestickering en het track en trace systeem maakt geen deel uit van deze opdracht.
- AE-02 Het voertuig is nieuw met een maximale kilometerstand van 500 kilometer.
- AE-03 Het voertuig voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en normen, voor zover van toepassing, die gelden ten tijde van de aflevering.
- AE-04 Bij een combinatie van aanbieders is er één hoofdaannemer verantwoordelijk voor het goed functioneren van het complete voertuig. De hoofdaannemer is en blijft te allen tijde aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
- AE-05 Voor aflevering van enig voertuig dient de hoofdaannemer zorg te dragen voor goedkeuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voor de juiste tennaamstelling in overleg met de opdrachtgever.
- AE-06 Bij de aflevering van het voertuig dient de hoofdaannemer het voertuig af te leveren met alle relevante (instructie-) voorschriften.
- AE-07 Het voertuig wordt afgeleverd inclusief Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
- AE-08 Alle componenten van het voertuig die regelmatig of dagelijks onderhoud vereisen, dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden.
- AE-09 Het voertuig is voorzien van "all-season" banden.
- AE-10 Het voertuig is voorzien van een volwaardig reservewiel. Het reservewiel wordt los meegeleverd.
- AE-11 Alle voertuigen met een maximaal toelaatbaar totaal gewicht van <3500kg zijn geschikt voor het besturen met een B rijbewijs.
- Motorisering Benzine en Diesel**
- AE-12 In geval van benzine en diesel motoren, dient het voertuig minimaal aan emissie klasse 4 te voldoen
- Motorisering electisch**
- AE-13 Het voertuig is af fabriek uitgevoerd als volledig (100%) elektrisch voertuig (dus niet achteraf omgebouwd door leverancier)
- AE-14 Het voertuig is voorzien van een kenteken en heeft een topsnelheid van tenminste 100 km/uur.
Het opladen van het voertuig gebeurt volgens het mode 3 laadprotocol, conform IEC61851 (stekker type 2 Mennekes). Het voertuig dient geladen te kunnen worden aan laadvoorzieningen met de onderstaande laad capaciteiten (waarbij de laadsnelheid wordt bepaald op basis van het hiervoor genoemde laadprotocol): 3,6 kW (16A - 220 Volt)
6,6 kW (32A - 220 Volt)
11 kW (16A - 220 Volt 3 -fase)
22 kW (32A - 220 Volt 3 -fase) Snellader tenminste 40KW (CHAdeMO of CCS Combo 2 aansluiting)
- AE-15 Het voertuig kan worden opgeladen met een laadsnelheid van minimaal 6 kW (aan een daarvoor geschikte AC laadvoorziening)
- AE-16 Het voertuig wordt geleverd exclusief laadvoorziening. Levering van laadkabels inclusief. De laadkabel dient geschikt te zijn voor laden van het voertuig met tenminste 16A 3-fasen en heeft een lengte van minimaal 7 meter. De laadinfrastructuur (aansluiting en laadpaal, exclusief laadkabel) wordt door de opdrachtgever geleverd en aangesloten.
- AE-17 Levering van het accupakket is inclusief. Een huurconstructie van het accupakket is niet toegestaan.
- AE-18 De garantietermijn op de accu's van het voertuig bedraagt 8 jaar of 150.000 km met een minimale gegarandeerde capaciteit van 70% ten opzichte van de accuspecificaties.
- Carrosserie**
- AE-20 Het voertuig is voorzien van een afsluitbare tankdop/oplaad voorziening.
Het voertuig is voorzien van een Radio/USB/Bluetooth speler en automute (t.b.v. telefoon en voorzien van handsfree bediening), geschikt voor het afspelen van zogenaamde MP3 bestanden (USB), inclusief speakers, bluetooth en USB aansluiting op het front. De bediening van de telefoon vindt plaats door middel van in het stuurwiel geïntegreerde bediening. De radio is geschikt voor automatische connectie met minimaal 3 verschillende telefoons zonder de telefoon en de radio handmatig aan elkaar te moeten koppelen (uitsluitend de eerste connectie dient handmatig plaats te vinden, daarna dient de koppeling tussen telefoon en radio automatisch plaats te vinden).
- AE-21 Het voertuig is voorzien van elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels, vanaf de bestuurdersplaats te bedienen.
- AE-22 De buitenspiegels zijn voorzien van dodehoekspegel (hoeft niet geïntegreerd te zijn).
- AE-23 Het voertuig is voorzien van een rijbijderstoel.
- AE-24 De cabine is voorzien van rubber (of ander vuilbestendig materiaal) vloermatten voor elke zitplaats, die niet kunnen schuiven.
- AE-25 Het voertuig is voorzien van centrale portiervergrendeling met radiografische afstandsbediening.
- AE-26 Het voertuig wordt geleverd met minimaal 3 sleutels, waarvan minimaal 2 stuks voorzien van afstandsbediening.
- AE-27 De cabine is voorzien van elektrisch bedienbare ramen in de portieren.
- AE-28 Het voertuig is voorzien van een airconditioning of fabriek .
- AE-29 Het voertuig is voorzien van een regelbaar verwarming en ventilatiesysteem met frisse lucht toevoer.
- AE-30 De stuurinrichting aan de linkerzijde (LHD).
- AE-31 Het voertuig is voorzien van stuurbekerchging.
- AE-32 Het voertuig is voorzien van 2 ruitenswissersnelheden en een intervalstand op de voorruit.
- AE-33 De cabine/dashboard is voorzien van 12V (sigaretaansteker)aansluiting.
- Veiligheid en gezondheid**
- AE-34 De veiligheidsgordel is aan tenminste bestuurderszijde voorzien van hoogte verstelling en spanner.
- AE-35 Het voertuig is voorzien van een airbag voor bestuurder en rijbijder.
- AE-36 Alle stoelen zijn voorzien van hoofdsteunen.
- AE-37 Het voertuig is voorzien van elektronische startonderbreker (anti diefstal).
- AE-38 Het voertuig is voorzien van een kleuren monitor in de cabine, minimaal 4 inch, gekoppeld aan een achterzichtcamera. De monitor ingebouwd in het dashboard, afstemming (na gunning) in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver. Deze dient automatisch in te schakelen bij het achteruit rijden.
- AE-39 Het voertuig wordt voorzien van een verbanddoos en brandblusser.
- AE-40 Het voertuig is voorzien van ABS.
- Reparatie en onderhoud**
- AE-41 Inschrijver geeft opdrachtgever toestemming om het voertuig door haar eigen technische dienst te laten repareren om de bedrijfszekerheid en daarmee de inzet van het voertuig zoveel mogelijk te garanderen. Voorwaarde hierbij is dat reparatie geschiedt volgens de gestelde normen en richtlijnen van de inschrijver. De garantie blijft te allen tijde gewaarborgd.
Garantie reparaties worden in principe door de inschrijver uitgeoefend. 90% van de garantie reparaties dient uiterlijk binnen 4 werkuren na melding aan te vangen. Voor de overige garantie reparaties dient aanvang uiterlijk binnen één werkdag te geschieden. De totale stilstandtijd van het voertuig is in een realistische verhouding met de werkelijke reparatieduur (norm 2:1), dit betekent dat indien het voertuig 1 reparatieuur ondergaat er maximaal 2 klokuren stilstand mag optreden, dit nadat de responstijden zijn ingegaan, met dien verstande dat wanneer het voertuig door een garantiereparatie langer dan 2 werkdagen niet inzetbaar is, inschrijver zorgt draagt voor kosteloos gelijkwaardig vervangend vervoer.
- AE-42 Inschrijver garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 1 werkdag ter plaatse van het servicesteunpunt voor opdrachtgever te zijn. Indien dit in de praktijk niet mogelijk blijkt te zijn, heeft opdrachtgever toestemming om andere dan originele onderdelen (OEM), maar wel gelijkwaardig, in overleg met inschrijver te (laten) monteren om de bedrijfszekerheid van het voertuig zoveel mogelijk te waarborgen, waarbij de volledige garantie van kracht blijft.
- Garantievoorwaarden**
- AE-44 De garantietermijn op het complete voertuig bedraagt ten minste 24 maanden.
De garantietermijn vangt aan op het moment van ingebruikname van het voertuig door opdrachtgever. Alle direct aan het voertuig gerelateerde kosten ingevolge garantie en/of garantiewerkzaamheden komen voor rekening van de inschrijver. Hieronder worden inbegrepen de kosten welke gemaakt moeten worden voor of door derden leveranciers om herstel mogelijk te maken, danwel de kosten voor het herstellen van gevolgen van de oorzaak.
- AE-45 De garantie in geval van een elektrische aandrijflijn en accu's bedraagt tenminste 8 jaar en tenminste 150.000 kilometer. De aandrijflijn en accu's mogen in de eerste 8 jaar niet meer dan 30% van het origineel geïnstalleerde vermogen verliezen. Het percentage geldt over het volledig geïnstalleerd vermogen op het voertuig. Indien het percentage van 30% verlies wordt overschreden dient inschrijver, zonder kosten voor opdrachtgever, het percentage verlies tot onder de 30% te herstellen.
- Technische ondersteuning**
- AE-47 De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening is gedurende 10 jaar na levering van het voertuig gewaarborgd.
- Instructie / opleiding**
- AE-48 Het voertuig wordt afgeleverd met een uitgebreide instructie van het complete voertuig voor tenminste 4 gebruikers per voertuig.
- Leveringstermijn**
- AE-49 Indien de vereiste leverijd overschreden wordt, dient inschrijver kosteloos een gelijkwaardig vervogend voertuig beschikbaar te stellen.
- AE-50 Indien inschrijver geen gelijkwaardig voertuig kan leveren, is opdrachtgever gerechtigd de marktconforme kosten voor gelijkwaardig vervangend vervoer bij inschrijver in rekening te brengen met een maximum van 5% van de opdrachtwaarde.
- Perceel 1**
- E-1.01 Het voertuig betreft een kleine personenwagen uit het B segment conform RDC indeling.
- Interieur en uitrusting**
- E-1.02 Het voertuig heeft minimaal 4 zitplaatsen (twee voorin en twee achterin) en is voorzien van minimaal vier portieren en een achterklep.
- E-1.03 De achterbank is in minimaal twee delen neerkapbaar.
- E-1.04 De laadruimte is voorzien van afscherming tussen de laadruimte en de rest van het interieur (hoedenplank o.i.d.).
- E-1.05 Alle zitplaatsen zijn voorzien van donkere stoffen bekleding (in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning vast te stellen).
- Motor en aandrijflijn**
- E-1.06 De motor levert vermogen van minimaal 44 kW
- E-1.07 De actieradius bedraagt minimaal 300 kilometer (gemeten volgens WLTP norm).
- Leveringstermijn**

E-1.08 De termijn van levering is maximaal 26 weken na bestelling.

Perceel 2

E-2.01 Het voertuig betreft een gesloten bestelwagen.

Motor en aandrijflijn

E-2.02 De motor levert een minimaal vermogen conform specificatie.

E-2.03 De actieradius bedraagt minimaal 300 kilometer.

Afmetingen en gewichten

E-2.04 Zie percelenoverzicht.

Cabine

E-2.05 Het voertuig is voorzien van twee of drie zitplaatsen en is gescheiden van de laadruimte doormiddel van een tussenwand.

E-2.06 Alle zitplaatsen zijn voorzien van stoffen bekleding en skai/kunstleren stoelhoezen. Deze stoelhoezen zijn eenvoudig afneembaar en wasbaar. De stoelhoezen zijn donker van kleur (in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver na gunning vast te stellen).

Laadruimte

E-2.07 Het voertuig is aan de rechterzijde voorzien van een schuifdeur in de laadruimte met zijruit. Aan de achterzijde is het voertuig voorzien van twee deuren.

E-2.08 Laadruimte is voorzien van volledig tussenschot met raam.

Leveringstermijn

E-2.09 De termijn van levering is maximaal 26 weken na bestelling.