
Behoort bij: 13-555BS001

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	SANERING				
01	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
010	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
010010	Vastleggen saneringswerkzaamheden middels	EUR		N	
011	VEILIGHEIDSMATREGELEN				
011010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
012	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
012020	Toepassen waarschuwbord.	EUR		N	
012030	Afzetten saneringslocatie	EUR		N	
012040	Gebruik borstelplaats.	EUR		N	
012050	T.B.S. saneringsunit	EUR		N	
012060	Toepassen waadgoot.	EUR		N	
02	VERONTR. GROND				
0210	<u>Grond ontgraven en afvoeren uit saneringsput</u>				
021010	Verontr. grond ontgr. uit cunet en afv., dik 0,30m	m2	160,00V		
021020	Verontr. grond ontgr. uit sleuf en afv., dik 0,50m	m2	20,00V		
021030	Acceptatiekosten verontreinigde. grond	ton	108,00V		
03	VERONTR. FUNDERING				
031010	Verw. ongeb. fund., dik 350mm, rijbaan	m2	6.000,00V		
031020	Uitrapen achtergebleven funderingsresten	EUR		N	
031030	Acceptatiekosten verontreinigde fundering	ton	3.570,00V		
1	VOORBEREIDENDE WERKEN				
10	WERKZAAMHEDEN VOORAF				
100	Depot (materialen)				
100010	Aanbr., instandh. en verw. depot.	EUR		N	
100020	Toepassen tijdelijke terreinafscheiding, depot.	EUR		N	
102	Proefsleuven				
102010	Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven	EUR		N	
102020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
11	OPBREKEN VERHARDINGEN				
111	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1110	<u>Veiligheidsklasse</u>				
111010	Veiligheidsklassen, teerhoudend asfalt.	EUR		N	
111020	Veiligheidsklassen, niet-teerhoudend asfalt.	EUR		N	
1111	<u>Zagen verharding</u>				
111110	Zagen verharding, dik 90 mm.	m	20,00V		
111120	Zagen verharding, dik 130 mm.	m	40,00V		
111130	Zagen verharding, dik 170 mm.	m	40,00V		
1112	<u>Opbreken teerh. asfaltverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111210	Opbr. teerh. asfaltverharding, dik 90 mm	m2	600,00N		
111220	Frezen van teerhoudend asfalt, dik 40 mm.	m2	3.900,00V		
111230	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	2,00V		
111250	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	530,00V		
1113	<u>Opbreken niet teerh. asfaltverharding</u>				
111310	Opbreken asfaltverharding 0,09 m.	m2	3.900,00V		
111320	Opbreken asfaltverharding 0,17 m.	m2	150,00V		
111330	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	6,50N		
111340	Acceptatiekosten niet teerhoudend asfalt.	ton	923,00V		
112	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1120	<u>Bestratingen straatbakstenen</u>				
112010	Opbreken straatbakstenen kf (hergebruik).	m2	100,00N		
112020	Opbreken straatbakstenen kf.	m2	75,00N		
112040	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	175,00N		
1121	<u>Bestratingen betonstraatstenen</u>				
112110	Opbr. en in depot zetten BSS kf, (hergebr.)	m2	100,00N		
112120	Opbreken betonstraatstenen kf	m2	650,00N		
112140	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	90,00N		
1122	<u>Bestratingen betontegels</u>				
112210	Opbreken betontegels dik 45 mm.	m2	2.600,00N		
112220	Opbreken grindtegels afm. 500x500 mm	m2	100,00N		
113	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
113010	Opbreken RWS-banden 110/220x250 mm	m	10,00N		
113020	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm	m	1.175,00N		
113030	Opbreken opsluitbanden op zandbed.	m	575,00N		
1131	<u>Kantopsluitingen straatbakstenen</u>				
113120	Opbreken kantopsluiting van 2 str. SBS kf.	m	60,00N		
1132	<u>Kantopsluitingen betonstraatstenen</u>				
113210	Opbreken kantopsluiting van 1 str. BSS kf.	m	60,00N		
113220	Opbreken kantopsluiting van 2 str. BSS kf.	m	250,00N		
1138	<u>Kantopsluitingen betontegels</u>				
113810	Opbr. kantopsluiting van 1 betontegel.	m	1.350,00N		
12	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
120	REINIGEN RIOOL T.B.V. TE VERWIJDEREN				
1201	<u>Reinigen leidingen</u>				
120100	Leiding reinigen; beton tot 500 c.q. 400/600 mm.	m	720,00N		
120210	Rioolput reinigen. van 1,0 tot 2,0 m2	st	21,00N		
121	OPBREKEN LEIDINGWERK				
1210	<u>Verwijderen betonriool</u>				
121010	Verwijderen betonbuis tot ø500 mm.	m	95,00N		
121020	Verwijderen betonbuis van 500 mm tot 800 mm.	m	50,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121030	Verwijderen betonbuis tot 400/600 mm.	m	310,00N		
121040	Verwijderen betonbuis van 400/600 tot 700/1050 mm.	m	265,00N		
123	VERWIJDEREN PUTRANDEN EN PUTTEN				
123000	Verwijderen putrand met deksel	st	21,00N		
123010	Best. Put 0201 gedeeltelijk opbr. en afv.	st	1,00V		
123020	Verwijderen geprefabriceerde betonput,	st	20,00N		
124	VERWIJDEREN KOLK EN KOLKAANSLUTIINGEN				
124010	Verwijderen kolk (incl. grondwerk)	st	47,00N		
124020	Kolkaansluitingen opbr. en afv. (incl. grondwerk)	m	400,00V		
125	VERWIJDEREN HUISAANSLUTINGEN				
125010	Huis-aansluitingen opzoeken incl. grondwerk,	st	115,00V		
125020	Huis-aansl. ged. opbr. en afv. excl. grondwerk *	m	1.150,00V		
125030	Aanbrengen PVC-combikap ø160 mm.	st	150,00V		
125040	opbr. en afv. verzamelputjes excl. grondwerk *	st	115,00V		
13	VULLEN BUITEN BEDRIJF STELLEN RIOLERING				
131	AFSLUITEN RIOOLBUIS				
131000	Aanbrengen schildmuur ø350 mm van metselwerk.	st	2,00V		
131010	Aanbrengen schildmuur 300/450 mm van metselwerk.	st	1,00V		
131020	Aanbrengen schildmuur 400/600 mm van metselwerk.	st	1,00V		
131030	Aanbrengen schildmuur 500 mm van metselwerk.	st	1,00V		
131040	Aanbrengen schildmuur ø700 mm van metselwerk.	st	2,00V		
131050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
131060	Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer	EUR		N	
131070	Instandhouden tijdelijke omleiding afvoer	EUR		N	
131080	Verw. installatie tijdelijke omleiding afvoer	EUR		N	
132	REINIGEN RIOOL T.B.V. TE VULLEN RIOOL				
1321	<u>Reinigen leidingen</u>				
132110	Leiding reinigen; beton tot 700 c.q. 600/900 mm.	m	610,00V		
1322	<u>Reinigen inspectieput</u>				
132220	Rioolput reinigen. van 1,0 tot 2,0 m2	st	18,00N		
1323	<u>Inspecteren riolering</u>				
132310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	315,00N		
133	VULLEN BUITEN WERKING GESTELD RIOOL				
133030	Vullen leid. 400/600mm met schuimbeton 500 kg/m3	m	235,00V		
133040	Vullen leid. 700mm met schuimbeton 500 kg/m3	m	70,00V		
133050	Put gedeeltelijk opbr. en afv.	st	9,00V		
14	GROENVOORZIENINGEN				
141	VERWIJDEREN BEGROEIING				
141100	Begroeiing, hoogte < 0,50m	are	0,50N		
142	VERWIJDEREN BOMEN				
142020	Verwijderen bomen met diam. 0,30-0,50m	st	2,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145	MAAIEN GEWASSEN				
1451	<u>Maaien gewas, incl. afvoer</u>				
145100	Maaien gewas (< 10 are).	are	3,00N		
146	CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN				
146030	Frezen bovengrond (< 10 are).	are	3,00N		
148	BOOMBESCHERMING AANBRENGEN				
148010	Toepassen stamommanteling (0,30-0,50 m).	st	4,00N		
15	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
151	VERWIJDEREN MARKERING				
151020	Verwijderen wegenvurf (stralen).	m2	5,00N		
152	VERWIJDEREN BEBORDING				
152030	Verwijderen verkeersbordpalen (bestrating; < 4 m).	st	15,00N		
152050	Verwijderen verkeersborden (type I).	st	40,00N		
152080	Opn. + in depot zetten straatnaamborden incl. paal	st	6,00V		
152090	Opn. + afv. verkeerszuil incl. bord	st	2,00V		
16	VERWIJDEREN DIVERSEN				
160	Verwijderen straatmeubilair				
160010	Verwijderen metalen paaltjes.	st	1,00N		
160020	Verwijderen betonnen paaltjes.	st	6,00N		
160030	Verwijderen houten VAP-paaltjes.	st	5,00N		
160040	Verwijderen kunststof VAP-paaltjes.	st	4,00N		
161	Verwijderen poort				
161010	Opnemen vrijdr. draaipoort en verv. naar depot	st	1,00V		
2	G R O N D W E R K				
20	VEILIGHEIDSKLASSE				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
21	AP04 ONDERZOEK IN SITU				
211040	Uitvoeren AP04 onderzoek in situ	EUR		N	
22	GROND ONTGRAVEN				
221	GROND ONTGRAVEN T.B.V. HOOFDRIOOL				
2210	<u>Tijdelijke / bijkomende voorzieningen</u>				
221010	Toepassen sleufbekisting tegen inkalven sleuf.	m	800,00V		
221020	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
2211	<u>Ontgraven sleuf</u>				
221110	Ontgraven + afv. sleuf, gestempeld *	m3	3.200,00N		
221120	Ontgr. + afv. sleuf, gestempeld, gr. deponeren *	m3	300,00N		
222	GROND ONTGRAVEN T.B.V. WEGAANLEG.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, dik ca. 0,10m *	m3		150,00N	
222020	Grond ontgr. uit cunet P-strook, dik ca. 0,20m *	m3		150,00N	
222030	Grond ontgr. uit cunet loopstrook, dik ca. 0,20m *	m3		435,00N	
223	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG.				
223010	Gr. ontgr. uit cunet t.b.v. groen, dik ca. 0,9m *	m3		150,00N	
23	GROND VERVOEREN				
230010	Grond klasse industrie vervoeren naar elders. *	m3		150,00N	
230020	Grond klasse AW2000 vervoeren naar elders.*	m3		3.892,00N	
230030	Grond klasse wonen vervoeren naar elders.*	m3		1.445,00N	
24	GROND VERWERKEN				
241	GROND VERWERKEN T.B.V. RIOLERING.				
241010	Aanbrengen grondverbetering, dik 200 mm	m3		150,00V	
241020	Aanvullen sleuf riolering, met te leveren zand.	m3		3.300,00N	
241030	Aanv. sleuf riol., deels lev. zand / uitgek. grond	m3		400,00N	
242	GROND VERWERKEN T.B.V. WEGAANLEG				
2422	<u>Cunet loopstrook</u>				
242210	Profileren van oppervlakken.	m2		2.000,00N	
242230	Zand in zandbed verwerken in cunet, dik 100 mm	m3		200,00N	
243	GROND VERWERKEN T.B.V. GROENAANLEG				
243010	Teelgrond verw.+ lev. in groenstroken , dik 1,0 m.	m3		150,00V	
26	GROND BEWERKEN				
260010	Egaliseren groenstroken.	are		0,50V	
3	R I O L E R I N G				
31	HOOFDRIEOL				
311	PP-BUIZEN				
311000	Aanbrengen PP-buis ø 200 mm..	m		10,00V	
311010	Aanbrengen PP-buis ø 315 mm..	m		10,00V	
311020	Aanbrengen PP-buis ø 400 mm..	m		305,00V	
311030	Aanbrengen PP-buis ø 500 mm..	m		35,00V	
311040	Aanbrengen PP-buis ø 630 mm..	m		300,00V	
311050	Aanbrengen PP-buis ø 800 mm..	m		130,00V	
312	PP-HULPSTUKKEN				
312010	Aanbrengen PP T-verloopstuk 90° ø400-200 mm	st		1,00V	
312020	Aanbrengen PP bochtstuk 45° ø200 mm	st		1,00V	
312030	Aanbrengen PP eindkap ø200 mm	st		1,00V	
315	AANSLUITINGEN				
315010	Aansluiting PP-buis ø630 mm op best. put	st		2,00V	
315020	Aansluiting PP-buis ø500 mm op best. put	st		1,00V	
315030	Aansluiting PP-buis ø400 mm op best. put	st		1,00V	
315040	Aansluiting PP-buis ø315 mm op best. put	st		1,00V	
32	HUISAANSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3200	<u>PVC-leiding</u>				
320010	Aanbrengen PVC-buis ø 160 mm incl. grondwerk	m	1.100,00V		
3201	<u>PVC-hulpstukken</u>				
320110	Lev. + aanbr. PVC bocht ø 160 mm 45°, SN 8	st	475,00V		
320120	PVC T-verloopstuk 90° ø 160 mm met zetting SN 8.	st	120,00V		
320130	PVC schroefdoop ø 160 mm met zetting SN 8.	st	120,00V		
3202	<u>Maken aansluiting op rioolstelsel</u>				
320210	PVC-knevelinlaat 400-160 mm in PP-buis	st	62,00V		
320230	PVC-knevelinlaat 630-160 mm in PP-buis	st	44,00V		
320240	PVC-knevelinlaat 800-160 mm in PP-buis	st	19,00V		
3203	<u>EXTRA PVC-hulpstukken</u>				
320300	Aanbrengen PVC-bocht 15° 160 mm, SN 8	st	100,00V		
320310	Aanbrengen PVC-bocht 30° 160 mm, SN 8	st	100,00V		
320320	Aanbrengen PVC-bocht 45° 160 mm, SN 8	st	100,00V		
320330	Aanbrengen PVC-bocht 60° 160 mm, SN 8	st	100,00V		
320340	Lev. + aanbr. PVC bocht ø 160 mm 90°, SN 8	st	100,00V		
320350	PVC-verloopstuk ø 110-80 mm, SN 8.	st	50,00V		
320360	PVC-verloopstuk ø 110-90 mm, SN 8.	st	50,00V		
320370	PVC-verloopstuk ø 160-110 mm, SN 8.	st	50,00V		
320380	PVC-verloopstuk ø 160-125 mm, SN 8.	st	50,00V		
320390	Aanbr. PVC-overgangsstuk naar gres-gy 160x206 mm.	st	100,00V		
320400	Aanbr. PVC-overgangsstuk naar gres-gy 110x157 mm.	st	125,00V		
33	KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN				
3300	<u>PVC-leiding</u>				
330010	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm incl. grondwerk	m	300,00V		
3301	<u>PVC-hulpstukken</u>				
330110	Lev. + aanbr. PVC bocht ø 125 mm 45°, SN 8	st	200,00V		
330120	Lev. + aanbr. PVC bocht ø 125 mm 90°, SN 8	st	100,00V		
330140	PVC T-stuk 45° ø 125 mm met zetting SN 8.	st	10,00V		
330150	PVC T-stuk 90° ø 125 mm met zetting SN 8.	st	10,00V		
3302	<u>Maken aansluiting op rioolstelsel</u>				
330210	PVC-knevelinlaat 400-125 mm in PP-buis	st	17,00V		
330220	PVC-knevelinlaat 500-125 mm in PP-buis	st	2,00V		
330230	PVC-knevelinlaat 630-125 mm in PP-buis	st	12,00V		
330240	PVC-knevelinlaat 800-125 mm in PP-buis	st	8,00V		
330250	PVC-schroefinlaat ø125 mm op best. betonbuis	st	2,00V		
3303	<u>EXTRA PVC-hulpstukken</u>				
330310	Aanbrengen PVC-bocht 15° 125 mm, SN 8	st	10,00V		
330330	Aanbrengen PVC-bocht 30° 125 mm, SN 8	st	10,00V		
3304	<u>Kolken</u>				
330410	Aanbrengen straatkolk, type GS 4530-1325 GB2	st	21,00V		
330420	Aanbrengen combinatiekolk, type ST 1390 - 1320 GB2	st	22,00V		
330430	Aanbrengen straatkolk, type S 1366 - 1320 GB2	st	3,00V		
34	PUTTEN				
341	AANBRENGEN PUTTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3410	<u>Prefab betonputten</u>				
341040	Betonput G02, G04tm11,G13+G14 , afm. 1,0x1,0m inw.	st		11,00V	
341060	Betonput G03, afm. 1,50 x 1,50 m inw.	st		1,00V	
3411	<u>Metselwerk/betonnen inspectieputten</u>				
341110	Metselw./bet. put G12, afm. 1,50 x 1,50 m inw.	st		1,00V	
341120	Metselw./bet. put G01, afm. 1,00 x 2,04 m inw.	st		1,00V	
3412	<u>Aanpassen bestaande put</u>				
341210	Aanpassen blinde put	EUR		N	
342	PUTRANDEN.				
342010	Putrand met deksel type P SOLO SELFLEVEL S 600/19	st		11,00V	
342030	Putrand met deksel P SOLO SELFLEVEL S 600/24	st		4,00V	
36	RIOOLINSPECTIE EN BEPROEVING				
360	REINIGEN C.Q. INSPECTEREN				
3601	<u>Reinigen c.q. inspecteren (1ste oplevering)</u>				
360110	Leiding reinigen; pp tot 500 mm.	m		315,00V	
360120	Leiding reinigen; pp vanaf 500 mm.	m		465,00V	
360130	Rioolput reinigen. van 1,0 tot 2,0 m2	st		13,00V	
360140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m		800,00V	
3602	<u>Reinigen c.q. inspecteren (2de oplevering)</u>				
360210	Leiding reinigen; pp tot 500 mm.	m		315,00V	
360220	Leiding reinigen; pp vanaf 500 mm.	m		465,00V	
360230	Rioolput reinigen. van 1,0 tot 2,0 m2	st		13,00V	
360240	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m		800,00V	
361	REVISIE RIOLERING				
3611	<u>Revisie riolering</u>				
361110	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
4	VERHARDINGEN				
40	FUNDERINGEN				
400	AFWERKEN ZANDBED FUNDERINGEN.				
400020	Afwerken bestaand zandbed.	m2		6.300,00V	
401	AANBRENGEN FUNDERINGEN.				
401000	Aanbr. menggranulaat 0/31,5, dikte var. 0-0,8 m.	m2		4.250,00V	
401010	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 0,15 m.	m2		1.200,00V	
401020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 0,35 m.	m2		5.100,00V	
41	ASFALTVERHARDINGEN				
410	SCHOONMAKEN ASFALTVERHARDING.				
410010	Schoonmaken asfaltverharding.	m2		200,00V	
411	AANBRENGEN KLEEFLAGEN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	5.600,00V		
412	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
4120	<u>Onderlagen</u>				
412020	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-B, dik 60 mm	ton	470,00V		
4122	<u>Tussenlagen</u>				
412220	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TDL-B, dik 60 mm.	ton	420,00V		
4124	<u>Deklagen van SMA</u>				
412410	Schoonmaken asfaltverharding.	m2	2.850,00V		
412430	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 8B 70/100, dik 30 m	ton	215,00V		
413	AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING				
413000	Schoonmaken asfaltverharding.	m2	800,00V		
413010	Aanbrengen oppervlaktebehandeling.	m2	800,00V		
42	KANTOPSLUITINGEN				
420	130/150 X 200 MM TROTTOIRBAND				
420010	Trottoirband 13/15x25 cm (recht) in specie.	m	900,00V		
420020	Trottoirband 13/15x25 cm (bocht) in specie.	m	125,00V		
420030	Aanbrengen hoekblok 130/150 x 250 mm R=0,45 m	st	64,00V		
420040	Aanbrengen hoekstuk 130/150 x 250 mm, 135°	st	40,00V		
420050	Aanbrengen hoekstuk 130/150 x 250 mm, 90°	st	2,00V		
420060	Inrit(verloop)band 130/150 x 250 mm in specie	m	300,00V		
420080	Pasmaken trottoirband 130/150 x 200 mm.	st	125,00V		
423	50/200 X 250 MM GELEIDEBAND				
423010	Geleideband 50/200 x 250 mm (recht) in specie.	m	10,00V		
423020	Geleideband 50/200 x 250 mm (bocht) in specie.	m	15,00V		
423060	Pasmaken trottoirband 50/200 x 250 mm.	st	5,00V		
424	30/80 X 200 MM GELEIDEBAND				
424010	Geleideband 30/80 x 200 mm (recht) in specie.	m	170,00V		
424050	Geleideband 30/80x200 mm (verloopband) in specie	st	2,00V		
424060	Pasmaken trottoirband 30/80 x 200 mm.	st	10,00V		
425	100 X 200 MM OPSLUITBAND				
425010	Opsluitbanden 100 x 200 mm (recht) in specie.	m	600,00V		
425020	Opsluitbanden 100 x 200 mm (bocht) in specie.	m	50,00V		
425080	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm	st	75,00V		
428	KANTOPSL. / MOLGOOT STRAATBAKSTENEN				
428010	Kantopsl. 2 str. SBS df in specie, kl bruin/zwart	m	330,00V		
428020	Kantopsl. 1 str. SBS df in specie, kl rood	m	200,00V		
428030	Kantopsl. 1 str. SBS df, kl rood	m	200,00V		
428040	Molgoot 5 str. SBS df in specie, kl. rood/bruin	m	70,00N		
429	KANTOPSL. / MOLGOOT				
4291	<u>BSS kf type "GeoColor Prestige"</u>				
429110	Kantopsl. 2 str. BSS df in specie, kl. grijs	m	110,00V		
429120	Oppl. 3 str. BSS kf + 2 str. BSS df in sp., grijs	m	65,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4292	<u>BSS kf type "GeoRetron Excellent"</u>				
429210	Kantopsl. 2 str. BSS kf in specie, kl. donkerrood	m	160,00V		
429230	Molgoot 5 str. BSS kf in specie, kl. donkerrood	m	375,00V		
4293	<u>BSS kf type "GeoColor Excellent"</u>				
429310	Kantopsl. 2 str. BSS kf in specie, kl. grijs	m	565,00V		
429320	Oppl. 3 str. BSS kf + 2 str. BSS df in sp., grijs	m	100,00V		
43	STRAATWERK				
431	STRAATLAGEN				
431010	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	1.905,00V		
431020	Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm.	m2	3.275,00V		
431040	Stab. zand dik 50 mm, verkeersdrempel	m2	15,00V		
433	BESTRATINGEN VAN STRAATBAKSTENEN.				
433010	Aanbrengen SBS LF, bruin/zwart - rijbaan	m2	550,00N		
433020	Aanbrengen SBS LF, rood- fietsstrook	m2	180,00N		
433030	Aanbr. SBS DF, rood/bruin - omranding P-spiegel	m2	100,00N		
433040	Aanbrengen SBS DF, rood/bruin - inritten	m2	130,00N		
433050	Aanbrengen SBS kf (hergebruik).	m2	100,00N		
434	BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN.				
4341	<u>BSS df type "GeoRetron Prestige"</u>				
434120	Aanbr. BSS df oxydzwart - parkeerspiegel	m2	250,00V		
434150	Lev. + aanbr. BSS df donkergeel - loopstrook	m2	1.050,00V		
4342	<u>BSS kf type "GeoColor Prestige"</u>				
434210	Lev. + aanbr. BSS df wit - geleider	m2	15,00V		
4343	<u>BSS kf type "GeoRetron Excellent"</u>				
434310	Aanbr. BSS kf antraciet - parkeerspiegel	m2	360,00V		
434320	Aanbr. BSS kf donkerrood - omranding P-spiegel	m2	150,00V		
434330	Aanbr. BSS kf donkerrood - inritten	m2	150,00V		
434340	Lev. + aanbr. BSS df donkergeel - loopstrook	m2	50,00V		
4344	<u>BSS kf (hergebruik)</u>				
434410	Aanbrengen BSS kf keperband (hergebruik)	m2	100,00V		
4345	<u>Herstraten BSS</u>				
434510	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00V		
435	BESTRATINGEN VAN BETONTEGELS				
435110	Aanbr. betontegels afm. 300x300x45 - loopstrook	m2	1.625,00V		
435120	Aanbr. betontegels afm. 300x300x60 - inritten	m2	475,00V		
435130	Herstraten betontegels 300x300x45 mm	m2	100,00V		
5	W E G B E B A K E N I N G E N M E U B I L A I R				
50	MARKERINGEN				
501	WEGENVERF				
501000	Schoonmaken elementenverharding.	m2	400,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501010	Aanbrengen 0,1-0,1 streep 0,10 m wegverf.	km	0,20V		
502	THERMOPLASTISCH MATERIAAL.				
502320	Vlakken <10 m2 van thermoplastisch materiaal.	m2	20,00V		
502330	Blokstreep van thermoplastisch materiaal.	m2	20,00V		
51	BEBORDINGEN				
511	VERKEERSBORDPALEN.				
511010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	11,00V		
512	VERKEERSBORDEN.				
512010	Aanbrengen verkeersbord.	st	15,00V		
52	DIVERSEN				
520010	Aanbr vrijdragende draaip. uit depot (hergebruik)	st	1,00V		
520020	Straatnaambord incl. paal plaatsen (hergebruik)	st	6,00V		
53	STRAATMEUBILAIR				
5310	<u>Leveren en aanbrengen anti-parkeerpalen</u>				
531010	Lev. + aanbr. stalen wegneembare afzetpaal.	st	2,00V		
531020	Lev. + aanbr. stalen afzetpaal.	st	20,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
62	ZAAIEN				
620020	Inzaaien recreatief grasveld	are	2,50N		
7	DIVERSEN				
70	VERKEERSVOORZIENINGEN				
701	MAKEN VERKEERSPLAN				
701110	Maken tek. + plan tbv vkmr + omleidingen	EUR		N	
702	AFZETTING C.Q. OMLEIDINGEN				
7020	<u>Omleidingsroute gehele werk</u>				
702010	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		V	
7021	<u>Afz. c.q. omleidingen t.b.v. gefaseerde uitvoering</u>				
702110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
702120	Toepassen plaatselijke omleidingsroute	EUR		N	
7022	<u>Extra tekst-borden</u>				
702210	Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot ."	st	5,00V		
702220	Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar"	st	5,00V		
702230	Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "doorgaand verk."	st	5,00V		
7023	<u>Extra omleidingsborden</u>				
702310	Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "....."	st	10,00V		
702320	Toep. tijdelijk pijl-bord met paal. "....."	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
711010	Schoonhouden van openbare wegen	EUR		N	
711020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
711030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering	EUR		N	
711040	Bebouwingopname voor aanvang	EUR		N	
711050	Op hoogte brengen straatpot.	st	100,00	V	
711060	Coördinatie werkzaamheden derden.	EUR		N	
711070	Aanpassen / opmettelen bestaande koekoeks	EUR		N	
711080	Verzorgen + presenteren informatieavond	EUR		N	
711090	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten	EUR		N	
72	WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANWONENDEN				
721010	In kennis stellen aanwonenden.	EUR		N	
721020	Verzamelen huisvuil-containers	EUR		N	
721030	Garanderen toegankelijkheid voor derden.	EUR		N	
73	REVISIEGEGEVENS				
731010	Revisie nieuwe situatie	EUR		N	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	DIRECTIEBEHOEFTE				
800	KEET EN APPARATUUR				
800010	Gebruik keet.	EUR		N	
800020	Gebruik apparatuur tot oplevering	EUR		N	
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
810	T.B.S. WERKNEMERS				
810010	T.b.s. werknemer, grondwerk.	uur	120,00	V	
810020	T.b.s. werknemer, straatwerk.	uur	120,00	V	
811	T.B.S. MATERIEEL				
811010	T.b.s. hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00	V	
811020	T.b.s. mini-graver, 1,5 ton	uur	40,00	V	
811030	T.b.s. vrachtauto, 20 ton.	uur	40,00	V	
811040	T.b.s. vrachtauto, 20 ton incl. knijperinrichting.	uur	40,00	V	
811050	T.b.s. compressor zonder bediening.	uur	40,00	V	
811060	T.b.s. rupskraan	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR			
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR			
910040	Faseringskosten	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	50.000,00V		
950020	Stelpost bouwkundige voorzieningen.	EUR	50.000,00V		
950030	Stelpost; Aanpassen/herstraten inritten	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				