



Royal HaskoningDHV
T.a.v. heer R. Kraus
Amerikalaan 110
NL - 6199 AE MAASTRICHT Nederland

Tel. | 088 348 7848
Email | remy.kraus@rhdhv.com

Geachte heer Kraus,


Hierbij hebben wij het genoegen u geheel vrijblijvend, op uw aangeven, het volgende aan te bieden:

OFFERTE	
Project	Lamellenafscheider
Ons kenmerk	MKI185394
Rayon	3/LB
Relatienummer	
Offerte datum	3 april 2024

Uitgangspunten:

- Lozing van 8000m2 hemelwater
- Afscheider voorzien van verkeersklasse D. 400 kN

1st. RUNOFFIX LAMELLENAFSCHEIDER, materiaal beton, vlg. NEN-EN 858.



VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND

Nederlands fabrikaat:	AQUAFIX MILIEU
Normeringen:	Rendementsverklaring TÜV Rheinland
Capaciteit:	15 l/s. vlg. NEN-EN 858 (beproefd).
Piekbelasting:	75 l/s.
Inhoud slibvang:	2000 liter
Artikelnummer:	230.8862.0151
Type:	RFC MLS
Materiaal:	Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.
Betonelement met:	KIWA certificaat op basis van BRL 5070.
Lamellenpakket:	Uitneembaar PP lamellenpakket, type 2 Step Technology A612.
Emissie TUV:	2,5 mg/ltr.
Inwendig voorzien van:	Hoogwaardige olie-benzine bestendige 2 componenten epoxycoating.
Extra:	Uitlaatzijde voorzien van debietbegrenzing
Afdekking:	1 putrand met deksel verkeersklasse D. 400 kN. vlg. NEN-EN 124.
Aansluiting in:	Ø 400 mm.
Aansluiting uit:	Ø 400 mm.
Inbouwdiepte:	T1 = 910 mm., T2 = 960 mm.
Hoogte minimaal (uitwendig):	Bij T2 = 960 mm., TH = 2600 mm.
Diameter (uitwendig):	Ø 2300 mm.
Gewicht:	Totaal ca. 7.831 Kg.

per stuk € 11.498,00



Vervolg offerte MKI185394 AQUAFIX MILIEU:

Als alternatief op uw aangeven:

1st. RUNOFFIX LAMELLENAFSCHEIDER, materiaal beton, vlg. NEN-EN 858.

VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND

Nederlands fabrikaat:	AQUAFIX MILIEU
Normeringen:	Rendementsverklaring TÜV Rheinland
Capaciteit:	20 l/s. vlg. NEN-EN 858 (EURONORM).
Piekbelasting:	100 l/s.
Inhoud slibvang:	5000 liter.
Inhoud olie opslag:	672 liter.
Artikelnummer:	230.8872.0202
Type:	RFC
So Reynolds getal:	0,8
Materiaal:	Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 vlg. EN206-1.
Betonelement met:	KIWA certificaat op basis van BRL 5070.
Lamellenpakket:	Uitneembaar PP lamellenpakket, type 2 Step Technology A612.
Emissie TUV:	< 5 mg/ltr.
Inwendig voorzien van:	Hoogwaardige olie-benzine bestendige 2 componenten epoxycoating.
Extra:	Uitlaatzijde voorzien van debietbegrenzing
Afdekking:	1 putrand met deksel verkeersklasse D. 400 kN. vlg. NEN-EN 124.
Aansluiting in:	Ø 400 mm.
Aansluiting uit:	Ø 400 mm.
Inbouwdiepte:	T1 = 910 mm., T2 = 960 mm.
Hoogte minimaal (uitwendig):	Bij T2 = 960 mm., TH = 2960 mm.
Diameter (uitwendig):	Ø 2800 mm.
Gewicht:	Totaal ca. 12.914 Kg.

per stuk € 13.998,00

1st. CONTROLEPUT, materiaal PE.

Nederlands fabrikaat:	AQUAFIX MILIEU
Type:	Euromal+ Controleput
Artikelnummer:	205.600.6400 A
Materiaal:	Hoogwaardig kunststof PE
Afdekking:	1 putrand met deksel verkeersklasse D 400 kN.
Aansluiting in/uit:	Ø 400 mm.(op gelijke hoogte)
Hoogte minimaal uitwendig:	1250 mm.
Diameter (uitwendig):	Ø 630 mm.
Gewicht:	Totaal ca. 175 Kg.

per stuk € 1098,95

Wij adviseren U dit advies ter goedkeuring voor te leggen aan de bevoegde overheidsinstantie.



Vervolg offerte MKI185394 AQUAFIX MILIEU:

Levertijd: In overleg. Voor dit project ca. 10 tot 15 werkdagen na opdracht.
Levering:

- Franco Nederland, behalve de Waddeneilanden
- Gelost naast de wagen, gelost tot 5.000 kg.
- Levering per gecombineerd transport.
- Bij orders onder een netto orderbedrag van EUR 750,- berekenen wij vrachttoeslag

Prijzen: Netto in euro's, exclusief 21% BTW.
Betaling: Netto, maximaal 30 dagen na factuurdatum, afhankelijk van uw kredietrating bij onze kredietverzekeraar.
Prijzen geldig tot: 10 dagen na offertedatum.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van tijdige en voldoende levering aan ons van grondstoffen door onze leveranciers. Prijscorrecties bij wijzigingen in de constructie of in de kostensituatie, en in het bijzonder bij ongewone kostenstijgingen door stijging van materiaal-, energie- of personeelskosten, blijven voorbehouden.

Op al onze offertes en leveringen zijn onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u gratis bij ons opvragen. Op uw verzoek kunnen wij voor onze afscheiders ook capaciteitsberekeningen maken volgens de euronorm. Offerte: exclusief teken- en berekenwerk en de eventueel hieruit voortvloeiende constructiewijzigingen. Eventuele hijsvoorzieningen worden onder statiegeld meegeleverd. Al onze producten dienen conform onze inbouwvoorschriften te worden ingebouwd en verwerkt.

Heeft u na het lezen van deze offerte toch nog vragen? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, wij zijn gaarne bereid uw vragen te beantwoorden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

AQUAFIX MILIEU BV
Maurice Klop

De AQUAFIX vertegenwoordiger in uw regio:
Robin Nijhuis
Tel.: 06-82592776